< 15 * 3 * 69 >

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»

ПОДРЯДЧИК:

Объект:

Г. ВЛАДИМИР, МКР. ЮРЬЕВЕЦ, ИНСТИТУТСКИЙ ГОРОДОК, Д. 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Ц10-08-001-2**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей**	**шт.**		**1**	**405.41**	**405.41**	**4 763.29**	**4 763.29**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	39	39	10.060	392.34	120.200	4 687.80
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61
1. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55
1. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91
1. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	64.22	6.42	539.49	53.95
		Накладные расходы				80%	313.87	75.2%	3 525.23
		Сметная прибыль				60%	235.40	60%	2 812.68
		Всего с НР и СП					954.69		11 101.20
2.	**С514-3034-33**	**Грант магистр 8А ППКОП**	**шт.**		**1**	**2 232.98**	**2 232.98**	**2 911.27**	**2 911.27**
3.	**П.4**	**Бокс под ВА 47-29**	**шт.**		**1**			**42.37**	**42.37**
4.	**П.6**	**Металлический ящик**	**шт.**		**1**			**762.71**	**762.71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: дымовые, световые, тепловые.**	**шт.**		**40**	**11.89**	**475.77**	**121.73**	**4 869.02**
		Начисления: Н11= 2							
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	40	9.620	384.80	115.050	4 602.00
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	2.4	19.20	46.08	3.82	9.17
5. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.0004	2 326.12	0.93	3 485.02	1.39
5. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.2	26.60	5.32	93.41	18.68
5. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.008	12.45	0.10	54.55	0.44
5. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	4	8.13	32.52	47.28	189.12
5. 7.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.08	64.22	5.14	539.49	43.16
		Накладные расходы				80%	307.84	75.2%	3 460.70
		Сметная прибыль				60%	230.88	60%	2 761.20
		Всего с НР и СП					1 014.49		11 090.92
6.	**С549-3188-33***	**Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77**	**шт.**		**40**			**158.47**	**6 338.80**
7.	**Ц10-08-002-3**	**Извещатели пожарный ручной**	**шт.**		**2**	**30.09**	**60.18**	**299.79**	**599.58**
		Начисления: Н11= 2							
7. 1.	з000-1005-4	Рабочие-строители (средний разряд 5.4)	чел.ч	2	4	11.820	47.28	141.150	564.60
7. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.19	0.38	19.20	7.30	3.82	1.45
7. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00004	2 326.12	0.09	3 485.02	0.14
7. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0004	0.0008	12.45	0.01	54.55	0.04
7. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.6	8.13	4.88	47.28	28.37
7. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.004	0.008	64.22	0.51	539.49	4.32
		Накладные расходы				80%	37.82	75.2%	424.58
		Сметная прибыль				60%	28.37	60%	338.76
		Всего с НР и СП					126.37		1 362.92
8.	**С549-3187-33**	**Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-И**	**шт.**		**2**	**41.31**	**82.62**	**144.50**	**289.00**
9.	**Ц08-03-593-10**	**Световые настенные указатели**	**100 шт.**		**0.03**	**1 745.78**	**52.37**	**13 736.36**	**412.09**
		Начисления: Н11= 2							
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	98.2	2.946	9.910	29.19	118.490	349.07
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.12*	*0.0336*	*13.500*	*0.45*	*153.320*	*5.15*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.12	0.0336	134.65	4.52	604.73	20.32
			(1)			*13.50*	*0.45*	*153.32*	*5.15*
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.6	0.768	8.10	6.22	32.06	24.62
9. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.12	0.0336	95.53	3.21	501.93	16.86
			(1)						
9. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.21	0.0063	94.60	0.60	188.85	1.19
		Накладные расходы				95%	28.16	89.3%	316.32
		Сметная прибыль				65%	19.27	65%	230.24
		Всего с НР и СП					99.79		958.65
10.	**С546-3353-33**	**Молния. Световое табло "Выход" 12В, 20мА**	**шт.**		**3**	**98.25**	**294.75**	**153.81**	**461.43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**7**	**678.53**	**4 749.70**	**2 939.09**	**20 573.62**
		Начисления: Н11= 2							
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	86.8	9.620	835.02	115.050	9 986.34
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.39*	*23.73*	*11.819*	*280.46*	*134.223*	*3 185.10*
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.39	2.73	134.65 *13.50*	367.59 *36.86*	604.73 *153.32*	1 650.91 *418.56*
11. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3	21	2.37	49.77	4.16	87.36
11. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3	21	131.44 *11.60*	2 760.24 *243.60*	233.91 *131.74*	4 912.11 *2 766.54*
11. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.39	2.73	95.53	260.80	501.93	1 370.27
11. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.00028	12 095.00	3.39	27 050.59	7.57
11. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.0056	40 112.00	224.63	78 504.58	439.63
11. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.00042	8 965.50	3.77	26 629.87	11.18
11. 10.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	3.5	67.19	235.17	559.97	1 959.90
		Накладные расходы				95%	1 059.71	89.3%	11 762.10
		Сметная прибыль				65%	725.06	65%	8 561.44
		Всего с НР и СП					6 534.47		40 897.15
12.	**С506-0012**	**Кабели КСПВ 2*0,5**	**1000 м**		**0.5**	**8 003.24**	**4 001.62**	**1 177.97**	**588.99**
13.	**С506-0013**	**Кабели КСПВ 4*0,5**	**1000 м**		**0.2**	**14 019.00**	**2 803.80**	**2 288.14**	**457.63**
14.	**Ц08-02-396-5**	**Кабель-канал**	**100 м**		**2.8**	**1 124.77**	**3 149.35**	**7 874.52**	**22 048.65**
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	105.28	9.400	989.63	112.480	11 841.89
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.78*	*35.784*	*11.790*	*421.90*	*133.901*	*4 791.53*
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.28	3.584	134.65 *13.50*	482.59 *48.38*	604.73 *153.32*	2 167.35 *549.50*
14. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	11.5	32.2	31.14 *11.60*	1 002.71 *373.52*	166.20 *131.74*	5 351.64 *4 242.03*
14. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	6.916	8.10	56.02	32.06	221.73
14. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	3.584	95.53	342.38	501.93	1 798.92
14. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	19.152	14.13	270.62	34.15	654.04
		Накладные расходы				95%	1 340.95	89.3%	14 853.64
		Сметная прибыль				65%	917.49	65%	10 811.72
		Всего с НР и СП					5 407.80		47 714.02
15.	**С512-3097-33**	**Короб 10х15 мм Россия**	**м**		**200**	**24.56**	**4 912.00**	**5.08**	**1 016.00**
16.	**С512-3105-33**	**Короб 25х16 мм Россия**	**м**		**80**	**40.19**	**3 215.20**	**10.17**	**813.60**
17.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**1**	**863.02**	**863.02**	**8 955.54**	**8 955.54**
		Начисления: Н11= 2							
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	34.7	9.400	326.18	112.480	3 903.06
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.22*	*13.500*	*2.97*	*153.320*	*33.73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.22	0.22	134.65 *13.50*	29.62 *2.97*	604.73 *153.32*	133.04 *33.73*
17. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	17.9	8.10	144.99	32.06	573.87
17. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	4.44	2.08	9.24	5.13	22.78
17. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.22	0.22	95.53	21.02	501.93	110.42
17. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.00218	9 140.00	19.93	31 650.68	69.00
17. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.003	12 095.00	36.29	27 050.59	81.15
17. 9.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.0515	4 940.27	254.42	24 430.45	1 258.17
17. 10.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	1.05	14.13	14.84	34.15	35.86
		Накладные расходы				95%	312.69	89.3%	3 515.55
		Сметная прибыль				65%	213.95	65%	2 558.91
		Всего с НР и СП					1 389.66		15 030.01
18.	**П.3**	**Металлорукав диам. 8 мм**	**м**		**100**	**2.10**	**210.00**	**7.53**	**753.00**
19.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**3**	**19.75**	**59.25**	**298.89**	**896.67**
		Начисления: Н11= 2							
19. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	4.68	9.510	44.51	113.760	532.40
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.006*	*13.500*	*0.08*	*153.320*	*0.92*
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.002	0.006	134.65 *13.50*	0.81 *0.08*	604.73 *153.32*	3.63 *0.92*
19. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.39	8.10	3.16	32.06	12.50
19. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46
19. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01
19. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.13	2.97	34.15	7.17
19. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	18.67	0.06	94.46	0.28
19. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.147	8.93	1.31	31.75	4.67
19. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.036	94.60	3.41	188.85	6.80
		Накладные расходы				95%	42.36	89.3%	476.25
		Сметная прибыль				65%	28.98	65%	346.66
		Всего с НР и СП					130.59		1 719.58
20.	**П.1**	**Автоматический выключатель однополюсный на 6 А**	**шт.**		**1**			**25.42**	**25.42**
21.	**П.5**	**Аккумуляторная батарея 7А/ч (12V)**	**шт.**		**1**			**309.32**	**309.32**
22.	**П.2**	**Аккумуляторная батарея 2.2 А/ч (12V)**	**шт.**		**1**			**254.24**	**254.24**
23.	**Ц10-08-001-6**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей**	**шт.**		**1**	**169.35**	**169.35**	**1 959.78**	**1 959.78**
		Начисления: Н11= 2							
23. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	16	16	10.060	160.96	120.200	1 923.20
23. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.003	0.003	12.45	0.04	54.55	0.16
23. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91
23. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.03	0.03	64.22	1.93	539.49	16.18
		Накладные расходы				80%	128.77	75.2%	1 446.25
		Сметная прибыль				60%	96.58	60%	1 153.92
		Всего с НР и СП					394.69		4 559.95
24.	**С514-3019-33**	**Скат 1200М. Резервный источник питания 12 V**	**шт.**		**1**	**1 440.27**	**1 440.27**	**1 771.18**	**1 771.18**
25.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**2.5**	**71.36**	**178.40**	**1 374.54**	**3 436.35**
		Начисления: Н11= 2							
25. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	14.025	9.400	131.84	112.480	1 577.53
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.025*	*13.500*	*0.34*	*153.320*	*3.83*
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.025	134.65 *13.50*	3.37 *0.34*	604.73 *153.32*	15.12 *3.83*
25. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.025	95.53	2.39	501.93	12.55
25. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.4	94.60	37.84	188.85	75.54
		Накладные расходы				95%	125.57	89.3%	1 412.15
		Сметная прибыль				65%	85.92	65%	1 027.88
		Всего с НР и СП					389.89		5 876.39
26.	**С500-9004-90003**	**Провод ШВВП 2х0.75 мм2**	**1000 м**		**0.2**			**3 898.31**	**779.66**
27.	**С500-9004-90006**	**Кабель ШВВП 3х0.75 мм2**	**1000 м**		**0.05**			**5 932.20**	**296.61**
28.	**Ц10-06-037-12**	**Коробка оконечная**	**100 шт.**		**0.05**	**1 787.95**	**89.40**	**4 638.81**	**231.94**
		Начисления: Н11= 2							
28. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	24.72	1.236	8.850	10.94	106.040	131.07
28. 2.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.02	0.001	75 196.00	75.20	98 897.10	98.90
		Накладные расходы				100%	10.94	94%	123.21
		Сметная прибыль				65%	7.11	65%	85.20
		Всего с НР и СП					107.45		440.34
29.	**С512-0005**	**Коробка универсальная марки УК-2П**	**шт.**		**5**	**5.94**	**29.70**	**7.63**	**38.15**
30.	**Ц10-08-003-3**	**Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля**	**шт.**		**2**	**57.15**	**114.30**	**633.53**	**1 267.06**
		Начисления: Н11= 2							
30. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	10	10.210	102.10	121.920	1 219.20
30. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.26	19.20	4.99	3.82	0.99
30. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00004	2 326.12	0.09	3 485.02	0.14
30. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0032	12.45	0.04	54.55	0.17
30. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.6	8.13	4.88	47.28	28.37
30. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.032	64.22	2.06	539.49	17.26
		Накладные расходы				80%	81.68	75.2%	916.84
		Сметная прибыль				60%	61.26	60%	731.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					257.24		2 915.42
31.	**С544-0049-***.**	**Звуковой оповещатель Иволга**	**шт.**		**2**			**102.54**	**205.08**

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**29 589.44**	**88 128.05**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**3 790.37**	**42 232.82**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**2 650.27**	**31 420.13**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**36 030.08**	**161 781.00**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 23, 25, 28, 30)			**25.37**	**199.47**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**		**6 485.41**	**18** **29 120.58**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**42 515.49**	**190 901.58**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)