< 23 * 1 * 2 >

ПК РИК (вер.1.2.050726) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 99 502.95 руб.

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 99 502.95 руб.

МУЗ «Родильный дом №2», г.Владимир

Главный врач:

_____ /Кирюхина И.М. /

«_____»_____ 200__г.

Объект: МУЗ "Родильный дом №2"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

на Ремонт тамбура женской консультации №2

Сметная стоимость: **99.503 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.217 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **24.091 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е63-10-1**	**Разборка облицовки из ДВП стен и перегородок**	**100 м2**		**0.42**	**83.37**	**35.01**	**1581.12**	**664.07**	**18.965**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25								
1. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	9.1375	6.1787775	8.620	33.08	103.4600	639.26	19.324
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.155526*			*120.1600*	*18.69*	
1. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.155526	20.00	1.93	159.52	24.81	12.855
			(1)					*120.16*	*18.69*	
		Накладные расходы				77%	25.47	77%	506.62	
		Сметная прибыль				42.5%	14.06	42.5%	279.63	
		Всего с НР и СП					74.54		1 450.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Е15-01-051-1а**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции**	**100 м2**		**42**	**10 598.84**	**4 451.51**	**79 726.69**	**33 485.21**	**7 522**
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25								
2. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	255.25875	172.60597	9.400	1 007.76	112.4800	19 414.72	19.265
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7604375*	*0.5142078*			*120.1600*	*61.79*	
2. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8926875	0.6036353	75.40	28.27	448.56	270.77	0.578
			(1)			*21.29*	*7.98*			
2. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7604375	0.5142078	20.00	6.39	159.52	82.03	12.841
			(1)					*120.16*	*61.79*	
2. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.9761875	4.717298	19.20	56.26	3.82	18.02	0.32
2. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.54096	8.50	2.86	101.79	55.06	19.28
2. 7.	С411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0118335	3.15	0.02	17.47	0.21	8.929
2. 8.	С101-2651	Лента уплотняющая для профиля «Дихтунгсбанд» шириной 30мм длиной 15м	м	235	158.907	0.94	92.78	1.55	246.31	2.655
2. 9.	С101-1035	Грунтовка «Тифенгрунд»	л	8.75	5.91675	23.30	85.63	59.48	351.93	4.11
2. 10.	С101-2208	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	10.143	12.40	78.12	3.61	36.62	0.469
2. 11.	С101-1020	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	51.22215	0.87	27.68	1.52	77.86	2.813
2. 12.	С101-1033	Фугенфюлер	кг	27.1	18.32502	4.78	54.41	15.71	287.89	5.292
2. 13.	С101-1040	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3.5	1000 шт.	1.291	0.8729742	86.90	47.12	105.67	92.25	1.958
2. 14.	С201-4002	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	49.7007	11.51	355.31	29.96	1 489.03	4.191
2. 15.	С201-4018	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	148.764	11.54	1 066.30	31.90	4 745.57	4.45
2. 16.	С101-1001	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х10мм	м2	105	71.001	34.98	1 542.62	88.97	6 316.96	4.094
		Накладные расходы				105%	1 058.15	105%	20 450.34	
		Сметная прибыль				46.75%	471.13	46.75%	9 105.27	
		Всего с НР и СП					5 980.79		63 040.81	
3.	**Е15-04-001-14**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен**	**100 м2**		**0.42**	**672.25**	**282.34**	**2 639.45**	**1 108.57**	**3.927**
		Начисления: НЗ= 1.15, Н5= 1.25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.827975	7.3218767	9.620	43.75	115.0500	842.38	19.254
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.016537*	*0.0111823*			*120.1600*	*1.34*	
3. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.016537	0.0111823	20.00	0.14	159.52	1.78	12.841
			(1)					*120.16*	*1.34*	
3. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.00161	0.0010887	75.40	0.05	448.56	0.49	9.578
			(1)			*21.29*	*0.01*			
3. 5.	C101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.06762	1.82	0.08	6.89	0.47	6.095
3. 6.	C101-2400	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	8.7906	43.65	238.33	29.97	263.45	1.106
		Накладные расходы				105%	45.94	105%	885.91	
		Сметная прибыль				46.75%	20.45	46.75%	394.44	
		Всего с НР и СП					348.73		2 388.92	
4.	**E15-04-024-1**	**Простая окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	**100 м2**		**0.42**	**924.73**	**388.39**	**8 216.14**	**3 450.78**	**8.886**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25								
4. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	35.0625	23.709263	8.740	128.71	104.7500	2 483.55	11.985
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0077763*			*120.1600*	*0.93*	
4. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0077763	20.00	0.10	159.52	1.24	7.976
			(1)					*120.16*	*0.93*	
4. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0388815	75.40	1.82	448.56	17.44	5.949
			(1)			*21.29*	*0.51*			
4. 5.	C101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0084	0.0056801	20 775.00	73.29	36 206.79	205.66	1.743
4. 6.	C101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0002705	74.58	0.01	204.45	0.06	2.741
4. 7.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000541	8.50		101.79	0.01	11.975
4. 8.	C101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.003381	2 898.50	6.09	8 382.28	28.34	2.892
4. 9.	C101-1757	Ветошь	кг	0.33	0.223146	1.82	0.25	6.89	1.54	3.786
4. 10.	C101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.027	0.0182574	15 707.00	178.12	39 050.10	712.95	2.486
		Накладные расходы				105%	135.15	105%	2 608.70	
		Сметная прибыль				46.75%	60.17	46.75%	1 161.49	
		Всего с НР и СП					583.71		7 220.98	
5.	**E56-9-4**	**Демонтаж дверных коробок**	**100 шт.**		**0.01**	**668.10**	**6.68**	**12 881.00**	**128.81**	**19.281**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н5= 1.25								
5. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	84.25	1.356425	7.930	6.68	94.9600	128.81	19.279
5. 2.	С999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.021574		5.48			
		Накладные расходы				82%	3.52	82%	105.62	
		Сметная прибыль				52.7%	15.68	52.7%	67.88	
		Всего с НР и СП							302.32	
6.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0201**	**25 635.34**	**515.27**	**53 716.42**	**1 079.70**	**2.095**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25								
6. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	143.75	4.6518938	8.970	25.92	107.3300	499.29	11.965
6. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.485	0.1451391	75.40	6.80	448.56	65.10	9.578
			(1)			*21.29*	*1.92*			
6. 3.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	3.494988	9.04	19.62	25.57	89.37	4.555
6. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0003275	11 978.00	2.44	29 021.56	9.50	3.901
6. 5.	с101-9411	Скобяные изделия	комплект	0	0					
6. 6.	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0025889	1 100.00	1.77	4 256.39	11.02	6.229
6. 7.	С203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	17.47494	3.93	42.66	23.20	405.42	9.504
		Накладные расходы				118%	30.59	118%	589.16	
		Сметная прибыль				53.55%	13.88	53.55%	267.37	
		Всего с НР и СП					559.74		1 936.23	
7.	**С203-0205**	**Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, , пл. 2.63 м2**	**шт.**		**1**	**239.56**	**239.56**	**7 984.96**	**7 984.96**	**33.332**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**5 918.76**		**47 902.10**	**8.094**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 300.77**		**25 146.35**	**19.331**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**583.21**		**11 276.08**	**19.334**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**7 802.74**		**84 324.53**	**10.748**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**1 404.49**	**18**	**15 178.42**	**10.748**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**9 207.23**		**99 502.95**	**10.748**

Составил:

Проверил: