ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт здания (замена оконных блоков в помещениях ясельной группы на 1 этаже)

ДОУ № 63, проспект Строителей, 42б

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	1 Групповая комната		
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	33.00
2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт.	2.00
3	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	м2	5.00
4	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых и более, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 пр	16.50
5	Оконные блоки двухкамерные размером 5100(ширина) х2160(высота)- 1шт, 2520 (ширина)х2160(высота)-1шт	м2	16.50
6	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2м шириной 650мм	м2 пр	16.50
7	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м шириной 190мм	м2 пр	16.50
8	Облицовка оконных откосов утепленными панелями Сэндвич	м2	10.00

9	Устройство декоративных уголков: на клее кн-2	м	9.50
	2 Туалет		
10	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	6.70
11	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
12	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	м2	1.40
13	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2 пр	3.35
14	Оконные блоки двустворные 1555(ширина) х 2160 (высота) 1шт	м2	3.35
15	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2м шириной 650м	м2 пр	3.35
16	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м шириной 190мм	м2 пр	3.35
17	Облицовка оконных откосов Утепленными панелями Сэндвич	м2	3.20
18	Устройство декоративных уголков : на клее к-2	м	5.90
	3 Спальня		
19	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	6.30
20	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
21	Снятие подоконных досок : деревянных в зданиях каменных	м2	1.50
22	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2 пр	3.15
	Оконные блоки двустворные	м2	3.15

	1470(ширина)х2160(высота)		
23	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2м шириной 650мм	м2 пр	3.15
24	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м шириной 190мм	м2 пр	3.15
25	Облицовка оконных откосов Утепленными панелями Сэндвич	м2	1.80
26	Устройство декоративных уголков: на клее кн-2	м	5.80
27	Перевозка до 15км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1 (мусор)	т	100%