Объект: МОУ № 14, г.Владимир, ул.Герцена, 35

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.01
2.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1.18
3.	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт.	5
4.	Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух	шт.	2
5.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	3.0925
6.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	352.545
7.	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	358.73
8.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой	100 м2	3.0925
9.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	358.73
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0.3
11.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	56.7
12.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.22
13.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	307.44
14.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой	100 м2	0.6185
15.	Погрузка и вывоз мусора	т	4.824

Составил: Гл.сп-т МТО В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)