СОГЛАСОВАНО:

_____
"___" _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач МУЗ "Городская больница скорой медицинской п

_____/_____
"_____" _____200_ г.

МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на ремонтно-строительные и электромонтажные работы по машинному помещению и шахтам двух больничных лифтов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость _____ 433,474 тыс.руб.
строительных работ _____ 42,208 тыс.руб.
монтажных работ _____ 6,924 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 11,259 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 1253,47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы по машинном помещению								
1	**ТЕРр61-02-01**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,5	1811,41	905,71	18753,51	9376,76
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	203,07 101,54	8,85	898,63	91,85	9326,45
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67 0,34	20,00 10,58	6,80 3,60	151,53 104,08	51,52 35,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35 0,175	2,41	0,42		
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	3,38 1,69	27,91	47,17		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			79%*0,94 50%	669,93 451,07 2026,71	79%*0,94 50%	6951,37 4680,43 21008,56
2	**402-0051**	Растворы тяжелые известковые	м3	1,1	399,91	439,9	1983,55	2181,91
3	**ТЕРр62-17-09**	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	806,5	120,98	4591,28	688,69
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	40,81 6,12	8,62	52,75	89,62	548,47
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1 0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	151,53 104,08	3,03 2,08
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06 0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,0255 0,003825	2173,44	8,31	2415,17	9,24
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1 0,765	3,52	2,69	8,11	6,2
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0044 0,00066	100,61	0,07	204,45	0,13
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,076 0,0114	4210,63	48	9287,46	105,88
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02 0,603	10	6,03	20,43	12,32
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0016 0,00024	8500,87	2,04		
	10. 411-1002	Вода	м3	0,24 0,036	2,41	0,09		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	39,87 26,51 187,36	80%*0,94 50%	413,73 275,09 1377,51
4	**101-9844**	Краски водоэмульсионные	т	0,01	15295,94	162,9	75867,86	807,99
5	**ТЕРр62-16-08**	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	630,77	315,39	3637,55	1818,78
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	32,31 16,16	8,62	139,3	89,62	1448,26
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1 0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	151,53 104,08	7,58 5,20
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06 0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,012 0,006	2173,44	13,04	2415,17	14,49
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	3,2 1,6	3,52	5,63	8,11	12,98
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0044 0,0022	100,61	0,22	204,45	0,45
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,064 0,032	4210,63	134,74	9287,46	297,2
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	2,43 1,215	10	12,15	20,43	24,82
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0016 0,0008	8500,87	6,8		
	10. 411-1002	Вода	м3	0,24 0,12	2,41	0,29		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	105,36 70,06 490,81	80%*0,94 50%	1092,67 726,51 3637,96
6	**101-9844**	Краски водоэмульсионные	т	0,03	15295,94	512,41	75867,86	2541,57
7	**ТЕРр62-11-05**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	690,86	103,63	4757,79	713,67
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	45,6 6,84	8,62	58,96	89,62	613
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1 0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	151,53 104,08	3,03 2,08
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06 0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-0628	Олифа	т	0,007 0,00105	15500,35	16,28	35220,34	36,98
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024 0,00036	100,61	0,04	204,45	0,07
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,041 0,00615	4210,63	25,9	9287,46	57,12
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18 0,027	3	0,08	6,89	0,19
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011 0,000165	8500,87	1,4		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	44,53 29,61 177,77	80%*0,94 50%	462,15 307,28 1483,1
8	**ТЕР11-01-015-03**	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм	100 м2 покрытия	0,08	434,93	34,79	3310,3	264,82
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	30,13 2,41	7,93	19,11	82,25	198,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,08 0,09	89,99 10,06	8,10 0,91	386,35 98,96	34,77 8,91
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,75 0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	151,53 104,08	9,09 6,24
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,81 0,06	90,00 10,06	5,40 0,60	366,40 98,96	21,98 5,94
	4. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,25 0,26	0,5	0,13	1,36	0,35
	7. 411-0001	Вода	м3	3,85 0,308	2,41	0,74		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	22,31 13,67 70,77	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	228,38 139,91 633,11
9	**408-9040**	Песок для строительных работ природный	м3	0,24	78,25	19,16	388,12	95,01
10	**402-9071**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,16	434,86	70,97	2156,91	352,01
11	**ТЕР11-01-015-04**	Устройство покрытий: цементных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2 покрытия	0,78	13,33	10,4	124,48	97,09
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	1,15 0,9	7,93	7,14	82,25	74,03
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,19 0,15	20,00 10,58	3,00 1,59	151,53 104,08	22,73 15,61
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,81 0,63	0,5	0,32	1,36	0,86
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	9,49 5,81 25,7	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	92,83 56,87 246,79
12	**402-9071**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,4	434,86	172,99	2156,91	858,02
13	**ТЕРр56-10-01**	Снятие дверных полотен (прим. дверь в машинное помещение)	100 м2 дверных полотен	0,01	287,7	2,88	2984,03	29,84
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	36,28 0,36	7,93	2,85	82,25	29,61
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	1,18 0,0118	27,91	0,33		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			82%*0,94 62%	2,22 1,79 6,89	82%*0,94 62%	23 18,5 71,34
14	**ТЕРр56-09-01**	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,01	2081,68	20,82	16520,92	165,21
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	179,3 1,79	8,01	14,34	83,07	148,7
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,97 0,04	100,01 10,58	4,00 0,42	401,60 98,96	16,06 3,96
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,93 0,08	31,33	2,51	4,05	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. 999-9900	Строительный мусор	т	10,5 0,105	27,91	2,93		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			82%*0,94 62%	11,4 9,17 41,39	82%*0,94 62%	117,84 94,79 377,84
15	**ТЕРр61-07-01**	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	3460,09	69,2	35785,03	715,7
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06 7,66	8,97	68,71	92,96	712,07
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,16 0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	151,53 104,08	3,03 2,08
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35 0,007	2,41	0,02		
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	8,1 0,162	27,91	4,52		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			79%*0,94 50%	51,22 34,49 154,91	79%*0,94 50%	530,66 357,3 1603,66
16	**402-0041**	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	0,09	590,16	51,93	2927,19	257,59
17	**ТЕР10-04-013-02**	Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен	100 м2 проемов	0,02	2278,69	41,02	19546,88	351,84
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	162,41 2,92	9,91	28,94	102,63	299,68
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,48 0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	501,47 132,80	15,04 3,98
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,2 0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	448,56	17,94
	3. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,05 0,0009	6400,66	5,76	20140	18,13
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0034 6,12E-5	5160,53	0,32	41979,67	2,57
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	29,28 15,71 86,01	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	303,05 162,56 817,45
18	**прайс**	Блок дверной, двойной металлический с теплоизоляцией 950х1850 мм2	шт	1	3729,84	3729,84	18500	18500
19	**ТЕРр56-10-01**	Снятие дверных полотен (прим. люк в полу машинного помещения)	100 м2 дверных полотен	0,01	287,7	2,88	2984,03	29,84
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	36,28 0,36	7,93	2,85	82,25	29,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	1,18 0,0118	27,91	0,33		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			82%*0,94 62%	2,22 1,79 6,89	82%*0,94 62%	23 18,5 71,34
20	**ТЕР10-04-013-02**	Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен	100 м2 проемов	0,01	2278,69	25,98	19546,88	222,83
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	162,41 1,85	9,91	18,33	102,63	189,87
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,48 0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	501,47 132,80	10,03 2,66
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,2 0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46
	3. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,05 0,00057	6400,66	3,65	20140	11,48
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0034 3,876E-5	5160,53	0,2	41979,67	1,63
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			118%*0,94 63%	20,61 11,71 58,3	118%*0,94 63%	213,25 121,12 557,2
21	**прайс**	Люк с двойным металлическим полотном с шумоизоляцией 899х 1271 мм2	шт	1	2701,61	2701,61	13400	13400
Итого прямые затраты по разделу						9515,39		53469,17
В том числе (справочно):								
фонд оплаты труда (ФОТ)						1322,47		13710,28
материалы						8156,61		39605,96
эксплуатация машин и механизмов						46,8		244,89
Накладные расходы						**1008,44**		**10451,94**
Сметная прибыль						**671,37**		**6958,86**
Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы по машинном помещению								
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						2 673,45		25 051,73
Малярные работы (ремонтно-строительные)						1 531,24		9 848,13
Полы						359,59		2 184,94
Проемы (ремонтно-строительные)						55,16		520,52
Деревянные конструкции						144,31		1 374,65
Материалы						6 431,45		31 900,00
Итого						11 195,20		70 879,97
Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы по машинном помещению						**11 195,20**		**70 879,97**
Раздел 2. Монтажные работы по машинному помещению								
Устройство освещения машинного помещения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**ТЕРм08-02-401-01**	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	100 м	0,2	3985,19	797,04	9630,92	1926,18
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	51,6 10,32	9,4	97,01	97,42	1005,37
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,25 0,05	134,65 13,50	6,73 0,68	578,55 132,80	28,93 6,64
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	24,7 4,94	31,14 11,60	153,83 57,30	156,88 114,11	774,99 563,70
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,47 0,49	8,1	3,97	32,06	15,71
	4. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	6,03 1,21	2,08	2,52	5,13	6,21
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,25 0,05	95,53	4,78	568,31	28,42
	6. 101-1148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 6 мм	т	0,007 0,0014	6141,3	8,6		
	7. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00065 0,00013	12281,5	1,6	35521,2	4,62
	8. 101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,011 0,0022	4940,27	10,87	22674,35	49,88
	9. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,75 0,35	14,13	4,95	34,15	11,95
	10. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	4,5 0,9	2,82	2,54		
	11. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	2,5 0,5	17,8	8,9		
	12. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	4,5 0,9	26,08	23,47		
	13. 101-9852	Краска	кг	0,4 0,08	68,04	5,44		
	14. 500-9031	Скобы	10шт	16,5 3,3	79	260,7		
	15. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	24,4 4,88	5,93	28,94		
	16. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,00204 0,000408	20,55	0,01		
	17. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,41 0,082	140,8	11,55		
	18. 500-9623	Лента К226	100м	0,03 0,006	294,35	1,77		
	19. 500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,83 0,166	50,75	8,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	20. 500-9816	Полоса монтажная	м	34 6,8	20,6	140,08		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0,94 65%	138,41 100,74 1036,19	95%*0,94 65%	1407,11 1024,21 4357,5
23	**прайс**	Кабель ВВГ 3х2,5	м	20	5,24	104,8	26	520
24	**ТЕРм08-03-594-07**	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,04	9156,48	366,26	27488,72	1099,55
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	148 5,92	9,91	58,67	102,63	607,57
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,74 0,11	134,65 13,50	14,81 1,49	578,55 132,80	63,64 14,61
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	58,3 2,33	31,14 11,60	72,56 27,03	156,88 114,11	365,53 265,88
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,74 0,11	95,53	10,51	568,31	62,51
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,00315 0,000126	2326,12	0,29	3485,02	0,44
	5. 500-9109	Крюк	шт	204 8,16	10,12	82,58		
	6. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04 0,0816	1451	118,4		
	7. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,09 0,1236	35,27	4,36		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0,94 65%	77,87 56,68 500,81	95%*0,94 65%	793,19 577,35 2470,09
25	**прайс**	Светильник ARCTIC (плафон)	шт	4	156,45	625,8	776	3104
26	**прайс**	Лампа люминисцентная	шт	8	62,29	498,32	309	2472
27	**ТЕРм08-03-591-01**	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	766,96	30,68	4151,12	166,04
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	39,5 1,58	9,91	15,66	102,63	162,16
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,03	134,65 13,50		578,55 132,80	
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	6,4 0,26	19,2	4,99	3,82	0,99
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,03	95,53		568,31	
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,00016 6,4E-6	29442,4	0,19	43505,46	0,28
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003 1,2E-5	12281,5	0,15	35521,2	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02 0,0408	17,8	0,73		
	7. 500-9126	Подрозетники деревянные	100шт	1,03 0,0412	452,53	18,64		
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11 0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0,94 65%	14 10,19 54,87	95%*0,94 65%	144,95 105,51 416,5
28	**прайс**	Выключатель одноклавишный	шт	4	4,03	16,12	20	80
Монтаж металлоконструкций, ограждающих тяговые канаты и канаты ограничителя скорости (устройства безопасности)								
29	**ТЕРм38-01-006-01**	Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (прим. монтаж металлоконструкций, ограждающих канаты ограничителей скорости и тяговые канаты)	1 т конструкций	0,24	14930,18	3583,24	35375,38	8490,09
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	161 38,64	9,4	363,22	97,42	3764,31
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	8,1 1,94	134,65 13,50	261,22 26,19	578,55 132,80	1122,39 257,63
	2. 040300	Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	61 14,64	39,49	578,13	197,38	2889,64
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8 0,43	1,2	0,52	2,92	1,26
	4. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,2 0,05	19,2	0,96	3,82	0,19
	5. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3 0,07	5,13	0,36	13,74	0,96
	6. 330500	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4 0,34	14,38	4,89	57,77	19,64
	7. 330900	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые)	маш.-ч	2,1 0,5	70	35	167,14	83,57
	8. 350471	Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс)	маш.-ч	3 0,72	56,24 10,06	40,49 7,24	237,13 98,96	170,73 71,25
	9. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,5 0,12	95,53	11,46	568,31	68,2
	10. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,1 0,264	6,64	1,75	16,96	4,48
	11. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,0438 0,01051	13521,39	142,11	34363,18	361,16
	12. 101-9350	Сталь листовая	т	1,064 0,2554	8211,67	2097,26		
	13. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,3 0,072	8,38	0,6	9,97	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			66%*0,94 65%	246,12 257,86 4087,22	66%*0,94 65%	2539,74 2660,92 13690,75
Итого прямые затраты по разделу						6022,26		17857,86
В том числе (справочно):								
фонд оплаты труда (ФОТ)						654,58		6719,98
материалы						4279,04		6610,84
эксплуатация машин и механизмов						1208,66		5707,61
Накладные расходы						**476,4**		**4884,99**
Сметная прибыль						**425,48**		**4367,99**
Итого по разделу 2 Монтажные работы по машинному помещению								
Электромонтажные работы на других объектах						1 608,00		7 324,09
Материалы для монтажных работ						1 228,92		6 096,00
Изготовление в построечных условиях металлических и трубопроводных заготовок. (Владимирская область)						4 087,22		13 690,75
Итого						6 924,14		27 110,84
Итого по разделу 2 Монтажные работы по машинному помещению						**6 924,14**		**27 110,84**
Раздел 3. Ремонтно-строительные работы по шахтам двух больничных лифтов								
30	**ТЕРр61-02-01**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4,44	1811,41	8042,66	18753,51	83265,58
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	203,07 901,63	8,85	7979,43	91,85	82814,72
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67 2,97	20,00 10,58	59,40 31,42	151,53 104,08	450,04 309,12
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35 1,554	2,41	3,75		
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	3,38 15,01	27,91	418,93		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			79%*0,94 50%	5948,9 4005,46 17997,02	79%*0,94 50%	61728,17 41562,2 186555,95
31	**402-0051**	Растворы тяжелые известковые	м3	9,77	399,91	3906,32	1983,55	19375,32
32	**ТЕРр62-16-08**	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,44	630,77	2800,62	3637,55	16150,72
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	32,31 143,46	8,62	1236,63	89,62	12856,89
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1 0,44	20,00 10,58	8,80 4,66	151,53 104,08	66,67 45,80
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06 0,27	75,40 10,58	20,36 2,86	448,56	121,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,012 0,05328	2173,44	115,8	2415,17	128,68
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	3,2 14,21	3,52	50,02	8,11	115,24
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0044 0,01954	100,61	1,97	204,45	4
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,064 0,2842	4210,63	1196,66	9287,46	2639,5
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	2,43 10,79	10	107,9	20,43	220,44
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0016 0,007104	8500,87	60,39		
	10. 411-1002	Вода	м3	0,24 1,066	2,41	2,57		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 50%	935,55 622,04 4358,21	80%*0,94 50%	9702,88 6451,39 32304,99
33	**101-9844**	Краски водоэмульсионные	т	0,3	15295,94	4550,54	75867,86	22570,69
34	**ТЕР11-01-015-03**	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм	100 м2 покрытия	0,1	434,93	43,49	3310,3	331,03
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	30,13 3,01	7,93	23,87	82,25	247,57
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,08 0,11	89,99 10,06	9,90 1,11	386,35 98,96	42,50 10,89
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,75 0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	151,53 104,08	12,12 8,33
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,81 0,08	90,00 10,06	7,20 0,80	366,40 98,96	29,31 7,92
	4. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,25 0,33	0,5	0,17	1,36	0,45
	7. 411-0001	Вода	м3	3,85 0,385	2,41	0,93		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	27,89 17,09 88,47	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	285,46 174,89 791,38
35	**408-9040**	Песок для строительных работ природный	м3	0,31	78,25	23,94	388,12	118,76
36	**402-9071**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,2	434,86	88,71	2156,91	440,01
Итого прямые затраты по разделу						19456,28		142252,11
В том числе (справочно):								
фонд оплаты труда (ФОТ)						9281,79		96301,49
материалы						10109,26		45612,2
эксплуатация машин и механизмов						107,12		720,75
Накладные расходы						**6912,34**		**71716,51**
Сметная прибыль						**4644,59**		**48188,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу 3 Ремонтно-строительные работы по шахтам двух больничных лифтов								
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						21 903,34		205 931,27
Малярные работы (ремонтно-строительные)						8 908,75		54 875,68
Полы						201,12		1 350,15
Итого						31 013,21		262 157,10
Итого по разделу 3 Ремонтно-строительные работы по шахтам двух больничных лифтов						**31 013,21**		**262 157,10**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете						34993,93		213579,14
В том числе (справочно):								
фонд оплаты труда (ФОТ)						11258,84		116731,75
материалы						22544,91		91829
эксплуатация машин и механизмов						1362,58		6673,25
Накладные расходы						**8397,18**		**87053,44**
Сметная прибыль						**5741,43**		**59515,32**
Итоги по смете:								
Итого Строительные работы						42 208		333 037
Итого Монтажные работы						6 924		27 111
Итого						49 132,54		360 147,90
Непредвиденные расходы 2%						983		7 202,96
Итого с непредвиденными						**50 115**		**367 351**
НДС 18%						9 021		66 123
ВСЕГО по смете						**59 136**		**433 474**

Составил

Проверил

омощи"

___/

Коэффициент удорожания
10
10,35
10,38
7,58

10
4,96
5,69
10,4
7,58
5,95
1,11
2,3
2,03
2,21
2,04
4,96
5,77
10,4
7,58
5,95

10
1,11
2,3
2,03
2,21
2,04
4,96
6,89
10,4
7,58
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
7,61
10,37

10
4,29
7,58
4,07
2,72
4,96
4,96
9,34
10,37
7,58
2,72
4,96
10,37
10,37
7,94
10,37
4,02
0,13

10
10,34
10,36
7,58
4,96
8,58
10,36
4,48
5,95
3,15
8,13
4,96
10,37
10,37

10
8,58
10,36
4,48
5,95
3,15
8,13
4,96
5,62
10,37
4,86
5,23
10,36
10,37
9,37
6,43
6,08
9,44
9,53
4,96
6,33
6,33

10
2,42
10,36
4,3
5,04
3,96
2,47
5,95
2,89
4,59
2,42

10
4,96
3
10,36
4,3
5,04
5,95
1,5
4,96
4,96
5,41
10,36
4,3
0,2
5,95
1,48
2,89

10
1,99
4,96

2,37
10,36
4,3
5
2,43
0,2
2,68
4,02
2,39
4,22
5,95
2,55
2,54
1,19

10
2,97
10,27
1,54
4,72
10,25
10,27
4,55
4,96
3,35
3,92
3,92

10,35
10,38
7,58
4,96
5,77
10,4
7,58
5,95

10
1,11
2,3
2,03
2,21
2,04
4,96
7,61
10,37
4,29
7,58
4,07
2,72
4,96
4,96
7,31
10,38
4,51
6,73
10,38
10,38

10
9,4
6,16
6,71
8,45
8,45

6,1
10,37
4,07
4,9
10,37
10,37
7,89
3,92
7,33
7,33
7,33
7,33
7,33