< 113 КР * 01 * 02-1 > ПК РИК (вер.1.3.080312) Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО» **«УТВЕРЖДАЮ»**

Смета на сумму: 99 307.70 руб. **Смета на сумму: 99 307.70 руб.**

_____ /_____ / **_____ /_____ /**

«_____»_____ 200__г. **«_____»_____ 200__г.**

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Молодежный центр»

ПОДРЯДЧИК:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на текущий ремонт помещения молодежного клуба

Сметная стоимость: 99.308 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.269 тыс.чел. ч
Сметная заработная плата: 24.952 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Потолки								
1.	**Е61-8-1**	**Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м**	**100 м2**		**0.012**	**9 495.06**	**113.94**	**80 800.01**	**969.60**	**8.51**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	671.784	8.061408	8.85	71.34	91.85	740.44	10.379
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.863*	*0.022356*	*13.50*	*0.30*	*104.08*	*2.33*	*7.71*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.863	0.022356	20.00 *13.50*	0.45 *0.30*	151.53 *104.08*	3.39 *2.33*	7.577 7.71
1. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.5	0.006	2 326.12	13.96	3 485.02	20.91	1.498
1. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5.5	0.066	427.02	28.18	3 103.97	204.86	7.269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0042	2.41	0.01			
1. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	11.3	0.1356					
		Накладные расходы				79%	56.60	=(79*0.94)	551.58	
		Сметная прибыль				50%	35.82	=(50*1)	371.39	
		Всего с НР и СП					206.36		1 892.57	
2.	**Е62-39-2**	**Промывка поверхности потолков**	**100 м2**		**0.765**	**75.77**	**57.97**	**736.31**	**563.28**	**9.717**
		Начисления: Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	8.786	6.72129	7.93	53.30	82.25	552.83	10.372
2. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	1.224	3.52	4.31	8.11	9.93	2.304
2. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0765	3.00	0.23	6.89	0.53	2.297
2. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.05355	2.41	0.13			
		Накладные расходы				80%	42.64	=(80*0.94)	415.73	
		Сметная прибыль				50%	26.65	=(50*1)	276.42	
		Всего с НР и СП					127.26		1 255.42	
3.	**Е15-04-027-6**	**Допшпатлевка потолков**	**100 м2**		**0.765**	**304.24**	**232.74**	**2 446.79**	**1 871.80**	**8.042**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
3. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.82125	16.693256	9.51	158.75	98.54	1 644.95	10.362
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0109969*	*13.50*	*0.15*	*104.08*	*1.14*	*7.71*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0109969	20.00	0.22	151.53	1.67	7.577
			(1)			*13.50*	*0.15*	*104.08*	*1.14*	7.71
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0439875	75.40	3.32	448.56	19.73	5.949
			(1)							
3. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0003366	8.50		101.79	0.03	11.975
3. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.02448	2 863.90	70.11	8 358.71	204.62	2.919
3. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.11475	3.00	0.34	6.89	0.79	2.297
		Накладные расходы				94.5%	150.16	=(94.5*0.94)	1 462.22	
		Сметная прибыль				46.75%	74.29	=(46.75*1)	769.55	
		Всего с НР и СП					457.19		4 103.57	
4.	**Е15-04-001-13**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков**	**100 м2**		**0.765**	**1 131.84**	**865.86**	**3 260.94**	**2 494.62**	**2.881**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26.47645	20.254484	9.62	194.85	99.66	2 018.56	10.36
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0109969*	*13.50*	*0.15*	*104.08*	*1.14*	*7.71*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0109969	20.00	0.22	151.53	1.67	7.577
			(1)			*13.50*	*0.15*	*104.08*	*1.14*	7.71
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0329906	75.40	2.49	448.56	14.80	5.949
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.153	3.00	0.46	6.89	1.05	2.297
4. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	15.3	43.65	667.85	29.97	458.54	0.687
		Накладные расходы				94.5%	184.28	=(94.5*0.94)	1 794.10	
		Сметная прибыль				46.75%	91.16	=(46.75*1)	944.21	
		Всего с НР и СП					1 141.30		5 232.93	
5.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная**	**100 м2**		**0.765**	**316.08**	**241.80**	**2 356.00**	**1 802.34**	**7.454**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	18.562725	8.38	155.56	86.94	1 613.84	10.375
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.087975*	*13.50*	*1.19*	*104.08*	*9.16*	*7.71*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.087975	20.00	1.76	151.53	13.33	7.577
			(1)			*13.50*	*1.19*	*104.08*	*9.16*	7.71
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0439875	75.40	3.32	448.56	19.73	5.949
			(1)							
5. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0003825	7 480.55	2.86	71 298.31	27.27	9.531
5. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0190485	2 173.44	41.40	2 415.17	46.01	1.111
5. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	1.377	3.52	4.85	8.11	11.17	2.304
5. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000306	100.61	0.03	204.45	0.06	2.032
5. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00765	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
5. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.00153	15 881.25	24.30	32 956.90	50.42	2.075
5. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.69615	10.00	6.96	20.43	14.22	2.043
5. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.09486	2.41	0.23			
5. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.0612	8.50	0.52	101.79	6.23	11.975
		Накладные расходы				80%	125.40	=(80*0.94)	1 220.50	
		Сметная прибыль				50%	78.38	=(50*1)	811.50	
		Всего с НР и СП					445.58		3 834.34	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**1 512.31**		**7 701.64**	**5.093**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**559.07**		**5 444.13**	**9.738**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**306.29**		**3 173.06**	**10.36**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**2 377.67**		**16 318.82**	**6.863**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**427.98**	**18**	**2 937.39**	**6.863**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**2 805.65**		**19 256.21**	**6.863**
	Раздел 2. Стены									
6.	**Е62-7-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**1.09**	**976.80**	**1 064.71**	**8 423.57**	**9 181.69**	**8.624**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15								
6. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	94.877415	8.62	817.84	89.62	8 502.91	10.397
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.12535*	*13.50*	*1.69*	*104.08*	*13.05*	*7.71*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.12535	20.00	2.51	151.53	18.99	7.577
			(1)			*13.50*	*1.69*	*104.08*	*13.05*	7.71
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.07521	75.40	5.67	448.56	33.74	5.949
			(1)							
6. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.002616	100.61	0.26	204.45	0.53	2.032
6. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.054064	4 210.63	227.64	9 287.46	502.12	2.206
6. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.1962	3.00	0.59	6.89	1.35	2.297
6. 8.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	1.199	8.50	10.19	101.79	122.05	11.975
		Накладные расходы				80%	655.62	=(80*0.94)	6 404.00	
		Сметная прибыль				50%	409.77	=(50*1)	4 257.98	
		Всего с НР и СП					2 130.10		19 843.67	
7.	**С113-0246**	**Эмаль ПФ-115**	**т**		**0.035534**	**39 990.60**	**1 421.03**	**47 160.25**	**1 675.79**	**1.179**
		Объем: (1.09)*0.0326								
8.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**1.09**	**1 083.69**	**1 181.22**	**2 766.83**	**3 015.85**	**2.553**
		Начисления: НЗ= 1,15*1.25, НЧ= 1,15*1.25, НМ= 1,15*1.15								
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	23.525688	9.62	226.32	99.66	2 344.57	10.36
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0156688*	*13.50*	*0.21*	*104.08*	*1.63*	*7.71*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0156688	20.00	0.31	151.53	2.37	7.577
			(1)			*13.50*	*0.21*	*104.08*	*1.63*	7.71
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.0313375	75.40	2.36	448.56	14.06	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.218	3.00	0.65	6.89	1.50	2.297
8. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	21.8	43.65	951.57	29.97	653.35	0.687
		Накладные расходы				94.5%	214.07	=(94.5*0.94)	2 084.13	
		Сметная прибыль				46.75%	105.90	=(46.75*1)	1 096.85	
		Всего с НР и СП					1 501.19		6 196.83	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**3 666.96**		**13 873.33**	**3.783**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**869.69**		**8 488.13**	**9.76**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**515.67**		**5 354.83**	**10.384**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**5 052.32**		**27 716.29**	**5.486**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**909.42**	**18**	**4 988.93**	**5.486**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**5 961.74**		**32 705.22**	**5.486**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3. Проемы									
9.	**Е46-04-012-3**	**Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных**	**100 м2**		**0.021**	**1 143.55**	**24.01**	**11 363.77**	**238.64**	**9.939**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	119.4965	2.5094265	8.08	20.28	83.81	210.32	10.373
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.901*	*0.186921*	*13.50*	*2.52*	*104.08*	*19.45*	*7.71*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	8.901	0.186921	20.00	3.74	151.53	28.32	7.577
			(1)			*13.50*	*2.52*	*104.08*	*19.45*	7.71
		Накладные расходы				99%	22.57	=(99*0.94)	213.82	
		Сметная прибыль				59.5%	13.57	=(59.5*1)	136.71	
		Всего с НР и СП					60.15		589.18	
10.	**Е61-7-1**	**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных**	**100 м2**		**0.06**	**5 857.87**	**351.47**	**54 810.26**	**3 288.62**	**9.357**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	26.43114	8.97	237.09	92.96	2 457.04	10.363
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.334*	*0.08004*	*13.50*	*1.08*	*104.08*	*8.33*	*7.71*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.08004	20.00	1.60	151.53	12.13	7.577
			(1)			*13.50*	*1.08*	*104.08*	*8.33*	7.71
10. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.264	427.02	112.73	3 103.97	819.45	7.269
10. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.021	2.41	0.05			
10. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	8.1	0.486					
		Накладные расходы				79%	188.15	=(79*0.94)	1 830.78	
		Сметная прибыль				50%	119.09	=(50*1)	1 232.69	
		Всего с НР и СП					658.71		6 352.09	
11.	**Е15-04-027-5**	**Допшпатлевка откосов**	**100 м2**		**0.06**	**237.84**	**14.27**	**1 827.53**	**109.65**	**7.684**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.856775	0.9514065	9.51	9.05	98.54	93.75	10.362
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0008625*	*13.50*	*0.01*	*104.08*	*0.09*	*7.71*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0008625	20.00	0.02	151.53	0.13	7.577
			(1)			*13.50*	*0.01*	*104.08*	*0.09*	7.71
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0025875	75.40	0.20	448.56	1.16	5.949
			(1)							
11. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000264	8.50		101.79		11.975
11. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.00174	2 863.90	4.98	8 358.71	14.54	2.919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.009	3.00	0.03	6.89	0.06	2.297
		Накладные расходы				94.5%	8.56	=(94.5*0.94)	83.36	
		Сметная прибыль				46.75%	4.24	=(46.75*1)	43.87	
		Всего с НР и СП					27.07		236.88	
12.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен. (откосов)**	**100 м2**		**0.06**	**1 083.69**	**65.02**	**2 766.83**	**166.01**	**2.553**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	1.294992	9.62	12.46	99.66	129.06	10.36
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0008625*	*13.50*	*0.01*	*104.08*	*0.09*	*7.71*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0008625	20.00	0.02	151.53	0.13	7.577
			(1)			*13.50*	*0.01*	*104.08*	*0.09*	7.71
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.001725	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
			(1)							
12. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.012	3.00	0.04	6.89	0.08	2.297
12. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	1.2	43.65	52.38	29.97	35.96	0.687
		Накладные расходы				94.5%	11.78	=(94.5*0.94)	114.72	
		Сметная прибыль				46.75%	5.83	=(46.75*1)	60.38	
		Всего с НР и СП					82.63		341.11	
13.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.021**	**4 118.20**	**86.48**	**26 200.98**	**550.22**	**6.362**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
13. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	2.8961163	9.18	26.59	95.19	275.68	10.369
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.315625*	*0.3426281*	*13.50*	*4.63*	*132.80*	*45.50*	*9.837*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	13.929375	0.2925169	86.40	25.27	498.94	145.95	5.775
			(1)			*13.50*	*3.95*	*132.80*	*38.85*	9.837
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.38625	0.0501113	111.99	5.61	501.47	25.13	4.478
			(1)			*13.50*	*0.68*	*132.80*	*6.65*	9.837
13. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.860625	0.0600731	75.40	4.53	448.56	26.95	5.949
			(1)							
13. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000441	6 180.64	0.27	41 979.67	1.85	6.792
13. 7.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.869	6.97	13.03	15.66	29.27	2.247
13. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000867	5 160.53	0.45	41 979.67	3.64	8.135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 9.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00168	1 078.11	1.81	3 897.11	6.55	3.615
13. 10.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.002205	425.08	0.94	3 799.16	8.38	8.938
13. 11.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.7875	10.14	7.99	34.07	26.83	3.36
		Накладные расходы				106.2%	33.16	=(106.2*0.94)	320.63	
		Сметная прибыль				53.55%	16.72	=(53.55*1)	171.99	
		Всего с НР и СП					136.35		1 042.85	
14.	**С203-0199**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2**	**м2**		**2.1**	**216.27**	**454.17**	**1 377.92**	**2 893.63**	**6.371**
15.	**С101-1921**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л**	**шт.**		**1**	**71.93**	**71.93**	**165.72**	**165.72**	**2.304**
16.	**С101-0950**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом**	**шт.**		**1**	**58.20**	**58.20**	**135.51**	**135.51**	**2.328**
17.	**Е63-2-3**	**Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2**	**100 м2**		**0.02**	**2 560.86**	**51.22**	**16 381.89**	**327.64**	**6.397**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	121.095	2.4219	9.18	22.23	95.19	230.54	10.369
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.00575*	*13.50*	*0.08*	*104.08*	*0.60*	*7.71*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2875	0.00575	20.00	0.12	151.53	0.87	7.577
			(1)			*13.50*	*0.08*	*104.08*	*0.60*	7.71
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2875	0.00575	75.40	0.43	448.56	2.58	5.949
			(1)							
17. 5.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.0003	0.000006	9 100.94	0.05	41 409.28	0.25	4.55
17. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0488	0.000976	9 000.93	8.78	18 664.91	18.22	2.074
17. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.004	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
17. 8.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	408	8.16	2.40	19.58	9.21	75.15	3.838
17. 9.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.99	0.0198					
		Накладные расходы				77%	17.18	=(77*0.94)	167.30	
		Сметная прибыль				50%	11.16	=(50*1)	115.57	
		Всего с НР и СП					79.55		610.51	
18.	**С101-1247**	**Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М1**	**м2**		**2.08**	**37.72**	**78.46**	**163.30**	**339.66**	**4.329**
		Объем: (0.02)*104.0								
19.	**Е62-9-4**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	**100 м2**		**0.076**	**992.97**	**75.47**	**9 174.60**	**697.27**	**9.239**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	97.175	7.3853	8.62	63.66	89.62	661.87	10.397
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00874*	*13.50*	*0.12*	*104.08*	*0.91*	*7.71*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00874	20.00	0.17	151.53	1.32	7.577
			(1)			*13.50*	*0.12*	*104.08*	*0.91*	7.71
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.005244	75.40	0.40	448.56	2.35	5.949
			(1)							
19. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001824	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
19. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.0024852	4 210.63	10.46	9 287.46	23.08	2.206
19. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01368	3.00	0.04	6.89	0.09	2.297
19. 8.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0836	8.50	0.71	101.79	8.51	11.975
		Накладные расходы				80%	51.02	=(80*0.94)	498.41	
		Сметная прибыль				50%	31.89	=(50*1)	331.39	
		Всего с НР и СП					158.38		1 527.07	
20.	**С113-0246**	**Эмаль ПФ-115**	**т**		**0.001748**	**39 990.60**	**69.90**	**47 160.25**	**82.44**	**1.179**
		Объем: (0.076)*0.023								
21.	**Е62-10-4**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных балконных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	**100 м2**		**0.04**	**581.21**	**23.25**	**4 876.36**	**195.05**	**8.389**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	49.1625	1.9665	8.62	16.95	89.62	176.24	10.397
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0046*	*13.50*	*0.06*	*104.08*	*0.48*	*7.71*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0046	20.00	0.09	151.53	0.70	7.577
			(1)			*13.50*	*0.06*	*104.08*	*0.48*	7.71
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00276	75.40	0.21	448.56	1.24	5.949
			(1)							
21. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000096	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
21. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0332	0.001328	4 210.63	5.59	9 287.46	12.33	2.206
21. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0072	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
21. 8.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.044	8.50	0.37	101.79	4.48	11.975
		Накладные расходы				80%	13.61	=(80*0.94)	132.89	
		Сметная прибыль				50%	8.51	=(50*1)	88.36	
		Всего с НР и СП					45.36		416.30	
22.	**С113-0246**	**Эмаль ПФ-115**	**т**		**0.000908**	**39 990.60**	**36.31**	**47 160.25**	**42.82**	**1.179**
		Объем: (0.04)*0.0227								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**1 460.16**		**9 232.88**	**6.323**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**346.04**		**3 361.93**	**9.715**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**210.98**		**2 180.96**	**10.337**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**2 017.18**		**14 775.76**	**7.325**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**363.09**	**18**	**2 659.64**	**7.325**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**2 380.27**		**17 435.40**	**7.325**
	Раздел 4. Сантехнические работы									
23.	**Е17-01-001-20**	**Установка душевых кабин со стальными поддонами**	**10 комплектов**		**0.1**	**975.62**	**97.56**	**8 831.06**	**883.11**	**9.052**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.8841	8.08841	9.62	77.81	99.66	806.09	10.36
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.876875*	*0.0876875*	*13.50*	*1.18*	*120.09*	*10.53*	*8.895*
23. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.48875	0.048875	111.99	5.47	501.47	24.51	4.478
			(1)			*13.50*	*0.66*	*132.80*	*6.49*	9.837
23. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.0388125	20.00	0.78	151.53	5.88	7.577
			(1)			*13.50*	*0.52*	*104.08*	*4.04*	7.71
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6325	0.06325	75.40	4.77	448.56	28.37	5.949
			(1)							
23. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
23. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.00014	25 226.77	3.53	36 100.84	5.05	1.431
23. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.00007	15 500.35	1.09	35 220.34	2.47	2.272
23. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 622.20	1.12	4.291
23. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.06	36.85	2.21	99.44	5.97	2.699
23. 11.	с300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.0001	0.00001	10 280.00	0.10	55 316.94	0.55	5.381
		Накладные расходы				115.2%	91.00	=(115.2*0.94)	884.32	
		Сметная прибыль				70.55%	55.73	=(70.55*1)	576.13	
		Всего с НР и СП					244.28		2 343.55	
24.	**С300-1532**	**Кабина душевая 800х800х1975 мм со стальным поддоном**	**комплект**		**1**	**5 582.50**	**5 582.50**	**14 289.20**	**14 289.20**	**2.56**
		Объем: (0.1)*10.0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	**Е16-03-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.06**	**8 171.01**	**490.26**	**20 947.69**	**1 256.86**	**2.564**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
25. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	148.12	8.8872	9.77	86.83	101.14	898.85	10.352
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.100625*	*0.0060375*	*13.50*	*0.08*	*132.80*	*0.80*	*9.837*
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0575	0.00345	86.40	0.30	498.94	1.72	5.775
			(1)			*13.50*	*0.05*	*132.80*	*0.46*	9.837
25. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.043125	0.0025875	111.99	0.29	501.47	1.30	4.478
			(1)			*13.50*	*0.03*	*132.80*	*0.34*	9.837
25. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.1525	0.36915	19.20	7.09	3.82	1.41	0.199
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.531875	0.0319125	75.40	2.41	448.56	14.31	5.949
			(1)							
25. 7.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0014	0.000084	2.02		11.73		5.807
25. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.4	0.024	2.41	0.06			
25. 9.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9	0.54	31.15	16.82	22.53	12.17	0.723
25. 10.	с300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	4	0.24	142.92	34.30	0.74	0.18	0.005
25. 11.	с300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	14	0.84	213.26	179.14	1.02	0.86	0.005
25. 12.	с103-1103-33	Трубы металлопластиковые (Российского производства) для рабочей температуры 95град., диаметром 26/20	м	93.6	5.616	29.03	163.03	58.06	326.06	2
		Накладные расходы				115.2%	100.12	=(115.2*0.94)	974.23	
		Сметная прибыль				70.55%	61.32	=(70.55*1)	634.70	
		Всего с НР и СП					651.70		2 865.79	
26.	**С103-1136-33**	**Фасонные части к металлопластиковым трубам: тройник с наружной резьбой 20х1/2" х 20**	**шт.**		**2**	**46.15**	**92.30**	**92.31**	**184.62**	**2**
27.	**С103-1128-33**	**Фасонные части к металлопластиковым трубам: соединитель прямой с внутренней резьбой 20х1/2"**	**шт.**		**4**	**21.00**	**84.00**	**42.00**	**168.00**	**2**
28.	**С300-4026-33**	**Кран шаровой 11Б27п, диаметром 15 мм**	**шт.**		**2**	**53.69**	**107.38**	**91.46**	**182.92**	**1.703**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	**Е16-04-001-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.015**	**1 152.83**	**17.29**	**9 838.95**	**147.58**	**8.536**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
29. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	1.274361	9.91	12.63	102.63	130.79	10.356
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.0004313*	*13.50*	*0.01*	*132.80*	*0.06*	*9.837*
29. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.014375	0.0002156	86.40	0.02	498.94	0.11	5.775
			(1)			*13.50*		*132.80*	*0.03*	9.837
29. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.014375	0.0002156	111.99	0.02	501.47	0.11	4.478
			(1)			*13.50*		*132.80*	*0.03*	9.837
29. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.0023719	75.40	0.18	448.56	1.06	5.949
			(1)							
29. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.0225	112.62	2.53	214.62	4.83	1.906
29. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000018	13 398.39	0.24	59 558.64	1.07	4.445
29. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.00585	2.41	0.01			
29. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.21	7.87	1.65	45.79	9.62	5.818
		Накладные расходы				115.2%	14.56	=(115.2*0.94)	141.70	
		Сметная прибыль				70.55%	8.92	=(70.55*1)	92.31	
		Всего с НР и СП					40.77		381.59	
30.	**С103-1363-33**	**Трубы ПВХ диаметром 50 мм (ОТ)**	**м**		**1.497**	**10.57**	**15.82**	**57.37**	**85.88**	**5.429**
		Объем: (0.015)*99.8								
31.	**С103-1427-33**	**Отвод диаметром 50 мм (угол 90 град.)**	**шт.**		**2**	**3.44**	**6.88**	**9.60**	**19.20**	**2.791**
32.	**С103-1445-33**	**Тройник диаметром 50 мм**	**шт.**		**1**	**30.00**	**30.00**	**36.83**	**36.83**	**1.228**
33.	**Е53-20-4**	**Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича**	**100 м3**		**0.0012**	**66 521.92**	**79.83**	**387 113.12**	**464.54**	**5.819**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
33. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	770.5	0.9246	8.38	7.75	86.94	80.38	10.375
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*44.85*	*0.05382*	*13.50*	*0.73*	*132.80*	*7.15*	*9.837*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	44.85	0.05382	86.40	4.65	498.94	26.85	5.775
			(1)			*13.50*	*0.73*	*132.80*	*7.15*	9.837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 4.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	23.6	0.02832	506.69	14.35	3 110.83	88.10	6.14
33. 5.	с411-0001	Вода	м3	4.4	0.00528	2.41	0.01			
33. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	40	0.048	1 105.54	53.07	5 608.32	269.20	5.073
		Накладные расходы				86%	7.29	=(86*0.94)	70.76	
		Сметная прибыль				70%	5.94	=(70*1)	61.27	
		Всего с НР и СП					93.06		596.57	
34.	**Е06-01-001-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**		**0.0013**	**62 985.86**	**81.88**	**379 591.97**	**493.47**	**6.027**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
34. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	238.05	0.309465	7.80	2.41	80.69	24.97	10.345
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*25.875*	*0.0336375*	*13.50*	*0.45*	*132.80*	*4.47*	*9.837*
34. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	25.875	0.0336375	86.40	2.91	498.94	16.78	5.775
			(1)			*13.50*	*0.45*	*132.80*	*4.47*	9.837
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.186875	0.0002429	75.40	0.02	448.56	0.11	5.949
			(1)							
34. 5.	с101-1668	Рогожа	м2	250	0.325	10.08	3.28	20.45	6.65	2.029
34. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.00026	2.41				
34. 7.	с401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)	м3	102	0.1326	552.20	73.22	3 354.74	444.84	6.075
34. 8.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	69	0.0897	0.50	0.04	1.36	0.12	2.72
		Накладные расходы				94.5%	2.70	=(94.5*0.94)	26.15	
		Сметная прибыль				55.25%	1.58	=(55.25*1)	16.27	
		Всего с НР и СП					86.16		535.89	
35.	**Е11-01-027-6**	**Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (Прим. для полов из керамогранита с заменой материала)**	**100 м2 покрытия**		**0.0135**	**1 849.36**	**24.97**	**16 866.28**	**227.69**	**9.119**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
35. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	2.1385222	8.74	18.69	90.73	194.03	10.381
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.06625*	*0.0818944*	*11.93*	*0.98*	*101.75*	*8.33*	*8.525*
35. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.0069863	89.99	0.63	386.35	2.70	4.293
			(1)			*10.06*	*0.07*	*98.96*	*0.69*	9.837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	0.0446344	20.00	0.89	151.53	6.76	7.577
			(1)			*13.50*	*0.60*	*104.08*	*4.65*	7.71
35. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.2425	0.0302738	12.39	0.38	124.39	3.77	10.04
			(1)			*10.06*	*0.30*	*98.96*	*3.00*	9.837
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.0054338	75.40	0.41	448.56	2.44	5.949
			(1)							
35. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.00675	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
35. 8.	с101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.000675	5 845.97	3.95	26 599.16	17.95	4.55
35. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.00135	2.41				
		Накладные расходы				110.7%	21.77	=(110.7*0.94)	210.58	
		Сметная прибыль				63.75%	12.54	=(63.75*1)	129.00	
		Всего с НР и СП					59.28		567.27	
36.	**С101-4404-33**	**Керамогранит плитка половая**	**м2**		**1.377**	**748.79**	**1 031.08**	**384.09**	**528.89**	**0.513**
		Объем: (0.0135)*102.0								
37.	**С101-1027-33**	**Клей Флизенклибер**	**кг**		**6.075**	**3.69**	**22.42**	**13.96**	**84.81**	**3.783**
		Объем: (0.0135)*450.0								
38.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.1495**	**1 166.21**	**174.35**	**7 955.82**	**1 189.40**	**6.822**
		Объем: 50*0.299								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
38. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	11.336735	8.74	99.08	90.73	1 028.58	10.381
38. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.0017193	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
			(1)							
38. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0013455	15 500.35	20.86	35 220.34	47.39	2.272
38. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01495	3.00	0.04	6.89	0.10	2.297
38. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.002407	22 533.00	54.24	46 760.67	112.55	2.075
		Накладные расходы				80%	79.26	=(80*0.94)	773.49	
		Сметная прибыль				50%	49.54	=(50*1)	514.29	
		Всего с НР и СП					303.15		2 477.18	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**7 938.52**		**20 243.00**	**2.55**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**316.71**		**3 081.23**	**9.729**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**195.56**		**2 023.97**	**10.35**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**8 450.79**		**25 348.20**	**3**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**1 521.14**	**18**	**4 562.68**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**9 971.93**		**29 910.88**	**3**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**14 577.96**		**51 050.84**	**3.502**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**2 091.52**		**20 375.41**	**9.742**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 228.50**		**12 732.82**	**10.365**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**17 897.98**		**84 159.07**	**4.702**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**3 221.64**	**18**	**15 148.63**	**4.702**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**21 119.62**		**99 307.70**	**4.702**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)