Объект: МОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества", г.Владимир, ул.Мира, 8

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт помещений (ремонт санузла)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), к=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.)		
		МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.2, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям, к=1.35		
1.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.048
2.		Снятие наличников	100 м	0.158
3.		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
4.		Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.01
5.		Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.07938
6.		Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.0441
7.		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.021
8.		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
9.		Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.46765
10.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.15078
11.		Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.02
12.		Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.02
13.		Демонтаж санитарных приборов сифонов	100 шт.	0.02
14.		Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.04
15.		Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.	0.04
16.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0.14
17.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.014
18.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.03
19.		Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.0441
20.		Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2	0.0441
21.		Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2	0.0441
22.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.021
23.		Прим. Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.0315
24.		Панели ПХВ 260х0,25	м2	3.3075
25.		Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.2735
26.		Уголок пластиковый 30*2700	м	6.363
27.		Уголок пластиковый 20*2700	м	21.2605
28.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.02
29.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.02
30.		Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	1
31.		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.0125
32.		Заделка пространств над дверными проемами в перегородках	100 м2	0.004
33.		Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х9,5 мм KNAUF	м2	0.84
34.		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.008
35.		Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.60345
36.		Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.0156
37.		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.7074
38.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.01778
39.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.0091
40.		Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.14913

41.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2	0.14913
42.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0.2372
43.	Установка полотен внутренних дверей в санузлах	100 шт.	0.04
44.	Прим. Установка решеток радиаторных	10 шт.	0.1
45.	Решетка радиаторная 1,20х0,60 м	шт.	1
46.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м	0.141
47.	Кран шаровой В-В размером 1/2	шт.	2
48.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.014
49.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.03
50.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.2
51.	Прим.Тумбы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	2
52.	Установка смесителей	10 шт.	0.2
53.	Электрополотенце	шт.	1
54.	Злектрополотенце	шт.	1
55.	Установка гарнитуры туалетной: зеркала	10 шт.	0.1
56.	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной 5; 6 мм	м2	0.6
57.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.4
58.	Прим. Установка ревизионных люков	шт.	1
59.	Ревизионный люк 30х30 см	шт.	1
60.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.15573
61.	Панели акустические потолочные (стекломагнелит)	м2	15.8845
62.	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.04
63.	Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	4.08
64.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	0.04
65.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.00408
66.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.	0.04
67.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.02
68.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.02
69.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы Русский светочж 600х600 4х18 с рассеивателем	шт.	2
70.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.975
71.	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км	т	1.975

Составил: Храпай Л.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)