

< 30 \* 2 \* 26 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **499 879.69** руб.

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **499 879.69** руб.

Форма по МДС 81-35.2004

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Стройка: Капитальный ремонт системы отопления административных зданий УВД по г. Владимиру.

Объект: Капитальный ремонт системы отопления административных зданий УВД по г. Владимиру.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт системы отопления административных зданий УВД по г. Владимиру.

Сметная стоимость: **499 .879,69** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.890** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **86.373** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-й кв-л 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>водопровод</i>										
<b>1.</b>	<b>Е65-1-3</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.1</b>	<b>715.05</b>	<b>71.51</b>	<b>7 031.02</b>	<b>703.10</b>	<b>9.832</b>
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.26	0.026	13.500	0.35	106.500	2.77	7.889
1. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	76.38	7.638	8.300	63.40	88.200	673.67	10.627
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.26	0.026	<u>20.00</u>	<u>0.52</u>	<u>153.95</u>	<u>4.00</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.35	106.50	2.77	7.889
1. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.5	0.65	1.20	0.78	2.92	1.90	2.433
1. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	5.4	0.54	6.64	3.59	28.32	15.29	4.265
1. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.85	0.085	37.93	3.22	96.91	8.24	2.555
1. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.43	0.043					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	47.18	51.8%	350.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	31.88	45%	304.40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					150.56		1 357.89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.</b>	<b>Е65-1-2</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.44</b>	<b>564.56</b>	<b>248.41</b>	<b>5 506.97</b>	<b>2 423.07</b>	<b>9.754</b>
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.17	0.0748	13.500	1.01	106.500	7.97	7.889
2. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	59.62	26.2328	8.300	217.73	88.200	2 313.73	10.627
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.17	0.0748	20.00	1.50	153.95	11.52	7.698
			(1)			13.50	1.01	106.50	7.97	7.889
2. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	5.7	2.508	1.20	3.01	2.92	7.32	2.433
2. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4.73	2.0812	6.64	13.82	28.32	58.94	4.265
2. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.3256	37.93	12.35	96.91	31.55	2.555
2. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.1496					
		Накладные расходы				74%	161.87	51.8%	1 202.64	
		Сметная прибыль				50%	109.37	45%	1 044.77	
		Всего с НР и СП					519.65		4 670.48	
<b>3.</b>	<b>Е65-3-13</b>	<b>Снятие задвижек диаметром до 100 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>817.91</b>	<b>16.36</b>	<b>8 668.86</b>	<b>173.38</b>	<b>10.598</b>
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	0.005	13.500	0.07	106.500	0.53	7.889
3. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	95.3	1.906	8.530	16.26	90.560	172.61	10.617
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.25	0.005	20.00	0.10	153.95	0.77	7.698
			(1)			13.50	0.07	106.50	0.53	7.889
3. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	4	0.08					
		Накладные расходы				74%	12.08	51.8%	89.69	
		Сметная прибыль				50%	8.16	45%	77.91	
		Всего с НР и СП					36.61		340.98	
<b>4.</b>	<b>Е65-3-1</b>	<b>Снятие кранов водоразборных или туалетных</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.06</b>	<b>48.82</b>	<b>2.93</b>	<b>517.73</b>	<b>31.06</b>	<b>10.601</b>
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.0006	13.500	0.01	106.500	0.06	7.889
4. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.7	0.342	8.530	2.92	90.560	30.97	10.617
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0006	20.00	0.01	153.95	0.09	7.698
			(1)			13.50	0.01	106.50	0.06	7.889
4. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.05	0.003					
		Накладные расходы				74%	2.17	51.8%	16.07	
		Сметная прибыль				50%	1.47	45%	13.96	
		Всего с НР и СП					6.56		61.10	
<b>5.</b>	<b>Е65-6-21</b>	<b>Смена санитарных приборов водомеров диаметром до 65 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>191 139.61</b>	<b>1 911.40</b>	<b>406 954.98</b>	<b>4 069.55</b>	<b>2.129</b>
5. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	234.7	2.347	9.070	21.29	96.270	225.95	10.614
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.1	0.011	75.40	0.83	448.56	4.93	5.949
			(1)							

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 3.	c101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5	0.05	12.20	0.61	61.41	3.07	5.034
5. 4.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.128	0.00128	13 398.00	17.15	39 530.84	50.60	2.951
5. 5.	c300-1523	Водомер диаметром до 65 мм (СТВ-65) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	100	1	1 871.52 103% 60%	1 871.52 21.93 12.77	3 785.00 72.1% 54%	3 785.00 162.91 122.01	2.022
<b>6.</b>	<b>E16-02-001-6</b>	<b>Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм</b> <b>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>	<b>100 м</b>		<b>0.1</b>	<b>6 780.97</b>	<b>678.10</b>	<b>22 619.39</b>	<b>2 261.94</b>	<b>3.336</b>
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2375	0.02375	13.500	0.32	135.890	3.23	10.066
6. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	47.058	4.7058	9.620	45.27	101.970	479.85	10.6
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.015	<u>86.40</u> 13.50	<u>1.30</u> 0.20	<u>502.03</u> 135.89	<u>7.53</u> 2.04	<u>5.811</u> 10.066
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.00875	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.98</u> 0.12	<u>521.38</u> 135.89	<u>4.56</u> 1.19	<u>4.656</u> 10.066
6. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.0875	0.20875	1.20	0.25	2.92	0.61	2.433
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0125	0.10125	<u>75.40</u>	<u>7.63</u>	<u>448.56</u>	<u>45.42</u>	<u>5.949</u>
6. 7.	c101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00053	0.000053	34 800.00	1.84	88 907.73	4.71	2.555
6. 8.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.438	0.0438	6.64	0.29	28.32	1.24	4.265
6. 9.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00055	0.000055	25 226.00	1.39	36 100.84	1.99	1.431
6. 10.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00062	0.000062	15 500.00	0.96	35 220.34	2.18	2.272
6. 11.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00026	0.000026	9 639.40	0.25	34 579.24	0.90	3.587
6. 12.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.00099	2.02		11.74	0.01	5.812
6. 13.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.002	36.85	0.07	119.49	0.24	3.243
6. 14.	c300-0886	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 50 мм	м	100	10	56.84	568.40	142.88	1 428.80	2.514
6. 15.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	6.2	7.87	48.79	45.79	283.90	5.818
6. 16.	c411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i>	м3	2.75	0.275	2.41 115.2%	0.66 52.52	80.64%	389.56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	32.16	63.5%	306.76	
		<i>Всего с НР и СП</i>					762.78		2 958.25	
<b>7.</b>	<b>Е16-03-001-2</b>	<b>Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.44</b>	<b>17 573.08</b>	<b>7 732.15</b>	<b>34 985.71</b>	<b>15 393.71</b>	<b>1.991</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0875	0.0385	13.500	0.52	135.890	5.23	10.066
7. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	127.65	56.166	9.770	548.74	103.500	5 813.18	10.594
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.022	<u>86.40</u> 13.50	<u>1.90</u> 0.30	<u>502.03</u> 135.89	<u>11.04</u> 2.99	<u>5.811</u> 10.066
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.0165	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.85</u> 0.22	<u>521.38</u> 135.89	<u>8.60</u> 2.24	<u>4.656</u> 10.066
7. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.7	2.508	19.20	48.15	3.82	9.58	0.199
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4625	0.2035	<u>75.40</u>	<u>15.34</u>	<u>448.56</u>	<u>91.28</u>	<u>5.949</u>
7. 7.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000704	2.02		11.74	0.01	5.812
7. 8.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	6	2.64	31.15	82.24	22.53	59.48	0.723
7. 9.	с300-1382	Соединительные детали Vestol размером 3/4	шт.	80	35.2	75.94	2 673.09	121.50	4 276.80	1.6
7. 10.	с300-1459	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм	м	95.8	42.152	65.65	2 767.28	49.75	2 097.06	0.758
7. 11.	с300-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4	шт.	50	22	3.56	78.32	6.76	148.72	1.899
7. 12.	с300-1472	Угольник Н-В размером 3/4	шт.	10	4.4	84.38	371.27	160.32	705.41	1.9
7. 13.	с300-1475	Тройник размером 3/4	шт.	5	2.2	68.76	151.27	130.64	287.41	1.9
7. 14.	с300-1478	Ниппель размером 3/4	шт.	10	4.4	58.59	257.80	111.32	489.81	1.9
7. 15.	с300-1480	Переходник Н-В размером 1/2	шт.	10	4.4	37.45	164.78	71.15	313.06	1.9
7. 16.	с300-1481	Переходник Н-В размером 3/4	шт.	10	4.4	69.36	305.18	131.78	579.83	1.9
7. 17.	с300-1487	Клапан обратный В-В размером 3/4	шт.	10	4.4	60.10	264.44	114.19	502.44	1.9
7. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.2068	2.41	0.50			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	632.75	80.64%	4 691.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	387.50	63.5%	3 694.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 752.40		23 780.37	
<b>8.</b>	<b>Е16-05-001-1</b>	<b>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>6</b>	<b>105.33</b>	<b>632.00</b>	<b>354.80</b>	<b>2 128.80</b>	<b>3.368</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>										
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	10.143	9.070	92.00	96.270	976.47	10.614
8. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	2.625	8.10	21.26	32.06	84.16	3.958
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.075	<u>75.40</u>	<u>5.66</u>	<u>448.56</u>	<u>33.64</u>	<u>5.949</u>
8. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00084	9 600.99	8.06	39 508.47	33.19	4.115
8. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0066	15 139.00	99.92	55 316.94	365.09	3.654
8. 6.	с300-4036-33	Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 15 мм	шт.	1	6	60.70	364.20	93.02	558.12	1.532
8. 7.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.012	3 408.70	40.90	6 511.02	78.13	1.91
						<i>Накладные расходы</i>	115.2%	105.98	80.64%	787.43
						<i>Сметная прибыль</i>	70.55%	64.91	63.5%	620.06
						<i>Всего с НР и СП</i>	802.89		3 536.28	
<b>9.</b>	<b>Е16-05-001-2</b>	<b>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>404.75</b>	<b>1 619.00</b>	<b>912.86</b>	<b>3 651.45</b>	<b>2.255</b>
<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>										
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	6.762	9.070	61.33	96.270	650.98	10.614
9. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	1.75	8.10	14.18	32.06	56.11	3.958
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.1	<u>75.40</u>	<u>7.54</u>	<u>448.56</u>	<u>44.86</u>	<u>5.949</u>
9. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00056	9 600.99	5.38	39 508.47	22.12	4.115
9. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0044	13 398.00	58.95	39 530.84	173.94	2.951
9. 6.	с300-4041-33	Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 50 мм	шт.	1	4	361.09	1 444.36	662.84	2 651.36	1.836
9. 7.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.008	3 408.70	27.27	6 511.02	52.09	1.91
						<i>Накладные расходы</i>	115.2%	70.65	80.64%	524.95
						<i>Сметная прибыль</i>	70.55%	43.27	63.5%	413.37
						<i>Всего с НР и СП</i>	1 732.92		4 589.77	
<b>10.</b>	<b>Е16-07-003-6</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 50 мм</b>	<b>врезка</b>		<b>2</b>	<b>111.67</b>	<b>223.34</b>	<b>888.69</b>	<b>1 777.39</b>	<b>7.958</b>
<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>										
10. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.025	13.500	0.34	135.890	3.40	10.066
10. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.3945	14.789	9.620	142.27	101.970	1 508.03	10.6

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	86.40 13.50	2.16 0.34	502.03 135.89	12.55 3.40	5.811 10.066
10. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7	1.4	8.10	11.34	32.06	44.88	3.958
10. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7625	1.525	1.20	1.83	2.92	4.45	2.433
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	448.56	11.21	5.949
10. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.042	0.084	6.64	0.56	28.32	2.38	4.265
10. 8.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0004	9 600.99	3.84	39 508.47	15.80	4.115
10. 9.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.021	37.93	0.80	96.91	2.04	2.555
10. 10.	с103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	м	0.4	0.8	44.71	35.77	144.47	115.58	3.231
10. 11.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0006	0.0012	13 398.00	16.08	39 530.84	47.44	2.951
10. 12.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.002	3 408.70	6.82	6 511.02	13.02	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	164.29	80.64%	1 218.82	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	100.61	63.5%	959.76	
		<i>Всего с НР и СП</i>					488.24		3 955.97	
<b>11.</b>	<b>Е16-07-005-1</b>	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.54</b>	<b>127.36</b>	<b>68.77</b>	<b>847.44</b>	<b>457.62</b>	<b>6.654</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.7615	3.11121	11.630	36.18	123.130	383.08	10.587
11. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.875	1.0125	29.67	30.04	71.00	71.89	2.393
11. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000027	25 226.00	0.68	36 100.84	0.97	1.431
11. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000108	15 500.00	0.17	35 220.34	0.38	2.272
11. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0108	36.85	0.40	119.49	1.29	3.243
11. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	0.54	2.41	1.30			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	41.68	80.64%	308.92	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	25.52	63.5%	243.26	
		<i>Всего с НР и СП</i>					135.97		1 009.79	
	<i>отопление (наружная теплотрасса)</i>									
<b>12.</b>	<b>Е09-03-002-12</b>	<b>Демонтаж эстакады</b>	<b>т</b>		<b>3.5</b>	<b>460.31</b>	<b>1 611.09</b>	<b>2 843.41</b>	<b>9 951.95</b>	<b>6.177</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7</b>										
12. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.799	6.2965	15.263	96.10	153.641	967.40	10.066
12. 2.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	12.775	44.7125	10.210	456.51	108.060	4 831.63	10.584
12. 3.	х02-0121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.ч (1)	0.476	1.666	<u>312.21</u> 15.42	<u>520.14</u> 25.69	<u>1 203.46</u> 155.22	<u>2 004.96</u> 258.60	<u>3.855</u> 10.066
12. 4.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	1.176	4.116	<u>120.52</u> 15.42	<u>496.06</u> 63.47	<u>585.64</u> 155.22	<u>2 410.49</u> 638.89	<u>4.859</u> 10.066
12. 5.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.147	0.5145	<u>111.99</u> 13.50	<u>57.62</u> 6.95	<u>521.38</u> 135.89	<u>268.25</u> 69.92	<u>4.656</u> 10.066
12. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.666	5.831	1.20	7.00	2.92	17.03	2.433
12. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.336	1.176	12.31	14.48	62.51	73.51	5.078
12. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.112	0.392	5.13	2.01	13.74	5.39	2.678
12. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.217	0.7595	<u>75.40</u>	<u>57.27</u>	<u>448.56</u>	<u>340.68</u>	<u>5.949</u>
		Накладные расходы				81%	447.61	56.7%	3 288.05	
		Сметная прибыль				72.25%	399.26	65.03%	3 771.11	
		Всего с НР и СП					2 457.96		17 011.11	
<b>13.</b>	<b>Е66-24-1</b>	<b>Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.2198</b>	<b>110.39</b>	<b>24.26</b>	<b>1 173.06</b>	<b>257.84</b>	<b>10.628</b>
13. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	13.3	2.92334	8.300	24.26	88.200	257.84	10.627
		Накладные расходы				74%	17.95	51.8%	133.56	
		Сметная прибыль				50%	12.13	45%	116.03	
		Всего с НР и СП					54.34		507.43	
<b>14.</b>	<b>Е66-26-2</b>	<b>Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>17.37</b>	<b>34.73</b>	<b>149.39</b>	<b>298.79</b>	<b>8.603</b>
14. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.14	2.28	8.620	19.65	91.700	209.08	10.638
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.2	<u>75.40</u>	<u>15.08</u>	<u>448.56</u>	<u>89.71</u>	<u>5.949</u>
		Накладные расходы				74%	14.54	51.8%	108.30	
		Сметная прибыль				50%	9.82	45%	94.09	
		Всего с НР и СП					59.10		501.18	
<b>15.</b>	<b>Е65-1-3</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.98</b>	<b>715.05</b>	<b>700.75</b>	<b>7 031.02</b>	<b>6 890.40</b>	<b>9.833</b>
15. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.26	0.2548	13.500	3.44	106.500	27.14	7.889
15. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	76.38	74.8524	8.300	621.27	88.200	6 601.98	10.627
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.26	0.2548	<u>20.00</u> 13.50	<u>5.10</u> 3.44	<u>153.95</u> 106.50	<u>39.23</u> 27.14	<u>7.698</u> 7.889
15. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.5	6.37	1.20	7.64	2.92	18.60	2.433

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	5.4	5.292	6.64	35.14	28.32	149.87	4.265
15. 6.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.85	0.833	37.93	31.60	96.91	80.73	2.555
15. 7.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.43	0.4214					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	462.29	51.8%	3 433.88	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	312.36	45%	2 983.10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 475.39		13 307.39	
<b>16.</b>	<b>Е01-01-014-5</b>	<b>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2</b>	<b>1000 м3</b>		<b>0.07875</b>	<b>7 984.36</b>	<b>628.77</b>	<b>48 145.73</b>	<b>3 791.48</b>	<b>6.03</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	112.6125	8.8682343	11.960	106.06	120.389	1 067.63	10.066
					75					
16. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	36.018	2.8364175	7.800	22.12	82.570	234.20	10.586
16. 3.	х06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	<u>маш.ч</u> (1)	91.3	7.189875	<u>70.01</u> 11.60	<u>503.36</u> 83.40	<u>403.96</u> 116.77	<u>2 904.42</u> 839.56	<u>5.77</u> 10.066
16. 4.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	21.3125	1.6783593	<u>61.39</u> 13.50	<u>103.03</u> 22.66	<u>387.73</u> 135.89	<u>650.75</u> 228.07	<u>6.316</u> 10.066
16. 5.	с408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00315	78.19	0.25	667.05	2.10	8.531
		<i>Накладные расходы</i>				95%	121.77	66.5%	865.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				42.5%	54.48	38.25%	497.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					805.02		5 155.15	
<b>17.</b>	<b>Е01-02-055-2</b>	<b>Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.068</b>	<b>1 821.39</b>	<b>123.85</b>	<b>19 335.46</b>	<b>1 314.81</b>	<b>10.616</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
17. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	217.35	14.7798	8.380	123.85	88.960	1 314.81	10.616
		<i>Накладные расходы</i>				80%	99.08	56%	736.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	47.37	34.43%	452.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					270.30		2 503.79	
<b>18.</b>	<b>Е23-01-001-1</b>	<b>Устройство основания песчаного</b>	<b>10 м3</b>		<b>1.05</b>	<b>995.84</b>	<b>1 045.63</b>	<b>4 385.57</b>	<b>4 604.85</b>	<b>4.404</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4375	0.459375	10.060	4.62	101.270	46.52	10.067
18. 2.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	11.73	12.3165	8.160	100.50	86.600	1 066.61	10.613
18. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4375	0.459375	<u>89.99</u> 10.06	<u>41.34</u> 4.62	<u>378.42</u> 101.27	<u>173.84</u> 46.52	<u>4.205</u> 10.067

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 4.	c408-0122	Песок природный для строительных работ средний <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	11	11.55	78.25	903.79	291.29	3 364.40	3.723
						130%	136.66	91%	1 012.95	
						75.65%	79.52	68.08%	757.82	
							1 261.81		6 375.62	
<b>19.</b>	<b>E24-01-020-3</b>	<b>Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм</b> <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>	<b>км</b>		<b>0.07</b>	<b>149 297.92</b>	<b>10 450.85</b>	<b>787 245.85</b>	<b>55 107.21</b>	<b>5.273</b>
19. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	91.15	6.3805	11.557	73.74	116.332	742.26	10.066
19. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	657.6735	46.037145	9.770	449.78	103.500	4 764.84	10.594
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.007	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.78</u> 0.09	<u>521.38</u> 135.89	<u>3.65</u> 0.95	<u>4.656</u> 10.066
19. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	<u>маш.ч</u> (1)	8.25	0.5775	<u>27.11</u> 11.60	<u>15.66</u> 6.70	<u>178.20</u> 116.77	<u>102.91</u> 67.43	<u>6.573</u> 10.066
19. 5.	х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.ч	151.2	10.584	14.00	148.18	54.90	581.06	3.921
19. 6.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	18.125	1.26875	<u>90.00</u> 10.06	<u>114.19</u> 12.76	<u>382.65</u> 101.27	<u>485.49</u> 128.49	<u>4.252</u> 10.067
19. 7.	х15-0101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	<u>маш.ч</u> (1)	36.25	2.5375	<u>129.80</u> 10.06	<u>329.37</u> 25.53	<u>560.19</u> 101.27	<u>1 421.48</u> 256.97	<u>4.316</u> 10.067
19. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	<u>маш.ч</u> (1)	28.425	1.98975	<u>160.03</u> 14.40	<u>318.42</u> 28.65	<u>592.71</u> 144.95	<u>1 179.34</u> 288.41	<u>3.704</u> 10.066
19. 9.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	16.5	1.155	5.13	5.93	13.74	15.87	2.678
19. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	0.009625	<u>75.40</u>	<u>0.73</u>	<u>448.56</u>	<u>4.32</u>	<u>5.949</u>
19. 11.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0015	0.000105	3 637.36	0.38	15 501.70	1.63	4.262
19. 12.	с101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно- масляная МБ-50	т	0.059	0.00413	3 912.69	16.16	17 998.37	74.33	4.6
19. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.022	0.00154	13 520.00	20.82	39 947.46	61.52	2.955
19. 14.	с101-2027	Лента термоусаживающаяся из полиэтилена шириной 440 мм	м	99.76	6.9832	0.98	6.84	4.62	32.26	4.714
19. 15.	с103-3505-33	Труба стальная диаметром 89 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 180 мм	м	1000	70	128.86	9 020.20	662.55	46 378.50	5.142

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.16.	c411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	20.3	1.421	2.41	3.42			
						130%	680.58	91%	5 011.46	
						75.65%	396.04	68.08%	3 749.23	
							11 527.47		63 867.90	
<b>20.</b>	<b>C103-3550-33</b>	<b>Отвод из стальной трубы диаметром 89 мм изолированный пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром 180 мм, длиной 0,5 м</b>	<b>шт.</b>		<b>6</b>	<b>646.64</b>	<b>3 879.84</b>	<b>2 963.98</b>	<b>17 783.88</b>	<b>4.584</b>
<b>21.</b>	<b>C103-3565-33</b>	<b>Неподвижная опора из стальной трубы диаметром 89 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 180 мм, длиной 3 м</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>3 114.57</b>	<b>12 458.28</b>	<b>5 192.61</b>	<b>20 770.44</b>	<b>1.667</b>
<b>22.</b>	<b>E24-01-032-2</b>	<b>Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм</b>	<b>комплект</b>		<b>2</b>	<b>152.21</b>	<b>304.42</b>	<b>783.43</b>	<b>1 566.86</b>	<b>5.147</b>
22.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.76	1.52	13.946	21.20	140.381	213.38	10.066
22.2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	<i>чел.ч</i>	3.04	6.08	9.910	60.25	105.020	638.52	10.597
22.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.01	0.02	<u>111.99</u> 13.50	<u>2.24</u> 0.27	<u>521.38</u> 135.89	<u>10.43</u> 2.72	<u>4.656</u> 10.066
22.4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	<i>маш.ч</i> (1)	0.12	0.24	<u>27.11</u> 11.60	<u>6.51</u> 2.78	<u>178.20</u> 116.77	<u>42.77</u> 28.02	<u>6.573</u> 10.066
22.5.	х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	<i>маш.ч</i>	0.7	1.4	14.00	19.60	54.90	76.86	3.921
22.6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	<i>маш.ч</i>	0.16	0.32	1.20	0.38	2.92	0.93	2.433
22.7.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.63	1.26	<u>160.03</u> 14.40	<u>201.64</u> 18.14	<u>592.71</u> 144.95	<u>746.81</u> 182.64	<u>3.704</u> 10.066
22.8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	<i>маш.ч</i>	0.24	0.48	5.13	2.46	13.74	6.60	2.678
22.9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.02	0.04	<u>75.40</u>	<u>3.02</u>	<u>448.56</u>	<u>17.94</u>	<u>5.949</u>
22.10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.123	0.246	6.64	1.63	28.32	6.97	4.265
22.11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00018	0.00036	13 520.00	4.87	39 947.46	14.38	2.955
22.12.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.024	0.048	37.93	1.82	96.91	4.65	2.555
						130%	105.89	91%	775.23	
						75.65%	61.62	68.08%	579.97	
							471.92		2 922.06	
<b>23.</b>	<b>C300-1712</b>	<b>Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>1 121.64</b>	<b>2 243.28</b>	<b>3 928.50</b>	<b>7 857.00</b>	<b>3.502</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>24.</b>	<b>Е01-01-033-1</b>	<b>Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов</b>	<b>1000 м3</b>		<b>0.0842</b>	<b>86 658.21</b>	<b>7 296.62</b>	<b>324 102.44</b>	<b>27 289.43</b>	<b>3.74</b>
		<b>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25</b>								
24. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	9.5	0.7999	13.500	10.80	135.890	108.70	10.066
24. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	9.5	0.7999	<u>61.39</u> 13.50	<u>49.11</u> 10.80	<u>387.73</u> 135.89	<u>310.15</u> 108.70	<u>6.316</u> 10.066
24. 3.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1100	92.62	78.25	7 247.52	291.29	26 979.28	3.723
		Накладные расходы				95%	10.26	66.5%	72.29	
		Сметная прибыль				42.5%	4.59	38.25%	41.58	
		Всего с НР и СП					7 311.47		27 403.29	
<b>25.</b>	<b>Е27-04-005-1</b>	<b>Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.08</b>	<b>22 347.11</b>	<b>1 787.77</b>	<b>184 760.11</b>	<b>14 780.81</b>	<b>8.268</b>
		<b>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
25. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	62.4	4.992	13.191	65.85	132.785	662.86	10.066
25. 2.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	42.8835	3.43068	8.160	27.99	86.600	297.10	10.613
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	4.975	0.398	<u>89.99</u> 10.06	<u>35.82</u> 4.00	<u>378.42</u> 101.27	<u>150.61</u> 40.31	<u>4.205</u> 10.067
25. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.2375	0.259	<u>80.01</u> 14.40	<u>20.72</u> 3.73	<u>466.08</u> 144.95	<u>120.71</u> 37.54	<u>5.825</u> 10.066
25. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.5125	0.041	<u>123.00</u> 13.50	<u>5.04</u> 0.55	<u>733.35</u> 135.89	<u>30.07</u> 5.57	<u>5.962</u> 10.066
25. 6.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	15.1	1.208	<u>75.00</u> 11.60	<u>90.60</u> 14.01	<u>371.83</u> 116.77	<u>449.17</u> 141.06	<u>4.958</u> 10.066
25. 7.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	34.0625	2.725	<u>121.00</u> 14.40	<u>329.73</u> 39.24	<u>569.29</u> 144.95	<u>1 551.32</u> 394.99	<u>4.705</u> 10.066
25. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	3.7	0.296	<u>110.00</u> 11.60	<u>32.56</u> 3.43	<u>490.11</u> 116.77	<u>145.07</u> 34.56	<u>4.456</u> 10.066
25. 9.	х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч (1)	0.8125	0.065	<u>201.46</u> 13.50	<u>13.09</u> 0.88	<u>708.84</u> 135.89	<u>46.07</u> 8.83	<u>3.519</u> 10.066
25. 10.	с408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	15	1.2	84.71	101.65	807.09	968.51	9.528

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 11.	c408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	15.12	74.39	1 124.78	728.98	11 022.18	9.799
25. 12.	c411-0001	Вода	м3	30	2.4	2.41	5.78			
		<i>Накладные расходы</i>				142%	133.25	99.4%	954.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	75.78	72.68%	697.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 996.80		16 432.71	
<i>отопление гараж</i>										
<b>26.</b>	<b>Е65-1-3</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.92</b>	<b>715.05</b>	<b>657.85</b>	<b>7 031.02</b>	<b>6 468.54</b>	<b>9.833</b>
26. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.26	0.2392	13.500	3.23	106.500	25.47	7.889
26. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	<i>чел.ч</i>	76.38	70.2696	8.300	583.24	88.200	6 197.78	10.627
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	0.26	0.2392	<u>20.00</u>	<u>4.78</u>	<u>153.95</u>	<u>36.82</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	3.23	106.50	25.47	7.889
26. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	<i>маш.ч</i>	6.5	5.98	1.20	7.18	2.92	17.46	2.433
26. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	5.4	4.968	6.64	32.99	28.32	140.69	4.265
26. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.85	0.782	37.93	29.66	96.91	75.78	2.555
26. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.43	0.3956					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	433.99	51.8%	3 223.64	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	293.24	45%	2 800.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 385.07		12 492.65	
<b>27.</b>	<b>Е65-1-2</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>1.3</b>	<b>564.56</b>	<b>733.93</b>	<b>5 506.97</b>	<b>7 159.06</b>	<b>9.754</b>
27. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.17	0.221	13.500	2.98	106.500	23.54	7.889
27. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	<i>чел.ч</i>	59.62	77.506	8.300	643.30	88.200	6 836.03	10.627
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	0.17	0.221	<u>20.00</u>	<u>4.42</u>	<u>153.95</u>	<u>34.02</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	2.98	106.50	23.54	7.889
27. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	<i>маш.ч</i>	5.7	7.41	1.20	8.89	2.92	21.64	2.433
27. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4.73	6.149	6.64	40.83	28.32	174.14	4.265
27. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.962	37.93	36.49	96.91	93.23	2.555
27. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.442					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	478.25	51.8%	3 553.26	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	323.14	45%	3 086.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 535.32		13 799.12	
<b>28.</b>	<b>Е65-1-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.5</b>	<b>328.14</b>	<b>164.07</b>	<b>3 201.31</b>	<b>1 600.66</b>	<b>9.756</b>
28. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.1	0.05	13.500	0.68	106.500	5.33	7.889

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	17.33	8.300	143.84	88.200	1 528.51	10.627
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.05	<u>20.00</u>	<u>1.00</u>	<u>153.95</u>	<u>7.70</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.68	106.50	5.33	7.889
28. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	1.65	1.20	1.98	2.92	4.82	2.433
28. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	1.37	6.64	9.10	28.32	38.80	4.265
28. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.215	37.93	8.15	96.91	20.84	2.555
28. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.11					
		<i>Накладные расходы</i>					74%	106.94	51.8%	794.53
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	72.26	45%	690.23
		<i>Всего с НР и СП</i>						343.27		3 085.42
<b>29.</b>	<b>Е65-3-13</b>	<b>Снятие задвижек диаметром до 100 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.12</b>	<b>817.91</b>	<b>98.15</b>	<b>8 668.86</b>	<b>1 040.26</b>	<b>10.599</b>
29. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.25	0.03	13.500	0.41	106.500	3.20	7.889
29. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	95.3	11.436	8.530	97.55	90.560	1 035.64	10.617
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.25	0.03	<u>20.00</u>	<u>0.60</u>	<u>153.95</u>	<u>4.62</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.41	106.50	3.20	7.889
29. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	4	0.48					
		<i>Накладные расходы</i>					74%	72.49	51.8%	538.12
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	48.98	45%	467.48
		<i>Всего с НР и СП</i>						219.62		2 045.86
<b>30.</b>	<b>Е65-3-1</b>	<b>Снятие кранов водоразборных или туалетных</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.44</b>	<b>48.82</b>	<b>21.48</b>	<b>517.73</b>	<b>227.80</b>	<b>10.605</b>
30. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.01	0.0044	13.500	0.06	106.500	0.47	7.889
30. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.7	2.508	8.530	21.39	90.560	227.12	10.617
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.0044	<u>20.00</u>	<u>0.09</u>	<u>153.95</u>	<u>0.68</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.06	106.50	0.47	7.889
30. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.05	0.022					
		<i>Накладные расходы</i>					74%	15.87	51.8%	117.89
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	10.73	45%	102.42
		<i>Всего с НР и СП</i>						48.08		448.11
<b>31.</b>	<b>Е16-02-001-3</b>	<b>Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.5</b>	<b>4 462.06</b>	<b>2 231.03</b>	<b>16 463.63</b>	<b>8 231.82</b>	<b>3.69</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
31. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.1875	0.09375	13.500	1.27	135.890	12.74	10.066
31. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	18.95775	9.620	182.37	101.970	1 933.12	10.6
31. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.05	<u>86.40</u>	<u>4.32</u>	<u>502.03</u>	<u>25.10</u>	<u>5.811</u>
			(1)			13.50	0.68	135.89	6.79	10.066

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0875	0.04375	<u>111.99</u> 13.50	<u>4.90</u> 0.59	<u>521.38</u> 135.89	<u>22.81</u> 5.95	<u>4.656</u> 10.066
31. 5.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	0.71875	1.20	0.86	2.92	2.10	2.433
31. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4375	0.21875	<u>75.40</u>	<u>16.49</u>	<u>448.56</u>	<u>98.12</u>	<u>5.949</u>
31. 7.	c101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000065	34 800.00	2.26	88 907.73	5.78	2.555
31. 8.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.1405	6.64	0.93	28.32	3.98	4.265
31. 9.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.00022	25 226.00	5.55	36 100.84	7.94	1.431
31. 10.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000265	15 500.00	4.11	35 220.34	9.33	2.272
31. 11.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000085	9 639.40	0.82	34 579.24	2.94	3.587
31. 12.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.00125	2.02		11.74	0.01	5.812
31. 13.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.03	36.85	1.11	119.49	3.58	3.243
31. 14.	c300-0883	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм	м	100	50	35.25	1 762.50	93.95	4 697.50	2.665
31. 15.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	31	7.87	243.97	45.79	1 419.49	5.818
31. 16.	c411-0001	Вода	м3	0.69	0.345	2.41	0.83			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	211.55	80.64%	1 569.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	129.56	63.5%	1 235.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 572.14		11 036.58	
<b>32.</b>	<b>С300-1343</b>	<b>Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>23.22</b>	<b>46.44</b>	<b>143.81</b>	<b>287.62</b>	<b>6.193</b>
<b>33.</b>	<b>Е16-02-001-5</b>	<b>Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>100 м</b>		<b>1.3</b>	<b>5 609.65</b>	<b>7 292.54</b>	<b>19 753.68</b>	<b>25 679.78</b>	<b>3.521</b>
33. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1875	0.24375	13.500	3.29	135.890	33.12	10.066
33. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	49.29015	9.620	474.17	101.970	5 026.12	10.6
33. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.13	<u>86.40</u> 13.50	<u>11.23</u> 1.76	<u>502.03</u> 135.89	<u>65.26</u> 17.67	<u>5.811</u> 10.066
33. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0875	0.11375	<u>111.99</u> 13.50	<u>12.74</u> 1.54	<u>521.38</u> 135.89	<u>59.31</u> 15.46	<u>4.656</u> 10.066

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	1.86875	1.20	2.24	2.92	5.46	2.433
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4375	0.56875	<u>75.40</u>	<u>42.88</u>	<u>448.56</u>	<u>255.12</u>	<u>5.949</u>
33. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000169	34 800.00	5.88	88 907.73	15.03	2.555
33. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.3653	6.64	2.43	28.32	10.35	4.265
33. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000572	25 226.00	14.43	36 100.84	20.65	1.431
33. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000689	15 500.00	10.68	35 220.34	24.27	2.272
33. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000221	9 639.40	2.13	34 579.24	7.64	3.587
33. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.00819	2.02	0.02	11.74	0.10	5.812
33. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.078	36.85	2.87	119.49	9.32	3.243
33. 14.	с300-0885	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм	м	100	130	46.70	6 071.00	126.85	16 490.50	2.716
33. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	80.6	7.87	634.32	45.79	3 690.67	5.818
33. 16.	с411-0001	Вода	м3	1.76	2.288	2.41	5.51			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	550.03	80.64%	4 079.77	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	336.85	63.5%	3 212.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 179.42		32 972.17	
<b>34.</b>	<b>С300-1345</b>	<b>Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>66.31</b>	<b>265.24</b>	<b>189.36</b>	<b>757.44</b>	<b>2.856</b>
<b>35.</b>	<b>Е16-02-004-3</b>	<b>Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.44</b>	<b>9 178.15</b>	<b>4 038.39</b>	<b>56 112.32</b>	<b>24 689.42</b>	<b>6.114</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4625	0.2035	13.500	2.75	135.890	27.65	10.066
35. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	91.7125	40.3535	9.770	394.25	103.500	4 176.59	10.594
35. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3375	0.1485	<u>86.40</u> 13.50	<u>12.83</u> 2.00	<u>502.03</u> 135.89	<u>74.55</u> 20.18	<u>5.811</u> 10.066
35. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.125	0.055	<u>111.99</u> 13.50	<u>6.16</u> 0.74	<u>521.38</u> 135.89	<u>28.68</u> 7.47	<u>4.656</u> 10.066
35. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	43.65	19.206	1.20	23.05	2.92	56.08	2.433
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.75	0.77	<u>75.40</u>	<u>58.06</u>	<u>448.56</u>	<u>345.39</u>	<u>5.949</u>

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. 7.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.2948	6.64	1.96	28.32	8.35	4.265
35. 8.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.00022	9 639.40	2.12	34 579.24	7.61	3.587
35. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.011044	2.02	0.02	11.74	0.13	5.812
35. 10.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.2684	37.93	10.18	96.91	26.01	2.555
35. 11.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65	28.6	7.87	225.08	45.79	1 309.59	5.818
35. 12.	c300-1590	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	100	44	74.83	3 292.52	423.33	18 626.52	5.657
35. 13.	c402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00924	508.54	4.70	3 238.19	29.92	6.368
35. 14.	c411-0001	Вода	м3	7.03	3.0932	2.41	7.45			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	457.34	80.64%	3 390.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	280.08	63.5%	2 669.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 775.82		30 749.41	
<b>36.</b>	<b>Е16-07-003-7</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 80 мм</b>	<b>врезка</b>		<b>4</b>	<b>152.75</b>	<b>610.99</b>	<b>1 114.32</b>	<b>4 457.26</b>	<b>7.295</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
36. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.1	13.500	1.35	135.890	13.59	10.066
36. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.579	34.316	9.620	330.12	101.970	3 499.20	10.6
36. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.05	<u>86.40</u> 13.50	<u>4.32</u> 0.68	<u>502.03</u> 135.89	<u>25.10</u> 6.79	<u>5.811</u> 10.066
36. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.05	<u>111.99</u> 13.50	<u>5.60</u> 0.68	<u>521.38</u> 135.89	<u>26.07</u> 6.79	<u>4.656</u> 10.066
36. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.025	4.1	8.10	33.21	32.06	131.45	3.958
36. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.3	9.2	1.20	11.04	2.92	26.86	2.433
36. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.05	<u>75.40</u>	<u>3.77</u>	<u>448.56</u>	<u>22.43</u>	<u>5.949</u>
36. 8.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.139	0.556	6.64	3.69	28.32	15.75	4.265
36. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00036	0.00144	9 600.99	13.83	39 508.47	56.89	4.115
36. 10.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.032	0.128	37.93	4.86	96.91	12.40	2.555
36. 11.	c103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм	м	0.4	1.6	64.50	103.20	229.77	367.63	3.562
36. 12.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0014	0.0056	13 398.00	75.03	39 530.84	221.37	2.951

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.13.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт.	0.001	0.004	5 582.50	22.33	13 026.43	52.11	2.333
						115.2%	381.85	80.64%	2 832.71	
						70.55%	233.85	63.5%	2 230.62	
							1 226.70		9 520.60	
<b>37.</b>	<b>Е16-05-001-3</b>	<b>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>шт.</b>		<b>8</b>	<b>649.58</b>	<b>5 196.67</b>	<b>1 257.20</b>	<b>10 057.61</b>	<b>1.935</b>
37.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.2	13.500	2.70	135.890	27.18	10.066
37.2.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.3465	26.772	9.070	242.82	96.270	2 577.34	10.614
37.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.1	<u>86.40</u> 13.50	<u>8.64</u> 1.35	<u>502.03</u> 135.89	<u>50.20</u> 13.59	<u>5.811</u> 10.066
37.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.1	<u>111.99</u> 13.50	<u>11.20</u> 1.35	<u>521.38</u> 135.89	<u>52.14</u> 13.59	<u>4.656</u> 10.066
37.5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7875	6.3	8.10	51.03	32.06	201.98	3.958
37.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.2	<u>75.40</u>	<u>15.08</u>	<u>448.56</u>	<u>89.71</u>	<u>5.949</u>
37.7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00264	9 600.99	25.35	39 508.47	104.30	4.115
37.8.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.01656	13 398.00	221.87	39 530.84	654.63	2.951
37.9.	с300-4043-33	Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 80 мм	шт.	1	8	566.42	4 531.36	764.86	6 118.88	1.35
37.10.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт.	0.002	0.016	5 582.50	89.32	13 026.43	208.42	2.333
						115.2%	282.84	80.64%	2 100.28	
						70.55%	173.21	63.5%	1 653.87	
							5 652.72		13 811.77	
<b>38.</b>	<b>Е16-05-001-2</b>	<b>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>536.59</b>	<b>2 146.36</b>	<b>1 283.93</b>	<b>5 135.73</b>	<b>2.393</b>
38.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	6.762	9.070	61.33	96.270	650.98	10.614
38.2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	1.75	8.10	14.18	32.06	56.11	3.958
38.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.1	<u>75.40</u>	<u>7.54</u>	<u>448.56</u>	<u>44.86</u>	<u>5.949</u>
38.4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00056	9 600.99	5.38	39 508.47	22.12	4.115

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38. 5.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0044	13 398.00	58.95	39 530.84	173.94	2.951
38. 6.	c300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	8	22.85	182.80	115.33	922.64	5.047
38. 7.	c300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	1	4	447.23	1 788.92	803.25	3 213.00	1.796
38. 8.	c541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.008	3 408.70	27.27	6 511.02	52.09	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	70.65	80.64%	524.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	43.27	63.5%	413.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 260.28		6 074.05	
<b>39.</b>	<b>Е16-05-001-1</b>	<b>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>48</b>	<b>37.82</b>	<b>1 815.17</b>	<b>248.76</b>	<b>11 940.36</b>	<b>6.578</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
39. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	81.144	9.070	735.98	96.270	7 811.73	10.614
39. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	21	8.10	170.10	32.06	673.26	3.958
39. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.6	<u>75.40</u>	<u>45.24</u>	<u>448.56</u>	<u>269.14</u>	<u>5.949</u>
39. 4.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00672	9 600.99	64.52	39 508.47	265.50	4.115
39. 5.	c300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0528	15 139.00	799.34	55 316.94	2 920.73	3.654
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	847.85	80.64%	6 299.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	519.23	63.5%	4 960.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 182.25		23 200.19	
<b>40.</b>	<b>С300-4038-33</b>	<b>Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 25 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>22</b>	<b>167.32</b>	<b>3 681.04</b>	<b>174.90</b>	<b>3 847.80</b>	<b>1.045</b>
<b>41.</b>	<b>С300-4037-33</b>	<b>Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 20 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>26</b>	<b>110.50</b>	<b>2 873.00</b>	<b>125.68</b>	<b>3 267.68</b>	<b>1.137</b>
<b>42.</b>	<b>Е18-07-001-2</b>	<b>Установка манометров: с трехходовым краном</b>	<b>комплект</b>		<b>4</b>	<b>224.57</b>	<b>898.26</b>	<b>601.18</b>	<b>2 404.72</b>	<b>2.677</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
42. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.253	1.012	9.910	10.03	105.020	106.28	10.597
42. 2.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00008	25 226.00	2.02	36 100.84	2.89	1.431
42. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00004	15 500.00	0.62	35 220.34	1.41	2.272
42. 4.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.04	36.85	1.47	119.49	4.78	3.243

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42. 5.	c300-1465	Монометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16	комплект	1	4	221.03	884.12	572.34	2 289.36	2.589
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	11.55	80.64%	85.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	7.08	63.5%	67.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					916.89		2 557.91	
<b>43.</b>	<b>Е18-07-001-4</b>	<b>Установка термометров в опрае прямых и угловых</b>	<b>комплект</b>		<b>4</b>	<b>335.50</b>	<b>1 341.98</b>	<b>122.77</b>	<b>491.10</b>	<b>0.366</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
43. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.3565	1.426	9.400	13.40	99.690	142.16	10.605
43. 2.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00008	25 226.00	2.02	36 100.84	2.89	1.431
43. 3.	c101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00044	9 155.30	4.03	16 693.69	7.35	1.823
43. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00004	15 500.00	0.62	35 220.34	1.41	2.272
43. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.04	36.85	1.47	119.49	4.78	3.243
43. 6.	c300-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	комплект	1	4	330.11	1 320.44	83.13	332.52	0.252
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	15.44	80.64%	114.64	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	9.45	63.5%	90.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 366.87		696.01	
<b>44.</b>	<b>Е15-04-030-3</b>	<b>Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.7165</b>	<b>840.70</b>	<b>602.36</b>	<b>5 425.46</b>	<b>3 887.34</b>	<b>6.454</b>
		<i>Объем: 59.6+12.05</i>								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
44. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0089562	13.500	0.12	106.500	0.95	7.889
					5					
44. 2.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	46.6785	33.445145	8.850	295.99	93.980	3 143.17	10.619
					25					
44. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0089562	<u>20.00</u>	<u>0.18</u>	<u>153.95</u>	<u>1.38</u>	<u>7.698</u>
			(1)		5	<u>13.50</u>	<u>0.12</u>	<u>106.50</u>	<u>0.95</u>	<u>7.889</u>
44. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.0268687	<u>75.40</u>	<u>2.03</u>	<u>448.56</u>	<u>12.05</u>	<u>5.949</u>
			(1)		5					
44. 5.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.0176259	15 519.00	273.54	35 873.81	632.31	2.312
44. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.21495	3.00	0.64	24.83	5.34	8.277
44. 7.	c101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	1.93455	15.50	29.99	48.12	93.09	3.105
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	279.82	66.15%	2 079.84	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	138.43	42.08%	1 323.05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							1 020.62	7 290.22		
<i>отопление ТП</i>										
<b>45.</b>	<b>Е65-1-3</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.23</b>	<b>715.05</b>	<b>164.46</b>	<b>7 031.02</b>	<b>1 617.14</b>	<b>9.833</b>
45. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.26	0.0598	13.500	0.81	106.500	6.37	7.889
45. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	76.38	17.5674	8.300	145.81	88.200	1 549.44	10.627
45. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0598	20.00	1.20	153.95	9.21	7.698
			(1)			13.50	0.81	106.50	6.37	7.889
45. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.5	1.495	1.20	1.79	2.92	4.37	2.433
45. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	5.4	1.242	6.64	8.25	28.32	35.17	4.265
45. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.85	0.1955	37.93	7.42	96.91	18.95	2.555
45. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.43	0.0989					
		<i>Накладные расходы</i>					74%	108.50	51.8%	805.91
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	73.31	45%	700.11
		<i>Всего с НР и СП</i>						346.27		3 123.16
<b>46.</b>	<b>Е16-02-004-3</b>	<b>Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.23</b>	<b>9 178.15</b>	<b>2 110.97</b>	<b>56 112.32</b>	<b>12 905.83</b>	<b>6.114</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
46. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4625	0.106375	13.500	1.44	135.890	14.46	10.066
46. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	91.7125	21.093875	9.770	206.09	103.500	2 183.22	10.594
46. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.3375	0.077625	86.40	6.71	502.03	38.97	5.811
			(1)			13.50	1.05	135.89	10.55	10.066
46. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.125	0.02875	111.99	3.22	521.38	14.99	4.656
			(1)			13.50	0.39	135.89	3.91	10.066
46. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	43.65	10.0395	1.20	12.05	2.92	29.32	2.433
46. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.75	0.4025	75.40	30.35	448.56	180.55	5.949
			(1)							
46. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.1541	6.64	1.02	28.32	4.36	4.265
46. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.000115	9 639.40	1.11	34 579.24	3.98	3.587
46. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.005773	2.02	0.01	11.74	0.07	5.812
46. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.1403	37.93	5.32	96.91	13.60	2.555
46. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65	14.95	7.87	117.66	45.79	684.56	5.818

&lt; 30 \* 2 \* 26 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46. 12.	с300-1590	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	100	23	74.83	1 721.09	423.33	9 736.59	5.657
46. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00483	508.54	2.46	3 238.19	15.64	6.368
46. 14.	с411-0001	Вода	м3	7.03	1.6169	2.41	3.90			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	239.07	80.64%	1 772.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	146.41	63.5%	1 395.53	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 496.46		16 073.57	
<b>47.</b>	<b>Е15-04-030-3</b>	<b>Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.057</b>	<b>840.70</b>	<b>47.92</b>	<b>5 425.46</b>	<b>309.25</b>	<b>6.453</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
47. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0007125	13.500	0.01	106.500	0.08	7.889
47. 2.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	46.6785	2.6606745	8.850	23.55	93.980	250.05	10.619
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0007125	20.00	0.01	153.95	0.11	7.698
		(1)				13.50	0.01	106.50	0.08	7.889
47. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0021375	75.40	0.16	448.56	0.96	5.949
		(1)								
47. 5.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.0014022	15 519.00	21.76	35 873.81	50.30	2.312
47. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0171	3.00	0.05	24.83	0.42	8.277
47. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.1539	15.50	2.39	48.12	7.41	3.105
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	22.26	66.15%	165.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	11.01	42.08%	105.25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					81.20		579.97	

**ИТОГО ПО СМЕТЕ****Сметная стоимость материалов****Стоимость механизмов****Стоимость механизмов без зарплаты машинистов****Оплата основных рабочих****Оплата механизаторов****Сметная заработная плата****Трудозатраты осн. рабочих****Трудозатраты механизаторов****Нормативная трудоемкость****НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ****92 832.41****80 654.35****4 419.32****4 013.79****7 758.80****405.53****8 164.33****858.24****31.33****889.57****8 129.29****5 120.69****341 801.04****239 285.06****20 196.35****16 143.12****82 319.61****4 053.23****86 372.84****858.24****31.33****889.57****60 183.01****48 747.55****3.682****2.967****4.57****4.022****10.61****9.995****10.579****858.24****31.33****889.57****7.403****9.52**

< 30 \* 2 \* 26 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>106 082.39</b>		<b>450 731.60</b>	<b>4.249</b>
	<b>НДС на Эксплуатацию машин и механизмов(без зпл механизаторов</b>					<b>18</b>	<b>722.48</b>	<b>18</b>	<b>2 905.76</b>	<b>4.022</b>
	<b>НДС на материалы</b>					<b>18</b>	<b>14 517.78</b>	<b>18</b>	<b>43 071.31</b>	<b>2.967</b>
	<b>НДС на накладные расходы при усн</b>					<b>0.03082</b>	<b>250.54</b>	<b>0.03082</b>	<b>1 854.84</b>	<b>7.403</b>
	<b>НДС на сметную прибыль при усн</b>					<b>0.027</b>	<b>138.26</b>	<b>0.027</b>	<b>1 316.18</b>	<b>9.52</b>
	<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>						<b>121 711.45</b>		<b>499 879.69</b>	<b>4.107</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)