

Объект: МДОУ № 8, г.Владимир, Верхняя Дуброва, 8-а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт актового зала

Основание: дефектная ведомость

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1
2.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.8
3.		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.2
4.		Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы Русский светоч 600х600 4х18 с рассеивателем	шт.	20
5.		Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	8.16
6.		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	8.16
7.		Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винилпластовые	100 м	0.6
8.		Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	61.2
9.		Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.6
10.		Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0618
11.		Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.	0.08
12.		Наконечники медные для опрессовки, тип 2,5-4-2,6-М	1000 шт.	0.008
13.		Смена выключателей	100 шт.	0.02
14.		Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	2
15.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.0603
16.		Снятие наличников	100 м	0.156
17.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.0603
18.		Блоки дверные глухие со сплошным заполнением полотна, клеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2 (финские двери в комплекте с наличниками)	шт.	3
19.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	комплект	3
20.		Промывка поверхности потолков	100 м2	0.132
21.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.02
22.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	0.02
23.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0.80518
24.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.23634
25.		Водоземлюсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.132
26.		Водоземлюсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.90952

1	2	3	4	5
27.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	0.3
28.		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (бордюра)	100 м2	0.3
29.		Прим. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону линкрустом (бордюр обойный шириной 10 см)	100 м2	0.3
30.		Прим. Бордюры обойный шириной 15 см	м2	33.6
31.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.71736
32.		Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	100 м2	0.15678
33.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.063
34.		Смена жалюзийных решеток	100 шт.	0.15
35.		Решетки жалюзийные неподвижные пластмассовые размером 150x250 мм	шт.	15
36.		Установка и крепление уголков пластиковых	100 м	0.398
37.		Уголок пластиковый 30*2700	м	44.576
38.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.3706
39.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.8
40.		Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.8
41.		Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2	0.8
42.		Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %	100 м2	0.8
43.		Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: добавлять к 57-4-5 при крашенных полах	100 м2	0.8
44.		Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	1.6
45.		Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0.8
46.		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одной краской (МДФ)	1000 м2	0.0816
47.		Устройство покрытий из линолеума на клею КН-2	100 м2	0.8
48.		Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	81.6
49.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0.3706
50.		Монтаж стальных уголков и порогов из гнутого профиля	100 м	0.175
51.		Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	м	17.675
52.		Облицовка поверхностей одним слоем стекломагниевыми листами (СМЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов (облицовка радиаторов)	100 м2	0.0666
53.		Стекломагниевый лист (СМЛ) толщиной 9 мм размером 1220 x2440 мм	м2	6.993
54.		Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	13.986
55.		Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.0666
56.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2	0.0666
57.		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными моющимися составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.0666
58.		Установка решеток жалюзийных радиаторных неподвижных односекционных размер 1.20x0.60 м	шт.	6
59.		Решетки радиаторные 1.20 x 0.60 м	шт.	6
60.		Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с т погрузкой вручную	т	0.595
61.		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне т карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	0.595

Проверил: Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)