СОГЛАСОВАНО
Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей».

Г.В.Цуева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира

от «05» октября 2009г. № 596 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту пристроенных веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей».

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	**10**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**54**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**56**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**57**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**58**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**59**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**65**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	**Муниципальный заказчик:**	муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей».
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Разина, д.14
2.2.	Почтовый адрес	600001, г.Владимир, ул.Разина, д.14
2.3.	Адрес электронной почты	education@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	тел. (4922) 32-33-46, 32-02-81, факс (4922) 45-18-66
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по капитальному ремонту пристроенных веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей».
4.	**Объем работ:**	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**3 636 840,00 руб.** (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот сорок рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:**	Работы выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима

		учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
8.	**Место выполнения работ:**	муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей», г.Владимир, ул.Разина, д.14.
9.	**Сроки выполнения работ:**	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 30 апреля 2010 года.
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	Гарантия на выполненные работы в течение 5 лет.
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	Объем гарантий на выполненные работы 100 %.
12.	**Форма, сроки и порядок оплаты работ:**	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Поэтапно, в течение 30 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ и счета-фактуры. По факту выполнения отдельного этапа работ в соответствии с утвержденным календарным планом по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
13.	**Источник финансирования:**	Бюджет города Владимира
14.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.
15.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, *подаются в отношении каждого лота*:**	1. Заявка на участие в аукционе*: **2. Техническое предложение *.** 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. ***Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ:*** ***Общестроительные работы****:* *Подготовительные работы (разборка и демонтаж зданий и сооружений).* *Земляные работы (разработка выемок, вертикальная планировка; уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек).* *Каменные работы.* *Монтаж бетонных и железобетонных конструкций (монтаж фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей стен).* *Монтаж легких ограждающих конструкций (металлические конструкции; оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов).* *Изоляционные работы (устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов).* *Кровельные работы (устройство кровли из рулонных материалов, кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов, устройство деталей кровли из металлических листов).* *Отделочные работы (производство штукатурных и лепных работ; производство декоративных отделочных работ).* *Устройство полов (устройство выравнивающих стяжек перекрытий; устройство покрытий из полимерных материалов).* *Благоустройство территории (устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок).* *Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.* 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

		6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.

16.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
17.	**Размер обеспечения заявок:**	**5 (пять) %** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
18.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**
19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на

		участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	**Дата и время начала приема заявок:**	07 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.
22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**27 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**27 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**03 ноября 2009 года в 10 час. 30 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "03" ноября 2009 года в 10 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
26.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **10%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Исключение – договор страхования ответственности по контракту.
27.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один

		участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение к Информационной карте

Форма № 1

Заказчик Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира №57

«Утвержден» «____»_____ 2008 г.

Сводный сметный расчет в сумме **3636,84 тыс. руб.**

В том числе возвратных сумм **тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

«____»_____ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Составлен в ценах по состоянию на 4-ый квартал 2007 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2.	**ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**					
1.	02-01	веранды	2524,26				2524,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**2524,26**				**2524,26**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	**2524,26**				**2524,26**
	Глава 8.	**ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ**					
	ГСН 81-05-01-2001 п. 4.2	**СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (%=1,8)**	**45,44**				**45,44**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	**45,44**				**45,44**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	**2569,70**				**2569,70**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	**2569,70**				**2569,70**
	Глава 9.	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ**					
	ГСН 81-05-02-2001 п. 11.4	**ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (%=1.5)**	**38,55**				**38,55**
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ	**2608,25**				**2608,25**
	Письмо №НЗ-3942/07 от 18.07.2002	**СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (%=3)**				**77,09**	**77,09**

Постановление №452 от 02.08.2001 г	СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ (%=0.5)		13,43	13,43
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	38,55	90,52	129,07
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	2608,25	90,52	2698,77
Глава 10.	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)			
ФАС и ЖКХ №36 от 15.02.05г	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ(ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА) (%=1.1)		32,88	32,88
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:		32,88	32,88
Глава 12.	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			
смета	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ		241,63	241,63
договор	АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2)		5,40	5,40
ПОСТ.ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 18.08.97 N18-44	ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ (%=17.78)		42,96	42,96
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:		289,99	289,99
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	2608,25	413,39	3021,64
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)	52,16	8,27	60,43
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	2660,41	421,66	3082,07
ЗАКОН РФ ОТ 07.07.03 № 117-ФЗ п.3 ст.164 Н.К.РФ	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18)	478,87	75,90	554,77
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	3139,28	497,56	3636,84

Форма № 3

Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

на веранды

Сметная стоимость **516,38 тыс. руб.**

Средства на оплату труда **49,25 тыс. руб.**

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1.01.2000 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	фундаменты	65,20				65,20	5,56	
2.	02-01-02	стены	138,31				138,31	12,73	
3.	02-01-03	перекрытия	47,75				47,75	1,24	
4.	02-01-04	кровля	76,09				76,09	3,70	
5.	02-01-05	полы	26,15				26,15	2,00	
6.	02-01-06	двери	2,60				2,60	0,13	
7.	02-01-07	окна	40,08				40,08	1,76	
8.	02-01-08	внутренняя отделка	42,98				42,98	11,31	
9.	02-01-09	лестница	34,20				34,20	1,33	
10.	02-01-10	разные работы	2,44				2,44	0,19	
11.	02-01-11	демонтажные работы	40,58				40,58	9,30	
		ИТОГО:	**516,38**				**516,38**	**49,25**	

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на фундаменты

Основание: АС

Сметная стоимость: **329.174 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.645 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **36.748 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-01-014-5**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0.154**	**7 368.33**	**1 134.72**	**35 618.39**	**5 485**	**4.834**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	36.018	5.546772	7.800	43.26	51.800	287	6.641
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*103.6035*	*15.954939*	*11.960*	*190.81*	*75.521*	*1 205*	*6.315*
1. 3.	х06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.ч	83.996	12.935384	70.01	905.61	330.61	4 277	4.722
			(1)			*11.60*	*150.05*	*73.25*	*948*	6.315
1. 4.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	19.6075	3.019555	61.39	185.37	304.46	919	4.959
			(1)			*13.50*	*40.76*	*85.25*	*257*	6.315
1. 5.	с408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00616	78.19	0.48	326.05	2	4.17
		Накладные расходы				95%	222.37	89%	1 328	
		Сметная прибыль				50%	117.04	50%	746	
		Всего с НР и СП					1 474.12		7 559	
2.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2**	**100 м3**		**0.04**	**1 657.66**	**66.31**	**11 008.54**	**440**	**6.635**
		Начисления: Н5= 1.38								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	8.5008	7.800	66.31	51.800	440	6.641

		Накладные расходы				80%	53.05	75%	330	
		Сметная прибыль				45%	29.84	45%	198	
		Всего с НР и СП					149.20		968	
3.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.34**	**1 381.38**	**469.67**	**9 173.78**	**3 119**	**6.641**
		Начисления: Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	60.214	7.800	469.67	51.800	3 119	6.641
		Накладные расходы				80%	375.74	75%	2 339	
		Сметная прибыль				45%	211.35	45%	1 404	
		Всего с НР и СП					1 056.76		6 862	
4.	**Е01-01-014-4**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1**	**1000 м3**		**0.038**	**5 797.35**	**220.30**	**28 023.52**	**1 065**	**4.834**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	28.2785	1.074583	7.800	8.38	51.800	56	6.641
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*81.5235*	*3.097893*	*11.960*	*37.05*	*75.522*	*234*	*6.315*
4. 3.	х06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.ч (1)	66.0905	2.511439	70.01 *11.60*	175.83 *29.13*	330.61 *73.25*	830 *184*	4.722 6.315
4. 4.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	15.433	0.586454	61.39 *13.50*	36.00 *7.92*	304.46 *85.25*	179 *50*	4.959 6.315
4. 5.	с408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0.03	0.00114	78.19	0.09	326.05		4.17
		Накладные расходы				95%	43.16	89%	258	
		Сметная прибыль				50%	22.72	50%	145	
		Всего с НР и СП					286.17		1 468	
5.	**Х403-1-15**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)**	**т**		**326.4**	**15.09**	**4 925.38**	**49.88**	**16 281**	**3.306**
6.	**Е07-01-001-2**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.22**	**6 435.46**	**1 415.80**	**29 641.19**	**6 521**	**4.606**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	105.317	23.16974	8.850	205.05	58.960	1 366	6.662
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*35.949*	*7.90878*	*13.160*	*104.08*	*83.103*	*657*	*6.315*
6. 3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	32.3955	7.12701	96.89 *13.50*	690.54 *96.21*	434.85 *85.25*	3 099 *608*	4.488 6.315

6. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.783	0.61226	89.99 *10.06*	55.10 *6.16*	315.63 *63.53*	193 *39*	3.507 6.315
6. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.7705	0.16951	90.00 *10.06*	15.26 *1.71*	314.62 *63.53*	53 *11*	3.496 6.315
6. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	3.082	0.67804	4.91	3.33	11.85	8	2.413
6. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.738	1.04236	75.40	78.59	310.52	324	4.118
6. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	22	4.84	76.02	367.94	305.27	1 478	4.016
		Накладные расходы				130%	401.87	122%	2 468	
		Сметная прибыль				85%	262.76	85%	1 720	
		Всего с НР и СП					2 080.43		10 709	
7.	**С441-1101-109**	**Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-2 /бетон В12.5, объем 0,46м3, расход ар-ры 4.28 кг/**	**шт.**		**10**	**430.90**	**4 309.00**	**1 640.27**	**16 403**	**3.807**
8.	**С441-1101-105**	**Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-2 /бетон В12.5, объем 0,22м3, расход ар-ры 2.56 кг/**	**шт.**		**12**	**208.50**	**2 502.00**	**830.83**	**9 970**	**3.985**
9.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.12**	**5 155.25**	**618.63**	**27 361.51**	**3 283**	**5.307**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	85.2725	10.2327	8.740	89.43	58.260	596	6.666
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*27.945*	*3.3534*	*13.500*	*45.27*	*85.250*	*286*	*6.315*
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	4.508	0.54096	111.99 *13.50*	60.58 *7.30*	431.27 *85.25*	233 *46*	3.851 6.315
9. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	23.437	2.81244	96.89 *13.50*	272.50 *37.97*	434.85 *85.25*	1 223 *240*	4.488 6.315
9. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	6.7735	0.81282	75.40	61.29	310.52	252	4.118
9. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.198	438.67	86.86	3 580.44	709	8.162
9. 7.	с401-0004	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0852	563.07	47.97	3 164.45	270	5.62
		Накладные расходы				155%	208.79	146%	1 288	
		Сметная прибыль				100%	134.70	100%	882	
		Всего с НР и СП					962.12		5 453	
10.	**Е07-05-001-4**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**100 шт.**		**0.28**	**11 392.16**	**3 189.81**	**59 243.74**	**16 588**	**5.2**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	149.27	41.7956	8.970	374.91	59.680	2 494	6.653
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*57.868*	*16.20304*	*13.500*	*218.74*	*85.250*	*1 381*	*6.315*

10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	17.296	4.84288	111.99 *13.50*	542.35 *65.38*	431.27 *85.25*	2 089 *413*	3.851 6.315
10. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	40.572	11.36016	96.89 *13.50*	1 100.69 *153.36*	434.85 *85.25*	4 940 *968*	4.488 6.315
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	25.944	7.26432	75.40	547.73	310.52	2 256	4.118
10. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.17	1.1676	438.67	512.19	3 580.44	4 181	8.162
10. 7.	с401-0004	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.1988	563.07	111.94	3 164.45	629	5.62
		Накладные расходы				155%	920.16	146%	5 658	
		Сметная прибыль				100%	593.65	100%	3 875	
		Всего с НР и СП					4 703.62		26 121	
11.	**С403-1001-114**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-6-6**	**шт.**		**28**	**485.62**	**13 597.36**	**2 662.64**	**74 554**	**5.483**
12.	**С403-1001-110**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6**	**шт.**		**8**	**245.82**	**1 966.56**	**1 333.93**	**10 671**	**5.426**
13.	**С403-1001-104**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6**	**шт.**		**4**	**187.98**	**751.92**	**1 016.28**	**4 065**	**5.406**
14.	**Е46-03-017-5**	**Местные заделки**	**м3**		**0.4**	**1 933.62**	**773.45**	**10 179.27**	**4 072**	**5.265**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	86.503	34.6012	8.080	279.58	53.800	1 862	6.658
14. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.2415	0.0966	1.70	0.16	4.43		2.606
14. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.46	0.184	75.40	13.87	310.52	57	4.118
14. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.00196	2 791.33	5.47	8 685.87	17	3.112
14. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0038	6 066.49	23.05	19 817.50	75	3.267
14. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00236	5 160.53	12.18	28 176.27	66	5.46
14. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.084	1 019.63	85.65	3 340.18	281	3.276
14. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.072	1 166.12	83.96	3 288.52	237	2.82
14. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00548	2.41	0.01	14.56		6.041
14. 10.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.416	647.85	269.51	3 548.91	1 476	5.478
		Накладные расходы				110%	307.54	103%	1 918	
		Сметная прибыль				70%	195.71	70%	1 303	
		Всего с НР и СП					1 276.69		7 293	

15.	**Е46-03-017-5**	**Местные заделки**	**м3**		**1.1**	**1 881.62**	**2 069.78**	**9 986.98**	**10 986**	**5.308**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	86.503	95.1533	8.080	768.84	53.800	5 119	6.658
15. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.2415	0.26565	1.70	0.45	4.43	1	2.606
15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.46	0.506	75.40	38.15	310.52	157	4.118
15. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.00539	2 791.33	15.05	8 685.87	47	3.112
15. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.01045	6 066.49	63.39	19 817.50	207	3.267
15. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00649	5 160.53	33.49	28 176.27	183	5.46
15. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.231	1 019.63	235.53	3 340.18	772	3.276
15. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.198	1 166.12	230.89	3 288.52	651	2.82
15. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.01507	2.41	0.04	14.56		6.041
15. 10.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.04	1.144	597.85	683.94	3 364.01	3 848	5.627
		Накладные расходы				110%	845.72	103%	5 273	
		Сметная прибыль				70%	538.19	70%	3 583	
		Всего с НР и СП					3 453.69		19 842	
16.	**Е06-01-015-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**		**0.012**	**7 688.33**	**92.26**	**23 386.77**	**281**	**3.046**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	14.536	0.174432	8.850	1.54	58.960	10	6.662
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.184*	*0.002208*	*13.500*	*0.03*	*85.250*		*6.315*
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.184	0.002208	111.99 *13.50*	0.25 *0.03*	431.27 *85.25*	1	3.851 6.315
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.253	0.003036	75.40	0.23	310.52	1	4.118
16. 5.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.028	0.000336	13 026.22	4.38	41 980.11	14	3.223
16. 6.	с204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	1	0.012	7 155.27	85.86	21 196.37	254	2.962
		Накладные расходы				105%	1.65	99%	10	
		Сметная прибыль				65%	1.02	65%	7	
		Всего с НР и СП					94.93		297	
17.	**Е52-6-1**	**Устройство осадочного шва из просмоленных досок**	**100 м2**		**0.05**	**9 325.15**	**466.26**	**30 997.70**	**1 550**	**3.324**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								

17. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	189.428	9.4714	8.010	75.87	53.340	505	6.659
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.138	0.0069	75.40	0.52	310.52	2	4.118
17. 3.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.31	0.0155	4 996.00	77.44	9 251.06	143	1.852
17. 4.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	233.1	11.655	6.97	81.24	12.63	147	1.812
17. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.078	0.0039	5 160.53	20.13	28 176.27	110	5.46
17. 6.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	3.15	0.1575	1 340.14	211.07	4 076.55	642	3.042
		Накладные расходы				93%	70.56	87%	439	
		Сметная прибыль				75%	56.90	75%	379	
		Всего с НР и СП					593.72		2 368	
18.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**16**	**665.33**	**10 645.27**	**3 473.50**	**55 576**	**5.221**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	6.509	104.144	8.740	910.22	58.260	6 067	6.666
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.46*	*7.36*	*13.500*	*99.36*	*85.250*	*627*	*6.315*
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.46	7.36	86.40 *13.50*	635.90 *99.36*	420.51 *85.25*	3 095 *627*	4.867 6.315
18. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.008	769.53	6.16	2 540.16	20	3.301
18. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	7.04	2.41	16.97	14.56	103	6.041
18. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	6.4	1 105.54	7 075.46	5 139.66	32 894	4.649
18. 7.	с402-0015	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100	м3	0.241	3.856	518.82	2 000.57	3 474.33	13 397	6.697
		Накладные расходы				122%	1 231.69	115%	7 698	
		Сметная прибыль				80%	807.66	80%	5 355	
		Всего с НР и СП					12 684.62		68 629	
19.	**Е08-01-003-1**	**Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**100 м2**		**0.26**	**1 729.09**	**449.56**	**9 593.80**	**2 494**	**5.548**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	43.93	11.4218	8.530	97.43	56.820	649	6.661
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.46	0.1196	75.40	9.02	310.52	37	4.118
19. 3.	с113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0.05	0.013	1 468.15	19.09	5 194.67	68	3.538
19. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.225	0.0585	2.41	0.14	14.56	1	6.041

19. 5.	с402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	3.1	0.806	401.85	323.89	2 158.66	1 740	5.372
		Накладные расходы				122%	118.86	115%	746	
		Сметная прибыль				80%	77.94	80%	519	
		Всего с НР и СП					646.37		3 760	
20.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**1.68**	**1 590.49**	**2 672.02**	**4 489.22**	**7 542**	**2.823**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
20. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	40.9584	9.510	389.51	63.260	2 591	6.652
20. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2425	3.7674	30.00	113.02	86.80	327	2.893
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.23	0.3864	75.40	29.13	310.52	120	4.118
20. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.02688	2 429.20	65.30	8 853.22	238	3.645
20. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.04032	1 492.15	60.16	13 262.42	535	8.888
20. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.4032	4 996.00	2 014.39	9 251.06	3 730	1.852
20. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.168	3.00	0.50	6.68	1	2.227
		Накладные расходы				122%	475.20	115%	2 980	
		Сметная прибыль				80%	311.61	80%	2 073	
		Всего с НР и СП					3 458.83		12 594	
21.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**1.42**	**761.28**	**1 081.01**	**5 068.40**	**7 197**	**6.658**
		Начисления: Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	144.5205	7.480	1 081.01	49.800	7 197	6.658
		Накладные расходы				80%	864.81	75%	5 398	
		Сметная прибыль				45%	486.45	45%	3 239	
		Всего с НР и СП					2 432.27		15 833	
22.	**С407-0031-33**	**Грунт песчаный, супесчаный**	**м3**		**156**	**11.49**	**1 792.44**	**47.91**	**7 474**	**4.17**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**55 209.51**		**265 617**	**4.811**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**55 209.51**		**265 617**	**4.811**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1, 4; %=75 - по стр. 2, 3, 21; %=122 - по стр. 6; %=146 - по стр. 9, 10; %=103 - по стр. 14, 15; %=99 - по стр. 16; %=87 - по стр. 17; %=115 - по стр. 18-20)					**6 141.15**		**38 130**	**6.209**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 4; %=45 - по стр. 2, 3, 21; %=85 - по стр. 6; %=100 - по стр. 9, 10; %=70 - по стр. 14, 15; %=65 - по стр. 16; %=75 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18-20)					**3 847.54**		**25 427**	**6.609**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**65 198.20**		**329 174**	**5.049**

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**65 198.20**	**329 174**	**5.049**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**6 141.15**	**38 130**	**6.209**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**3 847.54**	**25 427**	**6.609**

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на стены

Сметная стоимость: **721.986 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.420 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **84.548 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е46-04-001-4**	**Разборка стен кирпичных**	**м3**		**2.8**	**285.76**	**800.12**	**985.50**	**2 759**	**3.448**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	9.476	26.5328	8.850	234.82	58.960	1 564	6.662
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.3225*	*3.703*	*10.060*	*37.25*	*63.530*	*235*	*6.315*
1. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.3225	3.703	90.00	333.27	314.62	1 165	3.496
			(1)			*10.06*	*37.25*	*63.53*	*235*	6.315
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.645	7.406	31.33	232.03	4.05	30	0.129
		Накладные расходы				110%	299.28	103%	1 853	
		Сметная прибыль				70%	190.45	70%	1 259	
		Всего с НР и СП					1 289.85		5 871	
2.	**Е46-02-007-1**	**Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**		**3.1**	**703.56**	**2 181.04**	**3 751.94**	**11 631**	**5.333**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	16.8245	52.15595	8.160	425.59	54.340	2 834	6.659
2. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.368	1.1408	6.66	7.60	17.22	20	2.586
2. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.744	506.69	376.98	3 231.24	2 404	6.377
2. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	1.24	1 105.54	1 370.87	5 139.66	6 373	4.649
		Накладные расходы				110%	468.15	103%	2 919	
		Сметная прибыль				70%	297.91	70%	1 984	
		Всего с НР и СП					2 947.10		16 534	

3.	**E08-09-001-1**	**Слоистая кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляцией при толщине утеплителя: 140 мм**	**м3**		**122.5**	**594.35**	**72 807.98**	**3 057.06**	**374 489**	**5.144**
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	7.3485	900.19125	8.620	7 759.65	57.540	51 797	6.675
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3565*	*43.67125*	*13.500*	*589.56*	*85.250*	*3 723*	*6.315*
3. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0805	9.86125	75.40	743.54	310.52	3 062	4.118
3. 4.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.3565	43.67125	86.40 *13.50*	3 773.20 *589.56*	420.51 *85.25*	18 364 *3 723*	4.867 6.315
3. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.115	14.0875	6.66	93.82	17.22	243	2.586
3. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.174	21.315	438.67	9 350.25	3 580.44	76 317	8.162
3. 7.	с404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.313	38.3425	606.05	23 237.47	4 827.69	185 106	7.966
3. 8.	с101-2503-33	Арматура стеклопластиковая 5,5-400-2	1000 шт.	0.01	1.225	4 243.00	5 197.68	8.06	10	0.002
3. 9.	с104-0202-33	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	м3	0.225	27.5625	808.16	22 274.91	1 379.29	38 017	1.707
3. 10.	с203-0531-1-33	Пробки хвойных пород антисептированные размером 250х120х65 мм	м3	0.00178	0.21805	1 731.08	377.46	7 218.60	1 574	4.17
		Накладные расходы				122%	10 186.04	115%	63 848	
		Сметная прибыль				80%	6 679.37	80%	44 416	
		Всего с НР и СП					89 673.38		482 753	
4.	**E08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**2.25**	**446.22**	**1 003.99**	**3 374.29**	**7 592**	**7.562**
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	6.509	14.64525	8.740	128.00	58.260	853	6.666
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.46*	*1.035*	*13.500*	*13.97*	*85.250*	*88*	*6.315*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.46	1.035	86.40 *13.50*	89.42 *13.97*	420.51 *85.25*	435 *88*	4.867 6.315
4. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.001125	769.53	0.87	2 540.16	3	3.301
4. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.99	2.41	2.39	14.56	14	6.041
4. 6.	с404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.4	0.9	606.05	545.45	4 827.69	4 345	7.966
4. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.54225	438.67	237.87	3 580.44	1 941	8.162
		Накладные расходы				122%	173.20	115%	1 082	
		Сметная прибыль				80%	113.58	80%	753	
		Всего с НР и СП					1 290.77		9 427	
5.	**E08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.7564**	**630.92**	**477.23**	**4 091.61**	**3 095**	**6.485**
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	73.2895	55.436178	7.930	439.61	52.800	2 927	6.658
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2645*	*0.2000678*	*13.500*	*2.70*	*85.250*	*17*	*6.315*

5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2645	0.2000678	86.40 *13.50*	17.29 *2.70*	420.51 *85.25*	84 *17*	4.867 6.315
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3565	0.2696566	75.40	20.33	310.52	84	4.118
		Накладные расходы				122%	539.62	115%	3 386	
		Сметная прибыль				80%	353.85	80%	2 355	
		Всего с НР и СП					1 370.70		8 836	
6.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.7564**	**7 071.80**	**5 349.11**	**20 972.05**	**15 863**	**2.966**
7.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.7564**	**3 292.40**	**2 490.37**	**22 552.94**	**17 059**	**6.85**
8.	**Е46-03-011-3**	**Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2**	**100 м**		**0.3**	**2 607.28**	**782.18**	**7 778.36**	**2 334**	**2.984**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
8. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	54.3375	16.30125	9.180	149.65	61.120	996	6.658
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.8115*	*4.14345*	*10.060*	*41.68*	*63.530*	*263*	*6.315*
8. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	13.8115	4.14345	90.00 *10.06*	372.91 *41.68*	314.62 *63.53*	1 304 *263*	3.496 6.315
8. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.623	8.2869	31.33	259.63	4.05	34	0.129
		Накладные расходы				110%	210.46	103%	1 297	
		Сметная прибыль				70%	133.93	70%	881	
		Всего с НР и СП					1 126.57		4 512	
9.	**Е46-03-011-4**	**На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-011-3**	**100 м**		**3.3**	**638.42**	**2 106.79**	**1 889.28**	**6 235**	**2.959**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
9. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.9375	42.69375	9.180	391.93	61.120	2 609	6.658
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.404*	*11.2332*	*10.060*	*113.01*	*63.530*	*714*	*6.315*
9. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.404	11.2332	90.00 *10.06*	1 010.99 *113.01*	314.62 *63.53*	3 534 *714*	3.496 6.315
9. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	6.808	22.4664	31.33	703.87	4.05	91	0.129
		Накладные расходы				110%	555.43	103%	3 423	
		Сметная прибыль				70%	353.46	70%	2 326	
		Всего с НР и СП					3 015.68		11 984	
10.	**Е07-01-037-2**	**Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками**	**100 м**		**0.9**	**857.75**	**771.97**	**1 807.94**	**1 627**	**2.108**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	7.4865	6.73785	9.070	61.11	60.400	407	6.659
10. 2.	х03-1910	Люльки	маш.ч	3.335	3.0015	53.87	161.69	132.44	398	2.459
10. 3.	с101-1701	Гернит (шнур диаметром 40 мм)	кг	34.65	31.185	17.61	549.17	26.38	823	1.498
		Накладные расходы				130%	79.44	122%	497	
		Сметная прибыль				85%	51.94	85%	346	
		Всего с НР и СП					903.36		2 469	
11.	**Е07-01-037-4**	**Герметизация мастикой швов вертикальных**	**100 м**		**0.6**	**1 558.01**	**934.81**	**6 095.07**	**3 657**	**3.912**

		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	21.85	13.11	9.290	121.79	61.840	811	6.657
11. 2.	х03-1910	Люльки	маш.ч	9.8325	5.8995	53.87	317.81	132.44	781	2.459
11. 3.	с101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	85	51	9.71	495.21	40.49	2 065	4.17
		Накладные расходы				130%	158.33	122%	989	
		Сметная прибыль				85%	103.52	85%	689	
		Всего с НР и СП					1 196.66		5 336	
12.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.88**	**1 188.85**	**1 046.19**	**6 465.93**	**5 690**	**5.439**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	20.2515	17.82132	8.740	155.76	58.260	1 038	6.666
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*10.442*	*9.18896*	*13.500*	*124.05*	*85.250*	*783*	*6.315*
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	10.442	9.18896	86.40 *13.50*	793.93 *124.05*	420.51 *85.25*	3 864 *783*	4.867 6.315
12. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.22	438.67	96.51	3 580.44	788	8.162
		Накладные расходы				155%	433.71	146%	2 659	
		Сметная прибыль				100%	279.81	100%	1 821	
		Всего с НР и СП					1 759.71		10 170	
13.	**С442-5001-204**	**Перемычки брусковые 3ПБ-21-8-п /бетон В15 М (200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг/**	**шт.**		**72**	**72.17**	**5 196.24**	**500.57**	**36 041**	**6.936**
14.	**С442-5001-222**	**Перемычки брусковые 2ПБ-16-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг/**	**шт.**		**8**	**34.52**	**276.16**	**238.25**	**1 906**	**6.902**
15.	**С442-5001-221**	**Перемычки брусковые 2ПБ-13-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг/**	**шт.**		**8**	**28.24**	**225.92**	**200.33**	**1 603**	**7.095**
16.	**Е09-03-014-1**	**Монтаж перемычек**	**т**		**1.152**	**9 435.15**	**10 869.29**	**43 180.66**	**49 744**	**4.577**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	72.772	83.833344	8.740	732.70	58.260	4 884	6.666
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.393*	*5.060736*	*13.550*	*68.57*	*85.567*	*433*	*6.315*
16. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.115	0.13248	120.52 *15.42*	15.97 *2.04*	480.25 *97.37*	64 *13*	3.985 6.315
16. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.138	0.158976	111.99 *13.50*	17.80 *2.15*	431.27 *85.25*	69 *14*	3.851 6.315
16. 5.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч (1)	4.14	4.76928	120.04 *13.50*	572.50 *64.39*	546.51 *85.25*	2 606 *407*	4.553 6.315
16. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.679	1.934208	1.20	2.32	2.92	6	2.433
16. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.115	0.13248	12.31	1.63	53.90	7	4.379
16. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2185	0.251712	75.40	18.98	310.52	78	4.118
16. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0001152	75 827.80	8.74	316 201.93	36	4.17
16. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.2	1.3824	6.64	9.18	16.39	23	2.468

16. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000346	6 066.49	0.21	19 817.50	1	3.267
16. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0022349	5 322.46	11.90	22 194.66	50	4.17
16. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00044	0.0005069	13 520.00	6.85	33 297.90	17	2.463
16. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.021	0.024192	11 461.18	277.27	39 485.19	955	3.445
16. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000115	5 160.53	0.06	28 176.27		5.46
16. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0011866	1 522.51	1.81	4 963.69	6	3.26
16. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0003571	26 200.00	9.36	36 909.94	13	1.409
16. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0006912	2 200.00	1.52	47 807.77	33	21.731
16. 19.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0002	0.0002304	7 619.87	1.76	33 954.14	8	4.456
16. 20.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0215424	49.63	1.07	206.96	4	4.17
16. 21.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.41472	8.38	3.48	9.63	4	1.149
16. 22.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	1.152	7 963.71	9 174.19	35 486.29	40 880	4.456
		Накладные расходы				90%	721.14	85%	4 519	
		Сметная прибыль				85%	681.08	85%	4 519	
		Всего с НР и СП					12 271.51		58 783	
17.	**Е15-02-037-4**	**Устройство каркаса перемычек**	**100 м2**		**0.23**	**4 236.36**	**974.36**	**16 204.95**	**3 727**	**3.825**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	75.348	17.33004	9.180	159.09	61.120	1 059	6.658
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3565*	*0.081995*	*12.168*	*1.00*	*65.540*	*5*	*5.386*
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.138	0.03174	89.99	2.86	315.63	10	3.507
			(1)			*10.06*	*0.32*	*63.53*	*2*	6.315
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2185	0.050255	20.00	1.01	105.95	5	5.298
			(1)			*13.50*	*0.68*	*66.81*	*3*	4.949
17. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.1334	6 066.49	809.27	19 817.50	2 644	3.267
17. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.000437	4 900.00	2.14	20 433.00	9	4.17
		Накладные расходы				105%	168.09	99%	1 053	
		Сметная прибыль				55%	88.05	55%	585	
		Всего с НР и СП					1 230.50		5 366	
18.	**Е15-02-036-6**	**Штукатурка по сетке перемычек**	**100 м2**		**0.23**	**22 290.85**	**5 126.89**	**75 880.73**	**17 453**	**3.404**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	408.043	93.84989	10.350	971.35	68.760	6 453	6.643
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.6225*	*0.833175*	*13.052*	*10.87*	*66.383*	*55*	*5.086*
18. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.4715	0.108445	89.99	9.76	315.63	34	3.507
			(1)			*10.06*	*1.09*	*63.53*	*7*	6.315
18. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.151	0.72473	20.00	14.49	105.95	77	5.298
			(1)			*13.50*	*9.78*	*66.81*	*48*	4.949

18. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000575	5 160.00	2.97	23 842.38	14	4.621
18. 6.	с101-0219	Гипс	т	3.1	0.713	2 326.12	1 658.52	3 364.63	2 399	1.446
18. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	24.84	79.27	1 969.07	161.72	4 017	2.04
18. 8.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.009	0.00207	424.28	0.88	5 870.45	12	13.836
18. 9.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	2.76	2.79	7.70	24.83	69	8.9
18. 10.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	5.2	1.196	411.49	492.14	3 660.40	4 378	8.895
18. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.03	0.0069	2.41	0.02	14.56		6.041
		Накладные расходы				105%	1 031.33	99%	6 443	
		Сметная прибыль				55%	540.22	55%	3 579	
		Всего с НР и СП					6 698.44		27 475	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**113 420.64**	**562 505**	**4.959**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**102 551.35**	**512 761**	**5**
. МАТЕРИАЛОВ -	**7 839.48**	**32 922**	**4.2**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 2, 8, 9; %=115 - по стр. 3-5; %=122 - по стр. 10, 11; %=146 - по стр. 12; %=99 - по стр. 17, 18)	**14 303.08**	**89 448**	**6.254**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 8, 9; %=80 - по стр. 3-5; %=85 - по стр. 10, 11; %=100 - по стр. 12; %=55 - по стр. 17, 18)	**9 186.09**	**60 995**	**6.64**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**126 040.52**	**663 204**	**5.262**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**10 869.29**	**49 744**	**4.577**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 16)	**721.14**	**4 519**	**6.266**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 16)	**681.08**	**4 519**	**6.635**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**12 271.51**	**58 782**	**4.79**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**138 312.03**	**721 986**	**5.22**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**15 024.22**	**93 967**	**6.254**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**9 867.17**	**65 514**	**6.64**

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на перекрытия на отм.0.000,+3.000,+6,140

Основание: АС

Сметная стоимость: **254.881 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.124 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **8.186 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е07-05-011-6**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2**	**100 шт.**		**0.3**	**12 880.01**	**3 864.00**	**76 401.60**	**22 920**	**5.932**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЗ= 1.15, НЗ= 1.15								
1. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	360.962	108.2886	9.510	1 029.82	63.260	6 850	6.652
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*52.2215*	*15.66645*	*13.500*	*211.50*	*85.250*	*1 336*	*6.315*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	52.2215	15.66645	86.40 *13.50*	1 353.58 *211.50*	420.51 *85.25*	6 588 *1 336*	4.867 6.315
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	32.338	9.7014	8.10	78.58	28.93	281	3.572
1. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.553	0.7659	75.40	57.75	310.52	238	4.118
1. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.05	0.015	9 600.99	144.01	30 377.24	456	3.164
1. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.106	0.0318	9 924.92	315.61	44 225.44	1 406	4.456
1. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	6.53	1.959	438.67	859.35	3 580.44	7 014	8.162
1. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.009	0.0027	9 365.32	25.29	32 461.80	88	3.466
		Накладные расходы				155%	1 924.05	146%	11 952	
		Сметная прибыль				100%	1 241.32	100%	8 186	
		Всего с НР и СП					7 029.37		43 058	
2.	**С444-2101-119**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/**	**шт.**		**12**	**1 155.20**	**13 862.40**	**6 150.91**	**73 811**	**5.325**
3.	**С444-2101-116**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/**	**шт.**		**18**	**1 492.07**	**26 857.26**	**7 667.35**	**138 012**	**5.139**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**44 583.66**	**234 743**	**5.265**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**44 583.66**	**234 743**	**5.265**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=146 - по стр. 1)	**1 924.05**	**11 952**	**6.212**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - по стр. 1)	**1 241.32**	**8 186**	**6.595**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**47 749.03**	**254 881**	**5.338**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**47 749.03**	**254 881**	**5.338**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 924.05**	**11 952**	**6.212**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**1 241.32**	**8 186**	**6.595**

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)

на кровлю

Основание: АС

Сметная стоимость: **316.041 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.407 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **24.632 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е12-01-015-1**	**Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой**	**100 м2**		**1.2**	**2 316.88**	**2 780.26**	**7 263.77**	**8 717**	**3.135**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	20.1365	24.1638	9.400	227.14	62.540	1 511	6.653
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.207*	*0.2484*	*13.500*	*3.35*	*85.250*	*21*	*6.315*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1265	0.1518	86.40 *13.50*	13.12 *2.05*	420.51 *85.25*	64 *13*	4.867 6.315
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0805	0.0966	111.99 *13.50*	10.82 *1.30*	431.27 *85.25*	42 *8*	3.851 6.315
1. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.0815	2.4978	30.00	74.93	86.80	217	2.893
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.138	75.40	10.41	310.52	43	4.118
1. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.03	2 631.81	78.95	8 895.23	267	3.38
1. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.072	1 492.15	107.43	13 262.42	955	8.888
1. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.196	0.2352	4 996.00	1 175.06	9 251.06	2 176	1.852
1. 10.	с101-1564	Гидроизол	м2	110	132	8.20	1 082.40	26.08	3 443	3.18
		Накладные расходы				120%	276.59	113%	1 731	

		Сметная прибыль				65%	149.82	65%	996	
		Всего с НР и СП					3 206.67		11 444	
2.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом**	**м3**		**13.8**	**345.36**	**4 766.02**	**1 747.64**	**24 117**	**5.06**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.496	48.2448	7.800	376.31	51.800	2 499	6.641
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.391*	*5.3958*	*11.274*	*60.83*	*71.196*	*384*	*6.315*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.138	1.9044	86.40 *13.50*	164.54 *25.71*	420.51 *85.25*	801 *162*	4.867 6.315
2. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.253	3.4914	89.99 *10.06*	314.19 *35.12*	315.63 *63.53*	1 102 *222*	3.507 6.315
2. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	14.214	275.15	3 910.98	1 387.05	19 716	5.041
		Накладные расходы				120%	524.57	113%	3 258	
		Сметная прибыль				65%	284.14	65%	1 874	
		Всего с НР и СП					5 574.73		29 249	
3.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**21.6**	**170.80**	**3 689.32**	**981.52**	**21 201**	**5.747**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15								
3. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	12.167	262.8072	9.290	2 441.48	61.840	16 252	6.657
3. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.8625	18.63	6.66	124.08	17.22	321	2.586
3. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	14.904	75.40	1 123.76	310.52	4 628	4.118
		Накладные расходы				100%	2 441.48	94%	15 277	
		Сметная прибыль				70%	1 709.04	70%	11 376	
		Всего с НР и СП					7 839.84		47 854	
4.	**П1.**	**Утеплитель Руф Баттс 210кг/м3**	**м3**		**22.03**	**2 086.57**	**45 967.14**	**8 701.00**	**191 683**	**4.17**
5.	**Е12-01-016-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**100 м2**		**1.2**	**200.64**	**240.76**	**1 304.70**	**1 566**	**6.504**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15								
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.129	6.1548	8.740	53.79	58.260	359	6.666
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.046	0.0552	75.40	4.16	310.52	17	4.118
5. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.03	2 631.81	78.95	8 895.23	267	3.38
5. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.0696	1 492.15	103.85	13 262.42	923	8.888
		Накладные расходы				120%	64.55	113%	406	
		Сметная прибыль				65%	34.96	65%	233	
		Всего с НР и СП					340.27		2 205	
6.	**Е12-01-002-9**	**Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя**	**100 м2**		**1.2**	**6 441.60**	**7 729.92**	**13 860.64**	**16 633**	**2.152**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	16.514	19.8168	9.400	186.28	62.540	1 239	6.653

6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.276*	*13.500*	*3.73*	*85.250*	*24*	*6.315*
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1725	0.207	86.40 *13.50*	17.88 *2.79*	420.51 *85.25*	87 *18*	4.867 6.315
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0575	0.069	111.99 *13.50*	7.73 *0.93*	431.27 *85.25*	30 *6*	3.851 6.315
6. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5.29	6.348	3.50	22.22	6.06	38	1.731
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.1242	75.40	9.36	310.52	39	4.118
6. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6.9	8.28	8.38	69.39	9.63	80	1.149
6. 8.	с101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	114	136.8	24.16	3 305.09	56.86	7 778	2.353
6. 9.	с101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	116	139.2	29.54	4 111.97	52.74	7 341	1.785
		Накладные расходы				120%	228.01	113%	1 427	
		Сметная прибыль				65%	123.51	65%	821	
		Всего с НР и СП					8 081.44		18 881	
7.	**Е12-01-004-4**	**Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	**100 м**		**0.28**	**8 220.63**	**2 301.78**	**18 127.43**	**5 076**	**2.205**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.825	11.431	9.180	104.94	61.120	699	6.658
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8165*	*0.22862*	*13.500*	*3.09*	*85.250*	*19*	*6.315*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.7015	0.19642	86.40 *13.50*	16.97 *2.65*	420.51 *85.25*	83 *17*	4.867 6.315
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.115	0.0322	111.99 *13.50*	3.61 *0.43*	431.27 *85.25*	14 *3*	3.851 6.315
7. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	6.049	1.69372	3.50	5.93	6.06	10	1.731
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1725	0.0483	75.40	3.64	310.52	15	4.118
7. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	2.352	8.38	19.71	9.63	23	1.149
7. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.1428	438.67	62.64	3 580.44	511	8.162
7. 9.	с101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	252	70.56	29.54	2 084.34	52.74	3 721	1.785
		Накладные расходы				120%	129.64	113%	811	
		Сметная прибыль				65%	70.22	65%	467	
		Всего с НР и СП					2 501.64		6 354	
8.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.22**	**9 684.23**	**2 130.53**	**24 903.48**	**5 479**	**2.572**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.6625	28.52575	8.530	243.32	56.820	1 621	6.661
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.0506*	*13.500*	*0.68*	*85.250*	*4*	*6.315*
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.23	0.0506	86.40 *13.50*	4.37 *0.68*	420.51 *85.25*	21 *4*	4.867 6.315
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0805	0.01771	75.40	1.34	310.52	5	4.118

8. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.00088	6 180.64	5.44	28 176.27	25	4.559
8. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00264	7 071.80	18.67	36 367.95	96	5.143
8. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.1254	14 811.72	1 857.39	29 588.11	3 710	1.998
		Накладные расходы				120%	292.80	113%	1 836	
		Сметная прибыль				65%	158.60	65%	1 056	
		Всего с НР и СП					2 581.93		8 372	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**69 605.73**		**274 472**	**3.943**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**69 605.73**		**274 472**	**3.943**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 1, 2, 5-8; %=94 - по стр. 3)	**3 957.63**		**24 746**	**6.253**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 5-8; %=70 - по стр. 3)	**2 530.29**		**16 823**	**6.649**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**76 093.65**		**316 041**	**4.153**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**76 093.65**		**316 041**	**4.153**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**3 957.63**		**24 746**	**6.253**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**2 530.29**		**16 823**	**6.649**

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Локальный сметный расчет)

на полы

Основание: АС

Сметная стоимость: **121.834 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.232 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **13.250 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е11-01-009-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**100 м2**		**0.8**	**381.87**	**305.50**	**2 319.66**	**1 856**	**6.075**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	32.637	26.1096	8.970	234.20	59.680	1 558	6.653
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.207*	*0.1656*	*13.500*	*2.24*	*66.810*	*11*	*4.949*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.207	0.1656	20.00	3.31	105.95	18	5.298
			(1)			*13.50*	*2.24*	*66.81*	*11*	4.949

1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.127	0.9016	75.40	67.98	310.52	280	4.118
		Накладные расходы				123%	290.82	116%	1 820	
		Сметная прибыль				75%	177.33	75%	1 177	
		Всего с НР и СП					773.65		4 853	
2.	**П1.**	**Утеплитель Руф Баттс 100кг/м3**	**м3**		**3.3**	**1 204.57**	**3 975.08**	**5 023.06**	**16 576**	**4.17**
3.	**Е11-01-012-3**	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	**100 м2**		**1.6**	**2 120.08**	**3 392.14**	**8 572.57**	**13 716**	**4.043**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.101	65.7616	8.530	560.95	56.820	3 737	6.661
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.207*	*0.3312*	*13.500*	*4.47*	*66.810*	*22*	*4.949*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.207	0.3312	20.00 *13.50*	6.62 *4.47*	105.95 *66.81*	35 *22*	5.298 4.949
3. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.368	0.5888	0.95	0.56	3.42	2	3.6
3. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.299	0.4784	75.40	36.07	310.52	149	4.118
3. 6.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	33.6	6.97	234.19	12.63	424	1.812
3. 7.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	1.312	1 946.45	2 553.74	7 141.40	9 370	3.669
		Накладные расходы				123%	695.47	116%	4 360	
		Сметная прибыль				75%	424.07	75%	2 819	
		Всего с НР и СП					4 511.67		20 896	
4.	**Е11-01-033-2**	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	**100 м2**		**1.6**	**8 085.07**	**12 936.11**	**35 301.46**	**56 482**	**4.366**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	122.7464	8.530	1 047.03	56.820	6 974	6.661
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.874*	*1.3984*	*13.500*	*18.88*	*66.810*	*93*	*4.949*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.874	1.3984	20.00 *13.50*	27.97 *18.88*	105.95 *66.81*	148 *93*	5.298 4.949
4. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.035	1.656	0.95	1.57	3.42	6	3.6
4. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.105	4.968	2.09	10.38	6.90	34	3.301
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.265	2.024	75.40	152.61	310.52	628	4.118
4. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.04192	5 160.53	216.33	28 176.27	1 181	5.46
4. 8.	с203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	5.936	1 934.00	11 480.22	8 003.73	47 510	4.138
		Накладные расходы				123%	1 311.07	116%	8 198	
		Сметная прибыль				75%	799.43	75%	5 300	
		Всего с НР и СП					15 046.61		69 980	
5.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**100 м**		**1.71**	**928.90**	**1 588.41**	**4 617.32**	**7 896**	**4.971**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	15.043725	8.530	128.32	56.820	855	6.661

5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.092	0.15732	75.40	11.86	310.52	49	4.118
5. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.000513	5 160.53	2.65	21 519.41	11	4.17
5. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	172.71	8.37	1 445.58	40.42	6 981	4.829
		Накладные расходы				123%	157.83	116%	992	
		Сметная прибыль				75%	96.24	75%	641	
		Всего с НР и СП					1 842.48		9 529	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**22 197.24**	**96 526**	**4.349**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**22 197.24**	**96 526**	**4.349**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=116 - по стр. 1, 3-5)	**2 455.19**	**15 370**	**6.26**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1, 3-5)	**1 497.07**	**9 938**	**6.638**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**26 149.50**	**121 834**	**4.659**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**26 149.50**	**121 834**	**4.659**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**2 455.19**	**15 370**	**6.26**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**1 497.07**	**9 938**	**6.638**

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на двери

Основание: АС

Сметная стоимость: **9.772 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.014 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **0.886 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0936**	**4 055.06**	**379.55**	**19 832.70**	**1 856**	**4.89**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15								
1. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	11.224699	9.180	103.04	61.120	686	6.658
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.0525*	*1.221714*	*13.500*	*16.49*	*85.250*	*104*	*6.315*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	11.1435	1.0430316	86.40	90.12	420.51	439	4.867
						13.50	*14.08*	*85.25*	*89*	6.315

1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.909	0.1786824	111.99 *13.50*	20.01 *2.41*	431.27 *85.25*	77 *15*	3.851 6.315
1. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.0585	0.1926756	30.00	5.78	86.80	17	2.893
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.2885	0.2142036	75.40	16.15	310.52	67	4.118
1. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0001966	6 180.64	1.21	28 176.27	6	4.559
1. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0014976	2 326.12	3.48	3 364.63	5	1.446
1. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.002209	1 652.17	3.65	6 889.55	15	4.17
1. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	10.1088	2.79	28.20	24.83	251	8.9
1. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	8.3304	6.97	58.06	12.63	105	1.812
1. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0003866	5 160.53	1.99	28 176.27	11	5.46
1. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.007488	1 078.11	8.07	3 304.31	25	3.065
1. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.009828	425.08	4.18	3 974.96	39	9.351
1. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	3.51	10.14	35.59	32.67	115	3.222
		Накладные расходы				118%	141.05	111%	877	
		Сметная прибыль				63%	75.30	63%	498	
		Всего с НР и СП					595.90		3 231	
2.	**С203-2224-33**	**Блоки дверные ДН 21-10А, пл.2.05 м2**	**шт.**		**2**	**453.21**	**906.42**	**871.59**	**1 743**	**1.923**
3.	**С203-0205**	**Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2**	**м2**		**5.26**	**129.12**	**679.17**	**561.08**	**2 951**	**4.345**
4.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**2**	**93.54**	**187.08**	**390.06**	**780**	**4.169**
5.	**С101-0890**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных**	**комплект**		**2**	**93.54**	**187.08**	**390.06**	**780**	**4.169**
6.	**Е10-01-045-1**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.041**	**428.66**	**17.58**	**2 961.05**	**121**	**6.883**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЗ= 1.15, НЗ= 1.15								
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.17	1.68797	8.530	14.40	56.820	96	6.661
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0004715	75.40	0.04	310.52		4.118
6. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00367	0.0001505	2 326.12	0.35	3 364.63	1	1.446
6. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	24.4	1.0004	2.79	2.79	24.83	25	8.9
		Накладные расходы				118%	16.99	111%	107	
		Сметная прибыль				63%	9.07	63%	60	
		Всего с НР и СП					43.64		288	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**2 356.88**	**8 231**	**3.492**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**2 356.88**	**8 231**	**3.492**
. МАТЕРИАЛОВ -	**1 959.75**	**6 254**	**3.191**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 1, 6)	**158.04**	**983**	**6.22**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1, 6)	**84.38**	**558**	**6.613**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**2 599.30**	**9 772**	**3.759**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**2 599.30**	**9 772**	**3.759**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**158.04**	**983**	**6.22**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**84.38**	**558**	**6.613**

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

(Локальный сметный расчет)

на окна

Основание: АС

Сметная стоимость: **163.462 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.198 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **11.677 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е10-01-027-4**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2**	**100 м2**		**0.6216**	**4 453.07**	**2 768.03**	**23 673.81**	**14 716**	**5.316**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	209.76	130.38682	8.850	1 153.92	58.960	7 688	6.662
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.9345*	*4.3104852*	*13.500*	*58.19*	*85.250*	*367*	*6.315*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	5.2095	3.2382252	86.40 *13.50*	279.78 *43.72*	420.51 *85.25*	1 362 *276*	4.867 6.315
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.725	1.07226	111.99 *13.50*	120.08 *14.48*	431.27 *85.25*	462 *91*	3.851 6.315
1. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.2435	2.6377596	30.00	79.13	86.80	229	2.893
1. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	7.59	4.717944	1.40	6.61	4.35	21	3.107
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.5645	1.5940932	75.40	120.19	310.52	495	4.118
1. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0028	0.0017405	6 180.64	10.76	28 176.27	49	4.559
1. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0302	0.0187723	2 326.12	43.67	3 364.63	63	1.446
1. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.036	0.0223776	1 652.17	36.97	6 889.55	154	4.17
1. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	180	111.888	2.79	312.17	24.83	2 778	8.9
1. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	122	75.8352	6.97	528.57	12.63	958	1.812
1. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00193	0.0011997	5 160.53	6.19	28 176.27	34	5.46

1. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.096	0.0596736	425.08	25.37	3 974.96	237	9.351
1. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0074	0.0045998	9 700.00	44.62	40 449.00	186	4.17
		Накладные расходы				118%	1 430.29	111%	8 941	
		Сметная прибыль				63%	763.63	63%	5 075	
		Всего с НР и СП					4 961.95		28 732	
2.	**С203-0095**	**Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные с форточными створками ОДРС 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОДРС 18-15, площадью 2,59 м2**	**м2**		**62.16**	**454.68**	**28 262.91**	**1 745.76**	**108 516**	**3.84**
3.	**С101-0903**	**Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1.8 м**	**комплект**		**24**	**67.71**	**1 625.04**	**282.35**	**6 776**	**4.17**
4.	**Е10-01-033-2**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м**	**100 м2**		**0.6216**	**4 949.24**	**3 076.45**	**16 269.38**	**10 113**	**3.287**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15								
4. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.153	47.336705	8.620	408.04	57.540	2 724	6.675
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.142968*	*13.500*	*1.93*	*85.250*	*12*	*6.315*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.23	0.142968	86.40 *13.50*	12.35 *1.93*	420.51 *85.25*	60 *12*	4.867 6.315
4. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.15	0.71484	30.00	21.45	86.80	62	2.893
4. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3105	0.1930068	75.40	14.55	310.52	60	4.118
4. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.3	0.18648	2 326.12	433.77	3 364.63	627	1.446
4. 7.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.006	0.0037296	1 652.17	6.16	6 889.55	26	4.17
4. 8.	с101-1704	Войлок строительный	т	0.052	0.0323232	13 641.40	440.93	56 884.64	1 839	4.17
4. 9.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5.58	3.468528	6.97	24.18	12.63	44	1.812
4. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0056	0.003481	5 160.53	17.96	28 176.27	98	5.46
4. 11.	с113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0007	0.0004351	3 900.40	1.70	16 264.67	7	4.17
4. 12.	с402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м3	0.34	0.211344	399.85	84.51	3 346.33	707	8.369
4. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.6	0.37296	2.41	0.90	14.56	5	6.041
4. 14.	с203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм	м	74	45.9984	35.00	1 609.94	83.78	3 854	2.394
		Накладные расходы				118%	483.76	111%	3 037	
		Сметная прибыль				63%	258.28	63%	1 724	
		Всего с НР и СП					3 818.50		14 874	
5.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.12**	**9 684.23**	**1 162.11**	**24 903.48**	**2 988**	**2.571**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15								

5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.6625	15.5595	8.530	132.72	56.820	884	6.661
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.0276*	*13.500*	*0.37*	*85.250*	*2*	*6.315*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.23	0.0276	86.40 *13.50*	2.38 *0.37*	420.51 *85.25*	12 *2*	4.867 6.315
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0805	0.00966	75.40	0.73	310.52	3	4.118
5. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.00048	6 180.64	2.97	28 176.27	14	4.559
5. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00144	7 071.80	10.18	36 367.95	52	5.143
5. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.0684	14 811.72	1 013.12	29 588.11	2 024	1.998
		Накладные расходы				120%	159.71	113%	1 001	
		Сметная прибыль				65%	86.51	65%	576	
		Всего с НР и СП					1 408.33		4 565	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**36 894.54**	**143 109**	**3.879**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**36 894.54**	**143 109**	**3.879**
. МАТЕРИАЛОВ -	**29 887.95**	**115 292**	**3.857**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 1, 4; %=113 - по стр. 5)	**2 073.76**	**12 979**	**6.259**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1, 4; %=65 - по стр. 5)	**1 108.42**	**7 374**	**6.653**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**40 076.72**	**163 462**	**4.079**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**40 076.72**	**163 462**	**4.079**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**2 073.76**	**12 979**	**6.259**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**1 108.42**	**7 374**	**6.653**

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

(Локальный сметный расчет)

на внутреннюю отделку

Основание: АС

Сметная стоимость: **235.425 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.234 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **75.124 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	**E15-02-035-4**	**Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями потолков сборных из плит**	**100 м2**		**1.6**	**384.54**	**615.26**	**2 570.89**	**4 113**	**6.685**
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	39.0655	62.5048	9.070	566.92	60.400	3 775	6.659
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1265*	*0.2024*	*13.500*	*2.73*	*66.810*	*14*	*4.949*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1265	0.2024	20.00	4.05	105.95	21	5.298
			(1)			*13.50*	*2.73*	*66.81*	*14*	4.949
1. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.74	1.184	2.79	3.30	24.83	29	8.9
1. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.096	427.02	40.99	2 992.59	287	7.008
		Накладные расходы				105%	598.13	99%	3 751	
		Сметная прибыль				55%	313.31	55%	2 084	
		Всего с НР и СП					1 526.70		9 948	
2.	**E15-04-005-6**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков**	**100 м2**		**1.6**	**1 383.44**	**2 213.50**	**3 767.24**	**6 028**	**2.723**
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	32.89	52.624	8.970	472.04	59.680	3 141	6.653
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0184*	*13.500*	*0.25*	*66.810*	*1*	*4.949*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0184	20.00	0.37	105.95	2	5.298
			(1)			*13.50*	*0.25*	*66.81*	*1*	4.949
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.184	75.40	13.87	310.52	57	4.118
			(1)							
2. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.001344	8.50	0.01	91.38		10.751
2. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.0088	4 210.63	37.05	8 983.05	79	2.133
2. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.496	3.00	1.49	6.68	3	2.227
2. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.1104	15 295.94	1 688.67	24 867.79	2 745	1.626
		Накладные расходы				105%	495.90	99%	3 111	
		Сметная прибыль				55%	259.76	55%	1 728	
		Всего с НР и СП					2 969.16		10 867	
3.	**E15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**2.451**	**2 295.40**	**5 626.03**	**13 281.85**	**32 554**	**5.786**
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	241.95292	9.400	2 274.36	62.540	15 132	6.653
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.2335*	*17.729309*	*10.519*	*186.50*	*63.968*	*1 134*	*6.081*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.966	2.367666	20.00	47.35	105.95	251	5.298
			(1)			*13.50*	*31.96*	*66.81*	*158*	4.949
3. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	6.2675	15.361643	15.30	235.03	78.29	1 203	5.117
			(1)			*10.06*	*154.54*	*63.53*	*976*	6.315
3. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0002941	5 160.00	1.52	23 842.38	7	4.621
3. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.014706	2 326.12	34.21	3 364.63	49	1.446
3. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	13.57854	79.27	1 076.37	161.72	2 196	2.04

3. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	4.58337	427.02	1 957.19	2 992.59	13 716	7.008
		Накладные расходы				105%	2 583.90	99%	16 103	
		Сметная прибыль				55%	1 353.47	55%	8 946	
		Всего с НР и СП					9 563.41		57 604	
4.	**Е61-26-1**	**Перетирка штукатурки внутренних помещений**	**100 м2**		**0.531**	**294.57**	**156.42**	**1 994.20**	**1 059**	**6.77**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	32.2805	17.140946	8.620	147.75	57.540	986	6.675
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.061065*	*13.500*	*0.82*	*66.810*	*4*	*4.949*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.061065	20.00	1.22	105.95	6	5.298
			(1)			*13.50*	*0.82*	*66.81*	*4*	4.949
4. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00531	2.41	0.01	14.56		6.041
4. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.034	0.018054	411.49	7.43	3 660.40	66	8.895
		Накладные расходы				79%	117.37	74%	733	
		Сметная прибыль				50%	74.29	50%	495	
		Всего с НР и СП					348.08		2 287	
5.	**Е15-04-005-3**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен**	**100 м2**		**2.982**	**1 635.32**	**4 876.54**	**5 027.27**	**14 991**	**3.074**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	147.11697	8.970	1 319.64	59.680	8 780	6.653
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.023*	*0.068586*	*13.500*	*0.93*	*66.810*	*5*	*4.949*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.023	0.068586	20.00	1.37	105.95	7	5.298
			(1)			*13.50*	*0.93*	*66.81*	*5*	4.949
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1725	0.514395	75.40	38.79	310.52	160	4.118
			(1)							
5. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0025049	8.50	0.02	91.38		10.751
5. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.152082	4 210.63	640.36	8 983.05	1 366	2.133
5. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.92442	3.00	2.77	6.68	6	2.227
5. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.187866	15 295.94	2 873.59	24 867.79	4 672	1.626
		Накладные расходы				105%	1 386.60	99%	8 697	
		Сметная прибыль				55%	726.31	55%	4 832	
		Всего с НР и СП					6 989.45		28 520	
6.	**Е15-02-031-1**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских**	**100 м2**		**0.68**	**4 039.56**	**2 746.90**	**30 801.91**	**20 945**	**7.625**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	234.669	159.57492	9.290	1 482.45	61.840	9 868	6.657
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.369*	*1.61092*	*13.500*	*21.75*	*66.810*	*108*	*4.949*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.369	1.61092	20.00	32.22	105.95	171	5.298
			(1)			*13.50*	*21.75*	*66.81*	*108*	4.949
6. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.068	427.02	29.04	2 992.59	203	7.008
6. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	2.924	411.49	1 203.20	3 660.40	10 703	8.895

		Накладные расходы				105%	1 579.41	99%	9 876	
		Сметная прибыль				55%	827.31	55%	5 487	
		Всего с НР и СП					5 153.62		36 308	
7.	**Е15-04-005-3**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы)**	**100 м2**		**0.68**	**1 635.32**	**1 112.02**	**5 027.27**	**3 419**	**3.075**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
7. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	33.5478	8.970	300.92	59.680	2 002	6.653
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.023*	*0.01564*	*13.500*	*0.21*	*66.810*	*1*	*4.949*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.023	0.01564	20.00	0.31	105.95	2	5.298
			(1)			*13.50*	*0.21*	*66.81*	*1*	4.949
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1725	0.1173	75.40	8.84	310.52	36	4.118
			(1)							
7. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0005712	8.50		91.38		10.751
7. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.03468	4 210.63	146.02	8 983.05	312	2.133
7. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.2108	3.00	0.63	6.68	1	2.227
7. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.04284	15 295.94	655.28	24 867.79	1 065	1.626
		Накладные расходы				105%	316.19	99%	1 983	
		Сметная прибыль				55%	165.62	55%	1 102	
		Всего с НР и СП					1 593.83		6 504	
8.	**Е15-04-025-5**	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных**	**100 м2**		**2.331**	**2 116.69**	**4 934.00**	**11 071.50**	**25 808**	**5.231**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	159.39	371.53809	9.070	3 369.85	60.400	22 441	6.659
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0268065*	*13.500*	*0.36*	*66.810*	*2*	*4.949*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0268065	20.00	0.54	105.95	3	5.298
			(1)			*13.50*	*0.36*	*66.81*	*2*	4.949
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1035	0.2412585	75.40	18.19	310.52	75	4.118
			(1)							
8. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0055944	100.61	0.56	198.50	1	1.973
8. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.001958	8.50	0.02	91.38		10.751
8. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.039	0.090909	2 863.90	260.35	8 084.75	735	2.823
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.72261	3.00	2.17	6.68	5	2.227
8. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0021	0.0048951	14 348.80	70.24	35 183.34	172	2.452
8. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.02544	0.0593006	20 439.64	1 212.08	40 061.69	2 376	1.96
		Накладные расходы				105%	3 538.72	99%	22 219	
		Сметная прибыль				55%	1 853.62	55%	12 344	
		Всего с НР и СП					10 326.34		60 370	
9.	**Е15-04-025-4**	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных**	**100 м2**		**0.2246**	**1 635.40**	**367.31**	**7 887.57**	**1 772**	**4.824**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	106.6395	23.951232	9.070	217.24	60.400	1 447	6.659
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0025829*	*13.500*	*0.03*	*66.810*		*4.949*

9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0025829	20.00	0.05	105.95		5.298
			(1)			*13.50*	*0.03*	*66.81*		4.949
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1035	0.0232461	75.40	1.75	310.52	7	4.118
			(1)							
9. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000539	100.61	0.05	198.50		1.973
9. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001887	8.50		91.38		10.751
9. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.0092086	2 863.90	26.37	8 084.75	74	2.823
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.069626	3.00	0.21	6.68		2.227
9. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.0005615	14 348.80	8.06	35 183.34	20	2.452
9. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.02474	0.0055566	20 439.64	113.57	40 061.69	223	1.96
		Накладные расходы				105%	228.13	99%	1 433	
		Сметная прибыль				55%	119.50	55%	796	
		Всего с НР и СП					714.94		4 000	
10.	**Е15-04-025-3**	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов**	**100 м2**		**1.76**	**1 300.26**	**2 288.46**	**5 308.17**	**9 342**	**4.082**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	59.0755	103.97288	9.070	943.03	60.400	6 280	6.659
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.023*	*0.04048*	*13.500*	*0.55*	*66.810*	*3*	*4.949*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.023	0.04048	20.00	0.81	105.95	4	5.298
			(1)			*13.50*	*0.55*	*66.81*	*3*	4.949
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1265	0.22264	75.40	16.79	310.52	69	4.118
			(1)							
10. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.004224	100.61	0.42	198.50	1	1.973
10. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0014784	8.50	0.01	91.38		10.751
10. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.09504	2 863.90	272.19	8 084.75	768	2.823
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.5456	3.00	1.64	6.68	4	2.227
10. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.020416	14 348.80	292.95	35 183.34	718	2.452
10. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.025	0.044	17 286.85	760.62	34 038.60	1 498	1.969
		Накладные расходы				105%	990.76	99%	6 220	
		Сметная прибыль				55%	518.97	55%	3 456	
		Всего с НР и СП					3 798.19		19 018	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**24 936.44**	**120 031**	**4.813**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**24 936.44**	**120 031**	**4.813**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3, 5-10; %=74 - по стр. 4)	**11 835.12**	**74 125**	**6.263**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 1-3, 5-10; %=50 - по стр. 4)	**6 212.15**	**41 269**	**6.643**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**42 983.71**	**235 425**	**5.477**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**42 983.71**	**235 425**	**5.477**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**11 835.12**	**74 125**	**6.263**

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**6 212.15**	**41 269**	**6.643**

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

(Локальный сметный расчет)

на лестницы

Сметная стоимость: **153.204 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.139 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **8.778 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.038**	**1 381.38**	**52.49**	**9 173.78**	**349**	**6.649**
		Начисления: Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	6.7298	7.800	52.49	51.800	349	6.641
		Накладные расходы				80%	41.99	75%	262	
		Сметная прибыль				45%	23.62	45%	157	
		Всего с НР и СП					118.10		768	
2.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**0.6**	**121.27**	**72.76**	**482.85**	**290**	**3.986**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	1.035	0.621	7.800	4.84	51.800	32	6.641
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2415*	*0.1449*	*10.060*	*1.46*	*63.530*	*9*	*6.315*
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.2415	0.1449	100.01 *10.06*	14.49 *1.46*	348.15 *63.53*	50 *9*	3.481 6.315
2. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.483	0.2898	4.91	1.42	11.85	3	2.413
2. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.15	2.41	0.36	14.56	2	6.041
2. 6.	с408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м3	1.1	0.66	78.25	51.65	305.27	201	3.901
		Накладные расходы				122%	7.69	115%	47	
		Сметная прибыль				80%	5.04	80%	33	
		Всего с НР и СП					85.49		370	
3.	**Е06-01-001-13**	**Устройство фундаментов-столбов бетонных**	**100 м3**		**0.012**	**73 228.80**	**878.75**	**400 376.42**	**4 805**	**5.468**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	687.999	8.255988	8.530	70.42	56.820	469	6.661
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.413*	*0.256956*	*13.450*	*3.46*	*84.935*	*22*	*6.315*

3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	20.2515	0.243018	86.40 *13.50*	21.00 *3.28*	420.51 *85.25*	102 *21*	4.867 6.315
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.851	0.010212	111.99 *13.50*	1.14 *0.14*	431.27 *85.25*	4 *1*	3.851 6.315
3. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3105	0.003726	89.99 *10.06*	0.34 *0.04*	315.63 *63.53*	1	3.507 6.315
3. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	33.534	0.402408	1.90	0.76	7.05	3	3.711
3. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.989	0.011868	3.27	0.04	11.24		3.437
3. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.242	0.014904	75.40	1.12	310.52	5	4.118
3. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.082	0.000984	2 791.33	2.75	8 685.87	9	3.112
3. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0762	0.0009144	6 066.49	5.55	19 817.50	18	3.267
3. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	75	0.9	10.08	9.07	42.03	38	4.17
3. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.00036	5 160.53	1.86	28 176.27	10	5.46
3. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.7	0.0084	1 166.12	9.80	3 896.81	33	3.342
3. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.7812	61.30	47.89	181.29	142	2.957
3. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.424	0.005088	2.41	0.01	14.56		6.041
3. 16.	с401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	1.218	580.46	707.00	3 260.24	3 971	5.617
		Накладные расходы				105%	77.57	99%	486	
		Сметная прибыль				65%	48.02	65%	319	
		Всего с НР и СП					1 004.35		5 610	
4.	**Е06-01-015-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** ***Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15***	**т**		**0.006**	**13 968.64**	**83.81**	**55 600.52**	**334**	**3.985**
4. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	248.193	1.489158	9.070	13.51	60.400	90	6.659
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1725*	*0.001035*	*13.500*	*0.01*	*85.250*		*6.315*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1725	0.001035	111.99 *13.50*	0.12 *0.01*	431.27 *85.25*		3.851 6.315
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2415	0.001449	75.40	0.11	310.52		4.118
4. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.006	11 680.00	70.08	40 460.28	243	3.464
		Накладные расходы				105%	14.20	99%	89	
		Сметная прибыль				65%	8.79	65%	59	
		Всего с НР и СП					106.79		482	
5.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1** ***Начисления: Н5= 1.15***	**100 м3**		**0.022**	**761.28**	**16.75**	**5 068.40**	**112**	**6.687**
5. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	2.23905	7.480	16.75	49.800	112	6.658
		Накладные расходы				80%	13.40	75%	84	

		Сметная прибыль				45%	7.54	45%	50	
		Всего с НР и СП					37.69		246	
6.	**Е46-03-009-2**	**Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм**	**100 шт.**		**0.08**	**3 341.79**	**267.34**	**9 621.31**	**770**	**2.88**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЗ= 1.15, НЗ= 1.15								
6. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	61.295	4.9036	9.180	45.02	61.120	300	6.658
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*18.2045*	*1.45636*	*10.060*	*14.65*	*63.530*	*93*	*6.315*
6. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	18.2045	1.45636	90.00 *10.06*	131.07 *14.65*	314.62 *63.53*	458 *93*	3.496 6.315
6. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	36.409	2.91272	31.33	91.26	4.05	12	0.129
		Накладные расходы				110%	65.64	103%	405	
		Сметная прибыль				70%	41.77	70%	275	
		Всего с НР и СП					374.75		1 450	
7.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3**		**0.1**	**1 933.62**	**193.36**	**10 179.27**	**1 018**	**5.265**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЗ= 1.15, НЗ= 1.15								
7. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	86.503	8.6503	8.080	69.89	53.800	465	6.658
7. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.2415	0.02415	1.70	0.04	4.43		2.606
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.46	0.046	75.40	3.47	310.52	14	4.118
7. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.00049	2 791.33	1.37	8 685.87	4	3.112
7. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.00095	6 066.49	5.76	19 817.50	19	3.267
7. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00059	5 160.53	3.04	28 176.27	17	5.46
7. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.021	1 019.63	21.41	3 340.18	70	3.276
7. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.018	1 166.12	20.99	3 288.52	59	2.82
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00137	2.41		14.56		6.041
7. 10.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.104	647.85	67.38	3 548.91	369	5.478
		Накладные расходы				110%	76.88	103%	479	
		Сметная прибыль				70%	48.92	70%	326	
		Всего с НР и СП					319.16		1 822	
8.	**Е09-03-029-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**		**2.0642**	**13 807.46**	**28 501.36**	**61 971.93**	**127 922**	**4.488**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЗ= 1.15, НЗ= 1.15								
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.2255	76.840877	9.400	722.30	62.540	4 806	6.653
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.486*	*13.388401*	*13.524*	*181.06*	*85.400*	*1 143*	*6.315*
8. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.0805	0.1661681	120.52 *15.42*	20.03 *2.56*	480.25 *97.37*	80 *16*	3.985 6.315
8. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.138	0.2848596	111.99 *13.50*	31.90 *3.85*	431.27 *85.25*	123 *24*	3.851 6.315

8. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	6.2675	12.937374	96.89 *13.50*	1 253.50 *174.65*	434.85 *85.25*	5 626 *1 103*	4.488 6.315
8. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.104	2.2788768	0.90	2.05	1.70	4	1.889
8. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.932	3.9880344	1.20	4.79	2.92	12	2.433
8. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	11.063	22.836245	12.31	281.11	53.90	1 231	4.379
8. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.4485	0.9257937	6.70	6.20	31.30	29	4.672
8. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.3335	0.6884107	5.13	3.53	13.21	9	2.575
8. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2185	0.4510277	75.40	34.01	310.52	140	4.118
8. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0002064	75 827.80	15.65	316 201.93	65	4.17
8. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	2.827954	6.64	18.78	16.39	46	2.468
8. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000619	6 066.49	0.38	19 817.50	1	3.267
8. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0040045	5 322.46	21.31	22 194.66	89	4.17
8. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.0082568	13 521.39	111.64	33 297.90	275	2.463
8. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.0276603	11 461.18	317.02	39 485.19	1 092	3.445
8. 18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000206	5 160.53	0.11	28 176.27	1	5.46
8. 19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.07	0.144494	34.68	5.01	144.62	21	4.17
8. 20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0021261	1 522.51	3.24	4 963.69	11	3.26
8. 21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0006399	26 200.00	16.77	36 909.94	24	1.409
8. 22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0012385	2 200.00	2.72	47 807.77	59	21.731
8. 23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.0020642	7 619.87	15.73	33 954.14	70	4.456
8. 24.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0386005	49.63	1.92	206.96	8	4.17
8. 25.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.846322	8.38	7.09	9.63	8	1.149
8. 26.	с201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1	2.0642	12 404.11	25 604.56	55 272.71	114 094	4.456
		Накладные расходы				90%	813.02	85%	5 057	
		Сметная прибыль				85%	767.86	85%	5 057	
		Всего с НР и СП					30 082.24		138 035	
9.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021** ***Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.92**	**398.00**	**366.16**	**936.21**	**861**	**2.351**
9. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	5.61798	10.640	59.78	70.660	397	6.641
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.01058*	*10.060*	*0.11*	*63.530*	*1*	*6.315*
9. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.01058	89.99 *10.06*	0.95 *0.11*	315.63 *63.53*	3 *1*	3.507 6.315

9. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0115	0.01058	1.70	0.02	4.43		2.606
9. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.288	1.18496	6.82	8.08	16.71	20	2.45
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.01058	75.40	0.80	310.52	3	4.118
9. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.01104	26 200.00	289.25	36 909.94	407	1.409
9. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00184	3 960.00	7.29	16 513.20	30	4.17
		Накладные расходы				90%	53.90	85%	338	
		Сметная прибыль				70%	41.92	70%	279	
		Всего с НР и СП					461.98		1 478	
10.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**100 м2**		**1.84**	**809.87**	**1 490.16**	**1 185.75**	**2 182**	**1.464**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	8.10428	9.070	73.51	60.400	489	6.659
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.02116*	*10.060*	*0.21*	*63.530*	*1*	*6.315*
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.02116	89.99	1.90	315.63	7	3.507
						10.06	*0.21*	*63.53*	*1*	6.315
10. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0115	0.02116	1.70	0.04	4.43		2.606
10. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.7475	1.3754	6.82	9.38	16.71	23	2.45
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.02116	75.40	1.60	310.52	7	4.118
10. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.002576	2 200.23	5.67	22 647.46	58	10.293
10. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.03496	39 990.60	1 398.07	45 698.52	1 598	1.143
		Накладные расходы				90%	66.35	85%	417	
		Сметная прибыль				70%	51.60	70%	343	
		Всего с НР и СП					1 608.11		2 942	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**31 922.94**	**138 643**	**4.343**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**3 421.58**	**10 721**	**3.133**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 5; %=115 - по стр. 2; %=99 - по стр. 3, 4; %=103 - по стр. 6, 7; %=85 - по стр. 9, 10)	**417.61**	**2 607**	**6.243**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 5; %=80 - по стр. 2; %=65 - по стр. 3, 4; %=70 - по стр. 6, 7, 9, 10)	**277.23**	**1 840**	**6.637**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**4 116.42**	**15 168**	**3.685**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**28 501.36**	**127 922**	**4.488**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 8)	**813.02**	**5 057**	**6.22**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 8)	**767.86**	**5 057**	**6.586**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**30 082.24**	**138 036**	**4.589**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**34 198.66**	**153 204**	**4.48**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 230.63**	**7 664**	**6.228**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**1 045.09**	**6 897**	**6.599**

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10

(Локальный сметный расчет)

на разные работы

Сметная стоимость: **13.696 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.022 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **1.275 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.009**	**9 674.08**	**87.07**	**28 901.03**	**260**	**2.986**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	206.77	1.86093	8.300	15.45	55.340	103	6.667
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*52.4745*	*0.4722705*	*10.177*	*4.81*	*64.268*	*30*	*6.315*
1. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	50.692	0.456228	90.00	41.06	314.62	144	3.496
			(1)			*10.06*	*4.59*	*63.53*	*29*	6.315
1. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.7825	0.0160425	123.00	1.97	616.58	10	5.013
			(1)			*13.50*	*0.22*	*85.25*	*1*	6.315
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	101.384	0.912456	31.33	28.59	4.05	4	0.129
		Накладные расходы				142%	28.77	133%	177	
		Сметная прибыль				95%	19.25	95%	126	
		Всего с НР и СП					135.09		563	
2.	**Е27-03-008-2**	**Разборка покрытий и оснований: щебеночных**	**100 м3**		**0.054**	**587.38**	**31.72**	**2 929.87**	**158**	**4.981**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	15.203	0.820962	7.800	6.40	51.800	43	6.641
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.3585*	*0.235359*	*13.295*	*3.13*	*83.955*	*20*	*6.315*
2. 3.	х01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	1.5985	0.086319	77.20	6.66	317.20	27	4.109
			(1)			*13.57*	*1.17*	*85.69*	*7*	6.315
2. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.5985	0.086319	8.00	0.69	26.80	2	3.35
2. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.231	0.120474	123.00	14.82	616.58	74	5.013
			(1)			*13.50*	*1.63*	*85.25*	*10*	6.315
2. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.529	0.028566	110.00	3.14	409.99	12	3.727
			(1)			*11.60*	*0.33*	*73.25*	*2*	6.315
		Накладные расходы				142%	13.53	133%	84	
		Сметная прибыль				95%	9.05	95%	60	
		Всего с НР и СП					54.31		302	

3.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.36**	**1 566.93**	**564.09**	**11 583.60**	**4 170**	**7.392**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЗ= 1.15, НЗ= 1.15								
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	30.176	10.86336	8.450	91.80	56.340	612	6.667
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.6455*	*1.31238*	*11.041*	*14.49*	*69.724*	*92*	*6.315*
3. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.3225	0.4761	89.99	42.84	315.63	150	3.507
			(1)			*10.06*	*4.79*	*63.53*	*30*	6.315
3. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.702	0.61272	75.00	45.95	300.06	184	4.001
			(1)			*11.60*	*7.11*	*73.25*	*45*	6.315
3. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.621	0.22356	110.00	24.59	409.99	92	3.727
			(1)			*11.60*	*2.59*	*73.25*	*16*	6.315
3. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.72	2.41	1.74	14.56	10	6.041
3. 7.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	17.4	6.264	57.02	357.17	498.37	3 122	8.74
		Накладные расходы				142%	150.93	133%	936	
		Сметная прибыль				95%	100.98	95%	669	
		Всего с НР и СП					816.00		5 775	
4.	**Е27-07-002-2**	**При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1**	**100 м2**		**1.08**	**101.13**	**109.22**	**818.84**	**884**	**8.094**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЗ= 1.15, НЗ= 1.15								
4. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.621	0.67068	8.450	5.67	56.340	38	6.667
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.1242*	*10.060*	*1.25*	*63.530*	*8*	*6.315*
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.1242	89.99	11.18	315.63	39	3.507
			(1)			*10.06*	*1.25*	*63.53*	*8*	6.315
4. 4.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	1.5	1.62	57.02	92.37	498.37	807	8.74
		Накладные расходы				142%	9.83	133%	61	
		Сметная прибыль				95%	6.57	95%	44	
		Всего с НР и СП					125.62		989	
5.	**Е27-07-001-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см**	**100 м2**		**0.36**	**3 951.76**	**1 422.63**	**17 644.75**	**6 352**	**4.465**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЗ= 1.15, НЗ= 1.15								
5. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.388	6.25968	9.290	58.15	61.840	387	6.657
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0207*	*11.436*	*0.24*	*72.218*	*1*	*6.315*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.023	0.00828	111.99	0.93	431.27	4	3.851
			(1)			*13.50*	*0.11*	*85.25*	*1*	6.315
5. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0345	0.01242	89.99	1.12	315.63	4	3.507
			(1)			*10.06*	*0.12*	*63.53*	*1*	6.315
5. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.9775	0.3519	60.00	21.11	213.53	75	3.559
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.023	0.00828	75.40	0.62	310.52	3	4.118
			(1)							
5. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0216	1 935.84	41.81	6 399.61	138	3.306

5. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.18	76.02	13.68	305.00	55	4.012
5. 9.	с410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	7.14	2.5704	500.00	1 285.20	2 212.37	5 687	4.425
		Накладные расходы				142%	82.91	133%	516	
		Сметная прибыль				95%	55.47	95%	369	
		Всего с НР и СП					1 561.01		7 237	
6.	**Е27-07-001-2**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1**	**100 м2**		**-0.36**	**639.45**	**- 230.20**	**2 876.34**	**-1 035**	**4.496**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.668	-0.96048	9.290	-8.92	61.840	-59	6.657
6. 2.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.161	-0.05796	60.00	-3.48	213.53	-12	3.559
6. 3.	с410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	1.21	-0.4356	500.00	- 217.80	2 212.37	- 964	4.425
		Накладные расходы				142%	-12.67	133%	-78	
		Сметная прибыль				95%	-8.47	95%	-56	
		Всего с НР и СП					- 251.34		-1 170	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**1 984.53**	**10 789**	**5.437**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**1 984.53**	**10 789**	**5.437**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133)	**273.31**	**1 696**	**6.205**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95)	**182.85**	**1 211**	**6.623**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**2 440.69**	**13 696**	**5.612**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**2 440.69**	**13 696**	**5.612**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**273.31**	**1 696**	**6.205**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**182.85**	**1 211**	**6.623**

Стройка: Капитальный ремонт спальных веранд на веранды из негорючих материалов в ДОУ №57

Объект: спальные веранды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11

(Локальный сметный расчет)

на демонтажные работы

Основание: ПЗ

Сметная стоимость: **204.794 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.111 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **61.368 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2007 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е58-17-4**	**Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов**	**100 м2**		**0.66**	**220.01**	**145.21**	**1 456.12**	**961**	**6.618**

		Начисления: НЗ= 1.15, НА= 1.15, НС= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	28.0485	18.51201	7.800	144.39	51.800	959	6.641
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.7245	0.47817	1.70	0.81	4.43	2	2.606
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.45	0.957					
		Накладные расходы				83%	119.84	78%	748	
		Сметная прибыль				65%	93.85	65%	623	
		Всего с НР и СП					358.91		2 332	
2.	**Е58-1-1**	**Разборка обрешетки из брусков с прозорами**	**100 м2**		**0.66**	**183.96**	**121.41**	**1 142.96**	**754**	**6.21**
		Начисления: НЗ= 1.15, НА= 1.15, НС= 1.15								
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	17.434	11.50644	7.930	91.25	52.800	608	6.658
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.529*	*0.34914*	*13.500*	*4.71*	*85.250*	*30*	*6.315*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.529	0.34914	86.40 *13.50*	30.17 *4.71*	420.51 *85.25*	147 *30*	4.867 6.315
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.4	0.924					
		Накладные расходы				83%	79.65	78%	498	
		Сметная прибыль				65%	62.37	65%	415	
		Всего с НР и СП					263.43		1 666	
3.	**Е58-1-2**	**Разборка стропил со стойками и подкосами из досок**	**100 м2**		**0.66**	**239.56**	**158.11**	**1 543.45**	**1 019**	**6.445**
		Начисления: НЗ= 1.15, НА= 1.15, НС= 1.15								
3. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	26.082	17.21412	8.080	139.09	53.800	926	6.658
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3335*	*0.22011*	*13.500*	*2.97*	*85.250*	*19*	*6.315*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.3335	0.22011	86.40 *13.50*	19.02 *2.97*	420.51 *85.25*	93 *19*	4.867 6.315
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.9	0.594					
		Накладные расходы				83%	117.91	78%	737	
		Сметная прибыль				65%	92.34	65%	614	
		Всего с НР и СП					368.36		2 370	
4.	**Е58-1-4**	**Разборка мауэрлатов**	**100 м2**		**0.66**	**88.20**	**58.21**	**539.21**	**356**	**6.116**
		Начисления: НЗ= 1.15, НА= 1.15, НС= 1.15								
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.7395	5.10807	7.930	40.51	52.800	270	6.658
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3105*	*0.20493*	*13.500*	*2.77*	*85.250*	*17*	*6.315*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.3105	0.20493	86.40 *13.50*	17.71 *2.77*	420.51 *85.25*	86 *17*	4.867 6.315
4. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.81	0.5346					
		Накладные расходы				83%	35.92	78%	224	
		Сметная прибыль				65%	28.13	65%	187	
		Всего с НР и СП					122.26		766	
5.	**Е10-01-021-3**	**Демонтаж перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок**	**100 м2**		**0.638**	**1 278.90**	**815.94**	**7 709.29**	**4 919**	**6.029**
		Начисления: НЗ= 0.92, НА= 0.92, НС= 0.92								
5. 1.	з000-1002-6	Рабочие-строители (средний разряд 2.6)	чел.ч	119.3332	76.134582	8.230	626.59	54.820	4 174	6.661
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.8216*	*1.1621808*	*13.500*	*15.69*	*85.250*	*99*	*6.315*

5. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.8216	1.1621808	111.99 *13.50*	130.15 *15.69*	431.27 *85.25*	501 *99*	3.851 6.315
5. 4.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.552	0.352176	0.95	0.33	3.42	1	3.6
5. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.2236	0.7806568	75.40	58.86	310.52	242	4.118
		Накладные расходы				118%	757.89	111%	4 743	
		Сметная прибыль				63%	404.64	63%	2 692	
		Всего с НР и СП					1 978.47		12 354	
6.	**E07-05-045-5**	**Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**100 шт.**		**0.3**	**6 963.42**	**2 089.02**	**38 580.57**	**11 574**	**5.54**
		Начисления: НЗ= 0.92, НЧ= 0.92, НМ= 0.92								
6. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	297.4544	89.23632	9.070	809.37	60.400	5 390	6.659
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.1132*	*14.13396*	*13.500*	*190.81*	*85.250*	*1 205*	*6.315*
6. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	47.1132	14.13396	86.40 *13.50*	1 221.17 *190.81*	420.51 *85.25*	5 943 *1 205*	4.867 6.315
6. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.5852	0.77556	75.40	58.48	310.52	241	4.118
		Накладные расходы				155%	1 550.28	146%	9 629	
		Сметная прибыль				100%	1 000.18	100%	6 595	
		Всего с НР и СП					4 639.48		27 798	
7.	**E53-2-1**	**Разборка кладки стен из: кирпича**	**10 м3**		**0.85**	**4 651.84**	**3 954.07**	**18 884.59**	**16 052**	**4.06**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15								
7. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	244.2715	207.63078	7.670	1 592.53	51.000	10 589	6.649
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.6525*	*15.004625*	*10.419*	*156.33*	*65.794*	*987*	*6.315*
7. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.84	1.564	111.99 *13.50*	175.15 *21.11*	431.27 *85.25*	675 *133*	3.851 6.315
7. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	15.8125	13.440625	100.01 *10.06*	1 344.20 *135.21*	348.15 *63.53*	4 679 *854*	3.481 6.315
7. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.625	26.88125	31.33	842.19	4.05	109	0.129
7. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	20.61	17.5185					
		Накладные расходы				86%	1 504.02	81%	9 377	
		Сметная прибыль				70%	1 224.20	70%	8 103	
		Всего с НР и СП					6 682.29		33 532	
8.	**E53-1-1**	**Разборка обшивки: неоштукатуренной**	**100 м2**		**2.72**	**164.75**	**448.12**	**932.98**	**2 538**	**5.664**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15								
8. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	14.145	38.4744	7.550	290.48	50.180	1 931	6.646
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*1.4076*	*13.500*	*19.00*	*85.250*	*120*	*6.315*
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5175	1.4076	111.99 *13.50*	157.64 *19.00*	431.27 *85.25*	607 *120*	3.851 6.315
8. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.94	2.5568					
		Накладные расходы				86%	266.15	81%	1 661	
		Сметная прибыль				70%	216.64	70%	1 436	
		Всего с НР и СП					930.91		5 635	

9.	**E53-1-4**	**Разборка каркаса из брусьев**	**100 м2**		**1.36**	**806.51**	**1 096.86**	**4 329.72**	**5 888**	**5.368**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
9. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	58.88	80.0768	7.420	594.17	49.360	3 953	6.652
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.3005*	*4.48868*	*13.500*	*60.60*	*85.250*	*383*	*6.315*
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.3005	4.48868	111.99 *13.50*	502.69 *60.60*	431.27 *85.25*	1 936 *383*	3.851 6.315
9. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.74	3.7264					
		Накладные расходы				86%	563.10	81%	3 512	
		Сметная прибыль				70%	458.34	70%	3 035	
		Всего с НР и СП					2 118.30		12 435	
10.	**E53-1-5**	**Разборка засыпного утеплителя**	**100 м2**		**1.36**	**1 254.94**	**1 706.72**	**6 887.35**	**9 367**	**5.488**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
10. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	97.635	132.7836	7.550	1 002.52	50.180	6 663	6.646
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.5425*	*6.1778*	*13.500*	*83.40*	*85.250*	*527*	*6.315*
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	4.5425	6.1778	111.99 *13.50*	691.85 *83.40*	431.27 *85.25*	2 664 *527*	3.851 6.315
10. 4.	х11-0101	Бадьи 2 м3	маш.ч	4.5425	6.1778	2.00	12.36	6.38	39	3.19
10. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	9.8	13.328					
		Накладные расходы				86%	933.89	81%	5 824	
		Сметная прибыль				70%	760.14	70%	5 033	
		Всего с НР и СП					3 400.76		20 224	
11.	**E46-04-012-1**	**Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками**	**100 м2**		**0.64**	**1 929.93**	**1 235.16**	**12 608.03**	**8 069**	**6.533**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
11. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	216.821	138.76544	8.080	1 121.22	53.800	7 466	6.658
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.901*	*5.69664*	*13.500*	*76.90*	*66.810*	*381*	*4.949*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	8.901	5.69664	20.00 *13.50*	113.93 *76.90*	105.95 *66.81*	604 *381*	5.298 4.949
		Накладные расходы				110%	1 317.93	103%	8 082	
		Сметная прибыль				70%	838.68	70%	5 493	
		Всего с НР и СП					3 391.78		21 644	
12.	**E46-04-012-3**	**Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных**	**100 м2**		**0.16**	**1 143.55**	**182.97**	**7 371.97**	**1 180**	**6.449**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
12. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	119.4965	19.11944	8.080	154.49	53.800	1 029	6.658
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.901*	*1.42416*	*13.500*	*19.23*	*66.810*	*95*	*4.949*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	8.901	1.42416	20.00 *13.50*	28.48 *19.23*	105.95 *66.81*	151 *95*	5.298 4.949
		Накладные расходы				110%	191.09	103%	1 158	
		Сметная прибыль				70%	121.60	70%	787	
		Всего с НР и СП					495.67		3 125	
13.	**E57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.569**	**105.16**	**59.84**	**694.34**	**395**	**6.601**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
13. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	7.4530465	7.800	58.13	51.800	386	6.641

13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.0850655*	*13.500*	*1.15*	*66.810*	*6*	*4.949*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.0850655	20.00 *13.50*	1.70 *1.15*	105.95 *66.81*	9 *6*	5.298 4.949
13. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.26743					
		Накладные расходы				80%	47.42	75%	294	
		Сметная прибыль				68%	40.31	68%	267	
		Всего с НР и СП					147.57		956	
14.	**Е46-04-001-2**	**Разборка фундаментов бетонных** ***Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15***	**м3**		**14.6**	**596.19**	**8 704.37**	**1 704.24**	**24 882**	**2.859**
14. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	11.0285	161.0161	8.850	1 424.99	58.960	9 494	6.662
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.266*	*47.6836*	*10.060*	*479.70*	*63.530*	*3 029*	*6.315*
14. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.266	47.6836	90.00 *10.06*	4 291.52 *479.70*	314.62 *63.53*	15 002 *3 029*	3.496 6.315
14. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	6.532	95.3672	31.33	2 987.85	4.05	386	0.129
		Накладные расходы				110%	2 095.16	103%	12 899	
		Сметная прибыль				70%	1 333.28	70%	8 766	
		Всего с НР и СП					12 132.81		46 547	
15.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**11**	**33.00**	**362.96**	**141.35**	**1 555**	**4.284**
15. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	6.358	7.300	46.41	48.560	309	6.652
15. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	3.19	99.23	316.54	390.63	1 246	3.937
		Накладные расходы				100%	46.41	94%	290	
		Сметная прибыль				65%	30.17	65%	201	
		Всего с НР и СП					439.54		2 046	
16.	**Е311-01-148-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3**	**т**		**158**	**3.02**	**476.65**	**15.32**	**2 420**	**5.077**
16. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.024*	*3.792*	*13.500*	*51.19*	*85.250*	*323*	*6.315*
16. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	3.792	125.70 *13.50*	476.65 *51.19*	638.16 *85.25*	2 420 *323*	5.077 6.315
		Накладные расходы				100%	51.19	94%	304	
		Сметная прибыль				65%	33.27	65%	210	
		Всего с НР и СП					561.11		2 934	
17.	**Х403-1-15**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)**	**т**		**169**	**15.09**	**2 550.21**	**49.88**	**8 430**	**3.306**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**24 165.83**		**100 359**	**4.153**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**24 165.83**		**100 359**	**4.153**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 1-4; %=111 - по стр. 5; %=146 - по стр. 6; %=81 - по стр. 7-10; %=103 - по стр. 11, 12, 14; %=75 - по стр. 13; %=94 - по стр. 15, 16)					**9 677.86**		**59 979**	**6.198**

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-4, 15, 16; %=63 - по стр. 5; %=100 - по стр. 6; %=70 - по стр. 7-12, 14; %=68 - по стр. 13)	**6 738.16**	**44 456**	**6.598**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**40 581.85**	**204 794**	**5.046**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**40 581.85**	**204 794**	**5.046**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**9 677.86**	**59 979**	**6.198**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**6 738.16**	**44 456**	**6.598**

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____

для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир "__"_____ 2009 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в соответствии с Уставом, утвержденным начальником управления образования администрации г. Владимира, в лице заведующей Цуевой Галины Викторовны с одной стороны, и _____
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____
действующего на основании _____
с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона _____№_____заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ **по капитальному ремонту пристроенных веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей»** в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены (приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету по факту выполнения отдельного этапа работ в соответствии с утвержденным календарным планом по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ и счета-фактуры.

.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение №1 к Контракту).

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 30 апреля 2010 года.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.6 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.7. Срок гарантии на выполненные работы составляет 5 (пять) лет.

7.8. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей», г. Владимир, ул. Разина, д.14, тел. 32-02-81

р/с 40204810300000000040, БИК 041708001, ИНН 3302004864, КПП 332801001,
ОКПО 02103709 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимира УФК по Владимирской области (ОФК 02, отделение по г. Владимиру), л/сч. 03283003970

Подрядчик: _____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листа.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Календарный план выполнения работ.
2. Протокол согласования твердой договорной цены.

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей»	_____ _____
_____Г.В. Цуева мп	мп

Приложение №1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___»_____2009 г. №
_____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на выполнение работ по капитальному ремонту пристроенных веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей»

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс.руб.)
		начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 30 апреля 2010 года	

ЗАКАЗЧИК

Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей»

_____Г.В. Цуева

мп

ПОДРЯДЧИК

_____

_____

мп

Приложение №2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___»_____2009 г. № _____

Протокол согласования договорной цены
к муниципальному контракту № _____ от _____ 2009
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в соответствии с Уставом, утвержденным начальником управления образования администрации г. Владимира, в лице заведующей Цуевой Галины Викторовны с одной стороны, и _____
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____
действующего на основании _____
с другой стороны, договорились о нижеследующем:

стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена муниципального контракта) по муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира от _____ 2009 № _____, (далее по тексту Протокола – муниципальный контракт) составляет _____ тыс. руб.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту.

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей»	_____ _____ мп
_____Г.В. Цуева мп	

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна

сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в

случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.