Стройка: ремонтные работы системы отопления патологоанатомического отделения и пищеблока для нужд **МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Владимир**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонт системы отопления патологоанатомического отделения								
1.	**Е65-14-3**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.58**	**448.14**	**259.92**	**4 488.71**	**2 603.45**	**10.016**
		Начисления: НЗ= 1.15, НА= 1.15, НС= 1.15								
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	50.14	29.0812	8.530	248.06	88.500	2 573.69	10.375
1. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.2675	3.63515	1.20	4.36	2.92	10.61	2.433
1. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.09	0.6322	6.64	4.20	16.96	10.72	2.554
1. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.15	0.087	37.93	3.30	96.91	8.43	2.555
		Накладные расходы				74%	183.56	74%	1 904.53	
		Сметная прибыль				50%	124.03	50%	1 286.85	
		Всего с НР и СП					567.51		5 794.83	
2.	**Е16-04-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм**	**100 м**		**0.465**	**2 587.63**	**1 203.25**	**23 933.12**	**11 128.90**	**9.249**
		Начисления: НЗ= 1.44, НА= 1.44, НС= 1.32								
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	214.368	99.68112	9.910	987.84	102.630	10 230.27	10.356
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.144*	*0.06696*	*13.500*	*0.90*	*132.800*	*8.89*	*9.837*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0864	0.040176	86.40	3.47	498.94	20.05	5.775
			(1)			*13.50*	*0.54*	*132.80*	*5.34*	9.837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0576	0.026784	111.99	3.00	501.47	13.43	4.478
			(1)			*13.50*	*0.36*	*132.80*	*3.56*	9.837
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4464	0.207576	75.40	15.65	448.56	93.11	5.949
			(1)							
2. 6.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00103	0.000479	22 288.50	10.68	48 380.89	23.17	2.171
2. 7.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.10695	26.60	2.84	93.14	9.96	3.502
2. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.0029295	2.02	0.01	11.73	0.03	5.807
2. 9.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.056265	282.00	15.87	1 417.79	79.77	5.028
2. 10.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	8.352	3.88368	42.20	163.89	169.71	659.10	4.022
		Накладные расходы				115.2%	1 139.03	115.2%	11 795.51	
		Сметная прибыль				70.55%	697.56	70.55%	7 223.73	
		Всего с НР и СП					3 039.83		30 148.14	
3.	**С103-3028-33**	**Трубы полипропиленовые армированные диаметром 40 м толщиной стенки 6,7 мм**	**м**		**43.57**	**84.20**	**3 668.59**	**170.49**	**7 428.25**	**2.025**
4.	**Е16-04-002-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.11**	**2 504.32**	**275.48**	**22 503.22**	**2 475.35**	**8.986**
		Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	197.5248	21.727728	9.910	215.32	102.630	2 229.92	10.356
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1152*	*0.012672*	*13.500*	*0.17*	*132.800*	*1.68*	*9.837*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.072	0.00792	86.40	0.68	498.94	3.95	5.775
			(1)			*13.50*	*0.11*	*132.80*	*1.05*	9.837
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0432	0.004752	111.99	0.53	501.47	2.38	4.478
			(1)			*13.50*	*0.06*	*132.80*	*0.63*	9.837
4. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3168	0.034848	75.40	2.63	448.56	15.63	5.949
			(1)							
4. 6.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00059	0.0000649	22 288.50	1.45	48 380.89	3.14	2.171
4. 7.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.022	26.60	0.59	93.14	2.05	3.502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 8.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	11.6928	1.286208	42.20	54.28	169.71	218.28	4.022
		Накладные расходы				115.2%	248.24	115.2%	2 570.80	
		Сметная прибыль				70.55%	152.03	70.55%	1 574.39	
		Всего с НР и СП					675.75		6 620.55	
5.	**С103-3026-33**	**Трубы полипропиленовые армированные диаметром 25 м толщиной стенки 4,2 мм**	**м**		**10.22**	**25.61**	**261.73**	**73.59**	**752.09**	**2.874**
6.	**Е65-5-2**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм**	**100 шт.**		**0.04**	**1 211.37**	**48.45**	**11 459.51**	**458.38**	**9.461**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	118.45	4.738	9.070	42.97	94.080	445.75	10.373
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.138	0.00552	75.40	0.42	448.56	2.48	5.949
			(1)							
6. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0025	0.0001	25 226.77	2.52	36 100.84	3.61	1.431
6. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000048	15 500.35	0.74	35 220.34	1.69	2.272
6. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.22	0.0488	36.85	1.80	99.44	4.85	2.699
		Накладные расходы				103%	44.26	103%	459.12	
		Сметная прибыль				60%	25.78	60%	267.45	
		Всего с НР и СП					118.49		1 184.95	
7.	**С300-4094-33**	**Кран шаровой АРТ.090, диаметром 32 мм**	**шт.**		**4**	**156.42**	**625.68**	**250.79**	**1 003.16**	**1.603**
8.	**Е65-5-1**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм**	**100 шт.**		**0.02**	**921.17**	**18.42**	**8 934.15**	**178.68**	**9.7**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	1.863	9.070	16.90	94.080	175.27	10.373
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.00115	75.40	0.09	448.56	0.52	5.949
			(1)							
8. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000028	25 226.77	0.71	36 100.84	1.01	1.431
8. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000014	15 500.35	0.22	35 220.34	0.49	2.272
8. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.014	36.85	0.52	99.44	1.39	2.699
		Накладные расходы				103%	17.41	103%	180.53	
		Сметная прибыль				60%	10.14	60%	105.16	
		Всего с НР и СП					45.97		464.37	
9.	**С300-4091-33**	**Кран шаровой АРТ.090, диаметром 15 мм**	**шт.**		**2**	**43.66**	**87.32**	**70.19**	**140.38**	**1.608**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	**Е65-23-2**	**Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы**	**1000 м3**		**2**	**12.46**	**24.92**	**129.25**	**258.51**	**10.374**
		Начисления: Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.4605	2.921	8.530	24.92	88.500	258.51	10.375
		Накладные расходы				74%	18.44	74%	191.30	
		Сметная прибыль				50%	12.46	50%	129.26	
		Всего с НР и СП					55.82		579.06	
11.	**Е65-23-4**	**Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой**	**100 шт.**		**0.04**	**232.49**	**9.30**	**2 412.07**	**96.48**	**10.374**
		Начисления: Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.255	1.0902	8.530	9.30	88.500	96.48	10.375
		Накладные расходы				74%	6.88	74%	71.40	
		Сметная прибыль				50%	4.65	50%	48.24	
		Всего с НР и СП					20.83		216.12	
12.	**Е65-24-1**	**Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой**	**100 шт.**		**0.04**	**154.30**	**6.17**	**1 600.92**	**64.04**	**10.379**
		Начисления: Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	18.0895	0.72358	8.530	6.17	88.500	64.04	10.375
		Накладные расходы				74%	4.57	74%	47.39	
		Сметная прибыль				50%	3.09	50%	32.02	
		Всего с НР и СП					13.82		143.45	
13.	**Е46-03-009-5**	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см**	**100 шт.**		**0.14**	**4 068.76**	**569.63**	**20 744.56**	**2 904.24**	**5.098**
13. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	87.63	12.2682	9.180	112.62	95.190	1 167.81	10.369
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.42*	*3.9788*	*10.060*	*40.03*	*98.960*	*393.74*	*9.837*
13. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	28.42	3.9788	90.00	358.09	366.40	1 457.83	4.071
			(1)			*10.06*	*40.03*	*98.96*	*393.74*	9.837
13. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	56.84	7.9576	12.43	98.91	35.01	278.60	2.817
		Накладные расходы				99%	151.12	99%	1 545.93	
		Сметная прибыль				59.5%	90.83	59.5%	929.12	
		Всего с НР и СП					811.58		5 379.30	

Раздел 2. Ремонт системы отопления пищеблока

14.	**Е65-14-3**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.55**	**448.14**	**246.48**	**4 488.71**	**2 468.79**	**10.016**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: НЗ= 1.15, НЗ= 1.15, НЗ= 1.15								
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	50.14	27.577	8.530	235.23	88.500	2 440.56	10.375
14. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.2675	3.447125	1.20	4.14	2.92	10.07	2.433
14. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.09	0.5995	6.64	3.98	16.96	10.17	2.554
14. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.15	0.0825	37.93	3.13	96.91	8.00	2.555
		Накладные расходы				74%	174.07	74%	1 806.01	
		Сметная прибыль				50%	117.62	50%	1 220.28	
		Всего с НР и СП					538.17		5 495.08	
15.	**Е16-04-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм**	**100 м**		**0.45**	**2 587.63**	**1 164.43**	**23 933.12**	**10 769.90**	**9.249**
		Начисления: НЗ= 1.44, НЗ= 1.44, НЗ= 1.32								
15. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	214.368	96.4656	9.910	955.97	102.630	9 900.26	10.356
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.144*	*0.0648*	*13.500*	*0.87*	*132.800*	*8.61*	*9.837*
15. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0864	0.03888	86.40	3.36	498.94	19.40	5.775
			(1)			*13.50*	*0.52*	*132.80*	*5.16*	9.837
15. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0576	0.02592	111.99	2.90	501.47	13.00	4.478
			(1)			*13.50*	*0.35*	*132.80*	*3.44*	9.837
15. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4464	0.20088	75.40	15.15	448.56	90.11	5.949
			(1)							
15. 6.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00103	0.0004635	22 288.50	10.33	48 380.89	22.42	2.171
15. 7.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.1035	26.60	2.75	93.14	9.64	3.502
15. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.002835	2.02	0.01	11.73	0.03	5.807
15. 9.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.05445	282.00	15.35	1 417.79	77.20	5.028
15. 10.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	8.352	3.7584	42.20	158.60	169.71	637.84	4.022
		Накладные расходы				115.2%	1 102.28	115.2%	11 415.02	
		Сметная прибыль				70.55%	675.05	70.55%	6 990.71	
		Всего с НР и СП					2 941.76		29 175.63	
16.	**С103-3028-33**	**Трубы полипропиленовые армированные диаметром 40 м толщиной стенки 6,7 мм**	**м**		**42.17**	**84.20**	**3 550.71**	**170.49**	**7 189.56**	**2.025**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**Е16-04-002-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.1**	**2 504.32**	**250.43**	**22 503.22**	**2 250.32**	**8.986**
		Начисления: НЗ= 1.44, НЗ= 1.44, НЗ= 1.32								
17. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	197.5248	19.75248	9.910	195.75	102.630	2 027.20	10.356
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1152*	*0.01152*	*13.500*	*0.16*	*132.800*	*1.53*	*9.837*
17. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.072	0.0072	86.40	0.62	498.94	3.59	5.775
			(1)			*13.50*	*0.10*	*132.80*	*0.96*	9.837
17. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0432	0.00432	111.99	0.48	501.47	2.17	4.478
			(1)			*13.50*	*0.06*	*132.80*	*0.57*	9.837
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3168	0.03168	75.40	2.39	448.56	14.21	5.949
			(1)							
17. 6.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00059	0.000059	22 288.50	1.32	48 380.89	2.85	2.171
17. 7.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.02	26.60	0.53	93.14	1.86	3.502
17. 8.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	11.6928	1.16928	42.20	49.34	169.71	198.44	4.022
		Накладные расходы				115.2%	225.69	115.2%	2 337.10	
		Сметная прибыль				70.55%	138.21	70.55%	1 431.27	
		Всего с НР и СП					614.33		6 018.69	
18.	**С103-3026-33**	**Трубы полипропиленовые армированные диаметром 25 м толщиной стенки 4,2 мм**	**м**		**9.29**	**25.61**	**237.92**	**73.59**	**683.65**	**2.873**
19.	**Е65-5-3**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 40 мм**	**100 шт.**		**0.04**	**9 733.84**	**389.35**	**58 805.59**	**2 352.22**	**6.041**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЗ= 1.15, НЗ= 1.15								
19. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	152.95	6.118	9.070	55.49	94.080	575.58	10.373
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.299	0.01196	75.40	0.90	448.56	5.36	5.949
			(1)							
19. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0037	0.000148	25 226.77	3.73	36 100.84	5.34	1.431
19. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0018	0.000072	15 500.35	1.12	35 220.34	2.54	2.272
19. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.84	0.0736	36.85	2.71	99.44	7.32	2.699
19. 6.	с300-1346	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	100	4	81.35	325.40	439.02	1 756.08	5.397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				103%	57.15	103%	592.85	
		Сметная прибыль				60%	33.29	60%	345.35	
		Всего с НР и СП					479.80		3 290.42	
20.	**С300-4095-33**	**Кран шаровой АРТ.090, диаметром 40 мм**	**шт.**		**4**	**156.42**	**625.68**	**361.08**	**1 444.32**	**2.308**
21.	**Е65-23-2**	**Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы**	**1000 м3**		**4**	**12.46**	**49.83**	**129.25**	**517.02**	**10.376**
		Начисления: Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.4605	5.842	8.530	49.83	88.500	517.02	10.375
		Накладные расходы				74%	36.87	74%	382.59	
		Сметная прибыль				50%	24.92	50%	258.51	
		Всего с НР и СП					111.62		1 158.12	
22.	**Е65-23-4**	**Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой**	**100 шт.**		**0.06**	**232.49**	**13.95**	**2 412.07**	**144.72**	**10.374**
		Начисления: Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.255	1.6353	8.530	13.95	88.500	144.72	10.375
		Накладные расходы				74%	10.32	74%	107.09	
		Сметная прибыль				50%	6.98	50%	72.36	
		Всего с НР и СП					31.25		324.17	
23.	**Е65-24-1**	**Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой**	**100 шт.**		**0.06**	**154.30**	**9.26**	**1 600.92**	**96.06**	**10.374**
		Начисления: Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	18.0895	1.08537	8.530	9.26	88.500	96.06	10.375
		Накладные расходы				74%	6.85	74%	71.08	
		Сметная прибыль				50%	4.63	50%	48.03	
		Всего с НР и СП					20.74		215.17	
24.	**Е46-03-009-5**	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см**	**100 шт.**		**0.08**	**4 679.08**	**374.33**	**23 856.24**	**1 908.50**	**5.098**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	100.7745	8.06196	9.180	74.01	95.190	767.42	10.369
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*32.683*	*2.61464*	*10.060*	*26.30*	*98.960*	*258.74*	*9.837*
24. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	32.683	2.61464	90.00	235.32	366.40	958.00	4.071
			(1)			*10.06*	*26.30*	*98.96*	*258.74*	9.837
24. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	65.366	5.22928	12.43	65.00	35.01	183.08	2.817
		Накладные расходы				99%	99.31	99%	1 015.90	
		Сметная прибыль				59.5%	59.68	59.5%	610.57	
		Всего с НР и СП					533.32		3 534.96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	**Е65-19-1**	**Демонтаж радиаторов весом до 80 кг**	**100 шт.**		**0.01**	**1 044.55**	**10.45**	**10 701.36**	**107.01**	**10.24**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	126.5	1.265	7.850	9.93	81.510	103.11	10.383
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.576*	*0.02576*	*13.020*	*0.34*	*104.080*	*2.68*	*7.994*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.576	0.02576	20.00	0.52	151.53	3.90	7.577
			(1)			*13.02*	*0.34*	*104.08*	*2.68*	7.994
		Накладные расходы				74%	7.60	74%	78.28	
		Сметная прибыль				50%	5.14	50%	52.90	
		Всего с НР и СП					23.18		238.19	
26.	**Е18-03-001-1**	**Установка радиаторов чугунных**	**100 кВт**		**0.02**	**37 609.08**	**752.18**	**214 939.60**	**4 298.79**	**5.715**
		Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32								
26. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	99.924	1.99848	8.970	17.93	92.960	185.78	10.363
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.9168*	*0.078336*	*13.045*	*1.02*	*105.558*	*8.27*	*8.092*
26. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2016	0.004032	111.99	0.45	501.47	2.02	4.478
			(1)			*13.50*	*0.05*	*132.80*	*0.54*	9.837
26. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.7152	0.074304	20.00	1.49	151.53	11.26	7.577
			(1)			*13.02*	*0.97*	*104.08*	*7.73*	7.994
26. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3024	0.006048	19.20	0.12	3.82	0.02	0.199
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.8096	0.096192	75.40	7.25	448.56	43.15	5.949
			(1)							
26. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	0.0506	149.51	7.57	3 111.41	157.44	20.811
26. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	0.0506	155.10	7.85	3 771.21	190.82	24.315
26. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.00101	396.03	0.40	2 879.19	2.91	7.27
26. 10.	с300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	2	352.98	705.96	1 849.26	3 698.52	5.239
26. 11.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0.00632	0.0001264	25 121.25	3.18	54 371.33	6.87	2.164
		Накладные расходы				115.2%	21.83	115.2%	223.55	
		Сметная прибыль				70.55%	13.37	70.55%	136.90	
		Всего с НР и СП					787.38		4 659.24	
	Оплата основных рабочих						**3 281.45**		**33 999.45**	**10.361**
	Оплата механизаторов						**69.79**		**684.14**	**9.803**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость механизмов						**1 254.04**		**4 971.59**	**3.964**
	Сметная стоимость материалов						**10 198.36**		**24 751.76**	**2.427**
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ						**10 198.36**		**24 751.76**	**2.427**
	Фонд оплаты труда						**3 351.24**		**34 683.59**	**10.349**
	Накладные расходы						**3 555.50**		**36 795.99**	**10.349**
	Сметная прибыль						**2 199.44**		**22 763.08**	**10.349**
	НР*0,94							**0.94**	**34 588.23**	**10.349**
	ИТОГО								**121 074.11**	**5.971**
	НДС 18%							**0.18**	**21 793.34**	**5.971**
	ВСЕГО								**142 867.00**	**5.971**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)