ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Капитальный ремонт фасадов и входного крыльца пищеблока МУЗ "Городская больница №4" ОКДП 4540000, 4520100
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно локальной смете (со сметой можно ознакомиться у Заказчика)
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности)
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2008 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а именно на -производство декоративных отделочных работ, -монтаж металлических конструкций, -устройство покрытий полов из плит, плиток, -производство штукатурных работ, -производство декоративных отделочных работ, -усройство кровли из штучных материалов, -устройство деталей кровли из металлических листов. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Приложение 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. № 6/___

ЗАКАЗЧИК: Управление здравоохранения Администрации г.Владимира

ПОДРЯДЧИК:

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола открытого аукциона в электронной форме от _____ г. №_____

ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на капитальный ремонт фасадов и входного крыльца здания пищеблока МУЗ «Городская больница №4»

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в цену				Всего цена на строительн. Продукцию, руб.
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
1	2-2	Капитальный ремонт фасадов	278893,84				**278893,84**
2	2-1	Ремонт входного крыльца здания пищеблока	48877,53				**48876,53**
3	ГСНр81-05-01-2001	Временные здания и сооружения 0,3%				980,00	**980,00**
4	ГСНр81-05-02-2001	Производство работ в зимнее время 1,29%				4240,00	**4240,00**
5	МДС81-35.2004	Непредвиденные работы 2%				9350,00	**9350,00**
6	НК РФ	НДС к СМР 18%					**61620,00**
		Итого цена работ:					**403960,00**
7		Коэффициент-дефлятор на 2 кв.2009 г – 1.03*1.044					**434390,00**
8		Коэффициент понижения по итогам размещения заказа					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

Начальник управления

_____В.Е.Савинов
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____

_____
м.п. (подпись)

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

на капитальный ремонт фасадов и входного крыльца здания пищеблока МУЗ «Городская больница №4»

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в цену				Всего цена на строительн. Продукцию, руб.
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
1	2-2	Капитальный ремонт фасадов	278893,84				**278893,84**
2	2-1	Ремонт входного крыльца здания пищеблока	48877,53				**48876,53**
3	ГСНр81-05-01-2001	Временные здания и сооружения 0,3%				980,00	**980,00**
4	ГСНр81-05-02-2001	Производство работ в зимнее время 1,29%				4240,00	**4240,00**
5	МДС81-35.2004	Непредвиденные работы 2%				9350,00	**9350,00**
6	НК РФ	НДС к СМР 18%					**61620,00**
		Итого цена работ:					**403960,00**
7		Коэффициент-дефлятор на 2 кв.2009 г – 1.03*1.044					**434390,00**

Стройка: Капитальный ремонт фасадов и входного крыльца здания городской больницы №4, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Каманина , д.4

Объект: Капитальный ремонт фасадов и входного крыльца здания городской больницы №4, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Каманина, д.6.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт входного крыльца

Сметная стоимость: **48.877 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.063 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **5.556 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е58-17-2**	**Разборка покрытий кровель из листовой стали**	**100 м2**		**0.099**	**82.25**	**8.14**	**810.02**	**80.19**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.49	1.03851	7.800	8.10	77.110	80.08
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.25	0.02475	1.70	0.04	4.53	0.11
		Накладные расходы				83%	6.72	83%	66.47
		Сметная прибыль				65%	5.27	65%	52.05
		Всего с НР и СП					20.13		198.71
2.	**Е58-1-1**	**Разборка обрешетки из брусков с прозорами**	**100 м2**		**0.099**	**159.96**	**15.84**	**1 406.09**	**139.20**
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	15.16	1.50084	7.930	11.90	78.600	117.97
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.46*	*0.04554*	*13.500*	*0.61*	*126.910*	*5.78*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.46	0.04554	86.40 *13.50*	3.93 *0.61*	466.33 *126.91*	21.24 *5.78*
		Накладные расходы				83%	10.38	83%	102.71
		Сметная прибыль				65%	8.13	65%	80.44
		Всего с НР и СП					34.35		322.35
3.	**Е09-03-039-1**	**Демонтаж металлоконструкций**	**т**		**0.068**	**834.12**	**56.72**	**5 781.02**	**393.11**
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.6							
3. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	48.132	3.272976	9.070	29.69	89.900	294.24
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.077*	*0.005236*	*13.500*	*0.07*	*126.910*	*0.66*
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.077	0.005236	111.99 *13.50*	0.59 *0.07*	526.77 *126.91*	2.76 *0.66*
3. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	3.003	0.204204	6.90	1.41	19.39	3.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.624	0.110432	1.20	0.13	2.92	0.32
3. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	13.237	0.900116	12.31	11.08	59.74	53.77
3. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.833	0.056644	6.70	0.38	34.78	1.97
3. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.112	0.007616	75.40	0.57	442.77	3.37
3. 9.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.014	0.000952	13 521.39	12.87	34 363.18	32.71
		Накладные расходы				81%	24.11	81%	238.87
		Сметная прибыль				72.25%	21.50	72.25%	213.07
		Всего с НР и СП					102.33		845.04
4.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**1**	**33.00**	**33.00**	**207.68**	**207.68**
4. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.578	7.300	4.22	72.280	41.78
4. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.29	99.23	28.78	572.08	165.90
		Накладные расходы				100%	4.22	100%	41.78
		Сметная прибыль				60%	2.53	60%	25.07
		Всего с НР и СП					39.75		274.53
5.	**Х310-3028-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км (класс груза 1)**	**т**		**1**	**23.84**	**23.84**	**122.12**	**122.12**
6.	**Е09-03-040-1**	**Монтаж стойки СТ-1**	**т**		**0.068**	**1 297.25**	**88.21**	**10 586.60**	**719.89**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
6. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	108.4335	7.373478	8.850	65.26	87.770	647.17
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.0102*	*13.500*	*0.14*	*126.910*	*1.29*
6. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.0102	111.99 *13.50*	1.14 *0.14*	526.77 *126.91*	5.37 *1.29*
6. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	5.525	0.3757	6.90	2.59	19.39	7.28
6. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.6875	0.18275	19.20	3.51	3.74	0.68
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.01615	75.40	1.22	442.77	7.15
6. 7.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000068	75 827.80	0.52	82 941.28	0.56
6. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.000002	6 066.49	0.01	30 576.80	0.06
6. 9.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0001319	5 322.46	0.70	28 820.70	3.80
6. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.016	0.001088	11 461.18	12.47	40 669.75	44.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000007	5 160.53		29 021.56	0.02
6. 12.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.00007	1 522.51	0.11	7 057.63	0.49
6. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000211	26 200.00	0.55	38 017.24	0.80
6. 14.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000408	2 200.00	0.09	49 384.46	2.01
6. 15.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0012716	35.24	0.04	172.32	0.22
		Накладные расходы				81%	52.97	81%	525.25
		Сметная прибыль				72.25%	47.25	72.25%	468.51
		Всего с НР и СП					188.44		1 713.65
7.	**С201-0763**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т(Стойка СТ-1)**	**т**		**0.07004**	**11 330.01**	**793.55**	**63 654.28**	**4 458.35**
								Объем: 0.068*1.03	
8.	**Е09-03-039-1**	**Монтаж опорных конструкций**	**т**		**0.172**	**1 502.95**	**258.51**	**10 871.53**	**1 869.90**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	92.253	15.867516	9.070	143.92	89.900	1 426.49
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*0.02365*	*13.500*	*0.32*	*126.910*	*3.00*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1375	0.02365	111.99 *13.50*	2.65 *0.32*	526.77 *126.91*	12.46 *3.00*
8. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	5.3625	0.92235	6.90	6.36	19.39	17.88
8. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.9	0.4988	1.20	0.60	2.92	1.46
8. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	23.6375	4.06565	12.31	50.05	59.74	242.88
8. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	1.4875	0.25585	6.70	1.71	34.78	8.90
8. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.0344	75.40	2.59	442.77	15.23
8. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000172	75 827.80	1.30	82 941.28	1.43
8. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.3354	6.64	2.23	16.96	5.69
8. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000052	6 066.49	0.03	30 576.80	0.16
8. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0003337	5 322.46	1.78	28 820.70	9.62
8. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.014	0.002408	13 521.39	32.56	34 363.18	82.75
8. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.005	0.00086	11 461.18	9.86	40 669.75	34.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000017	5 160.53	0.01	29 021.56	0.05
8. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0001772	1 522.51	0.27	7 057.63	1.25
8. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000533	26 200.00	1.40	38 017.24	2.03
8. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001032	2 200.00	0.23	49 384.46	5.10
8. 19.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0032164	35.24	0.11	172.32	0.55
8. 20.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.10148	8.38	0.85	9.97	1.01
		Накладные расходы				81%	116.83	81%	1 157.89
		Сметная прибыль				72.25%	104.21	72.25%	1 032.81
		Всего с НР и СП					479.56		4 060.59
9.	**С201-0778**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т**	**т**		**0.17716**	**13 360.00**	**2 366.86**	**68 168.97**	**12 076.81**
								Объем: 0.172*1.03	
10.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.21**	**398.93**	**83.78**	**1 149.24**	**241.34**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
10. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	1.282365	10.640	13.64	105.180	134.88
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.002625*	*10.060*	*0.03*	*94.570*	*0.25*
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.002625	89.99 *10.06*	0.24 *0.03*	379.61 *94.57*	1.00 *0.25*
10. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.002625	1.70		4.53	0.01
10. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.294	6.82	2.01	16.85	4.95
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.002625	75.40	0.20	442.77	1.16
10. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00252	26 200.00	66.02	38 017.24	95.80
10. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00042	3 960.00	1.66	8 412.21	3.53
		Накладные расходы				81%	11.07	81%	109.46
		Сметная прибыль				59.5%	8.13	59.5%	80.40
		Всего с НР и СП					102.99		431.20
11.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (За 2 раза)**	**100 м2**		**0.42**	**810.48**	**340.40**	**1 354.64**	**568.95**
								Объем: 21*2	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	1.84989	9.070	16.78	89.900	166.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00525*	*10.060*	*0.05*	*94.570*	*0.50*
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.00525	89.99	0.47	379.61	1.99
			(1)			*10.06*	*0.05*	*94.57*	*0.50*
11. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00525	1.70	0.01	4.53	0.02
11. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.34125	6.82	2.33	16.85	5.75
11. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.00525	75.40	0.40	442.77	2.32
			(1)						
11. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000588	2 200.23	1.29	27 574.32	16.21
11. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00798	39 990.60	319.12	47 160.25	376.34
		Накладные расходы				81%	13.63	81%	135.12
		Сметная прибыль				59.5%	10.01	59.5%	99.25
		Всего с НР и СП					364.05		803.32
12.	**Е46-03-009-2**	**Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм**	**100 шт.**		**0.01**	**2 905.90**	**29.06**	**11 155.37**	**111.55**
12. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	53.3	0.533	9.180	4.89	90.970	48.49
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.83*	*0.1583*	*10.060*	*1.59*	*94.570*	*14.97*
12. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	15.83	0.1583	90.00	14.25	390.30	61.78
			(1)			*10.06*	*1.59*	*94.57*	*14.97*
12. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.66	0.3166	31.33	9.92	4.05	1.28
		Накладные расходы				99%	6.42	99%	62.83
		Сметная прибыль				59.5%	3.86	59.5%	37.76
		Всего с НР и СП					39.33		212.13
13.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0.02**	**1 837.87**	**36.76**	**13 555.52**	**271.11**
13. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	1.5044	8.080	12.16	80.100	120.50
13. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.0042	1.70	0.01	4.53	0.02
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4	0.008	75.40	0.60	442.77	3.54
			(1)						
13. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.000098	2 791.33	0.27	11 326.15	1.11
13. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.00019	6 066.49	1.15	30 576.80	5.81
13. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000118	5 160.53	0.61	29 021.56	3.42
13. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.0042	1 019.63	4.28	4 747.58	19.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.0036	1 166.12	4.20	4 457.01	16.05
13. 9.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.0208	647.85	13.48	4 842.04	100.71
13. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.000274	2.41		11.78	
		Накладные расходы				99%	12.04	99%	119.30
		Сметная прибыль				59.5%	7.24	59.5%	71.70
		Всего с НР и СП					56.03		462.10
14.	**Е46-02-005-4**	**Монтаж профилированного настила**	**т монтируемых констр.**		**0.086**	**10 469.79**	**900.40**	**72 299.56**	**6 217.76**
14. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	22.2	1.9092	8.620	16.46	85.640	163.50
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.15*	*0.0989*	*13.891*	*1.37*	*130.588*	*12.92*
14. 3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	0.65	0.0559	96.89 *13.50*	5.42 *0.75*	508.43 *126.91*	28.42 *7.09*
14. 4.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч (1)	0.5	0.043	175.56 *14.40*	7.55 *0.62*	886.66 *135.37*	38.13 *5.82*
14. 5.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.67	0.05762	6.90	0.40	19.39	1.12
14. 6.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.3	0.1118	19.20	2.15	3.74	0.42
14. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.36	0.03096	75.40	2.33	442.77	13.71
14. 8.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.001	0.000086	34 592.73	2.97	118 874.11	10.22
14. 9.	с101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.001	0.000086	9 412.19	0.81	23 954.63	2.06
14. 10.	с102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.08	0.00688	729.31	5.02	4 026.86	27.70
14. 11.	с101-3828-33	Профилированный лист оцинкованный, Н57-750-0,7	т	1	0.086	9 968.59	857.30	68 982.31	5 932.48
		Накладные расходы				99%	17.65	99%	174.66
		Сметная прибыль				59.5%	10.61	59.5%	104.97
		Всего с НР и СП					928.66		6 497.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	**Е15-01-062-2**	**Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя**	**100 м2 пов-ти облицовки**		**0.099**	**28 231.81**	**2 794.95**	**62 977.13**	**6 234.74**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15							
15. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	122.1185	12.089732	9.180	110.98	90.970	1 099.80
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3625*	*0.0358875*	*13.500*	*0.48*	*126.910*	*4.55*
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3625	0.0358875	111.99 *13.50*	4.02 *0.48*	526.77 *126.91*	18.90 *4.55*
15. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	10.0625	0.9961875	19.20	19.13	3.74	3.73
15. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	38.9625	3.8572875	1.40	5.40	4.65	17.94
15. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	4.975	0.492525	0.95	0.47	3.70	1.82
15. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5	0.0495	75.40	3.73	442.77	21.92
15. 8.	с101-1762	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	2900	287.1	0.07	20.10	0.12	34.45
15. 9.	с101-4161-33	Дюбель-гвоздь металлический размером 6х65 мм	шт.	700	69.3	1.32	91.48	0.59	40.89
15. 10.	с101-2412	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	12	1.188	23.49	27.91	46.51	55.25
15. 11.	с101-3152-33	Уголок из оцинкованний стали с пластиковым покрытием Пурал внутренний размером 50х50 мм	м	55	5.445	44.51	242.36	88.15	479.98
15. 12.	с101-4042-33	Сайдинг планка начальная длиной 3,95 м	м	42	4.158	20.81	86.53	38.77	161.21
15. 13.	с201-4096-33	Кронштейн стеновой для ПП 60х27	шт.	350	34.65	0.70	24.26	1.58	54.75
15. 14.	с101-3412-33	Лист гладкий, полиэстер	м2	9	0.891	78.96	70.35	295.62	263.40
15. 15.	с101-4041-33	Сайдинг металлопластиковый	м2	118	11.682	161.30	1 884.31	295.62	3 453.43
15. 16.	с201-4006-33	Профиль ПН 42 металлические направляющий 42х30 мм	м	200	19.8	10.30	203.94	26.63	527.27
		Накладные расходы				94.5%	105.33	94.5%	1 043.61
		Сметная прибыль				46.75%	52.11	46.75%	516.28
		Всего с НР и СП					2 952.39		7 794.63
16.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Фартук)**	**100 м2**		**0.035**	**9 686.48**	**339.03**	**33 032.45**	**1 156.14**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15							
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.6625	4.5381875	8.530	38.71	84.570	383.79
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.00875*	*13.500*	*0.12*	*126.910*	*1.11*
16. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.25	0.00875	86.40 *13.50*	0.76 *0.12*	466.33 *126.91*	4.08 *1.11*
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0030625	75.40	0.23	442.77	1.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.00014	6 180.64	0.87	29 021.56	4.06
16. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00042	7 071.80	2.97	27 779.82	11.67
16. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.01995	14 811.72	295.49	37 652.85	751.17
		Накладные расходы				108%	41.94	108%	415.69
		Сметная прибыль				55.25%	21.45	55.25%	212.66
		Всего с НР и СП					402.42		1 784.49
17.	**Е07-05-039-7**	**Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыковстеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей**	**100 м**		**0.035**	**2 915.45**	**102.04**	**11 370.03**	**397.95**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	23.1495	0.8102325	9.070	7.35	89.900	72.84
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.4125*	*0.2944375*	*10.060*	*2.96*	*94.570*	*27.84*
17. 3.	х03-1910	Люльки	маш.ч	11.425	0.399875	53.87	21.54	132.81	53.11
17. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	8.4125	0.2944375	90.00 *10.06*	26.50 *2.96*	390.30 *94.57*	114.92 *27.84*
17. 5.	х33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	8.4125	0.2944375	2.41	0.71	6.96	2.05
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.00875	75.40	0.66	442.77	3.87
17. 7.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.0762	0.002667	16 978.62	45.28	56 678.37	151.16
		Накладные расходы				139.5%	14.38	139.5%	140.45
		Сметная прибыль				85%	8.76	85%	85.58
		Всего с НР и СП					125.19		623.98
18.	**Е11-01-027-1**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных**	**100 м2**		**0.085**	**16 232.73**	**1 379.78**	**62 411.10**	**5 304.94**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
18. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	93.5065	7.9480525	8.300	65.97	82.370	654.68
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.6625*	*0.3113125*	*12.656*	*3.94*	*98.859*	*30.78*
18. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.03825	89.99 *10.06*	3.44 *0.38*	379.61 *94.57*	14.52 *3.62*
18. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.2125	0.2730625	20.00 *13.02*	5.46 *3.56*	138.82 *99.46*	37.91 *27.16*
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.05	0.08925	75.40	6.73	442.77	39.52
18. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.2601	90.81	23.62	84.29	21.92
18. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.32725	2.41	0.79	11.78	3.86
18. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.1105	465.84	51.48	5 023.44	555.09
18. 9.	с403-0114	Плиты бетонные мозаичные шлифовальные для полов и облицовки,марки 300, толщина 35 мм	м2	102	8.67	140.98	1 222.30	458.76	3 977.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				110.7%	77.39	110.7%	758.80
		Сметная прибыль				63.75%	44.57	63.75%	436.98
		Всего с НР и СП					1 501.74		6 500.72

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		**9 650.87**	**40 571.73**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**9 650.87**	**40 571.73**
. МАТЕРИАЛОВ -		**3 160.41**	**16 535.16**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 3, 6, 8, 10, 11; %=100 - по стр. 4; %=99 - по стр. 12-14; %=94.5 - по стр. 15; %=108 - по стр. 16; %=139.5 - по стр. 17; %=110.7 - по стр. 18)		**515.09**	**5 092.87**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2; %=72.25 - по стр. 3, 6, 8; %=60 - по стр. 4; %=59.5 - по стр. 10-14; %=46.75 - по стр. 15; %=55.25 - по стр. 16; %=85 - по стр. 17; %=63.75 - по стр. 18)		**355.63**	**3 517.52**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**10 521.59**	**49 182.12**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**10 521.59**	**49 182.12**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**515.09**	**5 092.87**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**355.63**	**3 517.52**
ИТОГО БЕЗ НР И СП			**40 571.73**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	**0.94**		**4 787.30**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			**3 517.52**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**48 876.55**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасадов

Сметная стоимость: **278.894 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.138 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **96.339 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е62-41-3**	**Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек**	**100 м2**		**2.264**	**286.26**	**648.09**	**2 829.94**	**6 406.98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Объем: 200.1+26.3	
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	36.7	83.0888	7.800	648.09	77.110	6 406.98
		Накладные расходы				80%	518.47	80%	5 125.58
		Сметная прибыль				50%	324.05	50%	3 203.49
		Всего с НР и СП					1 490.61		14 736.05
2.	**Е62-42-1**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (от грибка)**	**100 м2**		**0.263**	**37.01**	**9.73**	**361.94**	**95.19**
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	0.99151	7.800	7.73	77.110	76.46
2. 2.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.000263	7 480.55	1.97	70 646.18	18.58
2. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.05	0.01315	2.41	0.03	11.78	0.15
		Накладные расходы				80%	6.18	80%	61.17
		Сметная прибыль				50%	3.87	50%	38.23
		Всего с НР и СП					19.78		194.59
3.	**Е61-12-3**	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.475**	**2 839.05**	**1 348.55**	**26 976.72**	**12 813.94**
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	217.25	103.19375	8.740	901.91	86.710	8 947.93
3. 2.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	1.045	427.02	446.24	3 697.66	3 864.05
3. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.16625	2.41	0.40	11.78	1.96
		Накладные расходы				79%	712.51	79%	7 068.86
		Сметная прибыль				50%	450.96	50%	4 473.97
		Всего с НР и СП					2 512.01		24 356.77
4.	**Е61-12-4**	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя**	**100 м2**		**0.475**	**794.68**	**377.47**	**7 291.30**	**3 463.37**
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	37.18	17.6605	8.740	154.35	86.710	1 531.34
4. 2.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.1	0.5225	427.02	223.12	3 697.66	1 932.03
		Накладные расходы				79%	121.94	79%	1 209.76
		Сметная прибыль				50%	77.18	50%	765.67
		Всего с НР и СП					576.58		5 438.80
5.	**Е61-26-4**	**Перетирка штукатурки фасадов гладких с люлек**	**100 м2**		**2.264**	**383.37**	**867.96**	**3 819.18**	**8 646.62**
								Объем: 200.1+26.3	
5. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	43.04	97.44256	8.620	839.95	85.640	8 344.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 2.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.03	0.06792	411.49	27.95	4 437.14	301.37
5. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.02264	2.41	0.05	11.78	0.27
		Накладные расходы				79%	663.56	79%	6 592.53
		Сметная прибыль				50%	419.98	50%	4 172.49
		Всего с НР и СП					1 951.50		19 411.64
6.	**Е53-15-3**	**Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2**	**100 м2**		**0.012**	**19 538.09**	**234.46**	**137 652.59**	**1 651.83**
6. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	606.9	7.2828	8.160	59.43	80.880	589.03
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2*	*0.024*	*13.500*	*0.32*	*126.910*	*3.05*
6. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2	0.024	111.99 *13.50*	2.69 *0.32*	526.77 *126.91*	12.64 *3.05*
6. 4.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	5.8	0.0696	506.69	35.27	3 837.22	267.07
6. 5.	с411-0001	Вода	м3	1.15	0.0138	2.41	0.03	11.78	0.16
6. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	10.33	0.12396	1 105.54	137.04	6 315.93	782.92
		Накладные расходы				86%	51.39	86%	509.19
		Сметная прибыль				70%	41.83	70%	414.46
		Всего с НР и СП					327.67		2 575.47
7.	**Е15-02-001-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**100 м2**		**0.012**	**1 669.42**	**20.03**	**15 205.33**	**182.46**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	0.978144	9.620	9.41	95.240	93.16
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.475*	*0.0417*	*10.060*	*0.42*	*94.570*	*3.94*
7. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.125	0.0135	3.28	0.04	12.02	0.16
7. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч (1)	3.475	0.0417	21.20 *10.06*	0.88 *0.42*	125.44 *94.57*	5.23 *3.94*
7. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.02268	427.02	9.68	3 697.66	83.86
7. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0042	2.41	0.01	11.78	0.05
		Накладные расходы				94.5%	9.29	94.5%	91.76
		Сметная прибыль				46.75%	4.60	46.75%	45.39
		Всего с НР и СП					33.91		319.61
8.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**4.5**	**33.00**	**148.48**	**207.68**	**934.56**
8. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.601	7.300	18.99	72.280	188.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.305	99.23	129.50	572.08	746.56
		Накладные расходы				100%	18.99	100%	188.00
		Сметная прибыль				60%	11.39	60%	112.80
		Всего с НР и СП					178.86		1 235.36
9.	**Х310-3028-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км (класс груза 1)(мусора)**	**т**		**4.5**	**23.84**	**107.28**	**122.12**	**549.54**
10.	**Е62-25-3**	**Огрунтовка фасадов простых с люлек**	**100 м2**		**11.09**	**392.52**	**4 353.04**	**1 237.11**	**13 719.53**
10. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	8.58	95.1522	8.620	820.21	85.640	8 148.83
10. 2.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	3.43	38.0387	3.70	140.74	13.65	519.23
10. 3.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	6.86	76.0774	3.12	237.36	8.12	617.75
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.1109	75.40	8.36	442.77	49.10
10. 5.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	0.178549	17 621.81	3 146.36	24 556.92	4 384.61
		Накладные расходы				80%	656.17	80%	6 519.06
		Сметная прибыль				50%	410.11	50%	4 074.42
		Всего с НР и СП					5 419.31		24 313.01
11.	**Е62-25-9**	**Шпатлевка фасадов простых с люлек**	**100 м2**		**11.09**	**1 395.89**	**15 480.42**	**5 390.13**	**59 776.50**
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.96	420.9764	8.530	3 590.93	84.570	35 601.97
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.2218	75.40	16.72	442.77	98.21
11. 3.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.052123	100.61	5.24	204.45	10.66
11. 4.	с113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.5545	21 402.20	11 867.52	43 400.66	24 065.67
		Накладные расходы				80%	2 872.74	80%	28 481.58
		Сметная прибыль				50%	1 795.47	50%	17 800.99
		Всего с НР и СП					20 148.63		106 059.06
12.	**Е62-26-6**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек (Всего фасада)**	**100 м2**		**11.09**	**1 177.30**	**13 056.21**	**4 508.41**	**49 998.26**
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.8	308.302	8.620	2 657.56	85.640	26 402.98
12. 2.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	12.06	133.7454	3.70	494.86	13.65	1 825.62
12. 3.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	24.12	267.4908	3.12	834.57	8.12	2 172.03
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	1.109	75.40	83.62	442.77	491.03
12. 5.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0016	0.017744	2 200.23	39.04	27 574.32	489.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.41	4.5469	3.00	13.64	6.89	31.33
12. 7.	с101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.0538	0.596642	14 971.99	8 932.92	31 150.99	18 585.99
		Накладные расходы				80%	2 126.05	80%	21 122.38
		Сметная прибыль				50%	1 328.78	50%	13 201.49
		Всего с НР и СП					16 511.04		84 322.13

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		**36 651.72**	**158 238.78**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**36 651.72**	**158 238.78**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2, 10-12; %=79 - по стр. 3-5; %=86 - по стр. 6; %=94.5 - по стр. 7; %=100 - по стр. 8)		**7 757.29**	**76 969.88**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 10-12; %=70 - по стр. 6; %=46.75 - по стр. 7; %=60 - по стр. 8)		**4 868.18**	**48 303.39**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**49 277.19**	**283 512.05**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**49 277.19**	**283 512.05**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**7 757.29**	**76 969.88**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**4 868.18**	**48 303.39**
ИТОГО БЕЗ НР И СП			**158 238.78**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	**0.94**		**72 351.69**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			**48 303.39**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**278 893.86**