ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Текущий ремонт кабинетов для перевязки отоларингологического отделения в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», осуществляемый субъектами малого предпринимательства.
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно проектно-сметной документации.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	- Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, а именно на: производство штукатурных и лепных работ, производство стекольных работ, производство облицовочных работ, монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой, устройство выравнивающих стяжек перекрытий, устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков, устройство электроснабжения до 1000 В. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"

(наименование учреждения)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт перевязочного кабинета отоларингологического отделения МУЗ КБ "Автоприбор" и "Точмаш",

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____400,000тыс.руб.
строительных работ _____290,641тыс.руб.
монтажных работ _____9,401тыс.руб.
Средства на оплату труда _____81,867тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____906,04чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ п п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОД-4540000									
Раздел 1. Новый Раздел										

1	**ТЕРр56-02-01**	Снятие оконных ставней *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 оконных переплетов		0,0544	315,57	17,17	3095,01	168,37	9,80762
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	38,019	2,07	8,01	16,58	79,39	164,34	9,91136
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,552	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	138,92 99,46	4,17 2,98	6,946
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 82%*0,94 62%	 13,02 10,47 40,66	 82%*0,94 62%	 128,87 103,66 400,9	
2	**ТЕРр56-02-02**	Снятие оконных переплетов: остекленных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 оконных переплетов		0,109	446,13	48,63	4358,35	475,06	9,76922
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	53,0265	5,78	8,01	46,3	79,39	458,87	9,91136
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,0695	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	138,92 99,46	16,67 11,94	6,946
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 82%*0,94 62%	 36,64 29,47 114,74	 82%*0,94 62%	 362,63 291,69 1129,38	
3	**ТЕРр56-01-02**	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 коробок		0,02	3992,12	79,84	35623,93	712,48	8,92356
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	439,714	8,79	7,8	68,56	77,11	677,8	9,8859
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,805	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	138,92 99,46	2,78 1,99	6,946
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,358	0,07	100,01 10,58	7,00 0,74	405,71 94,57	28,40 6,62	4,05669
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	6,716	0,13	31,33	4,07	36,24	4,71	1,15672

		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				82%*0,94 62%	53,56 43,08 176,48	82%*0,94 62%	528,83 425,37 1666,68	
4	**ИТЕР1.10-01-034-08**	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 проемов		0,0544	325982,06	17733,42	359064,08	19533,09	1,0908
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	135,3446	7,36	9,4	69,18	93,1	685,22	9,90426
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,519	0,19	20	3,8	138,92 99,46	26,39 18,90	6,946
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,7055	0,47	1,4	0,66	4,79	2,25	3,42143
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	13,4205	0,73	2,08	1,52	5,13	3,74	2,46635
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,1515	0,23	75,4	17,34	440,77	101,38	5,84576
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	26,92	1,464	63,73	93,3	147,94	216,58	2,32136
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	41,66	2,266	20,77	47,06	48,5	109,9	2,3351
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	10,42	0,5668	0,34	0,19	1,33	0,75	3,91176
	8. 203-7096-33	Оконные блоки трестворчатые ОПРСП	м2	100	5,44	3215,96	17494,82	3374,1	18355,1	1,04917
		Деревянные конструкции: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	72,32 38,79 17844,53	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	708,06 379,81 20620,96	

5	**ИТЕР1.15-01-026-01**	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытие *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	1 м2 проема		5,44	363,66	1978,34	871,26	4739,64	2,29826
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,0499	11,15	9,29	103,58	92,04	1026,25	9,90743
	1. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,161	0,88	1,4	1,23	4,79	4,22	3,42143
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,046	0,25	0,95	0,24	3,83	0,96	4,03158
	3. 101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	0,66	3,59	98,93	355,16	195,9	703,28	1,98019
	4. 101-3136-33	Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	2,1	11,42	98,93	1129,78	195,9	2237,18	1,98019
	5. 101-3143-33	Уголок из оцинкованной стали с пластиковым покрытием Полиэстер наружный размером 50х50 мм	м	2,1	11,42	33,39	381,31	66,1	754,86	1,97963
	6. 101-4156-33	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	16	87,04	0,07	6,09	0,12	10,44	1,71429
		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	92,03 48,43 2118,8	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	911,71 479,82 6131,17	

6	**ИТЕР1.10-01-033-09**	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: более 2 м *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 проемов		0,0544	14412,86	784,06	35756,03	1945,13	2,45653
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	21,398	1,16	9,18	10,65	90,97	105,53	9,90959
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,092	0,01	20	0,2	138,92 99,46	1,39 0,99	6,946
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,2995	0,07	19,2	1,34	3,82	0,27	0,198958
	3. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,989	0,05	1,4	0,07	4,79	0,24	3,42143
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,115	0,01	75,4	0,75	440,77	4,41	5,84576
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	4,73	0,2573	63,73	16,4	147,94	38,07	2,32136
	6. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	2,448	307,37	752,44	730,67	1788,68	2,37717
	7. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0,001	0,0000544	17487,27	0,95	66064,03	3,59	3,77784
	8. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	0,2448	0,34	0,08	1,33	0,33	3,91176
	9. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛАХ#, бесцветный	л	0,32	0,01741	57,05	0,99	206,33	3,59	3,61665
		Деревянные конструкции: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	10,75 5,77 800,58	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	106,33 57,04 2108,5	

7	**ИТЕР1.15-01-051-08**	Облицовка поверхностей пластиком с устройством одинарного металлического каркаса: откосов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		0,073	18334,66	1338,43	108097,64	7891,13	5,66565
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	498,2386	36,37	9,4	341,88	93,1	3386,05	9,90426
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,713	0,05	20	1	138,92 99,46	6,95 4,97	6,946
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	15,8355	1,16	19,2	22,27	3,82	4,43	0,198958
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,851	0,06	75,4	4,52	440,77	26,45	5,84576
	4. 101-4025-33	Панели сэндвич	м2	105	7,665			238,89	1831,09	
	5. 101-1016-33	Серпянка самоклеющая, 5 см, 20 м	м	83	6,059	0,87	5,27	1,67	10,12	1,91954
	6. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	13,14	4,78	62,81	15,7	206,3	3,28452
	7. 101-1025-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	0,6387	23,3	14,88	45,34	28,96	1,94592
	8. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5,345	0,3902	86,9	33,91	105,67	41,23	1,216
	9. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,8	0,0584	8,5	0,5	101,79	5,94	11,9753
	10. 101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45,3	3,307	12,4	41,01	3,61	11,94	0,291129
	11. 101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	448	32,7	0,94	30,74	9,44	308,69	10,0426
	12. 201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	207,5	15,15	11,51	174,38	32,22	488,13	2,7993
	13. 201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	30,66	11,54	353,82	34,35	1053,17	2,9766
	14. 201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	30,66	7,97	244,36	15,35	470,63	1,92597

		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	303,7 159,83 1801,96	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	3013,69 1586,06 12490,88	
8	**ТЕРр56-10-01**	Снятие дверных полотен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 дверных полотен		0,04	330,86	13,23	3279,35	131,17	9,91175
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	41,722	1,67	7,93	13,24	78,6	131,26	9,91173
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				82%*0,94 62%	10,2 8,2 31,63	82%*0,94 62%	101,11 81,33 313,61	
9	**ТЕРр56-09-01**	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 коробок		0,02	2393,93	47,88	18552,58	371,05	7,74984
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	206,195	4,12	8,01	33	79,39	327,09	9,91136
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,5655	0,09	100,01 10,58	9,00 0,95	405,71 94,57	36,51 8,51	4,05669
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,1195	0,18	31,33	5,64	36,24	6,52	1,15672
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				82%*0,94 62%	26,21 21,08 95,17	82%*0,94 62%	259,02 208,34 838,41	
10	**ТЕРр56-11-01**	Снятие наличников *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м наличников		0,1	38,4	3,84	380,55	38,05	9,91045
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,8415	0,48	7,93	3,81	78,6	37,73	9,91173
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ*				82%*0,94 62%	2,96 2,38 9,18	82%*0,94 62%	29,33 23,59 90,97	

		Всего с НР и СП								
11	**ТЕР10-01-040-01**	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 проемов		0,023	31689,44	728,86	212776,24	4893,85	6,57182
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	584,545	13,44	9,77	131,31	96,66	1299,11	9,89355
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,1405	0,12	75,40 10,58	9,05 1,27	440,77	52,89	5,84576
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0000069	5160,53	0,04	29077,42	0,2	5,63458
3	3. 101-1934	Ерши металлические строительные	кг	25	0,575	10,14	5,83	34,07	19,59	3,35996
3	4. 101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	2	0,046	111,64	5,14	193,26	8,89	1,7311
	5. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,51	0,01173	1019,63	11,96	4628,52	54,29	4,53941
	6. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,00184	1078,11	1,98	4191,39	7,71	3,88772
	7. 203-0357	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	660	15,18	2,19	33,24	17,32	262,92	7,90868
	8. СЦМ-203-0333	Коробка дверная размером 94х45 мм	м	315	7,245	19,4	140,55	97,18	704,07	5,00928
	9. 203-0273	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), пл.1.8 м2; ПГ 20-11 (ДГ 21-12), пл.2.2 м2	м2	85	1,955	198,27	387,62	1264,19	2471,49	6,3761

		Деревянные конструкции: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	131,13 70,34 930,33	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	1297,34 695,91 6887,1	
12	**ТЕР07-05-039-08**	Устройство герметизации дверных коробок *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м шва		0,05	1389,78	69,49	5947,47	297,37	4,35349
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	23,4744	1,17	9,07	10,61	89,9	105,18	9,9118
	1. 031910	Люльки	маш.-ч	9,1885	0,46	53,87	24,78	132,98	61,17	2,46854
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	4,738	0,24	90,00 10,06	21,60 2,41	372,18 94,57	89,32 22,70	4,13533
	3. 331551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.-ч	4,738	0,24	2,41	0,58	7,12	1,71	2,95436
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,115	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				155%*0,9 * 0,94 100%*0,8 5	17,87 11,59 98,95	155%*0,9 * 0,94 100%*0,85	175,08 113,49 585,94	
13	**101-1920**	Пена монтажная *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве*	шт.		1	63,73	63,73	147	147	2,30661

14	**ТЕРр61-07-01**	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,015	6575,68	98,64	55134,41	827,02	8,25612
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	440,519	6,61	8,97	59,29	88,84	587,23	9,90412
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,334	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	138,92 99,46	2,78 1,99	6,946
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	4,4	0,066	590,16	38,95	3593,95	237,2	6,08979
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				79%*0,94 50%	44,17 29,74 172,55	79%*0,94 50%	437,41 294,52 1558,95	
15	**ТЕРр62-07-06**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,015	2699,62	40,49	10884,88	163,27	3,80907
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	87,0435	1,31	8,62	11,29	85,64	112,19	9,93503
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115		20,00 10,58		138,92 99,46		6,946
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069		75,40 10,58		440,77		5,84576
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0107	0,0001605	15500,35	2,49	39176,14	6,29	2,52744
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,000036	100,61		204,45	0,01	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,000744	4210,63	3,13	9304,92	6,92	2,20986
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,0027	3	0,01	6,89	0,02	2,29667
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0000165	8500,87	0,14	101790	1,68	11,9741
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0219	0,0003285	71094,4	23,35	109118,39	35,85	1,53484

		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 50%	8,48 5,64 54,61	80%*0,94 50%	84,22 56 303,49	
16	**ТЕРр63-07-05**	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 поверхности облицовки		0,873	985,6	860,43	7613,09	6646,23	7,72435
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	85,445	74,59	7,85	585,53	77,89	5809,82	9,92229
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4025	0,35	20,00 10,58	7,00 3,70	138,92 99,46	48,62 34,81	6,946
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,886	1,65	100,01 10,58	165,02 17,46	405,71 94,57	669,42 156,04	4,05669
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,772	3,29	31,33	103,08	36,24	119,23	1,15672
		Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				77%*0,94 50%	439,13 303,35 1602,91	77%*0,94 50%	4343,34 3000,37 13989,94	
17	**ТЕРр53-15-05**	Стесывание неровностей кирпичных стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0,0825	4091,63	337,56	38553,92	3180,7	9,42263
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	458,85	37,86	8,3	314,24	82,37	3118,53	9,9241
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	55,2	4,55	5,13	23,34	13,74	62,52	2,67836
		Стены (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				86%*0,94 70%	254 219,94 811,5	86%*0,94 70%	2520,7 2182,69 7884,09	

18	**ТЕРр61-02-07**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,873	3637,8	3175,8	31062,35	27117,44	8,41434
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	262,6025	229,25	8,85	2028,86	87,77	20121,27	9,91751
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,7705	0,67	20,00 10,58	13,40 7,09	138,92 99,46	93,08 66,64	6,946
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	1,921	590,16	1133,7	3593,95	6903,98	6,08979
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 79%*0,94 50%	 1511,93 1018 5705,73	 79%*0,94 50%	 14991,87 10094,18 52203,49	
19	**ТЕР15-01-019-05**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 поверхности облицовки		0,813	12878,77	10470,44	58964,72	47938,32	4,37215
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	211,1636	171,68	9,18	1576,02	90,97	15617,73	9,90959
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,092	0,07	89,99 10,06	6,30 0,70	376,65 94,57	26,37 6,62	4,18547
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3105	0,25	20,00 10,58	5,00 2,65	138,92 99,46	34,73 24,87	6,946
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,495	1,22	12,39 10,58	15,12 12,91	113,34 94,57	138,27 115,38	9,1477
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,4065	3	1,22	6,89	2,8	2,29667

	5. 101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком многоцветные	м2	100	81,3	90,9	7390,17	345,98	28128,17	3,80616
	6. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	0,375	0,3049	3628,43	1106,31	11373,29	3467,72	3,13449
	7. 101-1852	Сухая смесь	т	0,05	0,04065	8892,41	361,48	11373,29	462,32	1,27899
	8. 411-0001	Вода	м3	0,93	0,7561	2,41	1,82	11,88	8,98	4,92946
		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	1418,14 746,35 12634,93	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	14036,26 7387,09 69361,67	
20	**ИТЕР1.15-01-051-08**	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: коробов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		0,06	21085,94	1265,16	90996,68	5459,8	4,01456
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	498,2386	29,89	9,4	280,97	93,1	2782,76	9,90426
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,713	0,04	20	0,8	138,92 99,46	5,56 3,98	6,946
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	15,8355	0,95	19,2	18,24	3,82	3,63	0,198958
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,851	0,05	75,4	3,77	440,77	22,04	5,84576
	4. 101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	6,3	26,2	165,06	76,05	479,12	2,90267
	5. 101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	4,98	0,87	4,33	1,62	8,07	1,86207
	6. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	10,8	4,78	51,62	15,7	169,56	3,28452
	7. 101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	0,525	23,3	12,23	45,34	23,8	1,94592
	8. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5,345	0,3207	86,9	27,87	105,67	33,89	1,216

	9. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,8	0,048	8,5	0,41	101,79	4,89	11,9753
	10. 101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45,3	2,718	12,4	33,7	3,61	9,81	0,291129
	11. 101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	448	26,88	0,94	25,27	9,44	253,75	10,0426
	12. 201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	207,5	12,45	11,51	143,3	32,22	401,14	2,7993
	13. 201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	25,2	11,54	290,81	34,35	865,62	2,9766
	14. 201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	25,2	7,97	200,84	15,35	386,82	1,92597
	15. 411-0002	Вода водопроводная	м3	0,117	0,00702	2,41	0,02	11,88	0,08	4,92946
		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	249,62 131,37 1646,15	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	2477,01 1303,61 9240,42	
21	**ТЕР15-01-020-16**	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву (коробов) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 поверхности облицовки		0,06	31951,66	1917,1	160973,73	9658,42	4,75801
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	716,9405	43,02	9,91	426,33	98,08	4219,4	9,89707
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,092	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	376,65 94,57	3,77 0,95	4,18547
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,874	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	138,92 99,46	6,95 4,97	6,946
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,495	0,09	12,39 10,58	1,12 0,95	113,34 94,57	10,20 8,51	9,1477
	4. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	105	6,3	79,27	499,4	167,74	1056,76	2,11606
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,03	3	0,09	6,89	0,21	2,29667

	6. 101-1949	Плитки керамические угловые	м	204	12,24	16,67	204,04	116,56	1426,69	6,9922
	7. 101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	51	3,06	23,47	71,82	99,23	303,64	4,22795
	8. 101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	51	3,06	19,61	60,01	100,9	308,75	5,14533
	9. 101-0263	Плитки рядовые	м2	85	5,1	57,83	294,93	345,98	1764,5	5,98271
	10. 101-1852	Сухая смесь	т	0,375	0,0225	13398	301,46	11373,29	255,9	0,84888
	11. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	1,2	0,072	401,79	28,93	3662,76	263,72	9,11611
	12. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	0,05	0,003	8892,41	26,68	11373,29	34,12	1,27899
	13. 411-0001	Вода	м3	0,93	0,0558	2,41	0,13	11,88	0,66	4,92946
		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	380,52 200,26 2497,88	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	3763,58 1980,72 15402,72	
22	**ТЕР10-04-011-01**	Заделка дверных проемов в перегородках гипсокартонными листами *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 перегородок за вычетом проемов		0,017	14021,21	238,36	51479,61	875,15	3,42144
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	246,5008	4,19	9,07	38	89,9	376,68	9,9118
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,598	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	504,91 126,91	5,05 1,27	4,50853
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,175	0,09	19,2	1,73	3,82	0,34	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,897	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	4. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	0,001	0,000017	22288,5	0,38	48427,77	0,82	2,17277
	5. 101-	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,031	0,000527	2326,12	1,23	3413,62	1,8	1,46752

	0219									
	6. 101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10м	1,26	0,02142	72,77	1,56	102,69	2,2	1,41116
	7. 101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	7,9	0,1343	20	2,69	53,66	7,21	2,683
	8. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,2	0,0034	282	0,96	1417,79	4,82	5,02762
	9. 101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,006	0,000102	34592,73	3,53	118874,11	12,13	3,43639
	10. 101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03	0,00051	15954,09	8,14	67199,66	34,27	4,21206
	11. 101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,124	0,002108	15954,09	33,63	67850,6	143,03	4,25287
	12. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1,6	0,0272	10	0,27	20,9	0,57	2,09
	13. 101-1004-33	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2	210	3,57	38,97	139,12	76,05	271,5	1,9515
	14. 113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	0,6	0,0102	7,2	0,07	8,67	0,09	1,20417
	15. 113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	0,17	22,4	3,81	27,99	4,76	1,24955
		Деревянные конструкции: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	38,12 20,45 296,93	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	377,7 202,6 1455,45	
23	**ТЕР46-02-007-01**	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	1 м3		0,09	671,17	60,41	4560,48	410,44	6,7114
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	16,8245	1,51	8,16	12,32	80,88	122,13	9,91176

	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,368	0,03	6,66	0,2	17,63	0,53	2,64715
	2. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0,24	0,0216	506,69	10,94	3413,61	73,73	6,73708
	3. 404-0004	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	0,4	0,036	1024,54	36,88	5934,9	213,66	5,79275
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	11,5 7,35 79,26	110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	113,97 72,87 597,28	
24	**ТЕРр57-02-03**	Разборка покрытий полов: из керамических плиток *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 покрытий		0,263	718,51	188,97	7025,29	1847,65	9,77761
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	80,3505	21,13	8,53	180,24	84,57	1786,96	9,91442
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,656	0,44	20,00 10,58	8,80 4,66	138,92 99,46	61,12 43,76	6,946
		Полы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 68%	139,02 125,71 453,7	80%*0,94 68%	1376,51 1244,72 4468,88	
25	**ТЕР46-04-009-01**	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	1 м3		1,84	489,91	901,44	2078,9	3825,18	4,24342
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	10,2695	18,9	9,07	171,42	89,9	1699,11	9,9118
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	2,599	4,78	90,00 10,06	430,20 48,09	372,18 94,57	1779,02 452,04	4,13533
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,198	9,56	31,33	299,51	36,24	346,45	1,15672

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	204,29 130,61 1236,34	110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	2001,72 1279,85 7106,75	
26	**ТЕР11-01-011-01**	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 стяжки		0,263	1285,6	338,11	9602,53	2525,46	7,27163
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	52,252	13,74	7,93	108,96	78,6	1079,96	9,91173
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,4605	0,38	20,00 10,58	7,60 4,02	138,92 99,46	52,79 37,79	6,946
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,4305	2,74	0,5	1,37	1,36	3,73	2,72
	3. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	2,04	0,5365	401,85	215,59	2540,48	1362,97	6,32196
	4. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,9205	2,41	2,22	11,88	10,94	4,92946
		Полы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	120,14 73,6 531,85	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	1173,68 719,03 4418,17	
27	**ТЕР11-01-011-02**	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 стяжки		1,578	217,9	343,84	1394,09	2199,87	6,38106

		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	0,6612	1,04	7,93	8,25	78,6	81,74	9,91173
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,2415	0,38	20,00 10,58	7,60 4,02	138,92 99,46	52,79 37,79	6,946
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,668	4,21	0,5	2,11	1,36	5,73	2,72
	3. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	0,51	0,8048	401,85	323,41	2540,48	2044,58	6,32196
		Полы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	15,33 9,39 368,56	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	134,66 82,5 2417,03	
28	**ТЕР11-01-027-02**	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 покрытия		0,263	2337,11	614,66	47039,73	12371,45	22,2076
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	158,409	41,66	8,74	364,11	86,71	3612,34	9,92105
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,414	0,11	89,99 10,06	9,90 1,11	376,65 94,57	41,43 10,40	4,18547
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,645	0,7	20,00 10,58	14,00 7,41	138,92 99,46	97,24 69,62	6,946
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,322	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26	5,84576
	4. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,8048	90,81	73,08	84,29	67,84	0,928202
	5. 101-0283	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные	м2	102	26,83			283,45	7604,96	
	6. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	1,3	0,3419	401,85	137,39	2540,48	868,59	6,32196
		Полы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	392,55 240,48 1247,69	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	3862,53 2366,29 18600,27	

29	**ТЕРр57-03-02**	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м плинтусов		0,308	128,09	39,45	1266,3	390,02	9,88625
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	16,422	5,06	7,8	39,47	77,11	390,18	9,8859
		Полы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,94 68%	 29,67 26,83 95,95	 80%*0,94 68%	 293,3 265,21 948,53	
30	**ТЕРр62-33-02**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,05	1209,58	60,48	8175,27	408,76	6,51543
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	75,831	3,79	8,74	33,12	86,71	328,63	9,92105
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115		75,40 10,58		440,77		5,84576
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009	0,00045	15500,35	6,98	39176,14	17,63	2,52744
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,005	3	0,02	6,89	0,03	2,29667
3	4. 101-0428	Краски масляные для внутренних работ ПФ-115	т	0,0161	0,000805	25226,77	20,31	77118,6	62,08	3,05701
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,94 50%	 24,93 16,58 101,99	 80%*0,94 50%	 247,24 164,39 820,39	
31	**ТЕРр61-04-07**	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,09	3011,68	271,05	37501,33	3375,12	12,8365
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	333,8105	30,04	8,97	269,46	88,84	2668,75	9,90412
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,828	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	138,92 99,46	9,72 6,96	6,946

	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 (М50)	м3	2,31	0,2079			3344,77	695,38	
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,0315	2,41	0,08	11,88	0,37	4,92946
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 79%*0,94 50%	 200,71 135,14 606,9	 79%*0,94 50%	 1987,52 1338,22 6700,86	
32	**ИТЕР2.15-04-001-13**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2		0,263	1131,84	297,67	3158,59	830,71	2,37429
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	26,4764	6,96	9,62	66,96	95,24	662,87	9,90021
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,0115		20		138,92 99,46		6,946
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0345	0,01	75,4	0,75	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,0526	3	0,16	6,89	0,36	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	5,26	43,65	229,6	30,73	161,64	0,704009
		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	 59,55 31,34 388,56	 105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	 589,43 310,21 1730,35	
33	**ТЕРр62-08-06**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,263	1882,2	495,02	12513,77	3291,12	6,4304

		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	104,2245	27,41	8,62	236,27	85,64	2347,39	9,93503
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	138,92 99,46	4,17 2,98	6,946
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0111	0,002919	15500,35	45,25	39176,14	114,36	2,52744
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0006312	100,61	0,06	204,45	0,13	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,01304	4210,63	54,91	9304,32	121,33	2,20972
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,04734	3	0,14	6,89	0,33	2,29667
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0002893	8500,87	2,46	101790	29,45	11,9741
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0232	0,006102	25226,77	153,93	109118,39	665,84	4,3255
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,94 50%	 178,07 118,4 791,49	 80%*0,94 50%	 1767,57 1175,25 6233,94	
34	**ТЕР20-02-002-01**	Установка решеток вентиляционных площадью в свету: до 0,5 м2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1 решетка		3	52,81	158,43	228,95	686,85	4,21763
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,679	5,04	8,97	45,21	88,84	447,75	9,90412
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,36	8,1	2,92	32,06	11,54	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,81	19,2	15,55	3,82	3,09	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00033	9600,99	3,17	28938,14	9,55	3,01408
	5. ТССЦ-300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	1	3	27,91	83,73	63,93	191,79	2,29058

	6. 402-0014	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75	м3	0,0003	0,0009	506,69	0,46	3533,98	3,18	6,97464
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	48,95 31,89 239,27	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	484,6 315,71 1487,16	
35	**ТЕР20-02-002-07**	Установка жалюзи горизонтальных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1 решетка		1	158,71	158,71	2362,67	2362,67	15,867
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	8,1765	8,18	8,97	73,37	88,84	726,71	9,90412
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	504,91 126,91	15,15 3,81	4,50853
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,23	0,23	8,1	1,86	32,06	7,37	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,01	1,01	19,2	19,39	3,82	3,86	0,198958
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002	0,002	11461,18	22,92	40630,42	81,26	3,54505
	6. прайс-лист	Жалюзи 1,8м х2м	шт	1	1	27,91	27,91	1500	1500	53,7442
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	79,98 52,11 290,8	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	791,77 515,83 3670,27	

36	**ТЕР20-02-017-06**	Установка люка *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1 шт.		1	80,8	80,8	448,27	448,27	5,394
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	2,3	2,3	10,21	23,48	100,92	232,12	9,88443
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,63	0,63	8,1	5,1	32,06	20,2	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0005	0,00054	9600,99	5,18	28938,14	15,63	3,01408
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0035	0,0035	11461,18	40,11	40630,42	142,21	3,54505
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	25,43 16,57 122,8	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	251,36 163,76 863,39	
37	**201-4112-33**	Ревизионный люк *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт.		1	213,9	213,9	1084,58	1084,58	5,0705
38	**ТЕРр67-04-05**	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,03	166,64	5	1646,11	49,38	9,87854
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	20,5735	0,62	8,01	4,97	79,39	49,22	9,91136

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,092		20,00 10,58		138,92 99,46		6,946
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*					3,97 85%*0,94 65%		39,37 85%*0,94 65%	
39	**ТЕРм08-03-594-07**	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,03	9743,4	292,3	34569,28	1037,08	3,35204
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	170,2	5,11	9,91	50,64	98,08	501,19	9,89707
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	3,151	0,09	134,65 13,50	12,12 1,22	578,32 126,91	52,05 11,42	4,29499
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	67,045	2,01	31,14 11,60	62,59 23,32	143,51 109,05	288,46 219,19	4,60854
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	3,151	0,09	95,53	8,6	501,93	45,17	5,25416
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,0000945	2326,12	0,22	3413,62	0,32	1,46752
	5. 546-3491-33	Крюк	шт	204	6,12	10,12	61,93	17,21	105,33	1,70059
	6. 546-3602-33	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,0612	1451	88,8	579,95	35,49	0,39969
	7. 543-3014-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,09	0,0927	35,27	3,27	47,21	4,38	1,33853
		Электромонтажные работы на других объектах: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*					67,16 95%*0,94 65%		653,79 95%*0,94 65%	

40	**546-3196-33**	Светильник настенный НПО 18х60 Н-05-УХЛ 4 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.		2	53,4	106,8	270,56	541,12	5,06667
41	**ТЕРр67-09-02**	Смена розеток *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,02	1172,38	23,45	6356,58	127,13	5,29277
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,715	0,55	9,07	4,99	89,9	49,45	9,9118
	1. 549-3040-33	Розетка штепсельная	шт	100	2	9,21	18,42	38,65	77,3	4,19653
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 85%*0,94 65%	 4,02 3,27 30,74	 85%*0,94 65%	 39,81 32,39 199,33	
42	**ТЕРр67-09-01**	Смена выключателей *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,04	1167,38	46,7	2491,58	99,66	1,90958
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,715	1,11	9,07	10,07	89,9	99,79	9,9118
	1. 500-9011	Выключатель	шт	100	4	9,16	36,64			
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 85%*0,94 65%	 8,04 6,54 61,28	 85%*0,94 65%	 79,63 64,78 244,07	
43	**549-3169-33**	Выключатель SIEMENS *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)*	шт.		4	10,46	41,84	53,05	212,2	5,0717
44	**ТЕРр67-01-02**	Демонтаж электропроводки *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м		0,15	24,85	3,73	245,63	36,84	9,88385

		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,1855	0,48	7,8	3,74	77,11	37,01	9,8859
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 85%*0,94 65%	 2,98 2,42 9,13	 85%*0,94 65%	 29,44 23,95 90,23	
45	**ТЕРм08-02-396-01**	Прокладка кабель-канала *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м		0,2	1583,7	316,74	8809,72	1761,94	5,48018
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	43,24	8,65	9,4	81,31	93,1	805,32	9,90426
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,0125	0,4	134,65 13,50	53,86 5,40	578,32 126,91	231,33 50,76	4,29499
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	13,57	2,71	31,14 11,60	84,39 31,44	143,51 109,05	388,91 295,53	4,60854
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,6455	0,73	8,1	5,91	32,06	23,4	3,95802
	4. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,8405	0,57	2,08	1,19	5,13	2,92	2,46635
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,0125	0,4	95,53	38,21	501,93	200,77	5,25416
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	1,368	14,13	19,33	34,36	47,01	2,43192
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,8	0,16	8,93	1,43	40,63	6,5	4,54983
	8. 101-9031	Скобы	10шт	1,1	0,22	79	17,38	2,42	0,53	0,0306329
	9. 101-1680-1	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	2,5	2,82	7,05	14,18	35,45	5,02837
	10. 101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	0,8	1,78	1,42	10,31	8,25	5,79213
	11. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	12,5	2,5	0,94	2,35	3,4	8,5	3,61702
		Электромонтажные работы на других объектах: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 95%*0,94 65%	 105,56 76,84 499,14	 95%*0,94 65%	 1028,89 748,91 3539,74	

46	**512-3095-33**	Кабель-канал *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Электромонтажные работы на других объектах*	м		20	7,68	153,6	15,88	317,6	2,06771
47	**ТЕРм08-02-402-01**	Прокладка провода *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м		0,2	1048,36	209,67	5108,61	1021,72	4,7805
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	17,595	3,52	9,4	33,09	93,1	327,71	9,90426
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,1735	0,43	134,65 13,50	57,90 5,81	578,32 126,91	248,68 54,57	4,29499
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	3,8985	0,78	31,14 11,60	24,29 9,05	143,51 109,05	111,94 85,06	4,60854
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,105	0,62	8,1	5,02	32,06	19,88	3,95802
	4. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,9675	0,79	2,08	1,64	5,13	4,05	2,46635
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,1735	0,43	95,53	41,08	501,93	215,83	5,25416
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,9	0,38	14,13	5,37	34,36	13,06	2,43192
	7. 101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0004	0,00008	5724,06	0,46	29021,56	2,32	5,0701
	8. 510-3483	Сжимы ответвительные	100шт	0,16	0,032	641,98	20,54	1085,88	34,75	1,69145
	9. 510-3492-33	Кнопки монтажные	1000шт	0,02	0,004	5,58	0,02	28,32	0,11	5,07527
	10. 510-3486-33	Бирки маркировочные	100шт	0,41	0,082	140,8	11,55	238,17	19,53	1,69155
	11. 544-3000-33	Лента К226	100м	0,055	0,011	46,69	0,51	236,72	2,6	5,07004
	12. 510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,3	0,06	50,75	3,05	170,41	10,22	3,35783
	13. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	0,032	94,6	3,03	188,85	6,04	1,9963

		Электромонтажные работы на других объектах: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				95%*0,94 65%	42,86 31,19 283,72	95%*0,94 65%	417,75 304,08 1743,55	
48	**ТССЦ-507-0249**	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Электромонтажные работы на других объектах*	1000 м		0,02	3182,21	63,64	11289,77	225,8	3,54778
49	**ТЕРр65-04-01**	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 приборов		0,02	509,21	10,18	5030,74	100,61	9,87954
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	58,995	1,18	8,53	10,07	84,57	99,79	9,91442
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,299	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	138,92 99,46	1,39 0,99	6,946
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				74%*0,94 50%	7,04 5,06 22,28	74%*0,94 50%	69,82 50,19 220,62	
50	**ТЕРр65-03-07**	Снятие смесителя : без душевой сетки *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт. арматуры		0,02	361,72	7,23	3581,42	71,63	9,90106
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	42,2165	0,84	8,53	7,17	84,57	71,04	9,91442
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0805		20,00 10,58		138,92 99,46		6,946

		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				74%*0,94 50%	5,02 3,61 15,86	74%*0,94 50%	49,78 35,79 157,2	
51	**ТЕР17-01-001-12**	Установка умывальников одиночных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	10 комплектов		0,2	4777,36	955,47	15382,64	3076,53	3,18581
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	18,2505	3,65	9,62	35,11	95,24	347,63	9,90021
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	138,92 99,46	4,17 2,98	6,946
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,04	19,2	0,77	3,82	0,15	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,19	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	4. 101-0311	Каболка	т	0,0007	0,00014	22002,26	3,08	44139,86	6,18	2,00615
	5. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0002	0,00004	25226,77	1,01	29384,67	1,18	1,16482
	6. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,000002	15500,35	0,03	39176,14	0,08	2,52744
	7. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0007	0,000144	6400,66	0,92	20140	2,9	3,14655
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,008	36,85	0,29	99,44	0,8	2,69851
	9. 101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	0,8	1,78	1,42	10,31	8,25	5,79213
	10. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,0007	0,00014	11921,23	1,67	34279,32	4,8	2,87549
	11. ТССЦ-101-1847	Замазка защитная	кг	2	0,4	6,39	2,56	32,43	12,97	5,07512
	12. 300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без	комплект	10	2	452,09	904,18	796,61	1593,22	1,76206

		спинки, размером 600х450х150 мм								
	13. 300-0554	Пьедестал для умывальника	шт.	10	2			536,44	1072,88	
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	38,5 25,08 1019,05	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	379,96 247,54 3704,03	
52	**ТЕР17-01-002-03**	Установка смесителей *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	10 шт		0,2	890,56	178,11	1624,83	324,97	1,73269
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	8,05	1,61	9,62	15,49	95,24	153,34	9,90021
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,1	0,02	19,2	0,38	3,82	0,08	0,198958
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,000052	25226,77	1,31	29384,67	1,53	1,16482
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,000026	15500,35	0,4	39176,14	1,02	2,52744
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,026	36,85	0,96	99,44	2,59	2,69851
	5. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	2	0,4	1,78	0,71	3,4	1,36	1,91011
	6. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой	т	0,0001	0,00002	11921	0,24	44909,75	0,9	3,76728
	7. 300-0628	Смесители для умывальников с нижней камерой смешения	комплект	2	0,4	396,3	158,52	410,36	164,14	1,03548

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	16,77 10,93 205,81	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	166,05 108,18 599,2	
Итого прямые затраты по смете						47948,3		188272,1	3,92656
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)						8277,33		81866,96	9,8905
материалы						38057,3		101883,21	2,6771
эксплуатация машин и механизмов						1832,21		6508,74	3,5524
Накладные расходы						**6946,51**		**68684,22**	**9,88759**
Сметная прибыль						**4357,58**		**43085,4**	**9,88746**
Итоги по смете:									
Итого Строительные работы						57581,95		290640,57	5,04742
Итого Монтажные работы						1670,44		9401,15	5,62795
Итого						59 252,39		300 041,72	5,06379
НДС 18%						10 665,43		54 007,51	5,06379
Итого						**69 917,82**		**354 049,23**	**5,06379**
Итого с коэффициентом дефлятором к ценам 4 квартала 2009 г (1,1298)						45 951,00		45 951,00	1
ВСЕГО по смете						**115 868,82**		**400 000,23**	**3,45218**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир **"__"_____ 2009г.**

МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача **М.Ю. Суханова**, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокол №_____ от _____.2009г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **текущему ремонту перевязочного кабинета отоларингологического отделения в МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить их оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) **руб. 00 копеек** и **является твердой** на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится в 4 квартале 2009 г. по мере поступления бюджетного финансирования, согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов фактически выполненных работ с учетом произведенных платежей

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).-Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали материалы.

4.2. Заказчик с участием Подрядчика обязан провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Срок предоставления качества -36 месяцев, объем предоставления качества – 100%.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания муниципального контракта до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: **МУЗ**

_____
_____
_____
_____

Подрядчик:

_____
_____
_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
Главный врач	_____
_____М.Ю.Суханов	_____ _____
м.п. (подпись)	м.п. (подпись)

Приложение 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. № __

ЗАКАЗЧИК: **МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»**
ПОДРЯДЧИК: _____

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола проведения открытого аукциона от _____.2009 г. №_____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на выполнение работ по текущему ремонту перевязочного кабинета отоларингологического отделения

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
		Итого цена работ:					
		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____М.Ю.Суханов
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____

_____ _____
м.п. (подпись)

Приложение 2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. № _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)
1		с момента заключения муниципального контракта до 25 декабря 2009г.

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____М.Ю.Суханов
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____

_____ _____
м.п. (подпись)