

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики
Т.И. Терентьева

Начальник управления
здравоохранения
В. Е. Савинов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу заместителя главы
города

от « 27 » мая 2008г. № 46

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтно-строительных работ в ЛПУ г. Владимира в 3 квартале 2008 года.

г. Владимир

2008 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	администрация города Владимира
1.1.	Место нахождения	г. Владимир, ул. Горького, д. 40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г. Владимир, ул. Горького, 36 для управления экономики
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	Тел. (4922) 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77
2.	Муниципальный заказчик:	управление здравоохранения администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул. Б. Нижегородская,75
2.2.	Почтовый адрес	600020 г.Владимир, ул. Б. Нижегородская,75
2.3.	Адрес электронной почты	doctor@gzo.elcom.ru
2.4.	Контактный телефон	(4922) 32-23-06, 32-41-94
3.	Предмет муниципального контракта:	<p>Лот № 1 – Выполнение работ по текущему ремонту детского туберкулезного отделения МУЗ «Городская больница №2» (в соответствии с локальной сметой муниципального заказчика – см. Приложение № 1 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 2 - Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов и служебных помещений в филиале МУЗ «Первая городская поликлиника»(в соответствии с локальной сметой муниципального заказчика – см. Приложение № 2 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 3 - Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления, водоснабжения и канализации МУЗ «Первая городская поликлиника»(в соответствии с локальной сметой муниципального заказчика – см. Приложение №3 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 4 - Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов поликлиники МУЗ «Детская городская больница №1»(в соответствии с локальной сметой муниципального заказчика – см. Приложение № 4 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 5 — Выполнение работ по текущему ремонту помещений МУЗ «Детская городская поликлиника» (в соответствии с локальной сметой муниципального заказчика – см. Приложение № 5 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 6 — Выполнение работ по текущему ремонту помещений МУЗ «Детская городская поликлиника» (в соответствии с локальной сметой муниципального заказчика – см. Приложение № 6 к Информационной карте);</p>

		Лот № 7 — Выполнение работ по текущему ремонту помещений 1-го этажа детской поликлиники МУЗ «Городская больница №2» (в соответствии с локальной сметой муниципального заказчика – см. Приложение № 7 к Информационной карте).
4.	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:	Лот № 1: 976 854,80 рублей; лот № 2: 600 000,00 рублей; лот № 3: 249 200,00 рублей; лот № 4: 500 000,00 рублей; лот № 5: 1 508 169,00 рублей; лот № 6: 280 349,00 рублей; лот № 7: 1 002 388,82 рублей;(включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).
5.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
6.	Место, условия и сроки выполнения работ:	<p><u>Место выполнения работ:</u> <u>лот № 1:</u> г.Владимир, ул.Токарева, д.3, МУЗ «Городская больница №2»; <u>лот № 2:</u> г.Владимир, ул.Благодравова, д.5, филиал МУЗ «Первая городская поликлиника»; <u>лот № 3:</u> г.Владимир, Ново-Ямской переулоч, д.4, МУЗ «Первая городская поликлиника»; <u>лот № 4:</u> г.Владимир, ул.Дворянская, д.24-б, МУЗ «Детская городская больница №1»; <u>лот № 5:</u> г.Владимир, ул.Добросельская, д.197а, МУЗ «Детская городская поликлиника»; <u>лот № 6:</u> г.Владимир, ул.Добросельская, д.197а, МУЗ «Детская городская поликлиника»; <u>лот № 7:</u> г.Владимир, ул.Токарева, д.3, МУЗ «Городская больница №2».</p> <p><u>Условия выполнения работ:</u> <u>Лоты №№ 1, 5, 6, 7 :</u> Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Наличие лицензии на выполнение всего комплекса ремонтно-строительных работ, указанных в локальной смете см. Приложения №№ 1, 5, 6, 7 к Информационной карте. <u>Лот № 2:</u> Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004,</p>

		<p>СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы. Наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете см. Приложение № 2 к Информационной карте).</p> <p><u>Лот № 3:</u> Работы по монтажу необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 3.05.01-85, СНиП 2.08.02-89*,СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.01-85*, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03, СанПиН 2.2.3.1384-03. СанПин 2.2.2.1327-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Наличие лицензии на выполнение всего комплекса ремонтно-строительных работ, указанных в локальной смете см. Приложение № 3 к Информационной карте.</p> <p><u>Лот № 4:</u> Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.03.01-87, СНиП 52-01-2003, СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 21-01-97*, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Наличие лицензии на выполнение всего комплекса ремонтно-строительных работ, указанных в локальной смете см. Приложение № 4 к Информационной карте .</p> <p><u>Объем предоставления гарантии качества – 100%</u></p> <p><u>Срок предоставления гарантии качества – 36 месяцев</u></p> <p><u>Срок выполнения работ:</u></p> <p>Лоты №№1, 7: 3 квартал, срок исполнения – 20.09.08г; Лоты №№ 2, 5, 6: 3 квартал, срок исполнения – 22.09.08г; Лот № 3: 3 квартал, срок исполнения – 29.08.08г; Лот № 4: 3 квартал, срок исполнения – 25.09.08г.</p>
7.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	<p><u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%</p> <p><u>Срок оплаты работ:</u> в течении 30 рабочих дней со дня акта сдачи-приемки выполненной работы.</p> <p><u>Порядок оплаты работы:</u> после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.</p>
8.	Источник финансирования:	<p>Лоты №№ 1, 7: бюджет города Владимира;</p> <p>Лоты №№ 2, 3: внебюджетные источники финансирования;</p> <p>Лот № 4: бюджет города Владимира, внебюджетные источники финансирования;</p>

		Лот № 5: бюджет города Владимира, средства ОМС; Лот № 6: средства ОМС.
9.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
10.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:	<p>1. Заявка на участие в аукционе.</p> <p>2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.</p> <p>3. Анкета участника размещения заказа.</p> <p>4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.</p> <p>5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.</p> <p>6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p> <p>7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона:</p> <p>7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; <p>7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;</p> <p>7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия.</p> <p>8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.</p>

11.	<p>Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Копия учредительных документов участника размещения заказа. 2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный период. 4. Справка о минимальной оплате труда. 5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.
12.	<p>Требования к участникам размещения заказа:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
13.	<p>Место подачи заявок:</p>	<p>600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).</p>

14.	Дата и время начала приема заявок:	28 мая 2008 года в 9 час. 00 мин.
15.	Дата и время окончания приема заявок:	01 июля 2008 года в 09 час.00 мин.
16.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	01 июля 2008 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
17.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	08 июля 2008 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
18.	Размер обеспечения заявок:	не установлено.
19.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "08" июля 2008 года в 10-00 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
20.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	не требуется.
21.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

**Приложение №1
к Информационной карте**

МУЗ "Городская больница № 2"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на лот №1 текущий ремонт детского туберкулезного отделения, МУЗ "Городская больница № 2"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 976854,8 руб.

Средства на оплату труда _____ 49340,27 руб.

Сметная трудоемкость _____ 791,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок		0,25	1299,99	325	7783,02	1945,76
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	128,73	32,18	8,16	262,59	55,84	1796,93
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,15	0,54				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,7	0,18	20,00 10,58	3,60 1,90	108,05 68,69	19,45 12,36
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,45	0,36	100,01 10,58	36,00 3,81	349,93 65,31	125,97 23,51
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	2,89	0,72	31,33	22,56	4,05	2,92
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	10,66	2,665	27,91	74,38		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					253		1624,61
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				82%	191,29	82%*0,94	1306,77
		<i>Всего с НР и СП</i>				62%	818,04	62%	5169

2	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов		0,77	387,94	298,71	2628,24	2023,74
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	46,11	35,5	8,01	284,36	54,82	1946,11
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,93	0,72				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,93	0,72	20,00 10,58	14,40 7,62	108,05 68,69	77,80 49,46
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	3,42	2,633	27,91	73,49		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					275,33		1768,91
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					82% 208,18	82%*0,94	1422,84
		<i>Всего с НР и СП</i>					62% 827,03	62%	5519,06
3	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных	100 м2		0,25	760,71	190,18	5206,26	1301,57
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	94,97	23,74	8,01	190,16	54,82	1301,43
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	3,5	0,875	27,91	24,42		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					179,34		1153,74
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					82% 135,6	82%*0,94	928,02
		<i>Всего с НР и СП</i>					62% 533,65	62%	3578,57
4	ИТЕР1.10-01-034-08	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов		0,77	250102,7	192579,08	458404,17	352971,21
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	102,34	78,8	9,4	740,72	64,28	5065,26
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,67	5,14				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,06	2,36	20	47,2	108,05 68,69	255,00 162,11
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,57	5,83	1,4	8,16	4,65	27,11
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	11,67	8,99	2,08	18,7	5,1	45,85
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,61	2,78	75,4	209,61	310,52	863,25
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	26,92	20,73	63,73	1321,12	124,75	2586,07
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	41,66	32,08	20,77	666,3	47,04	1509,04
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	10,42	8,023	0,34	2,73	1,1	8,83
	8. П1	Блоки оконные ПВХ	м2	100	77	2461,88	189564,76	4449,5	342611,5
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1088,93	118%*0,9 *	6919,85
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					549,08	0,94	3711,89
		<i>Всего с НР и СП</i>					63%*0,85 194580,05	63%*0,85	365757,46
5	ИТЕР1.10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м	100 м2 проемов		0,77	23643,05	18205,15	45984,49	35408,06

		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	14,71	11,33	8,97	101,63	61,34	694,98
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	0,23				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,14	0,11	20	2,2	108,0568,69	11,897,56
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16	0,12	75,4	9,05	310,52	37,26
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	5,983	63,73	381,3	124,75	746,38
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	56,98	307,37	17513,94	590,58	33651,25
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	5,39	0,34	1,83	1,1	5,93
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	3,419	57,05	195,05	76	259,84
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					144,93	118%*0.9 *	927,92
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	73,08	0,94	497,75
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	18460,94	63%*0.85	37079,64
6	ИТЕР1.10-01-035-03	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м	100 м2 проемов		0,77	4287,43	3301,32	8621,5	6638,56
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	8,41	6,48	9,18	59,49	62,82	407,07
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,17	0,13				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,08	0,06	20	1,2	108,05 68,69	6,48 4,12
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,78	0,6	1,4	0,84	4,65	2,79
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	0,07	75,4	5,28	310,52	21,74
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2,36	1,817	63,73	115,8	124,75	226,67
	5. 101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	41,58	73,24	3045,32	140,66	5848,64
	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,0008	0,000616	17487,27	10,77	64451,49	39,7
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	3,465	0,34	1,18	1,1	3,81
	8. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	1,4	1,078	57,05	61,5	76	81,93
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					84,75	118%*0.9 *	543,18
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	42,73	0,94	291,37
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	3451,17	63%*0.85	7617,86
7	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки		0,4	19611,98	7844,79	84424,53	33769,81
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	166,47	66,59	9,18	611,3	62,82	4183,18
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,58	0,23				

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,08	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	108,05 68,69	3,24 2,06
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,26	0,1	0,96	0,1	3,7	0,37
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5	0,2	75,40 10,58	15,08 2,12	310,52	62,1
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,08	3	0,24	6,68	0,53
	5. 101-4024-33	Панели пластиковые	м2	105	42	98,67	4144,14	450	18900
	6. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	8,9	3,56	43,65	155,39	49,75	177,11
	7. 101-3039-33	Клей экспресс 'OSKAR PREMIUM' на акриловой основе	кг	30	12	70,26	843,12	286,93	3443,16
	8. П4	F-профиль	м	700	280	7,41	2074,8	25	7000
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					764,53	105%*0,9 *	4916,97
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				105%*0,9	378,22	0,94	2587,73
		<i>Всего с НР и СП</i>				55%*0,85	9191,6	55%*0,85	42652,4
8	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок		0,09	1299,99	117	7783,02	700,47
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	128,73	11,59	8,16	94,57	55,84	647,19
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,15	0,19				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,7	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	108,05 68,69	6,48 4,12
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,45	0,13	100,01 10,58	13,00 1,38	349,93 65,31	45,49 8,49
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	2,89	0,26	31,33	8,15	4,05	1,05
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	10,66	0,9594	27,91	26,78		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					91,09		584,86
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				82%	68,87	82%*0,94	470,44
		<i>Всего с НР и СП</i>				62%	294,51	62%	1860,84
9	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов		0,505	387,94	195,91	2628,24	1327,26
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	46,11	23,29	8,01	186,55	54,82	1276,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,93	0,47				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,93	0,47	20,00 10,58	9,40 4,97	108,05 68,69	50,78 32,28
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	3,42	1,727	27,91	48,2		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					180,58		1160,12
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				82%	136,54	82%*0,94	933,16
		<i>Всего с НР и СП</i>				62%	542,42	62%	3619,63
10	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных	100 м2		0,1	760,71	76,07	5206,26	520,63
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	94,97	9,5	8,01	76,1	54,82	520,79
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	3,5	0,35	27,91	9,77		

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					71,73		461,49
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				82%	54,24	82%*0,94	371,21
		<i>Всего с НР и СП</i>				62%	213,45	62%	1431,42
11	ИТЕР1.10-01-034-07	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов		0,505	5367,46	2710,57	463350,9	233992,2
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	146,35	73,91	9,4	694,75	64,28	4750,93
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,67	3,37				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,06	1,55	20	31	108,05 68,69	167,48 106,47
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,61	5,36	1,4	7,5	4,65	24,92
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	16,34	8,25	2,08	17,16	5,1	42,08
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,61	1,82	75,4	137,23	310,52	565,15
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	37,55	18,96	63,73	1208,32	124,75	2365,26
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	58,33	29,46	20,77	611,88	47,04	1385,8
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	14,58	7,363	0,34	2,5	1,1	8,1
	8. П2	Блоки оконные ПВХ	м2	100	50,5			4449,15	224682,08
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1007,58	118%*0.9 *	6424,49
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	508,06	0,94	3446,17
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	4534,71	63%*0.85	245745
12	ИТЕР1.10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м	100 м2 проемов		0,505	23643,05	11939,74	45984,49	23222,17
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	14,71	7,43	8,97	66,65	61,34	455,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	0,15				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,14	0,07	20	1,4	108,05 68,69	7,56 4,81
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16	0,08	75,4	6,03	310,52	24,84
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	3,924	63,73	250,08	124,75	489,52
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	37,37	307,37	11486,42	590,58	22069,97
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	3,535	0,34	1,2	1,1	3,89
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	2,242	57,05	127,91	76	170,39

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					95,02	118%*0.9 *	608,57
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	47,91	0,94	326,45
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	12107,44	63%*0.85	24318,46
13	ИТЕР1.10-01-035-03	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м	100 м2 проемов		0,505	4287,43	2165,15	8621,5	4353,86
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	8,41	4,25	9,18	39,02	62,82	266,99
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,17	0,09				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,08	0,04	20	0,8	108,05 68,69	4,32 2,75
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,78	0,39	1,4	0,55	4,65	1,81
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	0,05	75,4	3,77	310,52	15,53
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2,36	1,192	63,73	75,97	124,75	148,7
	5. 101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	27,27	73,24	1997,25	140,66	3835,8
	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,0008	0,000404	17487,27	7,06	64451,49	26,04
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	2,273	0,34	0,77	1,1	2,5
	8. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	1,4	0,707	57,05	40,33	76	53,73
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					55,61	118%*0.9 *	356,23
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	28,04	0,94	191,09
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	2263,48	63%*0.85	4996,11
14	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки		0,27	17885,45	4829,07	78599,53	21221,87
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	166,47	44,95	9,18	412,64	62,82	2823,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,58	0,16				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,08	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	108,05 68,69	2,16 1,37
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,26	0,07	0,96	0,07	3,7	0,26
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	310,52	43,47
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,054	3	0,16	6,68	0,36
	5. 101-4024-33	Панели пластиковые	м2	105	28,35	98,67	2797,29	450	12757,5
	6. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	8,9	2,403	43,65	104,89	49,75	119,55
	7. 101-3039-33	Клей экспресс 'OSKAR PREMIUM' на акриловой основе	кг	30	8,1	70,26	569,11	286,93	2324,13
	8. П4	F-профиль	м	467	126,1	7,41	934,4	25	3152,5

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					516,06	105%*0,9 *	3318,97
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				105%*0,9	255,3	0,94	1746,73
		<i>Всего с НР и СП</i>				55%*0,85	5738,17	55%*0,85	27217,66
15	ТЕРр53-20-02	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: средней сложности	100 м3 кладки		0,021	64386,34	1352,11	362938,35	7621,71
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	628	13,19	8,85	116,73	60,6	799,31
		Затраты труда машинистов	чел.час	39	0,82				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	39	0,82	86,40 10,58	70,85 8,68	427,06 87,64	350,19 71,86
	2. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	24,1	0,5061	465,84	235,76	4154,05	2102,36
	3. 404-0005	Кирпич керамический полнотельный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	40	0,84	1105,54	928,65	5202,84	4370,39
	4. 411-1002	Вода	м3	4,4	0,0924	2,41	0,22		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					124		809,71
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				86%	100,93	86%*0,94	701,13
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	1605,16	70%	9304,89
16	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,28	2702,93	756,82	16262,65	4553,54
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	157,1	43,99	8,85	389,31	60,6	2665,79
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,67	0,19				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,67	0,19	20,00 10,58	3,80 2,01	108,05 68,69	20,53 13,05
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,616	590,16	363,54	3031,82	1867,6
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,098	2,41	0,24		
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	3,38	0,9464	27,91	26,41		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					355,49		2287,46
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				79%	225	79%*0,94	1540,17
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	1396,27	50%	8784,06
17	ТЕРр61-20-02	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: лестниц	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,38	6211,35	2360,31	38057,07	14461,69
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	389	147,82	9,29	1373,25	63,54	9392,48
	1. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	4,4	1,672	590,16	986,75	3031,82	5069,2
	2. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,133	2,41	0,32		
	3. 999-9900	Строительный мусор	т	9,68	3,678	27,91	102,65		

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					1247,6 789,62 4603,52	79% 79%*0,94 50%	8021,08 5400,68 29292,32
18	ТЕРр62-26-02	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 1 раз с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	624,07	237,15	1751,86		665,71
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	10,27	3,9	8,62	33,62	59,14	230,65
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,04				
	1. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	4,1	1,56	3,7	5,77	13,65	21,29
	2. 340601	Пистолеты-распылители	м-час	8,2	3,12	3,12	9,73	8,12	25,33
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	310,52	12,42
	4. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0011	0,000418	2200,23	0,92	22647,46	9,47
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,1558	3	0,47	6,68	1,04
	6. 101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0,0323	0,01227	14971,99	183,71	29821,67	365,91
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					31,32 19,58 295,85	80% 80%*0,94 50%	199,6 132,71 1041,4
19	ЕЗ11-146-1	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	9,2	33	303,6	142,12		1307,5
		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	5,32	7,3	38,84	49,9	265,47
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	2,67	99,23 21,29	264,94 56,84	390,63	1042,98
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					119,64 67,79 619,4	100%*0,9 100%*0,94 60%*0,85	296,86 178,96 2324,85
20	СЗ10-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т : расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 36 час; класс груза 1	1 т	9,2	57,88	532,5	57,88		532,5
Итого прямые затраты по смете							249 787,73		748 539,82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							251 510,21		759 273,21
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							7314,63		49340,27
материалы							243015,36		705014,46
эксплуатация машин и механизмов							1380,06		5583,63
В том числе, справочно:									
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 8-10, 4-6, 11-13, 19, 7, 14-18)							1 015,85		6528,82

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-6, 11-13, 19, 7, 14)	706,63		4204,57
Накладные расходы	6686,53		42384,61
Сметная прибыль	3880,04		26185,23
Итого	262 076,78		827 843,05
НДС 18%	47 173,82		149 011,75
ВСЕГО по смете	309 250,60		976 854,80

МУЗ «Первая городская поликлиника»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на лот №2 Текущий ремонт филиала поликлиники

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 600,00тыс.руб.

№ пп	Обосновани е	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ТЕРр61-04-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>НР 79%*0,7 ФОТ СП 50%*0,9 ФОТ</i>	100 м2		0,476	3998,10	1903,10	25170,27	11981,05
2	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР 105%*0,9 * 0,7 ФОТ СП 55%*0,85*0,9 ФОТ</i>	100 м2		5,826	276,57	1611	1475,4	8595,68

3	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР 105%*0,9 * 0,7 ФОТ СП 55%*0,85*0,9 ФОТ	100 м2		14,552	217,7	3168	1120,4	16304,01
4	ТЕРр62-39-01	Расчистка от побелки НР 80%*0,7 ФОТ СП 50% *0,9ФОТ	100 м2		5,826	83,42	486,03	544,09	3169,84
5	ТЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР 105%*0,9 * 0,7 ФОТ СП 55%*0,85 *0,9ФОТ	100 м2		5,826	192,6	1122	1131,34	6591,19
6	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм НР 79%*0,7 ФОТ СП 50% *0,9ФОТ	100 м2		1,248	3365,13	4199,69	20489,62	25571,05
7	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР 79%*0,7 ФОТ СП 50%*0,9 ФОТ	100 м2		0,474	6028,67	2857,59	36296,72	17204,64
8	ТЕРр62-07-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % НР 80%*0,7 ФОТ СП 50% *0,9ФОТ	100 м2		14,552	1482,51	21573,52	7317,85	106489,38
9	ТЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % НР 80%*0,7 ФОТ СП 50% *0,9ФОТ	100 м2		0,864	1825,66	1577,37	8607,58	7436,95
10	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % НР 80%*0,7 ФОТ СП 50%*0,9 ФОТ	100 м2		0,721	2253,44	1624,73	11520,13	8306,01

11	ТЕР15-04-001-13	<p>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: потолков за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР, 105%*0,9 * 0,7 ФОТ</i> <i>СП, : 55%*0,85*0,9 ФОТ</i></p>	100м2		5,826	1098,16	6397,87	2370,57	13810,93
12	ТЕР15-04-001-14	<p>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: стен за 1 раз <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР, : 105%*0,9 * 0,7 ФОТ</i> <i>СП, : 55%*0,85*0,9 ФОТ</i></p>	100м2		14,552	1056,28	15371,03	2095,37	30491,84
13	ТЕРр62-33-02	<p>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза <i>НР 80%*0,7 ФОТ</i> <i>СП 50%*0,9 ФОТ</i></p>	100 м2		0,76	1166,21	886,32	5729,22	4354,21
14	ТЕРр62-32-02	<p>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза <i>НР 80%*0,7 ФОТ</i> <i>СП 50% *0,9ФОТ</i></p>	100 м2		0,686	1252,38	859,14	6296,85	4319,64
15	ТЕРр57-02-01	<p>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>НР 80%*0,7 ФОТ</i> <i>СП 68% *0,9ФОТ</i></p>	100 м2		0,628	105,16	66,04	692,19	434,70
16	ТЕРр57-03-01	<p>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>НР 80%*0,7 ФОТ</i> <i>СП 68% *0,9ФОТ</i></p>	100 м		0,793	33,82	26,82	223,89	117,54
17	ТЕР11-01-036-04	<p>Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР 123%*0,9 *0,7 ФОТ</i> <i>СП 75%*0,85*0,9 ФОТ</i></p>	100 м2		0,628	6269,10	3936,99	30904,68	19408,14
18	ТЕР11-01-040-02	<p>Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР 123%*0,9 * 0,7 ФОТ СП 75%*0,85*0,9 ФОТ</i></p>	100 м		0,793	1016,57	806,14	5588,05	4431,32

19	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>НР 79%*0,7ФОТ СП 50% *0,9ФОТ</i>	100 м2		0,334	16218,78	5417,07	17509,43	5848,15
20	ТЕРр62-08-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % <i>НР 80%*0,7 ФОТ СП 50% *0,9ФОТ</i>	100 м2		0,394	1389,07	547,30	6063,89	2389,17
21	ТЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных <i>НР 110%*0,9 * 0,7 ФОТ СП 70%*0.85 *0,9ФОТ</i>	100 м2		0,034	301,75	10,26	1997,75	67,92
22	ТЕРр56-18-01	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой <i>НР 82%*0,7 ФОТ СП 62% *0,9ФОТ</i>	100		0,02	2099,20	41,98	74487,65	1489,75
23	ТЕРм08-02-403-03	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>НР 95%*0,7 ФОТ СП 65% *0,9ФОТ</i>	100 м		0,094	1770,82	166,46	5577,76	524,31
24	ТЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых <i>НР 110%*0,9 * 0,7 ФОТ СП 70%*0.85 *0,9 ФОТ</i>	100 м2		0,161	411,72	66,29	2516,07	405,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									299802,51
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)									193380,0
материалы									105086,01
Накладные расходы									183711,09
Сметная прибыль									96690,05
Непредвиденные расходы 1%									5802,04
ВСЕГО									586005,69
Зимнее удорожание 0.49									2871,40
Транспортные и складские расходы 10.46%									10992,00
ВСЕГО по смете									600 000,00

**Приложение №3
к Информационной карте**

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Текущий ремонт системы водоснабжения и канализации**

Сметная стоимость 249,200 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 696 чел.-ч.

Средства на оплату труда 43,349 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
					Всего оплата труда	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Материалы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Материалы	основных рабочих	
												машинистов	
												на единиц у	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	65-1-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 100 мм	100 м	0,21	4465	46,53	192,1	938	888	10	40	76,38	16,04
					4227	17,37				4		0,26	0,05
		Накладные расходы	74%	660									
		Сметная прибыль	50%	446									
		Итого с НР и СП		2044									
	1-2.7-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.7	чел.-ч	16,039	55,34			888	888				
				8	55,34								
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,0546									
Машины и механизмы:													
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0546	105,95	105,95		6		6			
						66,81				4			
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,365	2,92	2,92		4		4			
Материалы:													
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,134	18,73		18,73	21			21		
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,1785	107		107	19			19		

2	65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм	100 м										
				0,155	3502	34,66	167,8	542	511	5	26	59,62	9,24
					3299	11,36				2		0,17	0,03
		Накладные расходы	74%	380									
		Сметная прибыль	50%	257									
		Итого с НР и СП		1179									
	1-2.7-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.7	чел.-ч	9,2411	55,34			511	511				
					55,34								
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,0263									
				5									
Машины и механизмы:													
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0263									
				5	105,95	105,95		3		3			
						66,81				2			
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8835	2,92	2,92		3		3			
Материалы:													
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,7331									
				5	18,73			18,73	14			14	
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,1147	107			107	12			12	
3	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м										
				0,1	3893	16,95		390	388	2		68,8	6,88
					3876	13,64				1		0,16	0,02
		Накладные расходы	74%	288									
		Сметная прибыль	50%	195									
		Итого с НР и СП		873									
	1-2.9-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.9	чел.-ч	6,88	56,34			388	388				
					56,34								
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,016									
Машины и механизмы:													
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,016									
					105,95	105,95		2		2			
						85,25				1			
Материалы:													

4	46-03-010-2	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см ²	100 шт.	0,05	6824	2901		341	196	145		62	3,1
					3922	571,1				29		8,99	0,45
		Накладные расходы	110%	248									
		Сметная прибыль	70%	158									
		Итого с НР и СП		747									
	1-3.9-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.9	чел.-ч	3,1001 3	63,26			196	196				
					63,26								
		Поправка к норме расхода		*1,75									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,4495									
Машины и механизмы:													
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м ³ /мин	маш.-ч	0,4495	314,62	314,62		141		141			
						63,53				29			
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,899	4,05	4,05		4		4			
5	65-5-9	Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм	100 шт.	0,02	2Е+05	1304	2Е+05	4553	510	26	4017	422	8,44
		Накладные расходы	103%		25489	-				-		4,2	0,08
		Сметная прибыль	60%	306									
		Итого с НР и СП		5384									
	1-3.5-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.5	чел.-ч	8,44	60,4			510	510				
					60,4								
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,084									
Машины и механизмы:													
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,084	310,52	310,52		26		26			
Материалы:													
	101-9896	прокладки из паронита	1000 шт.	0,004	19700		19700	79			79		
	300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром: 20-22 мм	т	0,0042	37610,8		37610,8	158			158		

	300-1183	затвор ф80мм	шт.	2	1890,04		1890,04	3780			3780		
6	16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм	шт.	4	317,2	31	175,6	1268	442	124	702	1,68	6,72
		Накладные расходы	128%	566	110,6	-				-		0,01	0,04
		Сметная прибыль	83%	367									
		Итого с НР и СП		2201									
	1-4.2-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.2	чел.-ч	6,716	65,88			442	442				
					65,88								
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,04									
Машины и механизмы:													
	040502	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,75	28,93	28,93		108		108			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	310,52	310,52		16		16			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0013									
				2	33197			33197	44		44		
	300-0985	Фланцы стальные ф80мм	шт.	4	164,62			164,62	658		658		
7	65-6-24	Смена санитарных приборов: умывальников	100 шт.	0,3	1E+05	291,5	1E+05	4468	3841	87	40761	212	63,6
					12805	46,77		9		14		1,4	0,42
		Накладные расходы	103%	3971									
		Сметная прибыль	60%	2313									
		Итого с НР и СП		50973									
	1-3.5-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.5	чел.-ч	63,6	60,4			3841	3841				
					60,4								
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,42									

Машины и механизмы:													
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,21	105,95	105,95		22			22		
						66,81					14		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,21	310,52	310,52		65			65		
Материалы:													
	101-0311	Каболка	т	0,0021	42563,6		42563,6	89			89		
	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,003	28420,4		28420,4	85			85		
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001 2	38035		38035	5			5		
	101-1355	Цемент расширяющийся	т	0,0024	5682,27		5682,27	14			14		
	101-1669	Очес льняной	кг	0,12	96,55		96,55	12			12		
	101-2206	дюбели	10шт	12	45,86		45,86	550			550		
	300-0554	пьедестал для умывальников фарфоровые	шт	30	281,1		281,1	8433			8433		
	300-1550	Умывальник фаянсовый	КОМП.	30	1052,44		1052,44	3157 3			31573		
8	65-6-16	Смена санитарных приборов: моек на два отделения	100 шт.	0,01	2Е+05	374,8	2Е+05	2224	246	4	1974	407,6	4,08
						76,73				1		1,8	0,02
		Накладные расходы	103%	254									
		Сметная прибыль	60%	148									
		Итого с НР и СП		2626									
	1-3.5-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.5	чел.-ч	4,076	60,4			246	246				
					60,4								

	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,018									
Машины и механизмы:													
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,009	105,95	105,95		1		1			
						85,25				1			
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,009	310,52	310,52		3		3			
Материалы:													
	101-0136	Дюбели	т	0,00008	50955,9	50955,9		4		4			
	101-0311	Каболка	т	0,00006	42563,6	42563,6		3		3			
	101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0,00016	61728,8	61728,8		10		10			
	108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,00016	5682,77	5682,77		1		1			
	300-0505	мойка нержавеющей стали на два отделения	КОМП.	1	1956,79	1956,79		1957		1957			
9	65-6-3	Смена санитарных приборов: сифонов чугунных	100 шт.	0,32	19083	57,25	14417	6107	1475	18	4614	76,3	24,42
		Накладные расходы	103%	1522	4609	8,69				3	0,27	0,09	
		Сметная прибыль	60%	887									
		Итого с НР и СП		8516									
	1-3.5-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.5	чел.-ч	24,416	60,4	60,4		1475	1475				
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,0864									
Машины и механизмы:													

	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч		0,0416	105,95	105,95			4		4			
							66,81					3			
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		0,0448	310,52	310,52			14		14			
Материалы:															
	101-0311	Каболка	т		0,00416	42563,6	42563,6			177		177			
	101-1355	Цемент расширяющийся	т		0,1472	5682,77	5682,77			837		837			
	прайс-лист	Сифон АНИ	КОМП.		30	110	110			3300		3300			
	прайс-лист	сифон двойной	ШТ		2	150	150			300		300			
10	65-5-7	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки	100 шт.		0,32	1E+05	27,95	1E+05	3723	0	3866	9	33355	200	64
		Накладные расходы	103%			12080	-					-	0,09	0,03	
		Сметная прибыль	60%		3982										
		Итого с НР и СП			2320	43532									
	1-3.5-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.5	чел.-ч		64	60,4	60,4			3866	3866				
	2	Затраты труда машинистов	чел.час		0,0288										
Машины и механизмы:															
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		0,0288	310,52	310,52			9		9			
Материалы:															
	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т		0,00102	28420,3	28420,3			29		29			

	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0006 1	38035,1		38035,1	23			23		
	101-1669	Очес льняной	кг	0,672	96,55		96,55	65			65		
	300-0616	смесители для мойки	шт	2	669,06		669,06	1338			1338		
	300-0631	Смесители для умывальников	шт.	30	939,6		939,6	2818 8			28188		
	300-1520	подводка гибкая 500мм	шт	64	58		58	3712			3712		
11	65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 50 мм	100 м	0,13	27645	208,2	12679	3594	1919	27	1648	220,8	28,7
		Накладные расходы	103%							4		1	0,13
		Сметная прибыль	60%										
		Итого с НР и СП			6729								
	1-4.3-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.3	чел.-ч	28,704	66,84			1919	1919				
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,13									
Машины и механизмы:													
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,065	105,95	105,95		7			7		
						66,81					4		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,065	310,52	310,52		20			20		
Материалы:													
	101-0311	Каболка	т	0,0010 4	42563,6		42563,6	44			44		
	101-1355	Цемент расширяющийся	т	0,0028 6	5682,27		5682,27	16			16		

	103-3369-1-33	труба канализационная ПВХ ф50мм	м										
				12,974	52,68		52,68	683				683	
	103-3405-33	тройник ф50мм	ШТ										
				3	32,49		32,49	97				97	
	103-3417-33	отвод ф50мм	ШТ										
				6	18,44		18,44	111				111	
	103-3426-33	переход 50*40	ШТ										
				26	17,56		17,56	457				457	
	103-3441-33	хомуты для крепления канализационных труб ф50мм	ШТ										
				7	13,17		13,17	92				92	
	103-3442-33	резиновое кольцо ф50мм	ШТ										
				21	7,02		7,02	147				147	
12	65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм	100 м										
				0,025	14433	228,9	8709	361	137	6	218	85,9	2,15
					5496	14,03				-		0,42	0,01
		Накладные расходы	103%	141									
		Сметная прибыль	60%	82									
		Итого с НР и СП		584									
	1-4.0-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-ч	2,1475	63,98			137	137				
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,0105									
Машины и механизмы:													
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0052									
				5	105,95	105,95		1			1		
						66,81					0		
	040502	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1145	28,93	28,93		3			3		
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0767									
				5	2,92	2,92		0			0		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0052									
				5	310,52	310,52		2			2		
Материалы:													
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,0127									
				5	18,73		18,73	0			0		

	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т											
				2,8Е-06	28420,3		28420,3	0				0		
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т											
				1,3Е-06	38035,1		38035,1	0				0		
	101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т											
				0,00001	33898		33898	0				0		
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т											
				4,8Е-05	33197		33197	2				2		
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3											
				0,00575	107		107	1				1		
	101-1669	Очес льняной	кг											
				0,00125	96,55		96,55	0				0		
	300-0882	Трубопроводы с гильзами (д-20мм)	м											
				2,5	75,5		75,5	189				189		
	300-1224	Крепления	кг											
				1	25,95		25,95	26				26		
13	65-16-2	Смена стогов у трубопроводов диаметром до: 32 мм	100 шт.											
				0,02	6467	5,3	3830	130	53	-	77	41,6	0,83	
					2632	3,34				-		0,05	0	
		Накладные расходы	103%	55										
		Сметная прибыль	60%	32										
		Итого с НР и СП		217										
	1-3.9-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.9	чел.-ч											
				0,832	63,26			53	53					
					63,26									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час											
				0,001										
Машины и механизмы:														
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч											
				0,001	105,95	105,95		0			0			
						66,81					0			
Материалы:														
	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т											
				1,7Е-05	28420,3		28420,3	0				0		
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т											
				3,2Е-05	38035,1		38035,1	1				1		

	101-1669	Очес льняной	кг	0,0072	96,55		96,55	1			1		
	300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром 25мм	шт.	2	37,1		37,1	74			74		
14	16-02-002-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,1	40322	456,2	36361	4032	350	46	3636	54,77	5,48
					3504	22,38				2		1,08	0,11
		Накладные расходы	115,2%	406									
		Сметная прибыль	70,55%	248									
		Итого с НР и СП		4686									
	1-4.0-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-ч	5,4774	5	63,98		350	350				
						63,98							
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,108									
Машины и механизмы:													
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,0175	420,51	420,51		7		7			
						85,25				1			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,0087	5	431,27	431,27	4		4			
						85,25				1			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2462	5	2,92	2,92	1		1			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1087	5	310,52	310,52	34		34			
		Поправка к норме расхода		*1,25									

Материалы:													
	101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	3,8Е-05	107		107	0			0		
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,0646	18,73		18,73	1			1		
	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	5,4Е-05	28420,4		28420,4	2			2		
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	6,2Е-05	38035,1		38035,1	2			2		
	101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,00004	33898		33898	1			1		
	101-1669	Очес льняной	кг	0,002	96,55		96,55	0			0		
	300-0886	Трубопроводы оцинкованные ф57мм	м	10	341,95		341,95	3420			3420		
	300-1224	Крепления	кг	1,2	25,95		25,95	31			31		
	прайс-лист	отвод ф57мм	шт	4	44,7		44,7	179			179		
15	16-02-002-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,01	49818	605,8	44921	498	43	6	449	70,21	0,7
		Накладные расходы	115,2%	50	4291	29,84				-		1,42	0,01
		Сметная прибыль	70,55%	30									
		Итого с НР и СП		578									
	1-3.6-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.6	чел.-ч	0,70208	61,12			43	43				
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,0142									
Машины и механизмы:													
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,00225	420,51	420,51		1		1			
						85,25				0			

		Поправка к норме расхода		*1,25									
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,00125	431,27	431,2785,25		1			1		
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05075	2,92	2,92		0			0		
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01425	310,52	310,52		4			4		
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													
	101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	1,7Е-05	107	107		0			0		
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,0168	18,73	18,73		0			0		
	101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,00001	33898	33898		0			0		
	300-9515	Трубопроводы оцинкованные ф76мм	м	1	448,3	448,3	448				448		
	402-0004	Раствор цементный М-100	м3	0,00007	3580,44	3580,44		0			0		
16	16-02-002-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 90 мм	100 м	0,1	650215383	936,452,22	58702	6502	538	945	5870	88,082,18	8,810,22
		Накладные расходы	115,2%	626									
		Сметная прибыль	70,55%	383									

		Итого с НР и СП		7511									
	1-3.6-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.6	чел.-ч	8,8078 5	61,12 61,12			538	538				
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,218									
Машины и механизмы:													
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,0475	420,51	420,51 85,25		20		20	4		
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,0137 5	431,27	431,27 85,25		6		6	1		
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7325	2,92	2,92		2		2			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2112 5	310,52	310,52		66		66			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													
	101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,0002 3	107		107	0			0		
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,225	18,73		18,73	4			4		

	101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0001 3	33898		33898	4			4		
	300-1224	Крепления	кг	1,2	25,95		25,95	31			31		
	300-9515	Трубопроводы оцинкованные ф89 мм	м	10	516,04		516,04	5160			5160		
	402-0004	Раствор цементный М-100	м3	0,0021	3580,44		3580,44	8			8		
	прайс-лист	переход 89*57	ШТ	2	47		47	94			94		
	прайс-лист	отвод ф89мм	ШТ	6	94,77		94,77	569			569		
17	16-03-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,1	24800	199,9	16236	2480	836	20	1624	128,8	12,88
		Накладные расходы	115,2%	964	8364	7,46				1		0,44	0,04
		Сметная прибыль	70,55%	591									
		Итого с НР и СП		4035									
	1-4.1-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.1	чел.-ч	12,88	64,94			836	836				
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,044									
Машины и механизмы:													
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,005	420,51	420,51		2		2			
						85,25				0			

		Поправка к норме расхода		*1,25									
021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,0037 5	431,27	431,27 85,25		2		2			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
330206		дрели электрические	маш.-ч	0,535	3,56	3,56		2		2			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0462 5	310,52	310,52		14		14			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													
	103-3205-33	скоба ф16мм	ШТ	12	10,54	10,54		126		126			
	300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	0,4	36,35	36,35		15		15			
	300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	1,4	58,07	58,07		81		81			
	300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	0,9	18,74	18,74		17		17			
	прайс-лист	Многослойные металл-полимерные трубы ф16мм	м	9,36	34,51	34,51		323		323			
	прайс-лист	уголок установочный ф16мм	ШТ	8	95,21	95,21		762		762			
	прайс-лист	тройник 16*16*16	ШТ	2	149,84	149,84		300		300			

18	16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м										
				0,03	14556	201,1	6663	437	231	6	200	118,5	3,55
				7692	7,46					-		0,44	0,01
		Накладные расходы	115,2%	266									
		Сметная прибыль	70,55%	163									
		Итого с НР и СП		866									
	1-4.1-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.1	чел.-ч	3,5535	64,94			231	231				
					64,94								
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,0132									
Машины и механизмы:													
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,0015	420,51	420,51		1		1			
						85,25				0			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,00113	431,27	431,27		0		0			
						85,25				0			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	330206	дрели электрические	маш.-ч	0,171	3,56	3,56		1		1			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01388	310,52	310,52		4		4			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													

	103-3025-33	Многослойные металл-полимерные трубы ф20мм	м	2,874	57,94	57,94	167			167				
	103-3206-33	скоба ф20мм	ШТ	2	16,68	16,68	33			33				
19	16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт.	49	309	16,54	190,4	1514	0	5003	810	9327	1,69	82,83
		Накладные расходы	115,2%		102,1	-					-		0,01	0,49
		Сметная прибыль	70,55%		5763									
		Итого с НР и СП			3530									
					24433									
	1-3.5-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.5	чел.-ч	82,834	5	60,4		5003	5003					
						60,4								
		Поправка к норме расхода			*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час			0,49								
Машины и механизмы:														
	040502	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	21,437	5	28,93	28,93		620			620		
		Поправка к норме расхода				*1,25								
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6125		310,52	310,52		190			190		
		Поправка к норме расхода				*1,25								
Материалы:														
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0068	6	35660		35660	245			245		

	300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром: 12 мм	т		0,0539	37610,8		37610,8	2027			2027	
	300-1483	кран шаровый ф15мм	ШТ		45	117,23		117,23	5275			5275	
	300-1484	кран шаровый ф20мм	ШТ		2	172,4		172,4	345			345	
	300-1485	кран шаровый ф25мм	ШТ		2	261,97		261,97	524			524	
	541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром: 50 мм	1000 шт.		0,098	9300		9300	911			911	
20	16-07-001-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	шт.		1	98,91	13,91	10,68	99	74	14	11	1,16
						74,31	1,07				1	0,03	0,03
		Накладные расходы	115,2%		86								
		Сметная прибыль	70,55%		53								
		Итого с НР и СП			238								
	1-4.0-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-ч		1,1615	63,98			74	74			
						63,98							
		Поправка к норме расхода			*1,15								
	2	Затраты труда машинистов	чел.час										
					0,03								
Машины и механизмы:													
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч		0,0125	420,51		420,51		5		5	
								85,25				1	
		Поправка к норме расхода			*1,25								
	330206	дрели электрические	маш.-ч		0,25	3,56		3,56		1		1	

		Поправка к норме расхода		*1,25									
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,025	310,56	310,56		8			8		
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													
	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0000 3	28420,3	28420,3		1			1		
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0000 1	38035,1	38035,1		0			0		
	101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0,0000 4	61728,8	61728,8		2			2		
	101-1669	Очес льняной	кг	0,01	96,55	96,55		1			1		
	101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	0,4	15,04	15,04		6			6		
21	16-06-003-1	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 80 мм	узел	1	8257	963,1	3192	8257	4102	963	3192	67,91	67,91
					4102	57,54				58		1,63	1,63
		Накладные расходы	115,2%	4792									
		Сметная прибыль	70,55%	2935									
		Итого с НР и СП		15984									
	1-3.5-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.5	чел.-ч	67,907 5	60,4			4102	4102				
					60,4								
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	1,63									
Машины и механизмы:													
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,5375	420,51	420,51		226			226		
						85,25					46		

		Поправка к норме расхода		*1,25									
021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,1375	431,27	431,27	59			59			
						85,25				12			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
040502		установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,325	28,93	28,93	241			241			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
040504		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,7375	2,92	2,92	14			14			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,3625	310,52	310,52	423			423			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													
	101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,0002	107		107	0			0		
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,09	18,73		18,73	20			20		
	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0000 3	28420,3		28420,3	1			1		
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0000 2	38035,1		38035,1	1			1		
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0023	33197		33197	76			76		

	101-1669	Очес льняной	кг	0,01	96,55		96,55	1			1		
	300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром: 20-22 мм	т	0,054	37610,8		37610,8	2031			2031		
	300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	55	19,3		19,3	1062			1062		
22	18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	КОМПЛЕКТ	1	467,8	-	451,1	468	17	-	451	0,25	0,25
		Накладные расходы	115,2%	20	16,67	-				-		-	-
		Сметная прибыль	70,55%	12									
		Итого с НР и СП		500									
	1-4.2-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.2	чел.-ч	0,253	65,88			17	17				
					65,88								
		Поправка к норме расхода		*1,15									
Материалы:													
	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0000 2	28420,3		28420,3	1			1		
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0000 1	38035,1		38035,1	0			0		
	101-1669	Очес льняной	кг	0,01	96,55		96,55	1			1		
	300-1466	манометр с резьбовым соединением с трехходовым краном	КОМПЛЕКТ	1	449,21		449,21	449			449		
23	16-07-001-2	Установка кранов угловой диаметром: 15 мм	шт.	27	141,2	-	119,1	3813	596	-	3217	0,35	9,32
		Накладные расходы	115,2%	687	22,07	-				-		-	-
		Сметная прибыль	70,55%	420									
		Итого с НР и СП		4920									

	1-4.0-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-ч	9,315	63,98			596	596				
					63,98								
		Поправка к норме расхода		*1,15									
Материалы:													
	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0005 4	28420,3		28420,3	15			15		
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0002 7	38035,1		38035,1	10			10		
	101-1669	Очес льняной	кг	0,27	96,55		96,55	26			26		
	300-1483	кран угловой ф15мм	шт.	27	117,23		117,23	3165			3165		
24	10-01-059-1	Установка столов, шкафов под мойки,	100 шт.	0,01	2Е+05	1188	2Е+05	1667	46	12	1609	86,42	0,86
		Накладные расходы	106,2%	51	4610	184,4				2		4,2	0,04
		Сметная прибыль	53,55%	26									
		Итого с НР и СП		1744									
	1-2.3-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.3	чел.-ч	0,8642 3	53,34			46	46				
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,042									
Машины и механизмы:													
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0216 3	105,95	105,95		2			2		
						85,25					2		
		Поправка к норме расхода		*1,25									

	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0308 8	310,52	310,52		10		10				
		Поправка к норме расхода		*1,25										
Материалы:														
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0003 5	22318	22318		8		8				
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0001 2	28176,3	28176,3		3		3				
	203-0338	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19x19 мм	м	4	24,82	24,82		99		99				
	203-0534	подставка под мойку	шт.	1	1498,07	1498,07		1498		1498				
25	16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	врезка	31	386,8	21,22	27,69	1199	1	10475	658	858	5,13	159
		Накладные расходы	115,2%	12067										
		Сметная прибыль	70,55%	7390										
		Итого с НР и СП		31448										
	1-4.2-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.2	чел.-ч	158,99 9	65,88 65,88			1047 5	10475					
		Поправка к норме расхода		*1,15										
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,31										
Машины и механизмы:														

	040502	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,662 5	28,93	28,93		482		482			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,987 5	2,92	2,92		55		55			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3875	310,52	310,52		120		120			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,147	18,73		18,73	21			21		
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0046 5	33198		33198	154			154		
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,2604	107		107	28			28		
	103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	12,4	52,79		52,79	655			655		
26	16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	врезка	2	393	21,22	33,91	786	676	42	68	5,13	10,26
		Накладные расходы			337,9	-				-		0,01	0,02
		Сметная прибыль	115,2%	779									
		Итого с НР и СП	70,55%	477									
				2042									
	1-4.2-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.2	чел.-ч	10,258	65,88			676	676				

	2	Затраты труда машинистов	чел.час										
				0,02									
Машины и механизмы:													
	040502	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч										
				1,075	28,93	28,93		31		31			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч										
				1,225	2,92	2,92		4		4			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч										
				0,025	310,52	310,52		8		8			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3										
				0,074	18,73		18,73	1			1		
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т										
				0,0003	33197		33197	10			10		
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3										
				0,0168	107		107	2			2		
	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м										
				0,8	98,63		98,63	79			79		
28	16-07-003-6	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	врезка										
				5	595,7	31,62	91,01	2979	2366	158	455	7,39	36,97
					473,1	1,07				5		0,02	0,1
		Накладные расходы	115,2%	2731									
		Сметная прибыль	70,55%	1673									
		Итого с НР и СП		7383									
	1-4.0-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-ч										
				36,972									
				5	63,98			2366	2366				
					63,98								
		Поправка к норме расхода		*1,15									

2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,1										
Машины и механизмы:													
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,0625	420,51	420,51				26			26	
					85,25							5	
	Поправка к норме расхода		*1,25										
040502	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,5	28,93	28,93				101			101	
	Поправка к норме расхода		*1,25										
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,8125	2,92	2,92				11			11	
	Поправка к норме расхода		*1,25										
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0625	310,52	310,52				19			19	
	Поправка к норме расхода		*1,25										
Материалы:													
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,21	18,73				18,73	4			4	
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,001	33197				33197	33			33	
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0525	107				107	6			6	
103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 (ГОСТ 8732-78) наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	м	2	126,49				126,49	253			253	
300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром: 15 мм	т	0,003	37610,8				37610,8	113			113	
541-0063	Прокладки из паронита марки ПМВ, толщиной 1 мм, диаметром: 50 мм	1000 шт.	0,005	9300				9300	47			47	

29	16-07-003-7	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм	врезка										
				2	758,4	50,9	158,6	1517	1098	102	317	8,58	17,16
				548,9	2,13					4		0,03	0,06
		Накладные расходы	115,2%	1270									
		Сметная прибыль	70,55%	777									
		Итого с НР и СП		3564									
	1-4.0-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-ч	17,158	63,98			1098	1098				
					63,98								
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час										
				0,06									
Машины и механизмы:													
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч										
				0,025	420,51	420,51		11		11			
						85,25				2			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч										
				0,025	431,27	431,27		11		11			
						85,25				2			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	040502	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч										
				2,05	28,93	28,93		59		59			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч										
				4,6	2,92	2,92		13		13			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч										
				0,025	310,52	310,52		8		8			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													

	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,278	18,73		18,73	5			5		
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00072	33197		33197	24			24		
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,064	107		107	7			7		
	103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 (ГОСТ 8732-78) наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм	м	0,8	170,77		170,77	137			137		
	300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром: 15 мм	т	0,0028	37610,8		37610,8	105			105		
	541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром: 100 мм	1000 шт.	0,002	19700		19700	39			39		
30	16-07-004-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	врезка	3	483,7	3,88	19,12	1451	1382	12	57	8,11	24,32
					460,7	-				-		0,01	0,03
		Накладные расходы	115,2%	1592									
		Сметная прибыль	70,55%	975									
		Итого с НР и СП		4018									
	1-3.0-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0	чел.-ч	24,3225	56,82			1382	1382				
					56,82								
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,03									
Машины и механизмы:													
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0375	310,52	310,52		12		12			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													

	101-1355	Цемент глиноземистый расширяющийся	т	0,0036	5682,71		5682,71	20			20		
	101-1705	Пахла пропитанная	кг	0,00126	24,83		24,83	0			0		
	103-3436-33	Заглушки чугунные, диаметром 50 мм	шт.	3	12,29		12,29	37			37		
31	16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0,21	580,2	131	4,11	122	93	28	1	5,76	1,21
		Накладные расходы	115,2%	107	445,1	-				-		-	-
		Сметная прибыль	70,55%	66									
		Итого с НР и СП		295									
	1-5.3-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.3	чел.-ч	1,20992	77,26			93	93				
		Поправка к норме расхода		*1,15	77,26								
Машины и механизмы:													
	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	0,39375	69,85	69,85		28		28			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													
	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	1,1E-05	28420,3		28420,3	0			0		
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	4,2E-06	38035,1		38035,1	0			0		
	101-1669	Очес льняной	кг	0,0042	96,55		96,55	0			0		
32	15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,1	4024	12,97	1259	402	275	1	126	46,68	4,67
		Накладные расходы	99,75%	274	2752	1,07				-		0,04	0

		Сметная прибыль	46,75%	129									
		Итого с НР и СП		805									
	1-3.3-33	Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.3	чел.-ч	4,6678 5	58,96			275	275				
					58,96								
		Поправка к норме расхода		*1,15									
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,004									
Машины и механизмы:													
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0012 5	105,95	105,95		0		0			
						85,25				0			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0037 5	310,52	310,52		1		1			
		Поправка к норме расхода		*1,25									
Материалы:													
	101-0384	Краски масляные для внутренних работ	т	0,0024 6	46095,5	46095,5		113			113		
	101-1825	Олифа натуральная	кг	0,27	46,4	46,4		13			13		
Итого по локальной смете								2Е+0	43349	3477	1Е+05	696	
								5		136		4	
Прямые затраты					165818								
Стоимость материалов					118992								
Эксплуатация машин					3477								
ЗП машинистов					136								
Основная ЗП рабочих					43349								
Итого, Накладные расходы					47883								
Итого, Сметная прибыль					29020								
Накладные расходы *0,7					33518								
					<i>=47883*0,7</i>								
Сметная прибыль *0,9					26118								
					<i>=29020*0,9</i>								
итого:					225454								
					<i>=43349+3477+118992+33518+26118</i>								

Компенсация по НДС	23758
$=118992*0,18+33518*0,1712*0,18+26118*0,15*0,18+(3477-136)*0,18$	
Всего по смете	249200
$=225454+23758$	

МУЗ Детская городская больница №1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на лот № 4 Текущий ремонт кабинетов поликлиники

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 500 000 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ТЕРр62-39-02	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 80%*0,94 ФОТ СП 50% ФОТ</i>	100 м2 промытой поверхности		2,2	75,78	167	475,68	1046
2	ТЕРр61-04-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 79%*0,94 ФОТ СП 50% ФОТ</i>	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,2	4374,95	875	24418,3	4884

3	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 105%*0,9 * 0,94 ФОТ СП 55%*0.85 ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,82	304,25	554	1652,61	3008
4	ТЕР15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (2732 руб.): 105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 3075 руб.) СП, (1438 руб.): 55%*0.85 ФОТ (от 3075 руб.)	100м2		1,82	877,14	1596	2591,08	4783
5	ТЕРр62-08-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 80%*0,94 ФОТ СП 50% ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,82	1448,86	2637	5600,81	10193
6	ТЕРр62-09-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (13180 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 17526 руб.) СП, (8763 руб.): 50% ФОТ (от 17526 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		2,62	1823,66	4778	8249,68	21614
7	ТЕРр62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 80%*0,94 ФОТ СП 50% ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		7,36	2867,86	21107	4876,81	35893

8	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 80%*0,94 ФОТ СП 50% ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,2	1462,69	1755	5862,36	7035
9	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР 105%*0.9 * 0,94 ФОТ СП 55%*0.85 ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		7,36	237,83	1750	1247,98	9185
10	ТЕР15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (9008 руб.): 105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 10141 руб.) СП, (4741 руб.): 55%*0.85 ФОТ (от 10141 руб.)	100м2		7,36	876,06	6448	2274,6	16741
11	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 79%*0,94 ФОТ СП 50% ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности		0,95	3638,64	3457	19773,46	18785
12	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 77%*0,94 ФОТ СП 50% ФОТ	100 м2 поверхности облицовки		1,805	985,6	1779	5111,99	9227

13	ТЕРр61-01-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 10 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР 79%*0,94 ФОТ</i> <i>СП 50% ФОТ</i>	100 м2 поверхности		1,805	1045,55	1887	4816,19	8693
14	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР 105%*0.9 * 0,94 ФОТ</i> <i>СП 55%*0.85 ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки		1,805	13235,36	23890	36707,34	66257
15	ТЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная (потолков) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР 105%*0.9 * 0,94 ФОТ</i> <i>СП 55%*0.85 ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,555	210,4	327	1164,65	1811
16	ТЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР 105%*0.9 * 0,94 ФОТ</i> <i>СП 55%*0.85 ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,65	210,4	137	1164,65	757
17	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР 80%*0,94 ФОТ</i> <i>СП 50% ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,42	1209,58	508	5364,19	2253
18	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР 80%*0,94 ФОТ</i> <i>СП 68% ФОТ</i>	100 м плинтусов		1	33,82	34	223,89	224

19	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 80%*0,94 ФОТ СП 68% ФОТ</i>	100 м2 покрытий		1,25	105,16	131	692,19	865
20	ТЕР11-01-011-09	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями типа "Ветонит" <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 80%*0,94 ФОТ СП 68% ФОТ</i>	100 м2		1,25	6308,12	7885	7483,91	9355
21	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 123%*0,9 * 0,94 ФОТ СП 75%*0,85 ФОТ</i>	100 м2 покрытия		1,25	6727,41	8409	28066,27	35083
22	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 123%*0,9 * 0,94 ФОТ СП 75%*0,85 ФОТ</i>	100 м плинтусов		1	949,74	950	3694,51	3695
23	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 80%*0,94 ФОТ СП 68% ФОТ</i>	100 м2 покрытий		0,35	718,51	251	4725,93	1654
24	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР 123%*0,9 * 0,94 ФОТ СП 75%*0,85 ФОТ</i>	100 м2 покрытия		0,35	11375,4	3981	42753,46	14964

25	01-11-146-1	Погрузка мусора вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР 123%*0,9 * 0,94 ФОТ</i> <i>СП 75%*0.85 ФОТ</i>	т		6,4	70,97	454	139,42	892
26	403-1-18	Вывоз мусора (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) <i>НР 123%*0,9 * 0,94 ФОТ</i> <i>СП 75%*0.85 ФОТ</i>	т		6,4	17,16	110	56,46	361
27	ТЕР10-05-001-02	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой ГКЛ с обеих сторон глухих высотой 3.0 м шаг стоечных профилей 600 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР, (2105 руб.): 118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2109 руб.)</i> <i>СП, (1129 руб.): 63%*0.85 ФОТ (от 2109 руб.)</i>	м2 перегородок за вычетом проемов		22,2	5709,97	126761	436,17	9683
Итого прямые затраты по смете							222618		298874
Накладные расходы							65757		94100
Сметная прибыль							36786		70173
Итого по смете:									
Непредвиденные затраты							6 503,00		9308
НДС 18%							58 529,00		16 475,00
ВСЕГО по смете							383 690,00		500 000,00

**Приложение №5
к Информационной карте**

Стройка: 2008год

Объект: Детская больница по ул. Добросельская д.197а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на лот №5 текущий ремонт помещений

Сметная стоимость: **1 508.169** тыс. руб.
монтажных работ: **65.630** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **2.466** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **151.781** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E46-04-006-3	Разборка деревянных перегородок из ДСП	100 м2		0.5	358.02	179.01	2 250.36	1 125	6.285
1. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	29.3	14.65	7.550	110.61	51.580	756	6.832
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.84	3.42	13.500	46.17	68.690	235	5.088
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	6.84	3.42	20.00	68.40	108.05	370	5.403
		<i>Накладные расходы</i>	(1)			13.50	46.17	68.69	235	5.088
		<i>Сметная прибыль</i>				99%	155.21	93%	922	
		<i>Всего с НР и СП</i>				60%	94.07	60%	595	
							428.29		2 641	
2.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		1.3	91.44	118.87	620.45	807	6.789
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	14.807	7.800	115.49	53.240	788	6.826
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.13	0.169	13.500	2.28	68.690	12	5.088
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.169	20.00	3.38	108.05	18	5.403
			(1)			13.50	2.28	68.69	12	5.088
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.611					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	94.22	75%	600	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	80.08	68%	544	
		<i>Всего с НР и СП</i>					293.17		1 951	
3.	E46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3		8	685.33	5 482.67	3 682.59	29 461	5.373
3. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	117.04	8.160	955.05	55.840	6 536	6.843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 2.	x03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	2.56	6.66	17.05	17.50	45	2.628
3. 3.	c402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	1.92	506.69	972.84	3 245.49	6 231	6.405
3. 4.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	3.2	1 105.54	3 537.73	5 202.84	16 649	4.706
		<i>Накладные расходы</i>					99%	945.50	93%	6 078
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	573.03	60%	3 922
		<i>Всего с НР и СП</i>						7 001.20		39 461
4.	E63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2		0.8	81.12	64.90	553.70	443	6.826
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.4	8.32	7.800	64.90	53.240	443	6.826
4. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.03	0.024					
		<i>Накладные расходы</i>					77%	49.97	72%	319
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	32.45	50%	222
		<i>Всего с НР и СП</i>						147.32		983
5.	E10-04-001-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм	100 м2		0.81	20 748.47	16 806.26	70 592.17	57 180	3.402
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	468.809	379.73529	8.850	3 360.66	60.600	23 012	6.847
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.1875	0.961875	13.500	12.99	87.640	84	6.492
5. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.1875	0.961875	111.99 13.50	107.72 12.99	433.66 87.64	417 84	3.872 6.492
5. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.7875	1.447875	75.40	109.17	310.52	450	4.118
5. 5.	c101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	2.37	1.9197	72.77	139.70	99.70	191	1.37
5. 6.	c101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	170.1	38.97	6 628.80	82.83	14 089	2.125
5. 7.	c101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0.005	0.00405	18 723.00	75.83	51 400.44	208	2.745
5. 8.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.001134	5 160.53	5.85	28 176.27	32	5.46
5. 9.	c101-1851	Резина прессованная	кг	3.23	2.6163	31.40	82.15	59.62	156	1.899
5. 10.	c102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.78	0.6318	1 271.40	803.27	4 165.20	2 632	3.276
5. 11.	c102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.2	0.162	1 469.10	237.99	4 789.58	776	3.26
5. 12.	c104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	8.24	6.6744	471.74	3 148.58	1 847.13	12 328	3.916
5. 13.	c113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0037	0.002997	3 900.40	11.69	8 190.84	25	2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 14.	c113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0.094	0.07614	24 259.00	1 847.08	31 118.16	2 369	1.283
5. 15.	c113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	2.08	1.6848	7.20	12.13	8.40	14	1.167
5. 16.	c113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	12.6	10.206	22.40	228.61	47.04	480	2.1
5. 17.	c411-0001	Вода	м3	3.6	2.916	2.41	7.03			
		<i>Накладные расходы</i>				106%	3 576.07	100%	23 096	
		<i>Сметная прибыль</i>				54%	1 821.77	54%	12 472	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22 204.10		92 748	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
6.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0396	287.70	11.39	1 969.28	78	6.848
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.436688	7.930	11.39	54.280	78	6.845
6. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.046728					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	9.34	77%	60
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	7.06	62%	48
		<i>Всего с НР и СП</i>					27.79		186	
7.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 081.68	41.63	11 250.56	225	5.405
7. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	3.586	8.010	28.72	54.820	197	6.844
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.97</i>	<i>0.0794</i>	<i>10.060</i>	<i>0.80</i>	<i>65.310</i>	<i>5</i>	<i>6.492</i>
7. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	3.97	0.0794	<u>100.01</u>	<u>7.94</u>	<u>349.93</u>	<u>28</u>	<u>3.499</u>
						10.06	0.80	65.31	5	6.492
7. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.1586	31.33	4.97	4.05	1	0.129
7. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.21					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	24.21	77%	156
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	18.30	62%	125
		<i>Всего с НР и СП</i>					84.14		506	
8.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.096	34 692.63	3 330.49	284 549.88	27 317	8.202
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
8. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	11.512512	9.180	105.68	62.820	723	6.843
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>14.1875</i>	<i>1.362</i>	<i>13.500</i>	<i>18.39</i>	<i>87.640</i>	<i>119</i>	<i>6.492</i>
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.1125	1.1628	<u>86.40</u>	<u>100.47</u>	<u>427.06</u>	<u>497</u>	<u>4.943</u>
						13.50	15.70	87.64	102	6.492
8. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.075	0.1992	<u>111.99</u>	<u>22.31</u>	<u>433.66</u>	<u>86</u>	<u>3.872</u>
						13.50	2.69	87.64	17	6.492
8. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.2148	30.00	6.44	86.80	19	2.893
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.4875	0.2388	<u>75.40</u>	<u>18.01</u>	<u>310.52</u>	<u>74</u>	<u>4.118</u>
8. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0002016	6 180.64	1.25	28 176.27	6	4.559
8. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.001536	2 326.12	3.57	3 370.93	5	1.449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 9.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0022656	1 652.17	3.74	3 469.56	8	2.1
8. 10.	c101-1705	Пахла пропитанная	кг	108	10.368	2.79	28.93	24.83	257	8.9
8. 11.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	8.544	6.97	59.55	14.54	124	2.086
8. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0003965	5 160.53	2.05	28 176.27	11	5.46
8. 13.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00768	1 078.10	8.28	3 307.45	25	3.068
8. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.01008	425.08	4.28	3 985.75	40	9.376
8. 15.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	48.78	4.68288	93.54	438.04	196.43	920	2.1
8. 16.	c203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	9.6	259.52	2 491.39	2 542.00	24 403	9.795
8. 17.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	3.6	10.14	36.50	32.67	118	3.222
		<i>Накладные расходы</i>				106%	131.51	100%	842	
		<i>Сметная прибыль</i>				54%	67.00	54%	455	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 529.00		28 614	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
9.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.06	5 338.98	320.34	36 847.71	2 211	6.902
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06	22.9836	8.970	206.16	61.340	1 410	6.838
9. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.16</i>	<i>0.0696</i>	<i>13.500</i>	<i>0.94</i>	<i>68.690</i>	<i>5</i>	<i>5.088</i>
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.16	0.0696	<u>20.00</u>	<u>1.39</u>	<u>108.05</u>	<u>8</u>	<u>5.403</u>
			(1)			13.50	0.94	68.69	5	5.088
9. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.264	427.02	112.73	3 005.79	794	7.039
9. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.021	2.41	0.05			
9. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	8.1	0.486					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	163.61	74%	1 047	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	103.55	50%	708	
		<i>Всего с НР и СП</i>					587.50		3 966	
10.	Е15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен за 2 раза	100 м2		3.11	761.48	2 368.21	2 123.43	6 604	2.789
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	58.36848	9.620	561.50	65.760	3 838	6.836
10. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.038875</i>	<i>13.500</i>	<i>0.52</i>	<i>68.690</i>	<i>3</i>	<i>5.088</i>
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.038875	<u>20.00</u>	<u>0.78</u>	<u>108.05</u>	<u>4</u>	<u>5.403</u>
			(1)			13.50	0.52	68.69	3	5.088
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.025	0.07775	<u>75.40</u>	<u>5.86</u>	<u>310.52</u>	<u>24</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
10. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.622	3.00	1.87	6.68	4	2.227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 6.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка Тифенгрунд	кг	20	62.2	28.91	1 798.20	43.94	2 733	1.52
		<i>Накладные расходы</i>				95%	533.92	89%	3 418	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	264.15	47%	1 805	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 166.28		11 828	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
11.	E15-04-027-5	Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		3.11	217.71	677.09	1 145.24	3 562	5.261
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	42.882235	9.510	407.81	65.020	2 788	6.837
11. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.038875</i>	<i>13.500</i>	<i>0.52</i>	<i>68.690</i>	<i>3</i>	<i>5.088</i>
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.038875	<u>20.00</u>	<u>0.78</u>	<u>108.05</u>	<u>4</u>	<u>5.403</u>
		(1)				13.50	0.52	68.69	3	5.088
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.116625	<u>75.40</u>	<u>8.79</u>	<u>310.52</u>	<u>36</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
11. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0013684	8.50	0.01	91.38		10.751
11. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.09019	2 863.90	258.30	8 092.37	730	2.826
11. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.4665	3.00	1.40	6.68	3	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				95%	387.91	89%	2 484	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	191.92	47%	1 312	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 256.92		7 358	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
12.	E15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		2.39	1 013.33	2 421.87	3 936.47	9 408	3.885
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	39.215	93.72385	9.070	850.08	62.080	5 818	6.845
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.029875</i>	<i>13.500</i>	<i>0.40</i>	<i>68.690</i>	<i>2</i>	<i>5.088</i>
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.029875	<u>20.00</u>	<u>0.60</u>	<u>108.05</u>	<u>3</u>	<u>5.403</u>
		(1)				13.50	0.40	68.69	2	5.088
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.1195	<u>75.40</u>	<u>9.01</u>	<u>310.52</u>	<u>37</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
12. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.005736	100.61	0.58	198.50	1	1.973
12. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0020076	8.50	0.02	91.38		10.751
12. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.01195	2 863.90	34.22	8 092.37	97	2.826
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.7409	3.00	2.22	6.68	5	2.227
12. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.017925	25 456.00	456.30	46 401.35	832	1.823
12. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.027007	14 348.00	387.50	35 183.34	950	2.452
12. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0439043	15 519.00	681.35	37 912.72	1 665	2.443
		<i>Накладные расходы</i>				95%	807.96	89%	5 180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль					47%	399.73	47%	2 735
		Всего с НР и СП						3 629.55		17 323
		<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>								
13.	Е15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.72	1 257.37	905.30	3 447.88	2 482	2.742
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	21.03948	8.970	188.72	61.340	1 291	6.838
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.009	13.500	0.12	68.690	1	5.088
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.009	20.00	0.18	108.05	1	5.403
			(1)			13.50	0.12	68.69	1	5.088
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.125	0.09	75.40	6.79	310.52	28	4.118
			(1)							
13. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0006048	8.50	0.01	91.38		10.751
13. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0036	4 210.63	15.16	8 991.53	32	2.135
13. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.2232	3.00	0.67	6.68	1	2.227
13. 8.	с101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.04536	15 295.00	693.78	24 891.52	1 129	1.627
		Накладные расходы				95%	179.40	89%	1 150	
		Сметная прибыль				47%	88.75	47%	607	
		Всего с НР и СП					1 173.45		4 239	
		<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>								
14.	Е62-41-1	Смывка побелки с потолка	100 м2		1.3	162.24	210.91	1 107.39	1 440	6.828
14. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	20.8	27.04	7.800	210.91	53.240	1 440	6.826
		Накладные расходы				80%	168.73	75%	1 080	
		Сметная прибыль				50%	105.46	50%	720	
		Всего с НР и СП					485.09		3 240	
15.	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2		1.3	2 445.39	3 179.00	5 327.86	6 926	2.179
15. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	57.25	74.425	8.380	623.68	57.360	4 269	6.845
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.61	0.793	13.500	10.71	68.690	54	5.088
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.61	0.793	20.00	15.86	108.05	86	5.403
			(1)			13.50	10.71	68.69	54	5.088
15. 4.	с101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0532	0.06916	22 402.00	1 549.32			
15. 5.	с402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт N 4, марка 100	т	1.19	1.547	639.33	989.04	1 662.26	2 572	2.6
15. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.455	2.41	1.10			
		Накладные расходы				79%	501.17	74%	3 199	
		Сметная прибыль				50%	317.20	50%	2 162	
		Всего с НР и СП					3 997.36		12 287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е15-04-001-13	Грунтовка потолка	100 м2		1.3	803.36	1 044.37	2 407.12	3 129	2.996
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.023	29.9299	9.620	287.93	65.760	1 968	6.836
16. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.01625	13.500	0.22	68.690	1	5.088
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.01625	20.00 13.50	0.33 0.22	108.05 68.69	2 1	5.403 5.088
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.04875	75.40	3.68	310.52	15	4.118
16. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.26	3.00	0.78	6.68	2	2.227
16. 6.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка Тифенгрунд	кг	20	26	28.91	751.66	43.94	1 142	1.52
		<i>Накладные расходы</i>				95%	273.74	89%	1 752	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	135.43	47%	925	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 453.54		5 807	
	<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>									
17.	Е15-04-027-6	Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		1.3	276.57	359.54	1 510.63	1 964	5.463
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
17. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	24.6675	9.510	234.59	65.020	1 604	6.837
17. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.01625	13.500	0.22	68.690	1	5.088
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.01625	20.00 13.50	0.33 0.22	108.05 68.69	2 1	5.403 5.088
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.065	75.40	4.90	310.52	20	4.118
17. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.000572	8.50		91.38		10.751
17. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.0416	2 863.90	119.14	8 092.37	337	2.826
17. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.195	3.00	0.59	6.68	1	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				95%	223.07	89%	1 428	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	110.36	47%	754	
		<i>Всего с НР и СП</i>					692.97		4 147	
	<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>									
18.	Е62-16-6	Ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % потолков	100 м2		0.98	1 778.98	1 743.40	4 520.41	4 430	2.541
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	29.6	29.008	8.620	250.05	59.140	1 716	6.861
18. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.098	13.500	1.32	68.690	7	5.088
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.098	20.00 13.50	1.96 1.32	108.05 68.69	11 7	5.403 5.088
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.0588	75.40	4.43	310.52	18	4.118
18. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.02499	2 173.44	54.31	2 319.49	58	1.067
18. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	4.998	3.52	17.59	7.82	39	2.222
18. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.004312	100.61	0.43	198.50	1	1.973
18. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.07056	4 210.63	297.10	8 991.53	634	2.135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	3.9396	10.00	39.40	19.81	78	1.981
18. 10.	c101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.071	0.06958	15 295.00	1 064.23	24 891.52	1 732	1.627
18. 11.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.2352	2.41	0.57			
18. 12.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	1.568	8.50	13.33	91.38	143	10.751
		<i>Накладные расходы</i>				80%	201.10	75%	1 292	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	125.69	50%	862	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 070.18		6 584	
19.	Е62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.325	1 701.55	553.00	7 019.01	2 281	4.125
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	90.63	29.45475	8.620	253.90	59.140	1 742	6.861
19. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.0325	13.500	0.44	68.690	2	5.088
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0325	20.00 13.50	0.65 0.44	108.05 68.69	4 2	5.403 5.088
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.0195	75.40	1.47	310.52	6	4.118
19. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0111	0.0036075	15 500.00	55.92	38 035.09	137	2.454
19. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00078	100.61	0.08	198.50		1.973
19. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.01612	4 210.63	67.88	8 991.53	145	2.135
19. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0585	3.00	0.18	6.68		2.227
19. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.3575	8.50	3.04	91.38	33	10.751
19. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0232	0.00754	22 533.00	169.90	28 420.33	214	1.261
		<i>Накладные расходы</i>				80%	203.47	75%	1 308	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	127.17	50%	872	
		<i>Всего с НР и СП</i>					883.64		4 461	
20.	Е11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2		1.3	6 269.10	8 149.83	22 975.63	29 868	3.665
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	36.1215	46.95795	8.300	389.75	56.880	2 671	6.853
20. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.425	0.5525	13.500	7.46	68.690	38	5.088
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.425	0.5525	20.00 13.50	11.05 7.46	108.05 68.69	60 38	5.403 5.088
20. 4.	х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	6.625	8.6125	3.40	29.28	10.57	91	3.109
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.78	75.40	58.81	310.52	242	4.118
20. 6.	c101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	132.6	57.12	7 574.11	200.77	26 622	3.515
20. 7.	c101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.68	0.884	98.21	86.82	206.24	182	2.1
		<i>Накладные расходы</i>				111%	440.90	104%	2 817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					64%	254.21	64%	1 734
		<i>Всего с НР и СП</i>						8 844.95		34 419
		<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>								
21.	E11-01-015-3	Выравнивание пола	100 м2		1.3	1 794.31	2 332.60	13 418.12	17 444	7.478
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	34.6495	45.04435	7.930	357.20	54.280	2 445	6.845
21. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.3	4.29	11.037	47.35	66.270	284	6.004
21. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.35	1.755	89.99	157.93	317.41	557	3.527
			(1)			10.06	17.66	65.31	115	6.492
21. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.9375	1.21875	20.00	24.38	108.05	132	5.403
			(1)			13.50	16.45	68.69	84	5.088
21. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.0125	1.31625	90.00	118.46	316.40	416	3.516
			(1)			10.06	13.24	65.31	86	6.492
21. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.0625	5.28125	0.50	2.64	1.36	7	2.72
21. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	5.005	2.41	12.06			
21. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	3.978	78.25	311.28	310.98	1 237	3.974
21. 9.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	2.04	2.652	508.54	1 348.65	4 769.64	12 649	9.379
		<i>Накладные расходы</i>				111%	449.05	104%	2 838	
		<i>Сметная прибыль</i>				64%	258.91	64%	1 747	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 040.56		22 029	
22.	E11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.95	920.43	874.41	2 848.67	2 706	3.095
22. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	8.99	8.5405	9.770	83.44	66.740	570	6.831
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0285	75.40	2.15	310.52	9	4.118
			(1)							
22. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	4.8925	8.26	40.41	12.98	64	1.571
22. 4.	с101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	95.95	7.80	748.41	21.51	2 064	2.758
		<i>Накладные расходы</i>				111%	92.62	104%	593	
		<i>Сметная прибыль</i>				64%	53.40	64%	365	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 020.43		3 664	
		<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>								
23.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.024	287.70	6.90	1 969.28	47	6.812
23. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	0.87072	7.930	6.90	54.280	47	6.845
23. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.02832					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.66	77%	36	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	4.28	62%	29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.84		112	
24.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 081.68	20.82	11 250.56	113	5.427
24. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	1.793	8.010	14.36	54.820	98	6.844
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.0397	10.060	0.40	65.310	3	6.492
24. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем	маш.ч	3.97	0.0397	100.01	3.97	349.93	14	3.499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			10.06	0.40	65.31	3	6.492
24. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.0793	31.33	2.48	4.05		0.129
24. 5.	c999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	12.10	77%	78
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	9.15	62%	63
		<i>Всего с НР и СП</i>						42.07		253
25.	E46-02-007-1	Закладывание дверного проема кирпичом	м3		3.5	685.33	2 398.67	3 682.59	12 889	5.373
25. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	51.205	8.160	417.83	55.840	2 859	6.843
25. 2.	x03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	1.12	6.66	7.46	17.50	20	2.628
25. 3.	c402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.84	506.69	425.62	3 245.49	2 726	6.405
25. 4.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	1.4	1 105.54	1 547.76	5 202.84	7 284	4.706
		<i>Накладные расходы</i>					99%	413.65	93%	2 659
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	250.70	60%	1 715
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 063.02		17 263
26.	E53-2-1	Пробивка дверного проема	10 м3		0.35	4 045.08	1 415.78	16 747.05	5 861	4.14
26. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	212.41	74.3435	7.670	570.21	52.400	3 896	6.832
26. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	15.35	5.3725	10.419	55.97	67.638	363	6.492
26. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.6	0.56	111.99 13.50	62.71 7.56	433.66 87.64	243 49	3.872 6.492
26. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	13.75	4.8125	100.01 10.06	481.30 48.41	349.93 65.31	1 684 314	3.499 6.492
26. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.5	9.625	31.33	301.55	4.05	39	0.129
26. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	20.61	7.2135					
		<i>Накладные расходы</i>					86%	538.51	81%	3 450
		<i>Сметная прибыль</i>					70%	438.33	70%	2 981
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 392.62		12 292
27.	E10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.024	34 692.63	832.62	284 549.88	6 829	8.202
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
27. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	2.878128	9.180	26.42	62.820	181	6.843
27. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	14.1875	0.3405	13.500	4.60	87.640	30	6.492
27. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	0.2907	86.40 13.50	25.12 3.92	427.06 87.64	124 25	4.943 6.492
27. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.0498	111.99 13.50	5.58 0.67	433.66 87.64	22 4	3.872 6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.0537	30.00	1.61	86.80	5	2.893
27. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.4875	0.0597	<u>75.40</u>	<u>4.50</u>	<u>310.52</u>	<u>19</u>	<u>4.118</u>
27. 7.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0000504	6 180.64	0.31	28 176.27	1	4.559
27. 8.	c101-0219	Гипс	т	0.016	0.000384	2 326.12	0.89	3 370.93	1	1.449
27. 9.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0005664	1 652.17	0.94	3 469.56	2	2.1
27. 10.	c101-1705	Памяля пропитанная	кг	108	2.592	2.79	7.23	24.83	64	8.9
27. 11.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	2.136	6.97	14.89	14.54	31	2.086
27. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000991	5 160.53	0.51	28 176.27	3	5.46
27. 13.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00192	1 078.10	2.07	3 307.45	6	3.068
27. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00252	425.08	1.07	3 985.75	10	9.376
27. 15.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	48.78	1.17072	93.54	109.51	196.43	230	2.1
27. 16.	c203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	2.4	259.52	622.85	2 542.00	6 101	9.795
27. 17.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.9	10.14	9.13	32.67	29	3.222
		<i>Накладные расходы</i>				106%	32.88	100%	211	
		<i>Сметная прибыль</i>				54%	16.75	54%	114	
		<i>Всего с НР и СП</i>					882.25		7 154	

Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5

28.	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.005	5 338.98	26.69	36 847.71	184	6.894
28. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06	1.9153	8.970	17.18	61.340	117	6.838
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.16	0.0058	13.500	0.08	68.690		5.088
28. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.16	0.0058	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.12</u> 0.08	<u>108.05</u> 68.69	<u>1</u>	<u>5.403</u> 5.088
28. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.022	427.02	9.39	3 005.79	66	7.039
28. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.00175	2.41				
28. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	8.1	0.0405					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	13.64	74%	87	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	8.63	50%	59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					48.96		329	
29.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.135	624.79	84.35	4 236.00	572	6.781
29. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	9.43245	8.530	80.46	58.400	551	6.846
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.1944	13.500	2.62	68.690	13	5.088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.44	0.1944	<u>20.00</u> 13.50	<u>3.89</u> 2.62	<u>108.05</u> 68.69	<u>21</u> 13	<u>5.403</u> 5.088
29. 4.	c999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	5.2	0.702	80% 68%	66.46 56.49	75% 68%	423 384	1 379
30.	E11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.325	11 216.42	3 645.34	43 054.65	13 993	3.839
30. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	44.767775	8.740	391.27	59.860	2 680	6.849
30. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.325	1.080625	13.034	14.09	68.233	74	5.235
30. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.14625	<u>89.99</u> 10.06	<u>13.16</u> 1.47	<u>317.41</u> 65.31	<u>46</u> 10	<u>3.527</u> 6.492
30. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.875	0.934375	<u>20.00</u> 13.50	<u>18.69</u> 12.61	<u>108.05</u> 68.69	<u>101</u> 64	<u>5.403</u> 5.088
30. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.35	0.11375	<u>75.40</u>	<u>8.58</u>	<u>310.52</u>	<u>35</u>	<u>4.118</u>
30. 6.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	33.15	88.19	2 923.50	280.36	9 294	3.179
30. 7.	c101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.9945	90.81	90.31	81.69	81	0.9
30. 8.	c411-0001	Вода	м3	3.85	1.25125	2.41	3.02			
30. 9.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.3	0.4225	465.84	196.82	4 154.05	1 755	8.917
						111% 64%	449.95 259.43	104% 64%	2 864 1 763	18 620
						4 354.72				
		<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>								
31.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.24	857.03	205.69	4 620.84	1 109	5.392
31. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	17.832	7.850	139.98	53.780	959	6.851
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.99	0.4776	10.665	5.09	65.904	31	6.179
31. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.35	0.084	<u>20.00</u> 13.50	<u>1.68</u> 1.13	<u>108.05</u> 68.69	<u>9</u> 6	<u>5.403</u> 5.088
31. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	1.64	0.3936	<u>100.01</u> 10.06	<u>39.36</u> 3.96	<u>349.93</u> 65.31	<u>138</u> 26	<u>3.499</u> 6.492
31. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	3.28	0.7872	31.33	24.66	4.05	3	0.129
						77% 50%	111.70 72.54	72% 50%	713 495	2 317
						389.93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	E15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2		0.75	8 847.23	6 635.42	43 311.16	32 483	4.895
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
32. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	196.65	9.180	1 805.25	62.820	12 354	6.843
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.075	0.80625	13.300	10.72	68.493	55	5.15
32. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0625	0.046875	89.99	4.22	317.41	15	3.527
			(1)			10.06	0.47	65.31	3	6.492
32. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0125	0.759375	20.00	15.19	108.05	82	5.403
			(1)			13.50	10.25	68.69	52	5.088
32. 5.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.075	90.81	6.81	81.69	6	0.9
32. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.03	424.28	12.73	6 171.86	185	14.547
32. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.375	3.00	1.13	6.68	3	2.227
32. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	1.125	401.79	452.01	3 377.42	3 800	8.406
32. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.465	0.34875	2.41	0.84			
32. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	75	57.83	4 337.25	213.86	16 040	3.698
		<i>Накладные расходы</i>					95%	1 725.17	89%	11 044
		<i>Сметная прибыль</i>					47%	853.51	47%	5 832
		<i>Всего с НР и СП</i>						9 214.10		49 359
		<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>								
33.	E15-01-051-1	Монтаж короба из ГКЛ	100 м2		0.27	7 710.20	2 081.75	23 554.09	6 360	3.055
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
33. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	161.2875	43.547625	9.400	409.35	64.280	2 799	6.838
33. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.15525	13.500	2.10	68.690	11	5.088
33. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.675	0.18225	75.40	13.74	310.52	57	4.118
			(1)							
33. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.575	0.15525	20.00	3.11	108.05	17	5.403
			(1)			13.50	2.10	68.69	11	5.088
33. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	1.42425	19.20	27.35	3.74	5	0.195
33. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.054	8.50	0.46	91.38	5	10.751
33. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.00162	34 592.73	56.04	115 299.61	187	3.333
33. 8.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	105	28.35	38.97	1 104.80	82.83	2 348	2.125
33. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	1.998	20.00	39.96	29.93	60	1.497
33. 10.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.000729	2 863.90	2.09	8 092.37	6	2.826
33. 11.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	2.052	7.50	15.39	15.75	32	2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.12.	c201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.04158	9 424.71	391.88	19 791.89	823	2.1
33.13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	100 шт.	0.75	0.2025	86.90	17.60	102.49	21	1.179
		<i>Накладные расходы</i>				95%	390.88	89%	2 501	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	193.38	47%	1 321	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 666.01		10 182	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
34.	Е61-26-1	Затирка швов плитки (применительно)	100 м2		1.075	257.98	277.33	1 795.66	1 930	6.959
34.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	28.07	30.17525	8.620	260.11	59.140	1 785	6.861
34.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1075</i>	<i>13.500</i>	<i>1.45</i>	<i>68.690</i>	<i>7</i>	<i>5.088</i>
34.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.1075	<u>20.00</u> 13.50	<u>2.15</u> 1.45	<u>108.05</u> 68.69	<u>12</u> 7	<u>5.403</u> 5.088
34.4.	c411-0001	Вода	м3	0.01	0.01075	2.41	0.03			
34.5.	c402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.034	0.03655	411.49	15.04	3 670.32	134	8.92
		<i>Накладные расходы</i>				79%	206.63	74%	1 326	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	130.78	50%	896	
		<i>Всего с НР и СП</i>					614.74		4 152	
35.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.035	1 079.65	37.79	4 750.82	166	4.393
35.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	2.3079	8.740	20.17	59.860	138	6.849
35.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.00035	<u>75.40</u>	<u>0.03</u>	<u>310.52</u>		<u>4.118</u>
35.3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000315	15 500.00	4.88	38 035.09	12	2.454
35.4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0035	3.00	0.01	6.68		2.227
35.5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0005635	22 533.00	12.70	28 420.33	16	1.261
		<i>Накладные расходы</i>				80%	16.14	75%	104	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.09	50%	69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					64.01		339	
36.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.32	12 616.41	4 037.25	41 428.59	13 257	3.284
36.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	37.7568	9.400	354.91	64.280	2 427	6.838
36.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.45</i>	<i>0.144</i>	<i>13.500</i>	<i>1.94</i>	<i>68.690</i>	<i>10</i>	<i>5.088</i>
36.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.525	0.168	<u>75.40</u>	<u>12.67</u>	<u>310.52</u>	<u>52</u>	<u>4.118</u>
36.4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.144	<u>20.00</u> 13.50	<u>2.88</u> 1.94	<u>108.05</u> 68.69	<u>16</u> 10	<u>5.403</u> 5.088
36.5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.968	19.20	18.59	3.74	4	0.195
36.6.	c101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	32.64	71.20	2 323.97	247.26	8 071	3.473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. 7.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	35.84	7.45	267.01	14.65	525	1.966
36. 8.	c201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	30.4	10.00	304.00	19.66	598	1.966
36. 9.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	60.8	4.12	250.50	12.00	730	2.913
36. 10.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	25.6	5.20	133.12	10.59	271	2.037
36. 11.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.6912	20.54	14.20	3.51	2	0.171
36. 12.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	2.592	20.54	53.24	3.51	9	0.171
36. 13.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	30.4	9.94	302.18	18.20	553	1.831
		<i>Накладные расходы</i>				95%	339.01	89%	2 169	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	167.72	47%	1 145	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 543.98		16 571	

Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5

37.	Е10-01-034-6	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2		1.12	4 442.43	4 975.52	446 336.70	499 897	100.471
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

37. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	93.8975	105.1652	9.400	988.55	64.280	6 760	6.838
37. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.7125	4.158	13.500	56.13	68.690	286	5.088
37. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.375	4.9	75.40	369.46	310.52	1 522	4.118
37. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.7125	4.158	20.00 13.50	83.16 56.13	108.05 68.69	449 286	5.403 5.088
37. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	17.5	19.6	2.08	40.77	5.10	100	2.452
37. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	11.3625	12.726	1.40	17.82	4.65	59	3.321
37. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	32.34	36.2208	63.73	2 308.35	124.75	4 519	1.957
37. 8.	c101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	49.98	55.9776	20.77	1 162.65	47.04	2 633	2.265
37. 9.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	14	0.34	4.76	1.10	15	3.235
37. 10.	c203-9005-33	Блоки оконные	м2	100	112			4 320.00	483 840	
		<i>Накладные расходы</i>				106%	1 107.36	100%	7 046	
		<i>Сметная прибыль</i>				54%	564.13	54%	3 805	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 647.01		510 748	

Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5

38.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов, свесов и т.п.	100 м		0.56	71.18	39.86	485.03	272	6.824
------------	----------------	---	--------------	--	-------------	--------------	--------------	---------------	------------	--------------

38. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	5.096	7.800	39.75	53.240	271	6.826
38. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.12	0.0672	1.70	0.11	4.53		2.665
38. 3.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.0672					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	32.99	78%	211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	25.84	65%	176
		<i>Всего с НР и СП</i>						98.69		660
39.	E10-01-033-6	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2		1.12	14 404.37	16 132.90	28 334.40	31 735	1.967
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
39. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	11.6265	13.02168	8.970	116.80	61.340	799	6.838
39. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.112	13.500	1.51	68.690	8	5.088
39. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.14	75.40	10.56	310.52	43	4.118
39. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.112	20.00 13.50	2.24 1.51	108.05 68.69	12 8	5.403 5.088
39. 5.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	5.04	0.34	1.71	1.10	6	3.235
39. 6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	50.4	307.37	15 491.45	590.58	29 765	1.921
39. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	4.73	5.2976	63.73	337.62	124.75	661	1.957
39. 8.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	2.7	3.024	57.05	172.52	148.33	449	2.6
		<i>Накладные расходы</i>				106%	125.41	100%	807	
		<i>Сметная прибыль</i>				54%	63.89	54%	436	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 322.20		32 978	
		<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>								
40.	E10-01-035-3	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2		1.12	4 301.38	4 817.55	8 812.06	9 870	2.049
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
40. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	9.6715	10.83208	9.180	99.44	62.820	680	6.843
40. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.112	13.500	1.51	68.690	8	5.088
40. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.126	75.40	9.50	310.52	39	4.118
40. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.112	20.00 13.50	2.24 1.51	108.05 68.69	12 8	5.403 5.088
40. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.975	1.092	1.40	1.53	4.65	5	3.321
40. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	5.04	0.34	1.71	1.10	6	3.235
40. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	2.36	2.6432	63.73	168.45	124.75	330	1.957
40. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.0008	0.000896	17 487.27	15.67	64 451.49	58	3.686
40. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	1.4	1.568	57.05	89.45	148.33	233	2.6
40. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	60.48	73.24	4 429.56	140.66	8 507	1.921
		<i>Накладные расходы</i>				106%	107.01	100%	688	
		<i>Сметная прибыль</i>				54%	54.51	54%	372	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 979.07		10 930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>									
41.	Е10-01-034-6	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.16	4 442.43	710.79	446 336.70	71 414	100.471
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
41. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	93.8975	15.0236	9.400	141.22	64.280	966	6.838
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.7125	0.594	13.500	8.02	68.690	41	5.088
41. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.375	0.7	75.40	52.78	310.52	217	4.118
		(1)								
41. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.7125	0.594	20.00	11.88	108.05	64	5.403
		(1)				13.50	8.02	68.69	41	5.088
41. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	17.5	2.8	2.08	5.82	5.10	14	2.452
41. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	11.3625	1.818	1.40	2.55	4.65	8	3.321
41. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	32.34	5.1744	63.73	329.76	124.75	646	1.957
41. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	49.98	7.9968	20.77	166.09	47.04	376	2.265
41. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	2	0.34	0.68	1.10	2	3.235
41. 10.	с203-9005-33	Блоки оконные	м2	100	16			4 320.00	69 120	
		<i>Накладные расходы</i>				106%	158.19	100%	1 007	
		<i>Сметная прибыль</i>				54%	80.59	54%	544	
		<i>Всего с НР и СП</i>					949.57		72 965	
	<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>									
42.	Е15-01-051-1	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		1.24	7 710.20	9 560.64	23 554.09	29 207	3.055
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
42. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	161.2875	199.9965	9.400	1 879.97	64.280	12 856	6.838
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.713	13.500	9.63	68.690	49	5.088
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.675	0.837	75.40	63.11	310.52	260	4.118
		(1)								
42. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.575	0.713	20.00	14.26	108.05	77	5.403
		(1)				13.50	9.63	68.69	49	5.088
42. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	6.541	19.20	125.59	3.74	24	0.195
42. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.248	8.50	2.11	91.38	23	10.751
42. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.00744	34 592.73	257.37	115 299.61	858	3.333
42. 8.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	105	130.2	38.97	5 073.89	82.83	10 784	2.125
42. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	9.176	20.00	183.52	29.93	275	1.497
42. 10.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.003348	2 863.90	9.59	8 092.37	27	2.826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.11.	c101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	9.424	7.50	70.68	15.75	148	2.1
42.12.	c201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.19096	9 424.71	1 799.74	19 791.89	3 779	2.1
42.13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	100 шт.	0.75	0.93	86.90	80.82	102.49	95	1.179
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1 795.12	89%	11 485	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	888.11	47%	6 065	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 243.87		46 758	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
43.	Е15-01-051-4	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: потолков одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.14	8 348.50	1 168.79	27 829.55	3 896	3.333
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
43.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	227.746	31.88444	9.400	299.71	64.280	2 050	6.838
43.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.575</i>	<i>0.0805</i>	<i>13.500</i>	<i>1.09</i>	<i>68.690</i>	<i>6</i>	<i>5.088</i>
43.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.675	0.0945	<u>75.40</u>	<u>7.13</u>	<u>310.52</u>	<u>29</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
43.4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.575	0.0805	<u>20.00</u>	<u>1.61</u>	<u>108.05</u>	<u>9</u>	<u>5.403</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>1.09</i>	<i>68.69</i>	<i>6</i>	<i>5.088</i>
43.5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.9375	0.83125	19.20	15.96	3.74	3	0.195
43.6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.028	8.50	0.24	91.38	3	10.751
43.7.	c101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.00084	34 592.73	29.06	115 299.61	97	3.333
43.8.	c101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	105	14.7	38.97	572.86	82.83	1 218	2.125
43.9.	c101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	1.036	20.00	20.72	29.93	31	1.497
43.10.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.000378	2 863.90	1.08	8 092.37	3	2.826
43.11.	c101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	1.064	7.50	7.98	15.75	17	2.1
43.12.	c201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.02156	9 424.71	203.20	19 791.89	427	2.1
43.13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	100 шт.	0.76	0.1064	86.90	9.25	102.49	11	1.179
		<i>Накладные расходы</i>				95%	285.76	89%	1 830	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	141.38	47%	966	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 595.93		6 692	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
44.	Е15-04-027-5	Дополнительная шпаклевка стен	100 м2		1.24	217.71	269.96	1 145.24	1 420	5.26
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
44.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	17.09774	9.510	162.60	65.020	1 112	6.837
44.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0155</i>	<i>13.500</i>	<i>0.21</i>	<i>68.690</i>	<i>1</i>	<i>5.088</i>
44.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0155	<u>20.00</u>	<u>0.31</u>	<u>108.05</u>	<u>2</u>	<u>5.403</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			13.50	0.21	68.69	1	5.088
44. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.0465	<u>75.40</u>	<u>3.51</u>	<u>310.52</u>	<u>14</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
44. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0005456	8.50		91.38		10.751
44. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.03596	2 863.90	102.99	8 092.37	291	2.826
44. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.186	3.00	0.56	6.68	1	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				95%	154.67	89%	991	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	76.52	47%	523	
		<i>Всего с НР и СП</i>					501.15		2 934	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
45.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен за 2 раза	100 м2		1.24	761.48	944.24	2 123.43	2 633	2.788
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
45. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	23.27232	9.620	223.88	65.760	1 530	6.836
45. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0155</i>	<i>13.500</i>	<i>0.21</i>	<i>68.690</i>	<i>1</i>	<i>5.088</i>
45. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0155	<u>20.00</u>	<u>0.31</u>	<u>108.05</u>	<u>2</u>	<u>5.403</u>
			(1)			13.50	0.21	68.69	1	5.088
45. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.025	0.031	<u>75.40</u>	<u>2.34</u>	<u>310.52</u>	<u>10</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
45. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.248	3.00	0.74	6.68	2	2.227
45. 6.	c101-1025-33	Глубокая грунтовка Тифенгрунд	кг	20	24.8	28.91	716.97	43.94	1 090	1.52
		<i>Накладные расходы</i>				95%	212.89	89%	1 363	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	105.32	47%	720	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 262.45		4 715	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
46.	E15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		1.24	1 257.37	1 559.14	3 447.88	4 275	2.742
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
46. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	36.23466	8.970	325.02	61.340	2 223	6.838
46. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0155</i>	<i>13.500</i>	<i>0.21</i>	<i>68.690</i>	<i>1</i>	<i>5.088</i>
46. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0155	<u>20.00</u>	<u>0.31</u>	<u>108.05</u>	<u>2</u>	<u>5.403</u>
			(1)			13.50	0.21	68.69	1	5.088
46. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.125	0.155	<u>75.40</u>	<u>11.69</u>	<u>310.52</u>	<u>48</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
46. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0010416	8.50	0.01	91.38		10.751
46. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0062	4 210.63	26.11	8 991.53	56	2.135
46. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.3844	3.00	1.15	6.68	3	2.227
46. 8.	c101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.07812	15 295.00	1 194.85	24 891.52	1 945	1.627
		<i>Накладные расходы</i>				95%	308.97	89%	1 979	
		<i>Сметная прибыль</i>				47%	152.86	47%	1 045	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 020.97		7 300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
47.	Е15-04-001-13	Грунтовка потолка	100 м2		0.14	803.36	112.47	2 407.12	337	2.996
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
47. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.023	3.22322	9.620	31.01	65.760	212	6.836
47. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00175	13.500	0.02	68.690		5.088
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00175	20.00	0.04	108.05		5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69		5.088
47. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.00525	75.40	0.40	310.52	2	4.118
			(1)							
47. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.028	3.00	0.08	6.68		2.227
47. 6.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка Тифенгрунд	кг	20	2.8	28.91	80.95	43.94	123	1.52
		Накладные расходы				95%	29.48	89%	189	
		Сметная прибыль				47%	14.58	47%	100	
		Всего с НР и СП					156.53		625	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
48.	Е15-04-027-6	Дополнительная шпаклевка потолка	100 м2		0.14	276.57	38.72	1 510.63	211	5.449
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
48. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	2.6565	9.510	25.26	65.020	173	6.837
48. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00175	13.500	0.02	68.690		5.088
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00175	20.00	0.04	108.05		5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69		5.088
48. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.007	75.40	0.53	310.52	2	4.118
			(1)							
48. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000616	8.50		91.38		10.751
48. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.00448	2 863.90	12.83	8 092.37	36	2.826
48. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.021	3.00	0.06	6.68		2.227
		Накладные расходы				95%	24.02	89%	154	
		Сметная прибыль				47%	11.88	47%	81	
		Всего с НР и СП					74.62		446	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
49.	Е15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.14	1 384.15	193.78	3 826.75	536	2.766
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
49. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	32.89	4.6046	8.970	41.30	61.340	282	6.838
49. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00175	13.500	0.02	68.690		5.088
49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00175	20.00	0.04	108.05		5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69		5.088
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.125	0.0175	75.40	1.32	310.52	5	4.118
			(1)							
49. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001176	8.50		91.38		10.751
49. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.00077	4 210.63	3.24	8 991.53	7	2.135
49. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0434	3.00	0.13	6.68		2.227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.069	0.00966	15 295.00	147.75	24 891.52	240	1.627
							95%	39.25	89%	251
							47%	19.42	47%	133
								252.45		920
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
50.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.51	624.79	318.64	4 236.00	2 160	6.779
50. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	35.6337	8.530	303.96	58.400	2 081	6.846
50. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.7344	13.500	9.91	68.690	50	5.088
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> т	1.44	0.7344	<u>20.00</u> 13.50	<u>14.69</u> 9.91	<u>108.05</u> 68.69	<u>79</u> 50	<u>5.403</u> 5.088
50. 4.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	5.2	2.652		80% 68%	251.10 213.43	75% 68%	1 598 1 449 5 207
51.	Е11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2		0.51	11 216.42	5 720.38	43 054.65	21 958	3.839
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
51. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	70.25097	8.740	613.99	59.860	4 205	6.849
51. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.325	1.69575	13.034	22.10	68.233	116	5.235
51. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.2295	<u>89.99</u> 10.06	<u>20.65</u> 2.31	<u>317.41</u> 65.31	<u>73</u> 15	<u>3.527</u> 6.492
51. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.875	1.46625	<u>20.00</u> 13.50	<u>29.33</u> 19.79	<u>108.05</u> 68.69	<u>158</u> 101	<u>5.403</u> 5.088
51. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.35	0.1785	<u>75.40</u>	<u>13.46</u>	<u>310.52</u>	<u>55</u>	<u>4.118</u>
51. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	52.02	88.19	4 587.64	280.36	14 584	3.179
51. 7.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	1.5606	90.81	141.72	81.69	127	0.9
51. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.9635	2.41	4.73			
51. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.3	0.663	465.84	308.85	4 154.05	2 754	8.917
							111%	706.06	104%	4 494
							64%	407.10	64%	2 765
								6 833.54		29 217
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
52.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0396	287.70	11.39	1 969.28	78	6.848
52. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.436688	7.930	11.39	54.280	78	6.845
52. 2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.18	0.046728		82% 62%	9.34 7.06	77% 62%	60 48 186
								27.79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 081.68	41.63	11 250.56	225	5.405
53. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	3.586	8.010	28.72	54.820	197	6.844
53. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.0794	10.060	0.80	65.310	5	6.492
53. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	0.0794	<u>100.01</u> 10.06	<u>7.94</u> 0.80	<u>349.93</u> 65.31	<u>28</u> 5	<u>3.499</u> 6.492
53. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.1586	31.33	4.97	4.05	1	0.129
53. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.21					
		Накладные расходы				82%	24.21	77%	156	
		Сметная прибыль				62%	18.30	62%	125	
		Всего с НР и СП					84.14		506	
54.	E10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.0396	34 692.63	1 373.83	284 549.88	11 268	8.202
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
54. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	4.7489112	9.180	43.60	62.820	298	6.843
54. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.1875	0.561825	13.500	7.58	87.640	49	6.492
54. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	0.479655	<u>86.40</u> 13.50	<u>41.44</u> 6.48	<u>427.06</u> 87.64	<u>205</u> 42	<u>4.943</u> 6.492
54. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.08217	<u>111.99</u> 13.50	<u>9.20</u> 1.11	<u>433.66</u> 87.64	<u>36</u> 7	<u>3.872</u> 6.492
54. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.088605	30.00	2.66	86.80	8	2.893
54. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.098505	<u>75.40</u>	<u>7.43</u>	<u>310.52</u>	<u>31</u>	<u>4.118</u>
54. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0000832	6 180.64	0.51	28 176.27	2	4.559
54. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0006336	2 326.12	1.47	3 370.93	2	1.449
54. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0009346	1 652.17	1.54	3 469.56	3	2.1
54. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	4.2768	2.79	11.93	24.83	106	8.9
54. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3.5244	6.97	24.57	14.54	51	2.086
54. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001635	5 160.53	0.84	28 176.27	5	5.46
54. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.003168	1 078.10	3.42	3 307.45	10	3.068
54. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.004158	425.08	1.77	3 985.75	17	9.376
54. 15.	с101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	48.78	1.931688	93.54	180.69	196.43	379	2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.16.	c203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	3.96	259.52	1 027.70	2 542.00	10 066	9.795
54.17.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.485	10.14	15.06	32.67	49	3.222
		<i>Накладные расходы</i>				106%	54.25	100%	347	
		<i>Сметная прибыль</i>				54%	27.64	54%	187	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 455.72		11 802	

Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5

Раздел 2. Сантехнические работы

55.	Е65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.		0.01	550.36	5.50	3 759.59	38	6.909
55.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	0.6384	8.530	5.45	58.400	37	6.846
55.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.29</i>	<i>0.0029</i>	<i>13.500</i>	<i>0.04</i>	<i>68.690</i>		<i>5.088</i>
55.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.0029	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.06</u> 0.04	<u>108.05</u> 68.69		<u>5.403</u> 5.088
55.4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.0265					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	4.06	70%	26	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.75	50%	19	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12.31		82	
56.	Е65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.03	442.79	13.28	3 024.01	91	6.852
56.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	1.539	8.530	13.13	58.400	90	6.846
56.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.26</i>	<i>0.0078</i>	<i>13.500</i>	<i>0.11</i>	<i>68.690</i>	<i>1</i>	<i>5.088</i>
56.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.26	0.0078	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.16</u> 0.11	<u>108.05</u> 68.69	<u>1</u> 1	<u>5.403</u> 5.088
56.4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0546					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	9.80	70%	64	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6.62	50%	46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					29.70		200	
57.	Е17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.6	1 499.65	899.79	3 900.44	2 340	2.601
57.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7	4.2	9.620	40.40	65.760	276	6.836
57.2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1	0.06	19.20	1.15	3.74		0.195
57.3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000156	25 226.00	3.94	28 447.45	4	1.128
57.4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000078	15 500.00	1.21	38 035.09	3	2.454
57.5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.078	36.85	2.87	96.55	8	2.62
57.6.	с300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	10	6	141.29	847.74	340.49	2 043	2.41
57.7.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	2	1.2	1.58	1.90	3.19	4	2.019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57. 8.	c101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00006	9 700.00	0.58	35 753.32	2	3.686
		<i>Накладные расходы</i>					115%	46.46	108%	298
		<i>Сметная прибыль</i>					71%	28.68	71%	196
		<i>Всего с НР и СП</i>						974.93		2 834
58.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.		0.1	3 719.27	371.93	18 485.51	1 849	4.971
58. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.64	2.464	9.510	23.43	65.020	160	6.837
58. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.32</i>	<i>0.032</i>	<i>13.500</i>	<i>0.43</i>	<i>68.690</i>	<i>2</i>	<i>5.088</i>
58. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.32	0.032	<u>20.00</u>	<u>0.64</u>	<u>108.05</u>	<u>3</u>	<u>5.403</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.43</i>	<i>68.69</i>	<i>2</i>	<i>5.088</i>
58. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.02	19.20	0.38	3.74		0.195
58. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.39	0.039	<u>75.40</u>	<u>2.94</u>	<u>310.52</u>	<u>12</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
58. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.001	0.0001	22 002.00	2.20	42 563.56	4	1.935
58. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	28 447.45	1	1.128
58. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	38 035.09	1	2.454
58. 9.	c101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.08	31.40	2.51	65.94	5	2.1
58. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	36.85	0.15	96.55		2.62
58. 11.	c113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00008	12 182.00	0.97	14 211.84	1	1.167
58. 12.	c300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	1	314.20	314.20	1 589.49	1 589	5.059
58. 13.	c101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	31.42	13	2.014
58. 14.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.00	4	5.618
58. 15.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	35 753.32	2	3.686
58. 16.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	2	7.87	15.74	25.95	52	3.297
		<i>Накладные расходы</i>					115%	27.44	108%	175
		<i>Сметная прибыль</i>					71%	16.94	71%	115
		<i>Всего с НР и СП</i>						416.31		2 139
59.	E17-01-005-4	Установка раковин	10 компл.		0.6	1 678.24	1 006.94	7 667.82	4 601	4.569
59. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.99	5.394	9.620	51.89	65.760	355	6.836
59. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.07</i>	<i>0.042</i>	<i>13.500</i>	<i>0.57</i>	<i>68.690</i>	<i>3</i>	<i>5.088</i>
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.07	0.042	<u>20.00</u>	<u>0.84</u>	<u>108.05</u>	<u>5</u>	<u>5.403</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.57</i>	<i>68.69</i>	<i>3</i>	<i>5.088</i>
59. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.12	19.20	2.30	3.74		0.195
59. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.14	0.084	<u>75.40</u>	<u>6.33</u>	<u>310.52</u>	<u>26</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
59. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00084	22 002.00	18.48	42 563.56	36	1.935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00024	25 226.00	6.05	28 447.45	7	1.128
59. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00012	15 500.00	1.86	38 035.09	5	2.454
59. 9.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0012	1 310.10	1.57	5 981.94	7	4.566
59. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.012	36.85	0.44	96.55	1	2.62
59. 11.	c300-0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500x400x540 мм	шт.	10	6	148.27	889.62	680.00	4 080	4.586
59. 12.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	1.2	15.60	18.72	31.42	38	2.014
59. 13.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	2.4	1.98	4.75	11.13	27	5.621
59. 14.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00042	9 700.00	4.07	35 753.32	15	3.686
		<i>Накладные расходы</i>				115%	60.33	108%	387	
		<i>Сметная прибыль</i>				71%	37.25	71%	254	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 104.52		5 242	
60.	E16-02-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м		0.13	7 930.67	1 030.99	22 614.71	2 940	2.852
60. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.07	4.8191	9.620	46.36	65.760	317	6.836
60. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.15	0.0195	13.500	0.26	87.640	2	6.492
60. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.08	0.0104	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.90</u> 0.14	<u>427.06</u> 87.64	<u>4</u> 1	<u>4.943</u> 6.492
60. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.07	0.0091	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.02</u> 0.12	<u>433.66</u> 87.64	<u>4</u> 1	<u>3.872</u> 6.492
60. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.39	0.1807	1.20	0.22	2.92	1	2.433
60. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.44	0.0572	<u>75.40</u>	<u>4.31</u>	<u>310.52</u>	<u>18</u>	<u>4.118</u>
60. 7.	c101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000247	34 800.00	0.86	85 909.09	2	2.469
60. 8.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.04446	6.64	0.30	16.39	1	2.468
60. 9.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000572	25 226.00	1.44	28 447.45	2	1.128
60. 10.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000689	15 500.00	1.07	38 035.09	3	2.454
60. 11.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000052	9 639.40	0.50	40 713.84	2	4.224
60. 12.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.000819	2.02		11.34		5.614
60. 13.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0065	36.85	0.24	96.55	1	2.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.14.	c411-0001	Вода	м3	1.76	0.2288	2.41	0.55			
60.15.	c300-1345	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	4	0.52	66.31	34.48	196.51	102	2.964
60.16.	c300-0891	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	100	13	67.41	876.33	175.27	2 279	2.6
60.17.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	7.93	7.87	62.41	25.95	206	3.297
		<i>Накладные расходы</i>				115%	53.61	108%	345	
		<i>Сметная прибыль</i>				71%	33.10	71%	226	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 117.70		3 511	

Раздел 3. Электротехнические работы

61.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		1.5	1 124.77	1 687.15	5 079.26	7 619	4.516
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
61.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	56.4	9.400	530.16	64.280	3 625	6.838
61.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	12.78	19.17	11.790	226.02	76.545	1 467	6.492
61.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.28	1.92	<u>134.65</u> 13.50	<u>258.53</u> 25.92	<u>507.07</u> 87.64	<u>974</u> 168	<u>3.766</u> 6.492
61.4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u> (1)	11.5	17.25	<u>31.14</u> 11.60	<u>537.17</u> 200.10	<u>109.64</u> 75.31	<u>1 891</u> 1 299	<u>3.521</u> 6.492
61.5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	3.705	8.10	30.01	31.05	115	3.833
61.6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.28	1.92	<u>95.53</u>	<u>183.42</u>	<u>347.55</u>	<u>667</u>	<u>3.638</u>
61.7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	10.26	14.13	144.97	33.09	340	2.342
		<i>Накладные расходы</i>				95%	718.37	89%	4 532	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	491.52	65%	3 310	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 897.04		15 461	
62.	С512-3114-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х20 мм	м		150	48.01	7 201.50	63.37	9 506	1.32
63.	Ц08-02-141-4	Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6	100 м		1.5	1 345.55	2 018.33	4 068.28	6 102	3.023
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
63.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.8	32.7	9.620	314.57	65.760	2 150	6.836
63.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	6.61	9.915	12.074	119.72	78.388	777	6.492
63.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.65	2.475	<u>134.65</u> 13.50	<u>333.26</u> 33.41	<u>507.07</u> 87.64	<u>1 255</u> 217	<u>3.766</u> 6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63. 4.	x03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.96	7.44	2.37	17.63	4.16	31	1.755
63. 5.	x03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	4.96	7.44	<u>131.44</u>	<u>977.91</u>	<u>175.60</u>	<u>1 306</u>	<u>1.336</u>
63. 6.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.65	2.475	<u>95.53</u>	<u>236.44</u>	<u>347.55</u>	<u>860</u>	<u>3.638</u>
63. 7.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.00006	12 095.00	0.73	25 399.50	2	2.1
63. 8.	c101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.0012	40 112.00	48.13	84 235.20	101	2.1
63. 9.	c101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50x50x5 мм	т	0.01	0.015	5 248.02	78.72	22 206.10	333	4.231
63. 10.	c101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0015	4 940.27	7.41	22 590.17	34	4.573
63. 11.	c101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.00009	8 965.50	0.81	25 780.51	2	2.876
63. 12.	c500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.01248			27.37		
63. 13.	c500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.0615			229.92	14	
63. 14.	c500-9623	Лента К226	100 м	0.0096	0.0144			228.74	3	
		<i>Накладные расходы</i>					95%	412.58	89%	2 605
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	282.29	65%	1 903
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 713.19		10 610
64.	C507-0602	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2	1000 м		0.15	7 644.51	1 146.68	16 053.47	2 408	2.1
65.	E67-9-1	Смена выключателей	100 шт.		0.12	811.59	97.39	4 096.13	492	5.052
65. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	2.892	9.070	26.23	62.080	180	6.845
65. 2.	c545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	100	12	5.93	71.16	26.00	312	4.384
		<i>Накладные расходы</i>					85%	22.30	80%	144
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	13.12	50%	90
		<i>Всего с НР и СП</i>						132.80		726
66.	E67-9-2	Смена розеток	100 шт.		0.13	772.59	100.44	2 364.13	307	3.057
66. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	3.133	9.070	28.42	62.080	194	6.845
66. 2.	c549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	100	13	5.54	72.02	8.68	113	1.567
		<i>Накладные расходы</i>					85%	24.16	80%	155
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	14.21	50%	97
		<i>Всего с НР и СП</i>						138.81		559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Ц08-02-369-2	Светильник с лампами люминесцентными	шт.		12	243.86	2 926.32	612.16	7 346	2.51
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
67. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	2.34	28.08	10.500	294.84	71.640	2 012	6.823
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.86	10.32	13.500	139.32	87.640	904	6.492
67. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.02	0.24	134.65 13.50	32.32 3.24	507.07 87.64	122 21	3.766 6.492
67. 4.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч (1)	0.84	10.08	142.70 13.50	1 438.42 136.08	394.34 87.64	3 975 883	2.763 6.492
67. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.02	0.24	95.53	22.93	347.55	83	3.638
67. 6.	с500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.01	0.12			45.62	5	
67. 7.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.0005	0.006	184 027.00	1 104.16	184 027.00	1 104	
67. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.12	94.60	11.35	182.49	22	1.929
		<i>Накладные расходы</i>				95%	412.45	89%	2 595	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	282.20	65%	1 895	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 620.98		11 837	
68.	С503-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.		12			159.74	1 917	
69.	Ц08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100	шт.		2	33.28	66.55	259.45	519	7.799
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
69. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.32	4.64	9.510	44.13	65.020	302	6.837
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.005	0.01	13.500	0.14	87.640	1	6.492
69. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.005	0.01	134.65 13.50	1.35 0.14	507.07 87.64	5 1	3.766 6.492
69. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.26	8.10	2.11	31.05	8	3.833
69. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.08	19.20	1.54	3.74		0.195
69. 6.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.2	0.4	1.11	0.44	2.87	1	2.586
69. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.005	0.01	95.53	0.96	347.55	3	3.638
69. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	14.13	1.98	33.09	5	2.342
69. 9.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.008	18.67	0.15	91.71	1	4.912
69. 10.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.38	0.76	8.93	6.79	30.77	23	3.446
69. 11.	с500-9062	Наконечники кабельные	шт.	6.1	12.2			11.13	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69. 12.	c500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2			3.75	8	
69. 13.	c500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.04			229.92	9	
69. 14.	c500-9619	Нитки швейные	кг	0.002	0.004			216.12	1	
69. 15.	c542-9033	Вазелин технический	кг	0.009	0.018					
69. 16.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.072	94.60	6.81	182.49	13	1.929
		<i>Накладные расходы</i>					95%	42.06	89%	270
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	28.78	65%	197
		<i>Всего с НР и СП</i>						137.38		986
70.	C545-0007	Выключатели автоматические АП50Б ЗМТ УЗ I-63А	шт.		2	154.32	308.64	315.30	631	2.044
71.	Ц08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт.		0.06	3 444.05	206.64	25 616.70	1 537	7.438
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
71. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	118	7.08	9.910	70.16	67.720	479	6.834
71. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	32.36	1.9416	11.621	22.56	75.447	146	6.492
71. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.36	0.0216	<u>134.65</u> 13.50	<u>2.91</u> 0.29	<u>507.07</u> 87.64	<u>11</u> 2	<u>3.766</u> 6.492
71. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u> (1)	32	1.92	<u>31.14</u> 11.60	<u>59.79</u> 22.27	<u>109.64</u> 75.31	<u>211</u> 145	<u>3.521</u> 6.492
71. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.36	0.0216	<u>95.53</u>	<u>2.06</u>	<u>347.55</u>	<u>8</u>	<u>3.638</u>
71. 6.	c101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.085	0.0051	4 940.27	25.20	22 590.17	115	4.573
71. 7.	c113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.01	0.0006	75 196.00	45.12	95 923.38	58	1.276
71. 8.	c500-9070	Патрубки	10 шт.	10.2	0.612					
71. 9.	c500-9109	Крюк	шт.	102	6.12			16.63	102	
71. 10.	c500-9129	Розетки потолочные	100 шт.	1.02	0.0612			560.41	34	
71. 11.	c500-9361	Зажим люстровый	шт.	102	6.12			2.28	14	
71. 12.	c534-9100	Муфта	шт.	102	6.12			79.99	490	
		<i>Накладные расходы</i>					95%	88.08	89%	556
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	60.27	65%	406
		<i>Всего с НР и СП</i>						354.99		2 500
72.	C546-3063-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа: НВ004х300/П-02УХЛ4	шт.		6	66.99	401.94	124.41	746	1.856
73.	Е67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.		0.04	30 416.55	1 216.66	49 938.25	1 998	1.642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	163.3	6.532	9.620	62.84	65.760	430	6.836
73. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.08	0.0032	13.500	0.04	68.690		5.088
73. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0032	20.00 13.50	0.06 0.04	108.05 68.69		5.403 5.088
73. 4.	с546-0601	Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	100	4	288.44	1 153.76	391.91	1 568	1.359
		Накладные расходы				85%	53.45	80%	344	
		Сметная прибыль				50%	31.44	50%	215	
		Всего с НР и СП					1 301.55		2 557	
74.	Е67-9-1	Смена выключателей	100 шт.		0.02	811.59	16.23	4 096.13	82	5.052
74. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	0.482	9.070	4.37	62.080	30	6.845
74. 2.	с545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	100	2	5.93	11.86	26.00	52	4.384
		Накладные расходы				85%	3.71	80%	24	
		Сметная прибыль				50%	2.19	50%	15	
		Всего с НР и СП					22.13		121	
75.	Е67-1-1	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м		0.5	19.81	9.91	135.23	68	6.862
75. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.54	1.27	7.800	9.91	53.240	68	6.826
75. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.004	0.002					
		Накладные расходы				85%	8.42	80%	54	
		Сметная прибыль				50%	4.96	50%	34	
		Всего с НР и СП					23.29		156	
76.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.5	1 124.77	562.38	5 079.26	2 540	4.517
		Начисления: Н11= 2								
76. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	18.8	9.400	176.72	64.280	1 208	6.838
76. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	12.78	6.39	11.790	75.34	76.545	489	6.492
76. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.28	0.64	134.65 13.50	86.18 8.64	507.07 87.64	325 56	3.766 6.492
76. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	11.5	5.75	31.14 11.60	179.06 66.70	109.64 75.31	630 433	3.521 6.492
76. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	1.235	8.10	10.00	31.05	38	3.833
76. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	0.64	95.53	61.14	347.55	222	3.638
76. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	3.42	14.13	48.32	33.09	113	2.342
		Накладные расходы				95%	239.46	89%	1 510	
		Сметная прибыль				65%	163.84	65%	1 103	
		Всего с НР и СП					965.68		5 153	
77.	С512-3114-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х20 мм	м		50	48.01	2 400.50	63.37	3 169	1.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
78.	Ц08-02-399-2	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах	100 м		0.5	135.03	67.52	690.75	345	5.11	
		<i>Начисления: Н11= 2</i>									
78. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.7	2.35	9.400	22.09	64.280	151	6.838	
78. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.23	1.115	11.626	12.96	75.476	84	6.492	
78. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.03	0.015	134.65 13.50	2.02 0.20	507.07 87.64	8 1	3.766 6.492	
78. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	2.2	1.1	31.14 11.60	34.25 12.76	109.64 75.31	121 83	3.521 6.492	
78. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.03	0.015	95.53	1.43	347.55	5	3.638	
78. 6.	с500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.01			27.37			
78. 7.	с500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.025			229.92	6		
78. 8.	с500-9623	Лента К226	100 м	0.055	0.0275			228.74	6		
78. 9.	с500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.15			164.51	25		
78. 10.	с500-9826	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.05			162.28	8		
78. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.08	94.60	7.57	182.49	15	1.929	
		<i>Накладные расходы</i>				95%	33.30	89%	209		
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	22.78	65%	153		
		<i>Всего с НР и СП</i>					123.60		707		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							144 634.93		1 057 467	7.311	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							18 994.15		44 385	2.337	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 61, 63, 67, 69, 71, 76, 78)							1 946.29		12 278	6.308	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 61, 63, 67, 69, 71, 76, 78)							1 331.67		8 967	6.734	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							22 272.11		65 630	2.947	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							122 331.13		1 001 352	8.186	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -							19 487.03		124 791	6.404	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -							10 649.29		72 610	6.818	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							152 467.45		1 198 753	7.862	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							3 309.65		11 730	3.544	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 57-60)							187.84		1 204	6.41	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 57-60)							115.97		792	6.829	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							3 613.46		13 726	3.799	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							178 353.02		1 278 109	7.166	
НДС							18	32 103.54	18	230 060	7.166
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС							210 456.56		1 508 169	7.166	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							21 621.16		138 273	6.395	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							12 096.93		82 369	6.809	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 61, 63, 67, 69, 71, 76, 78)							30.76		63	2.048	

**Приложение №6
к Информационной карте**

Стройка: 2008год

Объект: Детская больница по ул. Добросельская д.197а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)
на лот №6 Текущий ремонт помещений

Сметная стоимость: **280.349** тыс. руб.
монтажных работ: **56.188** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.679** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **42.277** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2		0.66	81.12	53.54	553.70	365	6.817
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.4	6.864	7.800	53.54	53.240	365	6.826
1. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.03	0.0198					
		<i>Накладные расходы</i>					77%	41.23	72.38%	264
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	26.77	50%	183
		<i>Всего с НР и СП</i>						121.54		812
2.	E62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2		0.72	162.24	116.81	1 107.39	797	6.823
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	20.8	14.976	7.800	116.81	53.240	797	6.826
		<i>Накладные расходы</i>					80%	93.45	75.2%	599
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	58.41	50%	399
		<i>Всего с НР и СП</i>						268.66		1 795
3.	E11-01-015-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.72	1 794.31	1 291.90	13 418.12	9 661	7.478
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	34.6495	24.94764	7.930	197.83	54.280	1 354	6.845
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.3	2.376	11.037	26.22	66.270	157	6.004
3. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.35	0.972	89.99	87.47	317.41	309	3.527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			10.06	9.78	65.31	63	6.492
3. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.9375	0.675	<u>20.00</u>	<u>13.50</u>	<u>108.05</u>	<u>73</u>	<u>5.403</u>
			(1)			13.50	9.11	68.69	46	5.088
3. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.0125	0.729	<u>90.00</u>	<u>65.61</u>	<u>316.40</u>	<u>231</u>	<u>3.516</u>
			(1)			10.06	7.33	65.31	48	6.492
3. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.0625	2.925	0.50	1.46	1.36	4	2.72
3. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	2.772	2.41	6.68			
3. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	2.2032	78.25	172.40	310.98	685	3.974
3. 9.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	2.04	1.4688	508.54	746.94	4 769.64	7 006	9.379
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	248.02	104.06%	1 572	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	142.83	63.75%	963	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 682.76		12 197	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
4.	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.051	2 716.69	138.55	20 453.14	1 043	7.528
4. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	203.07	10.35657	8.850	91.66	60.600	628	6.847
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.67</i>	<i>0.03417</i>	<i>13.500</i>	<i>0.46</i>	<i>68.690</i>	<i>2</i>	<i>5.088</i>
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.67	0.03417	<u>20.00</u>	<u>0.68</u>	<u>108.05</u>	<u>4</u>	<u>5.403</u>
			(1)			13.50	0.46	68.69	2	5.088
4. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.2	0.1122	411.49	46.17	3 670.32	412	8.92
4. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.01785	2.41	0.04			
4. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.17238					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	72.77	74.26%	468	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	46.06	50%	315	
		<i>Всего с НР и СП</i>					257.38		1 826	
5.	Е10-04-001-2	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм	100 м2		0.3	12 183.81	3 655.14	36 432.04	10 930	2.99
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	219.3625	65.80875	8.380	551.48	57.360	3 775	6.845
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.7</i>	<i>0.21</i>	<i>13.500</i>	<i>2.84</i>	<i>87.640</i>	<i>18</i>	<i>6.492</i>
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.7	0.21	<u>111.99</u>	<u>23.52</u>	<u>433.66</u>	<u>91</u>	<u>3.872</u>
			(1)			13.50	2.84	87.64	18	6.492
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	1.05	0.315	<u>75.40</u>	<u>23.75</u>	<u>310.52</u>	<u>98</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
5. 5.	с101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	2.37	0.711	72.77	51.74	99.70	71	1.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5. 6.	c101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	63	38.97	2 455.11	82.83	5 218	2.125	
5. 7.	c101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0.005	0.0015	18 723.00	28.08	51 400.44	77	2.745	
5. 8.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.00042	5 160.53	2.17	28 176.27	12	5.46	
5. 9.	c101-1851	Резина прессованная	кг	3.23	0.969	31.40	30.43	59.62	58	1.899	
5. 10.	c102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.66	0.198	1 271.40	251.74	4 165.20	825	3.276	
5. 11.	c102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.32	0.096	1 469.10	141.03	4 789.58	460	3.26	
5. 12.	c113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0037	0.00111	3 900.40	4.33	10 532.08	12	2.7	
5. 13.	c113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	2.08	0.624	7.20	4.49	8.40	5	1.167	
5. 14.	c113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	12.6	3.78	22.40	84.67	60.48	229	2.7	
5. 15.	c411-0001	Вода	м3	3.6	1.08	2.41	2.60				
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	588.69	99.83%	3 787		
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	296.84	53.55%	2 031		
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 540.67		16 748		
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>											
6.	Е15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен за 2 раза	100 м2			1.16	761.48	883.32	2 123.43	2 463	2.788
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	21.77088	9.620	209.44	65.760	1 432	6.836	
6. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0145</i>	<i>13.500</i>	<i>0.20</i>	<i>68.690</i>	<i>1</i>	<i>5.088</i>	
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0145	<u>20.00</u>	<u>0.29</u>	<u>108.05</u>	<u>2</u>	<u>5.403</u>	
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.20</i>	<i>68.69</i>	<i>1</i>	<i>5.088</i>	
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.025	0.029	<u>75.40</u>	<u>2.19</u>	<u>310.52</u>	<u>9</u>	<u>4.118</u>	
			(1)								
6. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.232	3.00	0.70	6.68	2	2.227	
6. 6.	c101-1025-33	Глубокая грунтовка Тифенгрунд	кг	20	23.2	28.91	670.71	43.94	1 019	1.52	
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	198.11	88.83%	1 273		
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	98.01	46.75%	670		
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 179.44		4 406		
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>											
7.	Е15-04-027-5	Шпаклевка стен	100 м2			1.16	217.71	252.55	1 145.24	1 328	5.258
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
7. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	15.99466	9.510	152.11	65.020	1 040	6.837	
7. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0145</i>	<i>13.500</i>	<i>0.20</i>	<i>68.690</i>	<i>1</i>	<i>5.088</i>	
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0145	<u>20.00</u>	<u>0.29</u>	<u>108.05</u>	<u>2</u>	<u>5.403</u>	
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.20</i>	<i>68.69</i>	<i>1</i>	<i>5.088</i>	
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.0435	<u>75.40</u>	<u>3.28</u>	<u>310.52</u>	<u>14</u>	<u>4.118</u>	
			(1)								
7. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0005104	8.50		91.38		10.751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.03364	2 863.90	96.34	8 092.37	272	2.826
7. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.174	3.00	0.52	6.68	1	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	143.93	88.83%	925	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	71.20	46.75%	487	
		<i>Всего с НР и СП</i>					467.69		2 739	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
8.	Е62-17-6	Окраска стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		1.16	1 831.86	2 124.95	4 803.59	5 572	2.622
8. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	33.78	39.1848	8.620	337.77	59.140	2 317	6.861
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.116</i>	<i>13.500</i>	<i>1.57</i>	<i>68.690</i>	<i>8</i>	<i>5.088</i>
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.116	<u>20.00</u>	<u>2.32</u>	<u>108.05</u>	<u>13</u>	<u>5.403</u>
			(1)			13.50	1.57	68.69	8	5.088
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.0696	<u>75.40</u>	<u>5.25</u>	<u>310.52</u>	<u>22</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
8. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.02958	2 173.44	64.29	2 319.49	69	1.067
8. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	5.916	3.52	20.82	7.82	46	2.222
8. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.005104	100.61	0.51	198.50	1	1.973
8. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.08816	4 210.63	371.21	8 991.53	793	2.135
8. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	4.6632	10.00	46.63	19.81	92	1.981
8. 10.	c101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.071	0.08236	15 295.00	1 259.70	24 891.52	2 050	1.627
8. 11.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.2784	2.41	0.67			
8. 12.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	1.856	8.50	15.78	91.38	170	10.751
		<i>Накладные расходы</i>				80%	271.47	75.2%	1 748	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	169.67	50%	1 163	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 566.09		8 483	
9.	Е10-01-057-1	Установка столешницы в регистратуре и гардеробе	100 м2		0.13	1 106.15	143.80	6 259.38	814	5.661
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
9. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	80.569	10.47397	8.160	85.47	55.840	585	6.843
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.05</i>	<i>0.2665</i>	<i>13.500</i>	<i>3.60</i>	<i>87.640</i>	<i>23</i>	<i>6.492</i>
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	2.05	0.2665	<u>86.40</u>	<u>23.03</u>	<u>427.06</u>	<u>114</u>	<u>4.943</u>
			(1)			13.50	3.60	87.64	23	6.492
9. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.1	0.403	19.20	7.74	3.74	2	0.195
9. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	2.8125	0.365625	<u>75.40</u>	<u>27.57</u>	<u>310.52</u>	<u>114</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	94.59	99.83%	607	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	47.70	53.55%	326	
		<i>Всего с НР и СП</i>					286.09		1 747	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
10.	С101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2		13	86.39	1 123.07	324.61	4 220	3.758
11.	Е55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	шт.		80	11.10	887.76	73.03	5 843	6.582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	0.177	14.16	8.850	125.32	60.600	858	6.847
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.03	2.4	<u>75.40</u>	<u>180.96</u>	<u>310.52</u>	<u>745</u>	<u>4.118</u>
11. 3.	с101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	0.00103	0.0824	6 810.85	561.21	49 872.88	4 110	7.323
11. 4.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно- известковый, марка 50	м3	0.0005	0.04	506.69	20.27	3 245.49	130	6.405
11. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.004	0.32					
		<i>Накладные расходы</i>					89%	111.53	83.66%	718
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	81.46	65%	558
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 080.75		7 119
12.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0396	287.70	11.39	1 969.28	78	6.848
12. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.436688	7.930	11.39	54.280	78	6.845
12. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.046728					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	9.34	77.08%	60
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	7.06	62%	48
		<i>Всего с НР и СП</i>						27.79		186
13.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 081.68	41.63	11 250.56	225	5.405
13. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	3.586	8.010	28.72	54.820	197	6.844
13. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.97</i>	<i>0.0794</i>	<i>10.060</i>	<i>0.80</i>	<i>65.310</i>	<i>5</i>	<i>6.492</i>
13. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	3.97	0.0794	<u>100.01</u>	<u>7.94</u>	<u>349.93</u>	<u>28</u>	<u>3.499</u>
						<i>10.06</i>	<i>0.80</i>	<i>65.31</i>	<i>5</i>	<i>6.492</i>
13. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.1586	31.33	4.97	4.05	1	0.129
13. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.21					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	24.21	77.08%	156
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	18.30	62%	125
		<i>Всего с НР и СП</i>						84.14		506
14.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.0396	34 692.63	1 373.83	181 107.54	7 172	5.22
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	4.7489112	9.180	43.60	62.820	298	6.843
14. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>14.1875</i>	<i>0.561825</i>	<i>13.500</i>	<i>7.58</i>	<i>87.640</i>	<i>49</i>	<i>6.492</i>
14. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.1125	0.479655	<u>86.40</u>	<u>41.44</u>	<u>427.06</u>	<u>205</u>	<u>4.943</u>
						<i>13.50</i>	<i>6.48</i>	<i>87.64</i>	<i>42</i>	<i>6.492</i>
14. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.075	0.08217	<u>111.99</u>	<u>9.20</u>	<u>433.66</u>	<u>36</u>	<u>3.872</u>
						<i>13.50</i>	<i>1.11</i>	<i>87.64</i>	<i>7</i>	<i>6.492</i>
14. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.088605	30.00	2.66	86.80	8	2.893
14. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.4875	0.098505	<u>75.40</u>	<u>7.43</u>	<u>310.52</u>	<u>31</u>	<u>4.118</u>
14. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000832	6 180.64	0.51	28 176.27	2	4.559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 8.	c101-0219	Гипс	т	0.016	0.0006336	2 326.12	1.47	3 370.93	2	1.449
14. 9.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0009346	1 652.17	1.54			
14. 10.	c101-1705	Пахла пропитанная	кг	108	4.2768	2.79	11.93	24.83	106	8.9
14. 11.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3.5244	6.97	24.57	14.54	51	2.086
14. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001635	5 160.53	0.84	28 176.27	5	5.46
14. 13.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.003168	1 078.10	3.42	3 307.45	10	3.068
14. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.004158	425.08	1.77	3 985.75	17	9.376
14. 15.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	1.931688	93.54	180.69	230.00	444	2.459
14. 16.	c203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	3.96	259.52	1 027.70	1 492.02	5 908	5.749
14. 17.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.485	10.14	15.06	32.67	49	3.222
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	54.35	99.83%	346
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	27.41	53.55%	186
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 455.59	7 704	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
15.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.015	5 338.98	80.08	36 847.71	553	6.906
15. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06	5.7459	8.970	51.54	61.340	352	6.838
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.16	0.0174	13.500	0.23	68.690	1	5.088
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.16	0.0174	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.35</u> 0.23	<u>108.05</u> 68.69	<u>2</u> 1	<u>5.403</u> 5.088
15. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.066	427.02	28.18	3 005.79	198	7.039
15. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.00525	2.41	0.01			
15. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	8.1	0.1215					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	40.90	74.26%	262	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	25.89	50%	177	
		<i>Всего с НР и СП</i>					146.86		992	
16.	Е11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2		0.72	6 269.10	4 513.75	23 015.71	16 571	3.671
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	36.1215	26.00748	8.300	215.86	56.880	1 479	6.853
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.425	0.306	13.500	4.13	68.690	21	5.088
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.425	0.306	<u>20.00</u> 13.50	<u>6.12</u> 4.13	<u>108.05</u> 68.69	<u>33</u> 21	<u>5.403</u> 5.088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 4.	х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	6.625	4.77	3.40	16.22	10.57	50	3.109
16. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.432	75.40	32.57	310.52	134	4.118
16. 6.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	73.44	57.12	4 194.89	200.77	14 745	3.515
16. 7.	с101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.68	0.4896	98.21	48.08	265.17	130	2.7
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	243.53	104.06%	1 561	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	140.24	63.75%	956	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 897.52		19 088	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
17.	Е11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.68	920.43	625.89	2 848.67	1 937	3.095
17. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	8.99	6.1132	9.770	59.73	66.740	408	6.831
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0204	75.40	1.54	310.52	6	4.118
17. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	3.502	8.26	28.93	12.98	45	1.571
17. 4.	с101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	68.68	7.80	535.70	21.51	1 477	2.758
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	66.12	104.06%	425	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	38.08	63.75%	260	
		<i>Всего с НР и СП</i>					730.09		2 622	
18.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.035	1 079.65	37.79	4 751.26	166	4.393
18. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	2.3079	8.740	20.17	59.860	138	6.849
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00035	75.40	0.03	310.52		4.118
18. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000315	15 500.00	4.88	38 035.09	12	2.454
18. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0035	3.00	0.01	6.68		2.227
18. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0005635	22 533.00	12.70	28 447.45	16	1.262
		<i>Накладные расходы</i>				80%	16.14	75.2%	104	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.09	50%	69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					64.01		339	
19.	Е46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3		1	685.33	685.33	3 682.59	3 683	5.374
19. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	14.63	8.160	119.38	55.840	817	6.843
19. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	0.32	6.66	2.13	17.50	6	2.628
19. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.24	506.69	121.61	3 245.49	779	6.405
19. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.4	1 105.54	442.22	5 202.84	2 081	4.706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					99%	118.19	93.06%	760
		<i>Сметная прибыль</i>					59.5%	71.03	59.5%	486
		<i>Всего с НР и СП</i>						874.55		4 929
20.	E15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.72	12 616.41	9 083.82	41 542.59	29 911	3.293
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	84.9528	9.400	798.56	64.280	5 461	6.838
20. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.45</i>	<i>0.324</i>	<i>13.500</i>	<i>4.37</i>	<i>68.690</i>	<i>22</i>	<i>5.088</i>
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.525	0.378	<u>75.40</u>	<u>28.50</u>	<u>310.52</u>	<u>117</u>	<u>4.118</u>
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.324	<u>20.00</u> <u>13.50</u>	<u>6.48</u> <u>4.37</u>	<u>108.05</u> <u>68.69</u>	<u>35</u> <u>22</u>	<u>5.403</u> <u>5.088</u>
20. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	2.178	19.20	41.82	3.74	8	0.195
20. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	73.44	71.20	5 228.93	247.26	18 159	3.473
20. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	80.64	7.45	600.77	14.65	1 181	1.966
20. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	68.4	10.00	684.00	19.66	1 345	1.966
20. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	136.8	4.12	563.62	12.60	1 724	3.058
20. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	57.6	5.20	299.52	10.59	610	2.037
20. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	1.5552	20.54	31.94	3.51	5	0.171
20. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	5.832	20.54	119.79	3.51	20	0.171
20. 13.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	68.4	9.94	679.90	18.20	1 245	1.831
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	758.77	88.83%	4 871
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	375.37	46.75%	2 563
		<i>Всего с НР и СП</i>						10 217.96		37 345
		<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>								
21.	Ц08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт.		0.09	3 444.05	309.96	25 616.70	2 306	7.44
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
21. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	118	10.62	9.910	105.24	67.720	719	6.834
21. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>32.36</i>	<i>2.9124</i>	<i>11.621</i>	<i>33.85</i>	<i>75.447</i>	<i>220</i>	<i>6.492</i>
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.36	0.0324	<u>134.65</u> <u>13.50</u>	<u>4.36</u> <u>0.44</u>	<u>507.07</u> <u>87.64</u>	<u>16</u> <u>3</u>	<u>3.766</u> <u>6.492</u>
21. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u> (1)	32	2.88	<u>31.14</u> <u>11.60</u>	<u>89.68</u> <u>33.41</u>	<u>109.64</u> <u>75.31</u>	<u>316</u> <u>217</u>	<u>3.521</u> <u>6.492</u>
21. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.36	0.0324	<u>95.53</u>	<u>3.10</u>	<u>347.55</u>	<u>11</u>	<u>3.638</u>
21. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.085	0.00765	4 940.27	37.79	22 590.17	173	4.573
21. 7.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.01	0.0009	75 196.00	67.68	95 923.38	86	1.276
21. 8.	с500-9070	Патрубки	10 шт.	10.2	0.918					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 9.	c500-9109	Крюк	шт.	102	9.18			16.63	153	
21. 10.	c500-9129	Розетки потолочные	100 шт.	1.02	0.0918			560.41	51	
21. 11.	c500-9361	Зажим люстровый	шт.	102	9.18			2.28	21	
21. 12.	c534-9100	Муфта	шт.	102	9.18			79.99	734	
		<i>Накладные расходы</i>					95%	132.14	89.3%	839
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	90.41	65%	610
		<i>Всего с НР и СП</i>						532.50		3 755
22.	C546-3063-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа: НВ004х300/П-02УХЛ4	шт.	9	66.99	602.91	124.41	1 120	1.858	
23.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.135	624.79	84.35	4 236.00	572	6.781	
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	9.43245	8.530	80.46	58.400	551	6.846
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.44</i>	<i>0.1944</i>	<i>13.500</i>	<i>2.62</i>	<i>68.690</i>	<i>13</i>	<i>5.088</i>
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.44	0.1944	<u>20.00</u> 13.50	<u>3.89</u> 2.62	<u>108.05</u> 68.69	<u>21</u> 13	<u>5.403</u> 5.088
23. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.702					
		<i>Накладные расходы</i>					80%	66.46	75.2%	424
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	56.49	68%	384
		<i>Всего с НР и СП</i>						207.31		1 380
24.	E11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0.135	11 216.42	1 514.22	43 054.65	5 812	3.838	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
24. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	18.595845	8.740	162.53	59.860	1 113	6.849
24. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.325</i>	<i>0.448875</i>	<i>13.034</i>	<i>5.85</i>	<i>68.233</i>	<i>31</i>	<i>5.235</i>
24. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.06075	<u>89.99</u> 10.06	<u>5.47</u> 0.61	<u>317.41</u> 65.31	<u>19</u> 4	<u>3.527</u> 6.492
24. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.875	0.388125	<u>20.00</u> 13.50	<u>7.76</u> 5.24	<u>108.05</u> 68.69	<u>42</u> 27	<u>5.403</u> 5.088
24. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.35	0.04725	<u>75.40</u>	<u>3.56</u>	<u>310.52</u>	<u>15</u>	<u>4.118</u>
24. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	13.77	88.19	1 214.38	280.36	3 861	3.179
24. 7.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.4131	90.81	37.51	81.69	34	0.9
24. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.51975	2.41	1.25			
24. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.1755	465.84	81.75	4 154.05	729	8.917
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	186.40	104.06%	1 190
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	107.34	63.75%	729
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 807.96		7 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
25.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.24	857.03	205.69	4 620.84	1 109	5.392
25. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	17.832	7.850	139.98	53.780	959	6.851
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	0.4776	10.665	5.09	65.904	31	6.179
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.35	0.084	<u>20.00</u> 13.50	<u>1.68</u> 1.13	<u>108.05</u> 68.69	<u>9</u> 6	<u>5.403</u> 5.088
25. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	0.3936	<u>100.01</u> 10.06	<u>39.36</u> 3.96	<u>349.93</u> 65.31	<u>138</u> 26	<u>3.499</u> 6.492
25. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.7872	31.33	24.66	4.05	3	0.129
		Накладные расходы				77%	111.70	72.38%	717	
		Сметная прибыль				50%	72.54	50%	495	
		Всего с НР и СП					389.93		2 321	
26.	Е15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2		0.24	8 847.23	2 123.33	43 311.16	10 395	4.896
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
26. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	62.928	9.180	577.68	62.820	3 953	6.843
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.075	0.258	13.300	3.43	68.493	18	5.15
26. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.015	<u>89.99</u> 10.06	<u>1.35</u> 0.15	<u>317.41</u> 65.31	<u>5</u> 1	<u>3.527</u> 6.492
26. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.0125	0.243	<u>20.00</u> 13.50	<u>4.86</u> 3.28	<u>108.05</u> 68.69	<u>26</u> 17	<u>5.403</u> 5.088
26. 5.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.024	90.81	2.18	81.69	2	0.9
26. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.0096	424.28	4.07	6 171.86	59	14.547
26. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.12	3.00	0.36	6.68	1	2.227
26. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	0.36	401.79	144.64	3 377.42	1 216	8.406
26. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.465	0.1116	2.41	0.27			
26. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	24	57.83	1 387.92	213.86	5 133	3.698
		Накладные расходы				94.5%	549.15	88.83%	3 527	
		Сметная прибыль				46.75%	271.67	46.75%	1 856	
		Всего с НР и СП					2 944.15		15 779	
<i>Кэтр=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.5</i>										
27.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.03	335.78	10.07	18 740.91	562	55.809
<i>Начисления: Н11= 2</i>										
27. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.2	0.966	9.910	9.57	67.720	65	6.834
27. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.0012	13.500	0.02	87.640		6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.0012	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.16</u> 0.02	<u>507.07</u> 87.64	<u>1</u>	<u>3.766</u> 6.492
27. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.0012	<u>95.53</u>	<u>0.11</u>	<u>347.55</u>		<u>3.638</u>
27. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000945	2 326.12	0.22	3 370.93		1.449
27. 6.	c500-9061	Втулки изолирующие	шт.	102	3.06			158.74	486	
		<i>Накладные расходы</i>				95%	9.11	89.3%	58	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6.23	65%	42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25.41		662	
28.	C500-9011-90063	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-10/220	шт.		3			30.00		90
29.	Ц08-03-591-9	Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.02	448.44	8.97	19 265.71	385	42.921
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
29. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.1	0.762	9.910	7.55	67.720	52	6.834
29. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.04	0.0008	13.500	0.01	87.640		6.492
29. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.0008	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.11</u> 0.01	<u>507.07</u> 87.64		<u>3.766</u> 6.492
29. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.0008	<u>95.53</u>	<u>0.08</u>	<u>347.55</u>		<u>3.638</u>
29. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12	0.15	3 370.93		1.449
29. 6.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.03	8.93	0.27	30.77	1	3.446
29. 7.	c500-9061	Втулки изолирующие	шт.	102	2.04			158.74	324	
29. 8.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0084	94.60	0.79	182.49	2	1.929
		<i>Накладные расходы</i>				95%	7.18	89.3%	46	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	4.91	65%	34	
		<i>Всего с НР и СП</i>					21.07		465	
30.	Ц08-02-369-2	Светильник с лампами люминесцентными	шт.		4	243.86	975.44	518.36	2 073	2.125
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
30. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	2.34	9.36	10.500	98.28	71.640	671	6.823
30. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.86	3.44	13.500	46.44	87.640	301	6.492
30. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.08	<u>134.65</u> 13.50	<u>10.77</u> 1.08	<u>507.07</u> 87.64	<u>41</u> 7	<u>3.766</u> 6.492
30. 4.	x03-1050	Вышки телескопические 25 м	<u>маш.ч</u> (1)	0.84	3.36	<u>142.70</u> 13.50	<u>479.47</u> 45.36	<u>394.34</u> 87.64	<u>1 325</u> 294	<u>2.763</u> 6.492
30. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.08	<u>95.53</u>	<u>7.64</u>	<u>347.55</u>	<u>28</u>	<u>3.638</u>
30. 6.	c500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.01	0.04			45.62	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 7.	c507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	т	0.0005	0.002	184 027.00	368.05	118.06		0.001
30. 8.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.04	94.60	3.78	182.49	7	1.929
		<i>Накладные расходы</i>				95%	137.48	89.3%	868	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	94.07	65%	632	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 206.99		3 573	
31.	C503-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.		4			350.00	1 400	
32.	Ц08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100	шт.		6	33.28	199.66	259.46	1 557	7.798
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
32. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.32	13.92	9.510	132.38	65.020	905	6.837
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.005	0.03	13.500	0.41	87.640	3	6.492
32. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.005	0.03	134.65 13.50	4.04 0.41	507.07 87.64	15 3	3.766 6.492
32. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.78	8.10	6.32	31.05	24	3.833
32. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.24	19.20	4.61	3.74	1	0.195
32. 6.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.2	1.2	1.11	1.33	2.87	3	2.586
32. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.005	0.03	95.53	2.87	347.55	10	3.638
32. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.42	14.13	5.93	33.09	14	2.342
32. 9.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.024	18.67	0.45	91.71	2	4.912
32. 10.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.38	2.28	8.93	20.36	30.77	70	3.446
32. 11.	с500-9062	Наконечники кабельные	шт.	6.1	36.6			11.13	407	
32. 12.	с500-9081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	6			3.75	23	
32. 13.	с500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.12			230.14	28	
32. 14.	с500-9619	Нитки швейные	кг	0.002	0.012			216.12	3	
32. 15.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.009	0.054					
32. 16.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.216	94.60	20.43	182.49	39	1.929
		<i>Накладные расходы</i>				95%	126.15	89.3%	811	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	86.31	65%	590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							412.12	2 958		
33.	C545-0007	Выключатели автоматические АП50Б ЗМТ УЗ I-63А	шт.	6		154.32	925.92	315.30	1 892	2.043
34.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	2		1 124.77	2 249.54	5 079.26	10 159	4.516
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
34. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	75.2	9.400	706.88	64.280	4 834	6.838
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	12.78	25.56	11.790	301.36	76.545	1 956	6.492
34. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.28	2.56	134.65 13.50	344.70 34.56	507.07 87.64	1 298 224	3.766 6.492
34. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	11.5	23	31.14 11.60	716.22 266.80	109.64 75.31	2 522 1 732	3.521 6.492
34. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	4.94	8.10	40.01	31.05	153	3.833
34. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	2.56	95.53	244.56	347.55	890	3.638
34. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	13.68	14.13	193.30	33.09	453	2.342
		<i>Накладные расходы</i>				95%	957.83	89.3%	6 063	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	655.36	65%	4 414	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 862.72		20 636	
35.	C512-3114-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х20 мм	м	200		48.01	9 602.00	63.37	12 674	1.32
36.	Ц08-02-399-2	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах	100 м	2		135.03	270.06	690.77	1 382	5.117
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
36. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.7	9.4	9.400	88.36	64.280	604	6.838
36. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.23	4.46	11.626	51.85	75.476	337	6.492
36. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.03	0.06	134.65 13.50	8.08 0.81	507.07 87.64	30 5	3.766 6.492
36. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	2.2	4.4	31.14 11.60	137.02 51.04	109.64 75.31	482 331	3.521 6.492
36. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.03	0.06	95.53	5.73	347.55	21	3.638
36. 6.	с500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.04			27.37	1	
36. 7.	с500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.1			230.14	23	
36. 8.	с500-9623	Лента К226	100 м	0.055	0.11			228.74	25	
36. 9.	с500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.6			164.51	99	
36. 10.	с500-9826	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.2			162.28	32	
36. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.32	94.60	30.27	182.49	58	1.929
		<i>Накладные расходы</i>				95%	133.20	89.3%	840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	91.14	65%	612
		<i>Всего с НР и СП</i>						494.40		2 834
37.	C507-0602	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2	1000 м		0.2	7 644.51	1 528.90	20 640.18	4 128	2.7
38.	E65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм	100 м		0.15	27 851.49	4 177.72	73 786.57	11 068	2.649
38. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	166	24.9	9.620	239.54	65.760	1 637	6.836
38. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.82	0.423	1.20	0.51	2.92	1	2.433
38. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.9	0.735	19.20	14.11	3.74	3	0.195
38. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.65	0.0975	<u>75.40</u>	<u>7.35</u>	<u>310.52</u>	<u>30</u>	<u>4.118</u>
38. 5.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0026	0.00039	3 637.36	1.42	11 345.34	4	3.119
38. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	0.072	6.64	0.48	16.39	1	2.468
38. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	0.0315	37.93	1.19	93.64	3	2.469
38. 8.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	13	1.95	31.15	60.74	22.49	44	0.722
38. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.74	0.111	2.41	0.27			
38. 10.	с300-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 25 мм	м	97.1	14.565	82.85	1 206.71	215.41	3 137	2.6
38. 11.	с300-1383	Соединительные детали Vestol размером 1	шт.	80	12	120.23	1 442.76	348.67	4 184	2.9
38. 12.	с300-1473	Угольник Н-В размером 1	шт.	10	1.5	101.57	152.36	396.00	594	3.899
38. 13.	с300-1476	Тройник размером 1	шт.	5	0.75	87.54	65.66	227.60	171	2.6
38. 14.	с300-1479	Ниппель размером 1	шт.	10	1.5	87.54	131.31	227.60	341	2.6
38. 15.	с300-1482	Переходник Н-В размером 1	шт.	10	1.5	74.99	112.49	194.98	292	2.6
38. 16.	с300-1485	Кран шаровой В-В размером 1	шт.	10	1.5	118.76	178.14	263.47	395	2.219
38. 17.	с300-1463	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1	шт.	50	7.5	3.88	29.10	10.01	75	2.58
38. 18.	с300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	4	0.6	142.92	85.75	38.82	23	0.272
38. 19.	с300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	14	2.1	213.26	447.85	62.03	130	0.291
		<i>Накладные расходы</i>					103%	246.73	96.82%	1 585
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	143.72	60%	982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							4 568.17	13 635		
39.	Е65-8-1	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	100 м		0.1	4 206.81	420.68	14 031.06	1 403	3.335
39. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	58.4	5.84	9.910	57.87	67.720	395	6.834
39. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.01	13.500	0.14	68.690	1	5.088
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.01	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.20</u> 0.14	<u>108.05</u> 68.69	<u>1</u> 1	<u>5.403</u> 5.088
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.01	<u>75.40</u>	<u>0.75</u>	<u>310.52</u>	<u>3</u>	<u>4.118</u>
39. 5.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.15	112.62	16.89	212.89	32	1.89
39. 6.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.00012	13 398.00	1.61	38 641.13	5	2.884
39. 7.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	9.98	33.30	332.33	93.24	931	2.8
39. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.4	7.87	11.02	25.95	36	3.297
39. 9.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.04	0.004					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	59.75	96.82%	383	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	34.81	60%	238	
		<i>Всего с НР и СП</i>					515.24		2 024	
40.	Е17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.		0.1	3 719.27	371.93	18 432.76	1 843	4.955
40. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.64	2.464	9.510	23.43	65.020	160	6.837
40. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.32	0.032	13.500	0.43	68.690	2	5.088
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.32	0.032	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.64</u> 0.43	<u>108.05</u> 68.69	<u>3</u> 2	<u>5.403</u> 5.088
40. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.02	19.20	0.38	3.74		0.195
40. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.39	0.039	<u>75.40</u>	<u>2.94</u>	<u>310.52</u>	<u>12</u>	<u>4.118</u>
40. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0001	22 002.00	2.20	42 563.56	4	1.935
40. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	28 447.45	1	1.128
40. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	38 035.09	1	2.454
40. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.08	31.40	2.51			
40. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	36.85	0.15	96.55		2.62
40. 11.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00008	12 182.00	0.97	14 211.84	1	1.167
40. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	1	314.20	314.20	1 589.49	1 589	5.059
40. 13.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	31.42	13	2.014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.14.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.00	4	5.618
40.15.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	35 753.32	2	3.686
40.16.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	2	7.87	15.74	25.95	52	3.297
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	27.49	108.29%	175	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	16.83	70.55%	114	
		<i>Всего с НР и СП</i>					416.25		2 133	
41.	E17-01-005-4	Установка раковин	10 компл.		0.1	1 678.24	167.82	4 871.12	487	2.902
41.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.99	0.899	9.620	8.65	65.760	59	6.836
41.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.07	0.007	13.500	0.09	68.690		5.088
41.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.07	0.007	20.00	0.14	108.05	1	5.403
41.4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.02	19.20	0.38	68.69		5.088
41.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.014	75.40	1.06	310.52	4	4.118
41.6.	c101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00014	22 002.00	3.08	42 563.56	6	1.935
41.7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	28 447.45	1	1.128
41.8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	38 035.09	1	2.454
41.9.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 981.94	1	4.566
41.10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.002	36.85	0.07	96.55		2.62
41.11.	c300-0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм	шт.	10	1	148.27	148.27	400.33	400	2.7
41.12.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	31.42	6	2.014
41.13.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.13	4	5.621
41.14.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	35 753.32	3	3.686
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	10.07	108.29%	64	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	6.17	70.55%	42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					184.05		593	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							52 874.07		175 749	3.324
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							16 683.43		39 728	2.381
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 21, 27, 29, 30, 32, 34, 36)							1 503.09		9 526	6.338
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 21, 27, 29, 30, 32, 34, 36)							1 028.43		6 934	6.742
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							19 214.95		56 188	2.924
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							35 650.89		133 691	3.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАТЕРИАЛОВ -						1 123.07		4 220	3.758
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.38 - по стр. 1, 25; %=75.2 - по стр. 2, 8, 18, 23; %=104.06 - по стр. 3, 16, 17, 24; %=74.26 - по стр. 4, 15; %=99.83 - по стр. 5, 9, 14; %=88.83 - по стр. 6, 7, 20, 26; %=83.66 - по стр. 11; %=77.08 - по стр. 12, 13; %=93.06 - по стр. 19; %=96.82 - по стр. 38, 39)						4 415.53		28 332	6.416
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 8, 15, 18, 25; %=63.75 - по стр. 3, 16, 17, 24; %=53.55 - по стр. 5, 9, 14; %=46.75 - по стр. 6, 7, 20, 26; %=65 - по стр. 11; %=62 - по стр. 12, 13; %=59.5 - по стр. 19; %=68 - по стр. 23; %=60 - по стр. 38, 39)						2 438.98		16 648	6.826
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						42 505.40		178 671	4.203
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						539.75		2 330	4.317
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 40, 41)						37.56		239	6.363
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 40, 41)						23.00		156	6.783
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						600.31		2 725	4.539
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						62 320.66		237 584	3.812
	НДС					18	11 217.72	18	42 765	3.812
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС						73 538.38		280 349	3.812
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						5 956.18		38 097	6.396
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						3 490.41		23 738	6.801
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 21, 27, 29, 30, 32, 34, 36)						14.99		66	4.403

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на лот №7 Текущий ремонт помещений 1-го этажа детской поликлиники МУЗ "Городская больница № 2"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 1002388,82 руб.

Средства на оплату труда _____ 135974,36 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2061,41 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1.									
1	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (2 шт)	100 м2		0,085	994,39	84,52	6582,53	559,52
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	103,91	8,83	8,08	71,35	55,3	488,3
		Затраты труда машинистов	чел. час	7,74	0,66				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	0,66	20,00 10,58	13,20 6,98	108,05 68,69	71,31 45,34
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					91,37	110%*0.9 *	571,07
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				110%*0.9	54,91	0,94	365,13
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%*0.85	243,48	70%*0.85	1579,64
2	ИТЕР1.09-04-014-02	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2	1 м2 проема		8,5	1007,84	8566,64	5351,44	45487,24
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел. час	4,12	35,02	9,51	333,15	65,02	2277
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,2	1,7				
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,13	1,11	5,13	5,69	13,57	15,06
	2. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,29	2,46	2,08	5,12	5,1	12,55
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2	1,7	75,4	128,18	310,52	527,88

	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,32	2,72	8,1	22,03	31,05	84,46
	5. 101-1515	Электроды	т	0,0012	0,0102	13521,39	137,92	33297,9	339,64
	6. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	штг.	0,15	1,275	63,73	81,26	124,75	159,06
	7. 101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл	0,2353	2	93,54	187,08	398,48	796,96
	8. 201-0252	Двери стальные утепленные 2ДСУ 1.02.4	шт	0,2353	2	3649,41	7298,82	20000	40000
	9. 204-0064	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях, поставляемые отдельно	т	0,0037	0,03145	11680	367,34	40499,6	1273,71
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					310,21	90%*0.9 *	1993,75
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				90%*0.9	276,7	0,94	1891,89
		<i>Всего с НР и СП</i>				85%*0.85	9227,65	85%*0.85	49810,41
3	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков		0,085	478,17	40,64	3381,1	287,39
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	7,82	0,66	8,16	5,39	55,84	36,85
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,04		75,40 10,58		310,52	
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0007	0,0000603 5	5160,53	0,31	28176,27	1,7
	3. 203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	112	9,52	3,64	34,65	26	247,52
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					7,6	118%*0.9 *	49,01
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	3,83	0,94	26,29
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	53,93	63%*0.85	375,13
4	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (3 шт)	100 м2		0,07	994,39	69,61	6582,53	460,78
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	7,27	8,08	58,74	55,3	402,03
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,54				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	0,54	20,00 10,58	10,80 5,71	108,05 68,69	58,35 37,09
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					75,24	110%*0.9 *	470,31
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				110%*0.9	45,22	0,94	300,7
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%*0.85	200,52	70%*0.85	1300,91
5	ИТЕР1.09-04-014-02	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2	1 м2 проема		7	1488,06	10416,42	6349,27	44444,89
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	4,12	28,84	9,51	274,35	65,02	1875,18
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	1,4				

	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,13	0,91	5,13	4,67	13,57	12,35
	2. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,29	2,03	2,08	4,22	5,1	10,35
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2	1,4	75,4	105,56	310,52	434,73
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,32	2,24	8,1	18,14	31,05	69,55
	5. 101-1515	Электроды	т	0,0012	0,0084	13521,39	113,58	33297,9	279,7
	6. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0,15	1,05	63,73	66,92	124,75	130,99
	7. 101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл	0,3636	2,545	93,54	238,06	398,48	1014,13
	8. 201-0252	Двери стальные утепленные 2ДСУ 1.02.4	шт	0,3636	2,545	3649,41	9287,75	15546,49	39565,82
	9. 204-0064	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях, поставляемые отдельно	т	0,0037	0,0259	11680	302,51	40499,6	1048,94
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					255,47	90%*0.9 *	1641,91
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				90%*0.9	227,88	0,94	1558,02
		<i>Всего с НР и СП</i>				85%*0.85	10960,8	85%*0.85	48005,13
6	ИТЕР1.15-01-053-01	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги	100 м2 ПОТОЛКОВ		1,4	12212,01	17096,81	40976,63	57367,28
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	102,6	143,64	9,4	1350,22	64,28	9233,18
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,78	1,09				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,36	0,5	20	10	108,05 68,69	54,03 34,35
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,42	3,39	19,2	65,09	3,74	12,68
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,42	0,59	75,4	44,49	310,52	183,21
	4. 101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	102	142,8	71,2	10167,36	247,26	35308,73
	5. 101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2,16	3,024	20,54	62,11	3,51	10,61
	6. 101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	8,1	11,34	20,54	232,92	3,51	39,8
	7. 201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	156,8	7,45	1168,16	14,65	2297,12
	8. 201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	133	10	1330	19,66	2614,78
	9. 201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт.	80	112	1,55	173,6	6	672
	10. 201-4151-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	95	133	9,94	1322,02	19,38	2577,54
	11. 201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	190	266	4,12	1095,92	14,3	3803,8
	12. 201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт.	80	112	0,67	75,04	5	560

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1696,69	105%*0.9 *	10891,13
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				105%*0.9	839,37	0,94	5731,85
		<i>Всего с НР и СП</i>				55%*0.85	20120,58	55%*0.85	77077,22
7	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0,12	144,9	17,39	989,37	118,72
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	17,89	2,15	8,01	17,22	54,82	117,86
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,01				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,08	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	108,05 68,69	1,08 0,69
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					16,9212,9	85%*0,9465	108,7488,47333,7
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				85%65%	449,86	%	3
8	ТЕРм08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.		0,14	57371,64	8032,03	129107,85	18075,1
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	317	44,38	9,91	439,81	67,72	3005,41
		Затраты труда машинистов	чел.час	77,2	10,81				
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,55	0,22	134,65 13,50	29,62 2,97	504,68 85,25	111,03 18,76
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	74,1	10,37	31,14 11,60	322,92 120,29	107,30 73,25	1112,70 759,60
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,78	0,25	8,1	2,03	28,93	7,23
	4. 331002	Станки сверлильные	м-час	1,09	0,15	2,36	0,35	6,32	0,95
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,55	0,22	95,53	21,02	347,55	76,46
	6. 101-1616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	т	0,56	0,0784	3559,99	279,1	15165,56	1188,98
	7. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2,1	0,294	14,13	4,15	33,09	9,73
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10,4	1,456	8,93	13	30,77	44,8
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	15,3	2,142	2,82	6,04	10,43	22,34
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	15,3	2,142	26,08	55,86	96,49	206,68
	11. 101-9852	Краска	кг	3	0,42	68,04	28,58	62	26,04
	12. 405-0011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,005	0,0007	1326,9	0,93	5652,59	3,96
	13. 512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт	120	16,8	75,92	1275,46	10,78	181,1
	14. 510-3492-33	Кнопки монтажные	1000шт	0,053	0,00742	19,26	0,14	27,35	0,2
	15. 544-3000-33	Лента К226	100м	0,1	0,014	118,57	1,66	225,14	3,15
	16. 507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0,003	0,00042	184026,87	77,29	783954,47	329,26

	17. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,42	0,0588	94,6	5,56	182,32	10,72
	18. 546-3045-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 15	10шт	40	5,6	43,54	243,82	254,24	1423,74
	19. 546-3490-33	Стартеры для люминисцентных ламп80С-220	10шт	40	5,6	23,91	133,9	40,71	227,98
	20. 546-3270-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы:Technolux 595x595 4x18 с рассеивателем	шт	100	14	362,86	5080,04	720,34	10084,76
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					615,1642 0,99190,3 7	95%*0,9465 %	3885,782828,4254 36,03
9	ТЕРм08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м		2	4068,51	8137,02	9788,38	19576,76
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	37,6	75,2	9,4	706,88	64,28	4833,86
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,1	28,2				
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,28	2,56	134,65 13,50	344,70 34,56	504,68 85,25	1291,98 218,24
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	11,5	23	31,14 11,60	716,22 266,80	107,30 73,25	2467,90 1684,75
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,47	4,94	8,1	40,01	28,93	142,91
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,28	2,56	95,53	244,56	347,55	889,73
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	13,68	14,13	193,3	33,09	452,67
	6. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	25	2,82	70,5	10,43	260,75
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	0,8	17,8	14,24	65,86	52,69
	8. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	25	26,08	652	96,49	2412,25
	9. 512-3101-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20x18 мм	м	100	200	25,68	5136	33,86	6772
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					1101,5 95% 753,66 65% 10300,04	95%*0,94 65%	6918,42 5035,8 32974,94
10	ТЕРм08-02-401-01	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	100 м		2	3210,17	6420,34	9293,92	18587,84
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	51,6	103,2	9,4	970,08	64,28	6633,7
		Затраты труда машинистов	чел.час	25,2	50,4				
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,25	0,5	134,65 13,50	67,33 6,75	504,68 85,25	252,34 42,63
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	24,7	49,4	31,14 11,60	1538,32 573,04	107,30 73,25	5300,62 3618,55

	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,47	4,94	8,1	40,01	28,93	142,91
	4. 331451	Перфораторы электрические	м-час	6,03	12,06	2,08	25,08	5,03	60,66
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,25	0,5	95,53	47,77	347,55	173,78
	6. 101-1148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 6 мм	т	0,007	0,014	6141,3	85,98	26161,94	366,27
	7. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0006	0,0013	12281,5	15,97	52319,19	68,01
	8. 101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,011	0,022	4940,27	108,69	22590,17	496,98
	9. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,75	3,5	14,13	49,46	33,09	115,82
	10. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	4,5	9	2,82	25,38	10,43	93,87
	11. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	2,5	5	17,8	89	65,86	329,3
	12. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	4,5	9	26,08	234,72	96,49	868,41
	13. 101-9852	Краска	кг	0,4	0,8	68,04	54,43	62	49,6
	14. 512-3553-33	Скобы	100шт	1,65	3,3	79	260,7	2,33	7,69
	15. 534-3019-33	Втулки изолирующие	шт	24,4	48,8	0,27	13,18	0,9	43,92
	16. 510-3492-33	Кнопки монтажные	1000шт	0,002	0,00408	19,26	0,08	27,35	0,11
	17. 510-3486-33	Бирки маркировочные	100шт	0,41	0,82	140,8	115,46	229,92	188,53
	18. 544-3000-33	Лента К226	100м	0,03	0,06	118,57	7,11	225,14	13,51
	19. 510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,83	1,66	50,75	84,25	164,51	273,09
	20. 510-3500-33	Полоса монтажная	м	34	68	20,6	1400,8	19,56	1330,08
	21. 501-3151-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с алюминиевыми жилами, марки АВВГ, с числом жил-3 и сечением 2,5 мм ²	1000м	0,1	0,2	5414,99	1083	8893,14	1778,63
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1693,24		10572,33
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				95%	1158,53	95%*0,94	7695,43
		<i>Всего с НР и СП</i>				65%	9675,4	65%	38740,21
11	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0,2	1678,2	335,64	11262,57	2252,51
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	188,54	37,71	8,08	304,7	55,3	2085,36
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	1,55				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	1,55	20,00 10,58	31,00 16,40	108,05 68,69	167,48 106,47
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					370,68	110%*0,9 *	2345,41
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				110%*0,9	222,78	0,94	1499,59
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%*0,85	979,44	70%*0,85	6435,39

12	ИТЕР1.10-01-034-06	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов		0,2	4236,02	847,2	683169,09	136633,82
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	81,65	16,33	9,4	153,5	64,28	1049,69
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,47	1,29				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2,97	0,59	20	11,8	108,05 68,69	63,75 40,53
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,09	1,82	1,4	2,55	4,65	8,46
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	14	2,8	2,08	5,82	5,1	14,28
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,5	0,7	75,4	52,78	310,52	217,36
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	штг.	32,34	6,468	63,73	412,21	124,75	806,88
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 штг.	49,98	9,996	20,77	207,62	47,04	470,21
	7. 102-0291	Клинья деревянные	штг.	12,5	2,5	0,34	0,85	1,1	2,75
	8. П1	Блоки оконные ПВХ площ.5м2	м2	100	20			6700	134000
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					227,84	118%*0.9 *	1444,4
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	114,89	0,94	774,79
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	1271,39	63%*0.85	139324,65
13	ИТЕР1.10-01-035-02	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м	100 м2 проемов		0,2	5912,63	1182,53	12001,11	2400,22
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	11,04	2,21	9,18	20,29	62,82	138,83
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,28	0,06				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,03	20	0,6	108,05 68,69	3,24 2,06
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,07	0,21	1,4	0,29	4,65	0,98
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	0,03	75,4	2,26	310,52	9,32
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	штг.	3,88	0,776	63,73	49,45	124,75	96,81
	5. 101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	14,8	73,24	1083,95	140,66	2081,77
	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,001	0,0002	17487,27	3,5	64451,49	12,89
	7. 102-0291	Клинья деревянные	штг.	7	1,4	0,34	0,48	1,1	1,54
	8. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	1,91	0,382	57,05	21,79	145	55,39
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					29	118%*0.9 *	185,71
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	14,62	0,94	99,62
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	1234,04	63%*0.85	2736,03

14	ИТЕР1.10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м	100 м2 проемов		0,2	23643,05	4728,61	46290,85	9258,17
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	14,71	2,94	8,97	26,37	61,34	180,34
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	0,06				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,14	0,03	20	0,6	108,05 68,69	3,24 2,06
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16	0,03	75,4	2,26	310,52	9,32
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	1,554	63,73	99,04	124,75	193,86
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	14,8	307,37	4549,08	590,58	8740,58
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	1,4	0,34	0,48	1,1	1,54
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	0,888	57,05	50,66	145	128,76
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118%*0.963%* 0.85	37,6518,9 84795,06	118%*0.9 * 0,9463%*0.8 5	241,01129,289692 ,33
15	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок		0,04	2081,68	83,27	11250,57	450,02
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	179,3	7,17	8,01	57,43	54,82	393,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,97	0,16				
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	3,97	0,16	100,01 10,58	16,00 1,69	349,93 65,31	55,99 10,45
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	7,93	0,32	31,33	10,03	4,05	1,3
	3. 999-9900	Строительный мусор	т	10,5	0,42	27,91	11,72		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				82% 62%	55,76 42,16 193,68	82%*0,94 62%	357,71 287,73 1162,97
16	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен		0,075	287,7	21,58	1969,28	147,7
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	36,28	2,72	7,93	21,57	54,28	147,64
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	1,18	0,0885	27,91	2,47		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				82% 62%	20,35 15,39 60,56	82%*0,94 62%	130,93 105,31 406,1
17	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников	100 м наличников		0,21	33,39	7,01	228,52	47,99
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,21	0,88	7,93	6,98	54,28	47,77
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	0,4	0,084	27,91	2,34		

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					6,61		42,54
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				82%	5	82%*0,94	34,22
		<i>Всего с НР и СП</i>				62%	19,67	62%	131,95
18	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0,075	30343,3	2275,75	253716,29	19028,72
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	104,28	7,82	9,18	71,79	62,82	491,25
		Затраты труда машинистов	чел.час	13,34	1				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	9,69	0,73	86,40 13,50	63,07 9,86	427,06 87,64	311,75 63,98
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	1,66	0,12	111,99 13,50	13,44 1,62	433,66 87,64	52,04 10,52
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	1,79	0,13	30	3,9	86,8	11,28
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,99	0,15	75,40 10,58	11,31 1,59	310,52	46,58
	5. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0021	0,0001575	6180,64	0,97	28176,27	4,44
	6. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,016	0,0012	2326,12	2,79	3370,93	4,05
	7. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0236	0,00177	1652,17	2,92	7038,24	12,46
	8. 101-1705	Памя пропитанная	кг	108	8,1	2,79	22,6	24,83	201,12
	9. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	6,675	6,97	46,52	14,54	97,05
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0041	0,0003098	5160,53	1,6	28176,27	8,73
	11. 101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37,5	2,813	10,14	28,52	32,67	91,9
	12. 101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл	53,334	4	93,54	374,16	398,48	1593,92
	13. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,006	1078,11	6,47	3307,45	19,84
	14. 203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	7,5	216,27	1622,03	2140,02	16050,15
	15. 402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,105	0,007875	425,08	3,35	3985,75	31,39
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					118,38	118%*0,9 *	755,72
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0,9	59,69	0,94	405,38
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0,85	2517,24	63%*0,85	20533,05
19	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий		0,7	91,44	64,01	620,45	434,32
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	11,39	7,97	7,8	62,17	53,24	424,32
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,13	0,09				

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,13	0,09	20,00 10,58	1,80 0,95	108,05 68,69	9,72 6,18
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	0,47	0,329	27,91	9,18		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					58,11		372,5
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	49,4	80%*0,94	336,83
		<i>Всего с НР и СП</i>				68%	181,12	68%	1208,8
20	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0,25	1302	325,5	10804,37	2701,09
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	39,51	9,88	7,93	78,35	54,28	536,29
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,27	0,32				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,27	0,32	20,00 10,58	6,40 3,39	108,05 68,69	34,58 21,98
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	9,07	2,27	0,5	1,14	1,36	3,09
	3. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2,04	0,51	465,84	237,58	4154,05	2118,57
	4. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,875	2,41	2,11	10,27	8,99
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					121,49	123%*0,9 *	770,47
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				123%*0,9	69,97	0,94	472,01
		<i>Всего с НР и СП</i>				75%*0,85	545,49	75%*0,85	4132,84
21	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат	100 м2 покрытия		0,7	6594,36	4616,05	25588,66	17912,06
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	42,4	29,68	8,3	246,34	56,88	1688,2
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,85	0,59				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,35	0,24	20,00 10,58	4,80 2,54	108,05 68,69	25,93 16,49
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5	0,35	75,40 10,58	26,39 3,70	310,52	108,68
	3. 101-1743	Клей "Бустилат"	т	0,05	0,035	7400	259	27416,23	959,57
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,35	3	1,05	6,68	2,34
	5. 101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	71,4	57,12	4078,37	211,86	15126,8
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					365,91	123%*0,9 *	2348,46
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				123%*0,9	210,72	0,94	1438,73
		<i>Всего с НР и СП</i>				75%*0,85	5285,81	75%*0,85	22302,82
22	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтусов		0,68	920,43	625,89	4766,66	3241,33
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	8,99	6,11	9,77	59,69	66,74	407,78
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,02				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,03	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	310,52	6,21
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	3,502	8,26	28,93	12,98	45,46
	3. 101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	68,68	7,8	535,7	40,5	2781,54

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					87,43	123%*0.9 *	561,48
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				123%*0.9	50,35	0,94	343,98
		<i>Всего с НР и СП</i>				75%*0.85	783,6	75%*0.85	4281,14
23	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности		2,26	25212,53	56980,32	29420	66489,2
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	73,8	166,79	9,77	1629,54	66,74	11131,56
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,46	1,04				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,46	1,04	20,00 10,58	20,80 11,00	108,05 68,69	112,37 71,44
	2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	м-час	1,44	3,25	12,39 10,58	40,27 34,39	83,93 65,31	272,77 212,26
	3. 101-1930	Ветонит '5000'	т	0,96	2,17	11279,01	24475,45	25020,9	54295,35
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	10	22,6	43,65	986,49	29,75	672,35
	5. 411-1002	Вода	м3	0,63	1,424	2,41	3,43	10,27	14,62
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1490,439		
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				79%*0,9	43,31596	450	9748,646563,8684
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	67,66	%	529,23
24	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки		0,12	17885,45	2146,25	78599,53	9431,94
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	166,47	19,98	9,18	183,42	62,82	1255,14
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,58	0,07				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,08	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	108,05 68,69	1,08 0,69
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,26	0,03	0,96	0,03	3,7	0,11
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	310,52	18,63
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,024	3	0,07	6,68	0,16
	5. 101-4024-33	Панели пластиковые	м2	105	12,6	98,67	1243,24	450	5670
	6. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	8,9	1,068	43,65	46,62	49,75	53,13
	7. 101-3039-33	Клей экспресс 'OSKAR PREMIUM' на акриловой основе	кг	30	3,6	70,26	252,94	286,93	1032,95
	8. П4	Ф-профиль	м	467	56,04	7,41	415,26	25	1401
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					229,36	105%*0.9 *	1475,09
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				105%*0.9	113,47	0,94	776,32
		<i>Всего с НР и СП</i>				55%*0.85	2550,3	55%*0.85	12096,72

25	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		2	3333,49	6666,98	20583,99	41167,98
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	228,35	456,7	8,85	4041,8	60,6	27676,02
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,67	1,34				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,67	1,34	20,00 10,58	26,80 14,18	108,05 68,69	144,79 92,04
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	4,4	590,16	2596,7	3031,82	13340,01
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,7	2,41	1,69	10,27	7,19
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	3,38	6,76	27,91	188,67		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					3684,86		23713,65
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				79%	2332,19	79%*0,94	15966,64
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	13294,32	50%	85021,39
26	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		3,06	1032,31	3158,87	2076,83	6355,1
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	49,94	9,62	480,42	65,76	3284,05
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,09				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,03	20	0,6	108,05 68,69	3,24 2,06
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	75,4	4,52	310,52	18,63
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,612	3	1,84	6,68	4,09
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	61,2	43,65	2671,38	49,75	3044,7
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					600,98	105%*0,9 *	3860,66
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				105%*0,9	297,31	0,94	2031,81
		<i>Всего с НР и СП</i>				55%*0,85	4214,37	55%*0,85	13316,43
27	ТЕРр62-07-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		3,06	1596,22	4884,43	6772,79	20724,74
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	75,69	231,61	8,62	1996,48	59,14	13697,42
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,49				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,31	20,00 10,58	6,20 3,28	108,05 68,69	33,50 21,29
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,18	75,40 10,58	13,57 1,90	310,52	55,89
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0107	0,03274	15500,35	507,48	38035,09	1245,27
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,007344	100,61	0,74	198,5	1,46
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,1518	4210,63	639,17	8991,53	1364,91
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,5508	3	1,65	6,68	3,68

	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,003366	8500,87	28,61	18600	62,61
	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0219	0,06701	25224,84	1690,32	63559	4259,09
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1841,54		11863,79
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	1150,97	80%*0,94	7888,16
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	8179,41	50%	42544,83
28	ТЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,15	1761,69	264,25	7945,5	1191,83
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	95,76	14,36	8,62	123,78	59,14	849,25
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,02				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	108,05 68,69	2,16 1,37
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	310,52	3,11
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097	0,001455	15500,35	22,55	38035,09	55,34
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,00036	100,61	0,04	198,5	0,07
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0473	0,007095	4210,63	29,87	8991,53	63,79
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,027	3	0,08	6,68	0,18
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000165	8500,87	1,4	18600	3,07
	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0226	0,00339	25224,84	85,51	63559	215,47
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					114,1471,	80%*0,9450	735,52489,052544
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%50%	34468,45	%	,48
29	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,05	2132,71	106,64	10568,23	528,41
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	140,7	7,04	8,62	60,68	59,14	416,35
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,01				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	108,05 68,69	1,08 0,69
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06		75,40 10,58		310,52	
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0087	0,000435	15500,35	6,74	38035,09	16,55
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,00012	100,61	0,01	198,5	0,02
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,002205	4210,63	9,28	8991,53	19,83
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,009	3	0,03	6,68	0,06
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000055	8500,87	0,47	18600	1,02

	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0231	0,001155	25224,84	29,13	63559	73,41
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					55,86		360,1
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	34,92	80%*0,94	239,43
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	206,57	50%	1190,57
30	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,3	1764	529,2	7754,18	2326,25
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	90,63	27,19	8,62	234,38	59,14	1608,02
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,05				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	108,05 68,69	3,24 2,06
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	310,52	6,21
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0111	0,00333	15500,35	51,62	38035,09	126,66
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,00072	100,61	0,07	198,5	0,14
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,01488	4210,63	62,65	8991,53	133,79
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,054	3	0,16	6,68	0,36
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т,м2	0,0011	0,00033	8500,87	2,81	18600	6,14
	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0232	0,00696	25224,84	175,56	63559	442,37
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					216,1		1392,34
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	135,06	80%*0,94	925,76
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	915,81	50%	4886,86
31	ТЕРр57-15-02	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.	100 плиток		0,556	866,21	481,61	3017,21	1677,57
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	7,38	4,1	8,53	34,97	58,4	239,44
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,06				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,05	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	108,05 68,69	3,24 2,06
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	310,52	9,32
	3. 101-0287	Плитки керамические	м2	9	5,004	88,19	441,3	280,36	1402,92
	4. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0,01	0,00556	465,84	2,59	4154,05	23,1
	5. 411-1002	Вода	м3	0,05	0,0278	2,41	0,07	10,27	0,29
	6. 999-9900	Строительный мусор	т	0,1	0,0556	27,91	1,55		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					32,74		208,88
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	27,83	80%*0,94	188,88
		<i>Всего с НР и СП</i>				68%	547,83	68%	2113,02
32	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок		0,03	2081,68	62,45	11250,57	337,52

		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	179,3	5,38	8,01	43,09	54,82	294,93
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,97	0,12				
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	3,97	0,12	100,01 10,58	12,00 1,27	349,93 65,31	41,99 7,84
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	7,93	0,24	31,33	7,52	4,05	0,97
	3. 999-9900	Строительный мусор	т	10,5	0,315	27,91	8,79		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					41,82		268,28
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					82% 31,62	82%*0,94	215,8
		<i>Всего с НР и СП</i>					62% 145,25	62%	872,23
33	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен		0,105	287,7	30,21	1969,28	206,77
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	36,28	3,81	7,93	30,21	54,28	206,81
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	1,18	0,1239	27,91	3,46		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					28,49		183,29
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					82% 21,54	82%*0,94	147,43
		<i>Всего с НР и СП</i>					62% 84,77	62%	568,51
34	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников	100 м наличников		0,06	33,39	2	228,52	13,71
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,21	0,25	7,93	1,98	54,28	13,57
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	0,4	0,024	27,91	0,67		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1,89		12,16
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					82% 1,43	82%*0,94	9,78
		<i>Всего с НР и СП</i>					62% 5,62	62%	37,71
35	ИТЕР1.10-01-039-07	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов		0,035	4496,61	157,38	1537391,32	53808,7
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	74,35	2,6	9,4	24,44	64,28	167,13
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,21	0,25				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,31	0,12	20	2,4	108,05 68,69	12,97 8,24
	2. 330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	8,03	0,28	1,4	0,39	4,65	1,3
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	12,38	0,43	2,08	0,89	5,1	2,19
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,9	0,14	75,4	10,56	310,52	43,47
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	38,9	1,362	63,73	86,8	124,75	169,91
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	44,19	1,547	20,77	32,13	47,04	72,77
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	10,42	0,3647	0,34	0,12	1,1	0,4
	8. П2	Блоки дверные ПВХ	м2	100	3,5			15240	53340

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					36,73	118%*0.9 *	232,25
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	18,52	0,94	124,58
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	226,61	63%*0.85	54245,03
36	ТЕР46-04-006-01	Разборка деревянных панелей:щитовых и дощатых однослойных	100 м2		0,31	471,79	146,25	3011,37	933,52
		Затраты труда рабочих (ср 1,6)	чел.час	42,86	13,29	7,55	100,34	51,58	685,5
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,41	2,3				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,41	2,3	20,00	46,00	108,05	248,52
						10,58	24,33	68,69	157,99
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					149,51	110%*0.9 *	902,29
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				110%*0.9	89,86	0,94	576,9
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%*0.85	407,56	70%*0.85	2552,74
37	ТЕР10-04-011-04	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов		0,31	26608,61	8248,67	73712,94	22851,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	297,57	92,25	9,07	836,71	62,08	5726,88
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,65	0,82				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	1,06	0,33	111,99	36,96	433,66	143,11
						13,50	4,46	87,64	28,92
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	7,8	2,42	19,2	46,46	3,74	9,05
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,59	0,49	75,40	36,95	310,52	152,15
						10,58	5,18		
	4. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0,001	0,00031	22288,5	6,91	46971,74	14,56
	5. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,031	0,00961	2326,12	22,35	3370,93	32,39
	6. 101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10м	1,26	0,3906	72,77	28,42	99,7	38,94
	7. 101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	7,9	2,449	20	48,98	63	154,29
	8. 101-1680	Патроны для строительного пистолета	т.шт	0,2	0,062	282	17,48	1376,49	85,34
	9. 101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,0104	0,003224	34592,73	111,53	115299,61	371,73
	10. 101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03	0,0093	15954,09	148,37	35780	332,75
	11. 101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,124	0,03844	15954,09	613,28	35780	1375,38
	12. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1,6	0,496	10	4,96	19,81	9,83
	13. 101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	420	130,2	38,97	5073,89	82,83	10784,47

	14. 104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3	5,15	1,597	471,74	753,37	1847,13	2949,87
	15. 113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0,052	0,01612	24259,49	391,06	31118,16	501,62
	16. 113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	0,8	0,248	7,2	1,79	8,4	2,08
	17. 113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	3,1	22,4	69,44	54	167,4
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1181,9	118%*0.9 *	7601,98
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	595,96	0,94	4077,8
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	10349,03	63%*0.85	36510,9
38	ИТЕР1.10-01-034-01	Монтаж окон из ПВХ -профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,02	243271,39	4865,43	285690,04	5713,8
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	138,22	2,76	9,4	25,94	64,28	177,41
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,28	0,13				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2,88	0,06	20	1,2	108,05 68,69	6,48 4,12
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,82	0,24	1,4	0,34	4,65	1,12
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	18,21	0,36	2,08	0,75	5,1	1,84
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,4	0,07	75,4	5,28	310,52	21,74
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	42	0,84	63,73	53,53	124,75	104,79
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65	1,3	20,77	27	47,04	61,15
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	16,25	0,325	0,34	0,11	1,1	0,36
	8. 203-8094-33	Оконный блок ОПРСП 15-13,5 , площадью 1,93 м2	блок	50	1	4751,43	4751,43	5339,51	5339,51
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					37,7	118%*0.9 *	240,29
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0.9	19,01	0,94	128,89
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0.85	4933,75	63%*0.85	6153,55
39	ТЕРр62-07-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,62	1596,22	989,66	6772,79	4199,13
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	75,69	46,93	8,62	404,54	59,14	2775,44
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,1				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	108,05 68,69	6,48 4,12
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	310,52	12,42
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0107	0,006634	15500,35	102,83	38035,09	252,32
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,001488	100,61	0,15	198,5	0,3
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,03075	4210,63	129,48	8991,53	276,49
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,1116	3	0,33	6,68	0,75
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000682	8500,87	5,8	18600	12,69

	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0219	0,01358	25224,84	342,55	63559	863,13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					373,13		2403,78
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	233,21	80%*0,94	1598,26
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	1657,29	50%	8620,21
40	ТЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий		0,04	8683,74	347,35	18374,35	734,97
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	75,15	3,01	8,01	24,11	54,82	165,01
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,2	0,17				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,73	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	108,05 68,69	7,56 4,81
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,47	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	310,52	31,05
	3. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,035	0,0014	6400,66	8,96	21445,63	30,02
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,012	0,00048	5160,53	2,48	28176,27	13,52
	5. 203-0499	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	400	16	2,19	35,04	9,28	148,48
	6. П13	Решетки вентиляционные	шт	100	4	66,99	267,96	85	340
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					35,24	118%*0,9 *	224,39
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0,9	17,77	0,94	120,36
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0,85	411,98	63%*0,85	1149,56
41	ЕЗ11-146-1	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т		8,2	33	270,6	142,12	1165,38
		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	4,74	7,3	34,6	49,9	236,53
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	2,38	99,23 21,29	236,17 50,67	390,63	929,7
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					106,64	100%*0,9 *	264,59
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				100%*0,9	60,43	0,94	159,5
		<i>Всего с НР и СП</i>				60%*0,85	552,08	60%*0,85	2072,12
42	СЗ10-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т : расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 36 час; класс груза 1	1 т		8,2	57,88	474,62	57,88	474,62
Итого прямые затраты по смете							164 333,0 1		639 805,62
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							168 223,0 8		663 452,68
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							20029,8		135974,36
материалы							143958,8 6		515603,66
эксплуатация машин и механизмов							5644,63		20409,47
В том числе, справочно:									

Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1, 4, 11, 36, 2, 5, 3, 12-14, 18, 35, 37-38, 40-41, 6, 24, 26, 15-17, 32-34, 19, 31, 20-23, 25, 27-30, 39, 7-10)	3 056,15		18630,28
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 12-14, 18, 35, 37-38, 40-41, 6, 24, 26, 20-22)	833,92		5016,78
Накладные расходы	17621,68		112350,74
Сметная прибыль	10863,61		73678,63
Итого по смете:			
Итого Строительные работы	167492,68		751997,14
Итого Монтажные работы	29215,69		97484,91
Итого	196 708,37		849 482,05
НДС 18%	35 407,51		152 906,77
ВСЕГО по смете	232 115,88		1 002 388,82

На бланке
организации
Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

Администрации города Владимира
600000, г. Владимир, ул. Горького,
д.36

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтно-строительных работ в ЛПУ г. Владимира в 3 квартале 2008 г.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства

подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации _____
М.П. _____ *подпись* _____ *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____
_____ *подпись* _____ *Фамилия И.О.*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____,

(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,

(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ*	Показатели
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ			
1.2. Методы и технология выполняемых работ			
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ			
1.4. Требования по безопасности			
2. Место, условия и сроки выполнения работ			
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ			
4. Срок (период) выполнения работ			
5. Срок предоставления гарантий качества работ			
6. Объем предоставления гарантий качества работ			
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству			
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика			

Руководитель организации _____

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации _____

подпись

Фамилия И.О.

* Объем выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложениями №№1,2,3,4,5,6,7 к Информационной карте.

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:	
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:	
3. Регистрационные данные:	
3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
4. Юридический адрес участника размещения заказа:	
5. Почтовый адрес участника размещения заказа:	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):	
6.1. Наименование обслуживающего банка	
6.2. Расчетный счет	
6.3. Корреспондентский счет	
6.4. Код БИК	
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _____
 М.П. _____ *подпись* _____ *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____
 _____ *подпись* _____ *Фамилия И.О.*

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ
ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-
УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА**

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ « ____ » _____ г.

представлять интересы _____

(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись _____ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « ____ » _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)

(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____ для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира
по лотам №№1 - 7

г.Владимир

" __ " _____ 2008г.

Управление здравоохранения администрации г.Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным постановлением главы города Владимира от 18.05.2005 № 184, в лице начальника управления **В.Е.Савинова**, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения _____ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.), Протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по _____,

(наименование работ)

в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего _____ Контракта, _____ для _____

(наименование учреждения здравоохранения)

(далее - Учреждение) по договору подряда заключенному между ними, а Заказчик обеспечить их оплату Учреждением.

1.2. Учреждение обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. с учетом НДС который составляет _____% или _____ руб. (цифрами и прописью) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Contractом части выполнения работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Contractу, установленную в пункте 2.1. настоящего Contractа пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Contractу должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Contractу.

2.4. Расчет по Contractу производится Учреждением в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Учреждение перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 %.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Contractу определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Contractу).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Contractу могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Contractом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Contractом работы осуществляются в полном соответствии с

(ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные

в установленном порядке, их номера и даты)

4.2. Учреждение обязано с участием Подрядчика и Заказчика провести приемку выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по формам № КС -2, КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Учреждения от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении ___ лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Contractу, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Contractу отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Contractа в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной

продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик и Учреждение вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Основанием для финансирования оплаты за выполненные работы является настоящий муниципальный контракт и договор подряда для муниципальных нужд, заключенный между Подрядчиком и Учреждением.

7.2. Заказчик не позднее 7-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет Подрядчику и Учреждению извещение о прикреплении Учреждения к Подрядчику.

7.3. Извещение о прикреплении Учреждения к Подрядчику, выданное Заказчиком в соответствии с данным контрактом, является основанием заключения в соответствии с данным контрактом договора подряда для муниципальных нужд.

7.4. Подрядчик заключает договор подряда для муниципальных нужд с Учреждением в течении 3 дней с момента получения извещения о прикреплении.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Учреждению пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.3.5. В случае не соблюдения Подрядчиком обязанности по заключению договора подряда для муниципальных нужд с Учреждением, предусмотренной п. 7.4. настоящего договора.

8.4. В случае просрочки исполнения Учреждением обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6 Учреждение может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Учреждением, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Учреждения от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с _____ 200__ г. по _____ 200__ г.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление здравоохранения администрации города Владимира

600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75

лицевой счет № 03055001491 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление здравоохранения администрации города Владимира) по г. Владимиру, ИНН 3302011565, КПП 332901001, р/счет 40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл., г. Владимир, БИК 041708001.

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Начальник управления

_____ В.Е.Савинов

м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

ЗАКАЗЧИК: Управление здравоохранения Администрации г.Владимира

ПОДРЯДЧИК:

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола открытого аукциона от _____ № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на

_____ (наименование объекта)

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
1							
		Итого цена работ:					
		Коэффициент понижения по итогам аукциона					

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Начальник управления

_____ В.Е.Савинов
м.п. (подпись)

_____ м.п. (подпись)

Приложение 2
к муниципальному
контракту
на выполнение работ
от «__»_____2008 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1				-

ЗАКАЗЧИК

Начальник управления

_____В.Е.Савинов

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационный номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3.

настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским

кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.