ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

**на текущий ремонт помещений пристройки администрации Октябрьского района**

| № п.п. | Наименование работ и затрат, | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 8.00 |
| 2 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | м2 | 1.40 |
| 3 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2.00 |
| 4 | Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 пр | 4.06 |
| 5 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м , шириной 600 мм | м2 пр | 4.06 |
| 6 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м,шириной 150 мм | м2 пр | 4.06 |
| 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 5.00 |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | шт. | 4.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Снятие дверных полотен | м2 | 6.80 |
| 10 | Разборка подвесных потолков | м2 | 27.90 |
| 11 | Разборка обшивки стен из панелей | м2 | 94.00 |
| 12 | Разборка каркаса из брусьев | м2 | 94.00 |
| 13 | Разборка плинтусов: деревянных | м | 39.00 |
| 14 | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 33.00 |
| 15 | Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции( облицовка стен, экраны на радиаторы) ГКЛ производство "KNAUF" | м2 | 14.00 |
| 16 | Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ с изоляцией ГКЛ производство " KNAUF" | м2 | 13.70 |
| 17 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску ГКЛ производство " KNAUF" | м2 | 15.00 |
| 18 | Оформление проемов под установку радиаторных решеток: профилями -34-ПС50/50 | м2 0 | 1.08 |
| 19 | Установка по месту радиаторных решеток площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетк | 3.00 |
| | Решетки радиаторные 0.60х0.60 | шт. | 3.00 |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 6.80 |
| | Блоки дверные внутренние глухие натуральный шпон стоимостью не ниже 3400 руб. за 1 шт. | м2 | 6.80 |
| | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 4.00 |
| | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни повышенной прочности стоимостью не ниже 610 руб. | шт. | 4.00 |
| | Наличники из древесины | м | 18.36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | натуральный шпон стоимостью не ниже 95 руб за 1 м | | |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 126.00 |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 65.00 |
| 23 | Сплошная шпаклевка стен | м2 | 36.00 |
| 24 | Оклейка обоями виниловыми на флизелиновой основе по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными стоимость обоев не ниже 63руб за 1м2 | м2 | 36.00 |
| | Обои высококачественные виниловые на флизелиновой основе | кв.м | 41.40 |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен по сплошной шпаклевке | м2 | 90.00 |
| | Краски водно-дисперсионные акрилатные моющиеся | т | 0.0567 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 5.00 |
| | Эмаль пф-167 | т | 0.001095 |
| 27 | Устройство покрытий: из фанеры толщ.10мм | м2 | 33.00 |
| 28 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату( линолеум полукоммерческий) стоимостью не ниже 367 руб. | м2 | 33.00 |
| 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: | м | 39.00 |
| 30 | Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой | м2 | 31.50 |
| 31 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком по металлическим направляющим | м2 | 16.30 |
| | Панели пхв 300х0,25 | м2 | 16.9031 |
| | Профиль пп 60/27 | м | 48.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом без тяги | м2 | 2.00 |
| 33 | Панели пхв 300х0,25 | м2 | 2.00 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза эмалью ПФ-167 | м2 | 6.00 |
| 35 | Монтаж: распашных металлических решеток из прутка диаметром 12, ячейка 150х150 | т | 0.162000 |
| | Распашные металлические решетки из прутка 12 ячейка 150 х150 , отвечающие требованиям укрепленности стоимостью не ниже 2000руб за 1м2 , окрашенные , с замками | т/м2 | 0.162000/4,64 |
| 36 | Монтаж стальных порогов | м | 5.00 |
| 37 | Устройство декоративных пластиковых уголков 30х30 поливинилхлоридных: на клее кн-2 | м | 30.00 |
| 38 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | шт. | 5.00 |
| 39 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 | м | 36.00 |
| 40 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | шт. | 5.00 |
| 41 | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до:50 | м | 80.00 |
| | Трубы гофра диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм | м | 80.00 |
| 42 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава .Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5 | м | 80.00 |
| | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 35.00 |
| | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и | м | 45.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | | |
| 43 | Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4 | шт. | 7.00 |
| | Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы:technolux 595x595 4x18 с рассеивателем | шт. | 7.00 |
| 44 | Монтаж светильников в подвесных потолках с лампами накаливания | шт. | 1.00 |
| | Светильник взрывозащищенный с отражателем | шт. | 1.00 |
| 45 | Монтаж коробок с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | шт. | 5.00 |
| 46 | Прокладка коробов по стенам и потолкам длина, м:2 | м | 10.00 |
| | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением16x16 мм | м | 10.00 |
| 47 | Прокладка проводов в коробах | м | 10.00 |
| | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 10.00 |
| 48 | Смена: выключателей | шт. | 5.00 |
| | Выключатель одноклавишный открытой установки | шт. | 5.00 |
| 49 | Смена: розеток | шт. | 17.00 |
| | Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом | шт. | 17.00 |
| 50 | Перевозка до 15км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1( мусор) | т | 5.10 |