< 23-08 * 4 * 1 > ПК РИК (вер.1.3.080110) Форма по МДС 81-35.2004

Номер договора:

Дата договора:

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **50 617** руб.

_____

«_____»_____ 20008 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **50 617** руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20008 г.

Заказчик: МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева, д.3

Объект: МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева, д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт водосточной системы

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **50 617** руб.

Нормативная трудоемкость: **130.8** чел.ч

Сметная заработная плата: **7664** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2008 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е58-10-6**	Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей	100 шт.		0.09	7 000.40	630.04	35 218.21	3 170	5.031
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1	4.779	8.530	40.76	58.40	279	6.846
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0072	75.40	0.54	310.52	2	4.118
1. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.000036	6 066.49	0.22	18 318.00	1	3.02
1. 4.	с201-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140	шт.	100	9	65.39	588.51	320.85	2 888	4.907
		Накладные расходы				83%	33.83	83%	232	
		Сметная прибыль				65%	26.49	65%	181	
2.	**Е58-10-3**	Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0.27	3 871.53	1 045.31	20 154.93	5 442	5.206
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.9	17.253	8.530	147.17	58.40	1 008	6.846
2. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0216	75.40	1.63	310.52	7	4.118
2. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.000108	6 066.49	0.66	18 318.00	2	3.02

2. 4.	с201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140	шт.	100	27	33.18	895.86	163.91	4 426	4.94
		Накладные расходы				83%	122.15	83%	837	
		Сметная прибыль				65%	95.66	65%	655	
3.	**Е58-10-6**	Укрепление частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей	100 шт.		0.2	461.40	92.28	3 133.21	627	6.795
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1	10.62	8.530	90.59	58.40	620	6.846
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.016	75.40	1.21	310.52	5	4.118
3. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.00008	6 066.49	0.49	18 318.00	1	3.02
		Накладные расходы				83%	75.19	83%	515	
		Сметная прибыль				65%	58.88	65%	403	
4.	**Е58-15-1**	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.12	528.58	63.43	3 612.85	434	6.842
4. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.4	7.248	8.620	62.48	59.14	429	6.861
4. 2.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.001	0.00012	7 927.38	0.95	40 798.30	5	5.147
		Накладные расходы				83%	51.86	83%	356	
		Сметная прибыль				65%	40.61	65%	279	
5.	**Е58-22-1**	Установка недостающих ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.		0.18	901.23	162.22	5 672.18	1 021	6.294
5. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	37.8	6.804	8.160	55.52	55.84	380	6.843
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0018	75.40	0.14	310.52	1	4.118
5. 3.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.092	0.01656	6 400.66	105.99	38 500.00	638	6.015
5. 4.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.0004	0.000072	7 927.38	0.57	40 798.30	3	5.147
		Накладные расходы				83%	46.08	83%	315	
		Сметная прибыль				65%	36.09	65%	247	
6.	**Е58-10-1**	Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.3	6 584.16	1 975.25	33 148.00	9 944	5.034
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.8	11.04	8.530	94.17	58.40	645	6.846
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.13	0.039	75.40	2.94	310.52	12	4.118
6. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.00015	6 066.49	0.91	18 318.00	3	3.02
6. 4.	с201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	114.5	34.35	54.65	1 877.23	270.30	9 285	4.946
		Накладные расходы				83%	78.16	83%	535	
		Сметная прибыль				65%	61.21	65%	419	
7.	**Е58-10-5**	Смена частей водосточных труб отливов (отметов)	100 шт.		0.21	3 876.40	814.04	20 003.21	4 201	5.161
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1	11.151	8.530	95.12	58.40	651	6.846
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0168	75.40	1.27	310.52	5	4.118
7. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.000084	6 066.49	0.51	18 318.00	2	3.02
7. 4.	с201-1103	Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140	шт.	100	21	34.15	717.15	168.70	3 543	4.94

		Накладные расходы				83%	78.95	83%	540	
		Сметная прибыль				65%	61.83	65%	423	
8.	**Е58-20-3**	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м		0.08	6 826.01	546.08	19 650.01	1 572	2.879
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	70.25	5.62	8.530	47.94	58.40	328	6.846
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.0144*	*13.500*	*0.19*	*94.77*	*1*	*7.02*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.18	0.0144	20.00 *13.50*	0.29 *0.19*	134.13 *94.77*	2 *1*	6.707 7.02
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.07	0.0056	75.40	0.42	310.52	2	4.118
8. 5.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.012	0.00096	7 927.38	7.61	40 798.30	39	5.147
8. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00032	5 160.53	1.65	29 021.56	9	5.624
8. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.412	0.03296	14 811.00	488.17	36 155.00	1 192	2.441
		Накладные расходы				83%	39.95	83%	273	
		Сметная прибыль				65%	31.28	65%	214	
9.	**Е12-01-011-1**	Устройство колпаков над шахтами	шт.		4	438.58	1 754.33	1 169.57	4 678	2.667
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.552425	10.2097	8.530	87.09	58.40	596	6.846
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0575	75.40	4.34	310.52	18	4.118
9. 3.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.0001	0.0004	10 180.00	4.07	37 004.93	15	3.635
9. 4.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.028	0.112	14 811.00	1 658.83	36 155.00	4 049	2.441
		Накладные расходы				108%	94.06	108%	644	
		Сметная прибыль				55.25%	48.12	55.25%	329	
10.	**Е08-07-001-3**	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	100 м2		0.615	1 041.82	640.72	7 524.96	4 628	7.223
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	74.98	46.1127	8.620	397.49	59.14	2 727	6.861
10. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0615	75.40	4.64	310.52	19	4.118
10. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	1.9	1.1685	60.75	70.99	238.98	279	3.934
10. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.044	0.02706	5 979.96	161.82	58 358.31	1 579	9.759
10. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.005535	1 045.25	5.79	4 195.51	23	4.014
		Накладные расходы				109.8%	436.44	109.8%	2 994	
		Сметная прибыль				68%	270.29	68%	1 854	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**7 723.70**	**35 717**	**4.624**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 723.70	35 717	4.624
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1-8; %=108 - по стр. 9; %=109.8 - по стр. 10)	1 056.67	7 241	6.853
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-8; %=55.25 - по стр. 9; %=68 - по стр. 10)	730.47	5 005	6.852
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 510.84	47 963	5.043

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 056.67		7 241	6.853
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с к=0.7		0.7	5 069	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	730.47		5 005	6.852
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с к=0.9		0.9	4 505	
Сметная стоимость материалов	6 587.98		27 980	4.247
Стоимость механизмов	17.42		73	4.191
Оплата основных рабочих	1 118.33		7 663	6.852
Оплата механизаторов	0.19		1	5.263
Сметная заработная плата	1 118.52		7 664	6.852
Трудозатраты осн. рабочих	130.8374		130.8	
Трудозатраты механизаторов	0.0144		0.014	0.972
Нормативная трудоемкость	130.8518		130.8	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ с к-тами	9 120.79		45 290	4.966
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов		18	5 036	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов		18	13	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам		3.0816	156	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли		2.7	122	
ВСЕГО ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС			5 327	
. ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ			**50 617**	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)