

ИЗВЕЩЕНИЕ

**о размещении заказа на проведение ремонта кровли подстанции скорой помощи "Восток",
расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а
для субъектов малого предпринимательства
в 3 квартале 2010г. путем проведения запроса котировок цен.
от «12» августа 2010 года.**

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Матросова, д. 28а, г. Владимир, 600005 тел./факс (49422) 32-39-95, e-mail: root@ssmp.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Городской бюджет
3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:
1.Котировочная заявка (форма указана в приложении №1).
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Приложение №2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
5. Место выполнения работ:
г.Владимир ул.Растопчина д.17а подстанция «Восток» МУЗ «Станции скорой медицинской помощи»
6. Сроки выполнения работ:
3 квартал 2010г. Начало – с даты подписания контракта, окончание - 28.09.2010 г.
7. Срок, условия и форма оплаты:
Расчет по Контракту производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, в течение 30 календарных дней с момента принятия работ Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Максимальная цена контракта:
319 289,00 (триста девятнадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Матросова, д. 28а, г. Владимир, приемная главного врача и получена муниципальным заказчиком в срок до 16.30 часов по московскому времени 23.08.2010 года.
11. Условия выполнения работ:
1. Свидетельство СРО о допуске на следующие работы: - Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей. - Устройство кровель из рулонных материалов. 2. Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). 3. Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали, 4. Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Не ранее чем через семь дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При непредставлении заказчику участником размещения заказа в указанный срок подписанного контракта участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
12. Требования к участнику размещения заказа
12.1. Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, размещение заказа у субъектов малого предпринимательства.

12.2.Субъекты малого предпринимательства (ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).
Соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»

Соответствие участника размещения заказа требованиям пункта 3 части 1 статьи 4 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

12.3.Необходимо в котировочной заявке задекларировать данные по размеру и составу уставного капитала, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год.

13. Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____ место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от _____, а именно:

№ лота	Наименование работ	Объем работ
1	Ремонт кровли подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а	В соответствии с представленной в извещении о проведении запроса котировок локальной сметой.

Место выполнения работ: г.Владимир ул.Растопчина д.17а подстанция «Восток» МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Сроки выполнения работ: _____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)* _____

Со всеми условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (о размере и составе уставного капитала, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год) подтверждаем.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)
 МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
 (подпись)

*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.

Приложения на _____ листах.

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
 2. Заверенные копии учредительных документов.
 3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности.
- (Согласно постановлению главы города Владимира от 26.12.2007 № 5176 указанные документы представляются в добровольном порядке)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт кровли подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а

Сметная стоимость в ценах 3кв.2010г.: **319,289** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.573** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **54.986** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2кв.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е58-17-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)	100 м2		2.1467	137.23	295	1 441.39	3 094	10.488
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.41	37.374047	7.800	292	82.570	3 086	10.586
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.84	1.803228	1.70	3	4.58	8	2.694
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.78	1.674426					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	242	78.02%	2 408	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	190	65%	2 006	
		<i>Всего с НР и СП</i>					727		7 508	
2.	Е46-04-008-5	Увеличение затрат на снятие каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев.(до 6-ти слоев)	100 м2		6.4401	40.93	264	345.51	2 225	8.428
		Объем: 214.67*3								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.83	24.665583	7.800	192	82.570	2 037	10.586
2. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	1.66	10.690566	6.66	71	17.63	188	2.647
		<i>Накладные расходы</i>				99%	190	93.06%	1 896	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	114	59.5%	1 212	
		<i>Всего с НР и СП</i>					568		5 333	
3.	Е12-01-004-4	Разборка примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м		0.6049	335.61	203	3 132.47	1 895	9.335
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
3. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	28.4	17.17916	9.180	158	97.410	1 673	10.611
3. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.568	0.3435832	13.500	5	135.890	47	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.488	0.2951912	<u>86.40</u> 13.50	26 4	<u>502.03</u> 135.89	148 40	<u>5.811</u> 10.066
3. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.08	0.048392	<u>111.99</u> 13.50	5 1	<u>521.38</u> 135.89	25 7	<u>4.656</u> 10.066
3. 5.	x15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	4.208	2.5454192	3.50	9	6.06	15	1.731
3. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.12	0.072588	<u>75.40</u>	5	<u>448.56</u>	<u>33</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				108%	176	101.52%	1 746	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	90	55.25%	950	
		<i>Всего с НР и СП</i>					469		4 591	
4.	E58-20-3	Смена обделок из листовой стали парапетов шириной до 1 м	100 м		0.61748	6 826.31	4 215	20 709.99	12 788	3.034
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	70.25	43.37797	8.530	370	90.560	3 928	10.617
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.18	0.1111464	13.020	1	106.500	12	8.18
4. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.18	0.1111464	<u>20.00</u> 13.02	2 1	<u>153.95</u> 106.50	17 12	<u>7.698</u> 8.18
4. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.07	0.0432236	<u>75.40</u>	3	<u>448.56</u>	19	<u>5.949</u>
4. 5.	c101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.012	0.0074098	7 927.38	59	34 579.24	256	4.362
4. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.0024699	5 160.53	13	43 771.19	108	8.482
4. 7.	c101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.412	0.2544018	14 811.72	3 768	33 250.00	8 459	2.245
4. 8.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.492	0.3038002					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	308	78.02%	3 074	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	241	65%	2 561	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 764		18 423	
5.	E16-07-002-3	Демонтаж воронок диаметром 100 мм	шт.		1	3.67	4	39.00	39	9.75
		<i>Начисления: Н5= 0.5</i>								
5. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	0.415	0.415	8.850	4	93.980	39	10.619
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	5	108.29%	42	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	3	70.55%	28	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11		109	
6.	E16-07-002-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм(6/у)	шт.		1	11.39	11	97.99	98	8.909
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	0.9545	0.9545	8.850	8	93.980	90	10.619
6. 2.	c101-0002	Асбест-наполнитель	т	0.0004	0.0004	748.94		7 482.50	3	9.991
6. 3.	c101-0311	Каболка	т	0.00012	0.00012	22 002.26	3	44 139.86	5	2.006
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	9	108.29%	97	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	6	70.55%	63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					26		259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой праймером	100 м2		2.1467	31.91	69	321.37	690	10
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	3.22	6.912374	8.740	60	92.840	642	10.622
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.107335	<u>75.40</u>	<u>8</u>	<u>448.56</u>	<u>48</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				108%	65	101.52%	652	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	33	55.25%	355	
		<i>Всего с НР и СП</i>					167		1 696	
8.	С101-1780	Праймер	т		0.097	2 700.00	262	27 935.00	2 710	10.344
9.	Е12-01-015-1	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой	100 м2		2.1467	2 083.90	4 474	7 449.46	15 992	3.574
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
9. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	20.1365	43.227025	9.400	406	99.690	4 309	10.605
9. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.225	0.4830075	13.500	7	135.890	66	10.066
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1375	0.2951713	<u>86.40</u>	<u>26</u>	<u>502.03</u>	<u>148</u>	<u>5.811</u>
						13.50	4	135.89	40	10.066
9. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.1878363	<u>111.99</u>	<u>21</u>	<u>521.38</u>	<u>98</u>	<u>4.656</u>
						13.50	3	135.89	26	10.066
9. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2625	4.8569088	30.00	146	96.72	470	3.224
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.2683375	<u>75.40</u>	<u>20</u>	<u>448.56</u>	<u>120</u>	<u>5.949</u>
9. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.0536675	2 631.81	141	8 204.50	440	3.117
9. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.128802	1 492.15	192	13 583.04	1 750	9.103
9. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.196	0.4207532	4 996.00	2 102	9 528.59	4 009	1.907
9. 10.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	110	236.137	6.01	1 419	19.68	4 647	3.275
		<i>Накладные расходы</i>				108%	446	101.52%	4 442	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	228	55.25%	2 417	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 148		22 851	
10.	Е12-01-013-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой насухо(приминительно)	100 м2		2.1467	590.24	1 267	5 787.55	12 424	9.806
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
10. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	52.371	112.42483	9.510	1 069	100.830	11 336	10.603
10. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.6875	1.4758563	13.500	20	135.890	201	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.4375	0.9391813	<u>86.40</u> 13.50	<u>81</u> 13	<u>502.03</u> 135.89	<u>471</u> 128	<u>5.811</u> 10.066
10.4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	0.536675	<u>111.99</u> 13.50	<u>60</u> 7	<u>521.38</u> 135.89	<u>280</u> 73	<u>4.656</u> 10.066
10.5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	0.751345	<u>75.40</u>	<u>57</u>	<u>448.56</u>	<u>337</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				108%	1 176	101.52%	11 712	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	602	55.25%	6 374	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 045		30 511	
11.	Е12-01-013-4	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты добавлять на каждый последующий слой насухо (приминительно)	100 м2		2.1467	477.81	1 026	4 595.53	9 865	9.615
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	40.549	87.046538	9.510	828	100.830	8 777	10.603
11.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.6875	1.4758563	13.500	20	135.890	201	10.066
11.3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.4375	0.9391813	<u>86.40</u> 13.50	<u>81</u> 13	<u>502.03</u> 135.89	<u>471</u> 128	<u>5.811</u> 10.066
11.4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	0.536675	<u>111.99</u> 13.50	<u>60</u> 7	<u>521.38</u> 135.89	<u>280</u> 73	<u>4.656</u> 10.066
11.5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	0.751345	<u>75.40</u>	<u>57</u>	<u>448.56</u>	<u>337</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				108%	916	101.52%	9 114	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	469	55.25%	4 960	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 410		23 940	
12.	С104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3		22.11101	471.74	10 431	1 946.91	43 048	4.127
		Объем: 214.67*0.1*1.03								
13.	Е12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2		2.1467	1 258.08	2 701	8 431.55	18 100	6.701
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.425	5.2057475	11.266	59	113.405	590	10.066
13.2.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.85	1.824695	<u>86.40</u> 13.50	<u>158</u> 25	<u>502.03</u> 135.89	<u>916</u> 248	<u>5.811</u> 10.066
13.3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.575	3.3810525	<u>89.99</u> 10.06	<u>304</u> 34	<u>378.42</u> 101.27	<u>1 279</u> 342	<u>4.205</u> 10.067
13.4.	x10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.95	6.332765	22.40	142	71.26	451	3.181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506	м2	4.4	9.44548	6.01	57	19.68	186	3.275
13. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	8.264795	2.41	20	11.09	92	4.602
13. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	3.284451	438.74	1 441	2 744.33	9 014	6.255
13. 8.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	31.303	67.19815	8.620	579	91.700	6 162	10.638
		<i>Накладные расходы</i>				108%	689	101.52%	6 855	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	352	55.25%	3 730	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 743		28 685	
14.	Е12-01-017-2	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 до толщ.35мм	100 м2		42.934	57.99	2 490	401.11	17 221	6.916
		Объем: 214.67*20								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0375	1.610025	11.207	18	112.810	182	10.066
14. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.536675	86.40	46	502.03	269	5.811
						13.50	7	135.89	73	10.066
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.025	1.07335	89.99	97	378.42	406	4.205
						10.06	11	101.27	109	10.067
14. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.102	4.379268	438.74	1 921	2 744.33	12 018	6.255
14. 5.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.15	49.3741	8.620	426	91.700	4 528	10.638
		<i>Накладные расходы</i>				108%	480	101.52%	4 782	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	245	55.25%	2 602	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 215		24 605	
15.	Е12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой праймером	100 м2		2.1467	31.91	69	321.37	690	10
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	3.22	6.912374	8.740	60	92.840	642	10.622
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.107335	75.40	8	448.56	48	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				108%	65	101.52%	652	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	33	55.25%	355	
		<i>Всего с НР и СП</i>					167		1 696	
16.	С101-1780	Праймер	т		0.097	2 700.00	262	27 935.00	2 710	10.344
17.	Е12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2		2.1467	5 322.28	11 425	12 842.90	27 570	2.413
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	16.514	35.450604	9.400	333	99.690	3 534	10.605
17. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.25	0.536675	13.500	7	135.890	73	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1875	0.4025063	<u>86.40</u> 13.50	<u>35</u> 5	<u>502.03</u> 135.89	<u>202</u> 55	<u>5.811</u> 10.066
17. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0625	0.1341688	<u>111.99</u> 13.50	<u>15</u> 2	<u>521.38</u> 135.89	<u>70</u> 18	<u>4.656</u> 10.066
17. 5.	x15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5.75	12.343525	3.50	43	6.06	75	1.731
17. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.2415038	<u>75.40</u>	<u>18</u>	<u>448.56</u>	<u>108</u>	<u>5.949</u>
17. 7.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6.9	14.81223	8.38	124	9.97	148	1.19
17. 8.	c101-3974-33	Стеклоизол ТМК (с посыпкой) толщ 4 мм	м2	114	244.7238	23.87	5 842	51.52	12 608	2.158
17. 9.	c101-3975-33	Стеклоизол ХМК (с посыпкой) толщ 4 мм	м2	116	249.0172	20.14	5 015	43.47	10 825	2.158
		<i>Накладные расходы</i>				108%	367	101.52%	3 662	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	188	55.25%	1 993	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 980		33 225	
18.	E12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м		0.6049	5 861.23	3 545	16 986.48	10 275	2.898
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.825	24.695043	9.180	227	97.410	2 406	10.611
18. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.8875	0.5368488	13.500	7	135.890	73	10.066
18. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.7625	0.4612363	<u>86.40</u> 13.50	<u>40</u> 6	<u>502.03</u> 135.89	<u>232</u> 63	<u>5.811</u> 10.066
18. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.125	0.0756125	<u>111.99</u> 13.50	<u>8</u> 1	<u>521.38</u> 135.89	<u>39</u> 10	<u>4.656</u> 10.066
18. 5.	x15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	6.575	3.9772175	3.50	14	6.06	24	1.731
18. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.1134188	<u>75.40</u>	<u>9</u>	<u>448.56</u>	<u>51</u>	<u>5.949</u>
18. 7.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	5.08116	8.38	43	9.97	51	1.19
18. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.308499	438.74	135	2 744.33	847	6.255
18. 9.	c101-3975-33	Стеклоизол ХМК (с посыпкой) толщ 4 мм	м2	252	152.4348	20.14	3 070	43.47	6 626	2.158
		<i>Накладные расходы</i>				108%	253	101.52%	2 517	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	129	55.25%	1 370	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 927		14 161	
19.	E12-01-016-2	Герметизация швов гермабутиловой мастикой(приминительно)	100 м2		0.0312	900.41	28	4 316.47	135	4.821
		<i>Объем: 20.8*0.15</i>								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
19. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	3.22	0.100464	8.740	1	92.840	9	10.622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.00156	75.40		448.56	1	5.949	
19. 3.	c101-3238	Мастика Гермабутил-С, бутилкаучуковая, нетвердеющая, эластичная, для заделки швов <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	45	1.404	19.30	27	88.78	125	4.6	
						108%	1	101.52%	9		
						55.25%	1	55.25%	5		
							30		149		
20.	E16-02-005-5	Нарращивание частей водосточных труб прямых звеньев(приминительно) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м		0.015	1 193.17		18	10 925.01	164	9.111
20. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	91.7125	1.3756875	9.770	13	103.500	142	10.594	
20. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4625	0.0069375	13.500		135.890	1	10.066	
20. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0050625	86.40 13.50		502.03 135.89	3 1	5.811 10.066	
20. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.125	0.001875	111.99 13.50		521.38 135.89	1	4.656 10.066	
20. 5.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	43.65	0.65475	1.20	1	2.92	2	2.433	
20. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.75	0.02625	75.40	2	448.56	12	5.949	
20. 7.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.01005	6.64		28.32		4.265	
20. 8.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.0000075	9 639.40		34 579.24		3.587	
20. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0393	0.0005895	2.02		11.74		5.812	
20. 10.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.00915	37.93		96.91	1	2.555	
20. 11.	c411-0001	Вода	м3	10.99	0.16485	2.41		11.09	2	4.602	
20. 12.	c402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.021	0.000315	508.54		3 238.19	1	6.368	
						115.2%	15	108.29%	155		
						70.55%	9	70.55%	101		
							42		420		
21.	C103-0022	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4.5 мм	м		1.5	84.78		127	265.95	399	3.142
22.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		4.46	33.00		147	215.92	963	6.551
22. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.57788	7.300	19	77.390	200	10.601	
22. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч (1)	0.29	1.2934	99.23	128	590.31	764	5.949	
						100%	19	94%	188		
						60%	11	60%	120		

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир

" _ " _____ 2010г.

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача **А.Н.Мелкомукова**, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок, Протокол № _____ от _____ 2010 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **ремонту кровли подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить их оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. _____ копеек с учетом НДС который составляет _____% или _____ (_____) руб. _____ копеек и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, в течение 30 календарных дней с момента принятия работ Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией, действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), при наличии у подрядчика Свидетельство СРО о допуске на следующие работы:

- Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.

- Устройство кровель из рулонных материалов, с предоставлением сертификатов соответствия, пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

4.2. Заказчик обязано с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчик от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении 3 (трех) лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчик, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с _____.2010 г. до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
600005, г. Владимир, ул.Матросова, 28а

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач:

А.Н.Мелкомуков
м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
ПОДРЯДЧИК:

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола проведения запроса котировок от _____, 2010 г. № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на ремонт кровли подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
1	Лок. смета №1	Ремонт кровли	268 704	-	-	-	268 704
2	НК РФ	18%		-	-	48 366	48 366
		Итого цена работ:	268 704	-	-	48 366	317070
		Цена с коэфф.дефляции =1,007					319 289
		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач:

_____ А.Н.Мелкомуков
м.п. (подпись)

_____ м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1	Ремонт кровли подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а	Начало - с даты подписания контракта, Окончание -28.09.2010 г.		

ЗАКАЗЧИК

Главный врач:

_____ А.Н.Мелкомуков
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)