СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

Директор МБУ «Владстройзаказчик»

А.А.Лючин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу первого заместителя
главы города

от «03» сентября 2008г. № 272-П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству перинатального центра в восточном районе г.Владимира.

г.Владимир
2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.....3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ.....7

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ.....578

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ.....579

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....581

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.....582

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.....583

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.....584

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.....585

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.....591

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	администрация города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.36 для управления экономики
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. (4922) 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77
2.	**Муниципальный заказчик:**	Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.3.	Адрес электронной почты	po @ vsz.vladinfo.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 23-80-90
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по строительству перинатального центра в восточном районе г.Владимира.
4.	**Объем работ:**	в соответствии со сметной документацией см. Приложение №2 к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**49 000 000,00руб. (сорок девять миллионов рублей),** включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Место выполнения работ:**	г.Владимир, Константино-Еленинский проезд.
8.	**Условия выполнения работ:**	В соответствии с действующим техническим регламентом согласно ПСД, в соответствии с нормативными документами (СниП). Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности (на весь комплекс работ указанных в сметной документации — см. Приложение №2 к Информационной карте). С ПСД можно ознакомиться в МБУ «Владстройзаказчик».
9.	**Сроки выполнения работ:**	с момента подписания контракта согласно календарному плану работ см. Приложение №2 к Информационной карте.

10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	не менее 3-х лет
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	100%.
12.	**Форма оплаты работ:**	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.
13.	**Сроки оплаты работ**:	в течение 30 банковских дней после подписания акта выполненных работ (форма КС-2)
14.	**Порядок оплаты работ:**	по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
15.	**Источник финансирования:**	Субсидии оластного бюджета
16.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:**	1. Заявка на участие в аукционе. **2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.** 3. Анкета участника размещения заказа. 4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона: 7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; 7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия. 8. Опись документов представленных в составе заявки на участие

		в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.
18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа. 2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период. 4. Справка о минимальной оплате труда. 5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.
19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день начала рассмотрения заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	**Дата и время начала приема заявок:**	05 сентября 2008 года в 09 час. 00 мин.

22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**23 сентября 2008 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**23 сентября 2008 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**25 сентября 2008 года в 11 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Размер обеспечения заявок:**	не установлено.
26.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "25" сентября 2008 г. в 11 – 00 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
27.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	не требуется
28.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение №1
к Информационной карте

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ
Строительство перинатального центра в восточном районе г.Владимира.

№	№ лок. сметы	Наименование работ	стоимость на 1 квартал 2008г
1	СД 2-3	Пищеблок(с учетом остатка стоимости на 01.07.08)	13 063 589
		Сети пищеблока	
2	6-1-6	Внеплощадочный. водопровод	535862
3	6-1-7	Внутриплощадочный водопровод	138772
4	6-1-8	Внеплощадочная канализация	524346
5	6-1-9	Внутриплощадочная канализация	136136
6	6-1-10	Внеплощадочная дождевая канализация	1 003 419
7	2-1-38	Магистральные сети от ИТП1	49402
		Блок Б,В	
8	4-1-2	Кабельная линия 0.4кВт	3 215 540
9	7-1-11	Подпорная стенка	1 563 941
10	6-1	Внеплощад. сети теплоснабжен. Б,В	2 542 939
11	2-1-1	Демонтажные и общестроительные работы по результатам обследования(с учетом остатка стоимости на 01.07.08)	9 454 377
12	2-1-39	Трубопроводы теплоснабженияот ИТП1 до венткамер	112426
13	2-1-49	Сухотруб(блокВ)	31835
		Итого	32 222 120
		Всего с зимн, врем., непредв к=1.033	33 300 259.5
		Всего с к=1,247	41 525 423,7
		Всего с НДС	49 000 000

Расчет индекса удорожания к=1.247 для приведения стоимости работ в уровень 4кв. 2008г:
1кв.2008г по отношению к 4кв.2007г- 1.023
2кв2008г по отношению к 1кв2008г- 1.119
3кв.2008г по отношению к 2кв.2008г-1.044
4кв.2008г. по отношению к 3кв 2008г- 1.044

Основание: информация об индексах и ценах в строительстве во Владимирской обл., вестник ценообразования и сметного нормирования №6(87) 2008г стр.18

Содержание тома СД 2-3

1. Лок. смета 2-3-1 Доп. общестроительные работы по пищеблоку
2.---------- 2-3-1а Доп. общестроительные работы
3.---------- 2-3-2 Доп. работы по входам
4.---------- 2-3-3 Кровля
5.---------- 2-3-4 Оконные проемы
6.---------- 2-3-5 Дверные проемы
7.---------- 2-3-6 Полы
8.---------- 2-3-7 Внутрення отделка
9.---------- 2-3-8 Отмостка
10.---------- 2-3-9 Общестроительные работы подлежащие выполнению
11.---------- 2-3-10 Наружная отделка
12.----------2-3-28 Электрооборудование
13.----------2-3-29 Лифты
14.----------2-3-30 Пожарная сигнализация
15.----------2-3-31 Автоматизация ИТП
16.---------- 2-3-32 Технологическое оборудование
17.----------2-3-33 ИТП3
18.----------2-3-34 Отопление
19.----------2-3-35 Теплоснабжение установки П1
20.----------2-3-36 Вентиляция
21.----------2-3-37 Демонтаж воздуховодов пищеблока
22.----------2-3-38 Водопровод холодный В1
23----------2-3-39 Водопровод горячий Т3
24----------2-3-40 Канализация бытовая К1
25.----------2-3-41 Канализация производственная К3

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

(Локальный сметный расчет)

на Дополнительные общестроительные работы по пищеблоку

Сметная стоимость: **410.970 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.250 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **75.403 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Х31-0102**	**Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт(Водоотлив)**	**маш.ч**		**13**	**6.28**	**81.64**	**38.12**	**495.56**
			(0.33)						
1. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.33*	*4.29*	*10.061*	*43.16*	*65.303*	*280.15*
		Накладные расходы				112%	48.34	112%	313.77
		Сметная прибыль				65%	28.05	65%	182.10
		Всего с НР и СП					158.03		991.43
2.	**Е46-04-001-4**	**Разборка стен кирпичных (Перегородок)**	**м3**		**5.57**	**248.48**	**1 384.05**	**872.52**	**4 859.93**
							Объем: 5.03+0.54		
2. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	45.8968	8.850	406.19	60.600	2 781.35
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.15*	*6.4055*	*10.060*	*64.44*	*65.310*	*418.34*
2. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.15	6.4055	90.00	576.50	316.40	2 026.70
			(1)			*10.06*	*64.44*	*65.31*	*418.34*
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.3	12.811	31.33	401.37	4.05	51.88
		Накладные расходы				110%	517.69	110%	3 519.66
		Сметная прибыль				70%	329.44	70%	2 239.78
		Всего с НР и СП					2 231.18		10 619.37
3.	**Е46-03-007-2**	**Пробивка проемов в конструкциях из бетона (Отверстий)**	**м3**		**1.2**	**1 992.57**	**2 391.08**	**5 402.63**	**6 483.16**
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	27.61	33.132	8.970	297.19	61.340	2 032.32
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.43*	*13.716*	*10.060*	*137.98*	*65.310*	*895.79*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	11.43	13.716	90.00	1 234.44	316.40	4 339.74
			(1)			*10.06*	*137.98*	*65.31*	*895.79*
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	22.86	27.432	31.33	859.44	4.05	111.10
		Накладные расходы				110%	478.69	110%	3 220.92
		Сметная прибыль				70%	304.62	70%	2 049.68
		Всего с НР и СП					3 174.39		11 753.76
4.	**Е46-03-007-3**	**Пробивка проемов в конструкциях из кирпича(Отверстий)**	**м3**		**2.86**	**498.09**	**1 424.53**	**1 578.71**	**4 515.12**
								Объем: 2.45+0.41	
4. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	12.3	35.178	8.970	315.55	61.340	2 157.82
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.54*	*7.2644*	*10.060*	*73.08*	*65.310*	*474.44*
4. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.54	7.2644	90.00	653.80	316.40	2 298.46
			(1)			*10.06*	*73.08*	*65.31*	*474.44*
4. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.08	14.5288	31.33	455.19	4.05	58.84
		Накладные расходы				110%	427.49	110%	2 895.49
		Сметная прибыль				70%	272.04	70%	1 842.58
		Всего с НР и СП					2 124.06		9 253.19
5.	**Е46-03-008-1**	**Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см**	**10 м2 ниш**		**0.42**	**1 149.98**	**482.99**	**3 568.91**	**1 498.94**
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	26.6	11.172	8.970	100.21	61.340	685.29
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.97*	*2.5074*	*10.060*	*25.22*	*65.310*	*163.76*
5. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	5.97	2.5074	90.00	225.67	316.40	793.34
			(1)			*10.06*	*25.22*	*65.31*	*163.76*
5. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	11.94	5.0148	31.33	157.11	4.05	20.31
		Накладные расходы				110%	137.97	110%	933.96
		Сметная прибыль				70%	87.80	70%	594.34
		Всего с НР и СП					708.76		3 027.23
6.	**Е46-03-008-2**	**Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см**	**10 м2 ниш**		**0.4**	**1 957.69**	**783.08**	**6 207.37**	**2 482.95**
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	48.4	19.36	8.970	173.66	61.340	1 187.54
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.98*	*3.992*	*10.060*	*40.16*	*65.310*	*260.72*
6. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	9.98	3.992	90.00	359.28	316.40	1 263.07
			(1)			*10.06*	*40.16*	*65.31*	*260.72*
6. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	19.96	7.984	31.33	250.14	4.05	32.34
		Накладные расходы				110%	235.20	110%	1 593.09
		Сметная прибыль				70%	149.67	70%	1 013.78
		Всего с НР и СП					1 167.96		5 089.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	**Е46-03-011-2**	**Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 (Штрабы)**	**100 м борозд**		**0.36**	**1 125.90**	**405.33**	**3 441.28**	**1 238.86**
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.2	8.712	9.180	79.98	62.820	547.29
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.92*	*2.1312*	*10.060*	*21.44*	*65.310*	*139.19*
7. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	5.92	2.1312	90.00	191.81	316.40	674.31
			(1)			*10.06*	*21.44*	*65.31*	*139.19*
7. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	11.84	4.2624	31.33	133.54	4.05	17.26
		Накладные расходы				110%	111.56	110%	755.13
		Сметная прибыль				70%	70.99	70%	480.54
		Всего с НР и СП					587.89		2 474.52
8.	**Е46-03-011-4**	**На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-011-3(До 400см2)**	**100 м борозд**		**3**	**555.15**	**1 665.45**	**1 667.25**	**5 001.74**
								Объем: 20*15	
8. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	11.25	33.75	9.180	309.83	62.820	2 120.18
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.96*	*8.88*	*10.060*	*89.33*	*65.310*	*579.95*
8. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.96	8.88	90.00	799.20	316.40	2 809.63
			(1)			*10.06*	*89.33*	*65.31*	*579.95*
8. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.92	17.76	31.33	556.42	4.05	71.93
		Накладные расходы				110%	439.08	110%	2 970.14
		Сметная прибыль				70%	279.41	70%	1 890.09
		Всего с НР и СП					2 383.94		9 861.97
9.	**Е46-03-007-2**	**Пробивка проемов в конструкциях из бетона (В ж/бетонных конструкциях)**	**м3**		**0.24**	**2 191.82**	**526.04**	**5 942.90**	**1 426.29**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1							
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	30.371	7.28904	8.970	65.38	61.340	447.11
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.573*	*3.01752*	*10.060*	*30.36*	*65.310*	*197.07*
9. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	12.573	3.01752	90.00	271.58	316.40	954.74
			(1)			*10.06*	*30.36*	*65.31*	*197.07*
9. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	25.146	6.03504	31.33	189.08	4.05	24.44
		Накладные расходы				110%	105.31	110%	708.60
		Сметная прибыль				70%	67.02	70%	450.93
		Всего с НР и СП					698.37		2 585.81
10.	**Е46-03-010-3**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2(Ф 160мм)**	**100 отверстий**		**0.3**	**6 290.90**	**1 887.27**	**18 825.16**	**5 647.55**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1							
10. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	121.704	36.5112	9.510	347.22	65.020	2 373.96
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*33.627*	*10.0881*	*10.060*	*101.49*	*65.310*	*658.85*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	33.627	10.0881	90.00	907.93	316.40	3 191.87
			(1)			*10.06*	*101.49*	*65.31*	*658.85*
10. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	67.254	20.1762	31.33	632.12	4.05	81.71
		Накладные расходы				110%	493.58	110%	3 336.09
		Сметная прибыль				70%	314.10	70%	2 122.97
		Всего с НР и СП					2 694.95		11 106.61
11.	**Е46-03-009-2**	**Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм**	**100 шт.**		**0.03**	**2 905.90**	**87.18**	**8 485.14**	**254.55**
11. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	53.3	1.599	9.180	14.68	62.820	100.45
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.83*	*0.4749*	*10.060*	*4.78*	*65.310*	*31.02*
11. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	15.83	0.4749	90.00	42.74	316.40	150.26
			(1)			*10.06*	*4.78*	*65.31*	*31.02*
11. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.66	0.9498	31.33	29.76	4.05	3.85
		Накладные расходы				110%	21.41	110%	144.62
		Сметная прибыль				70%	13.62	70%	92.03
		Всего с НР и СП					122.21		491.20
12.	**Е07-05-007-10**	**Демонтаж существующих перемычек**	**100 шт.**		**0.13**	**750.74**	**97.60**	**3 945.47**	**512.91**
								Объем: 5+8	
		Начисления: НЗ= 0.8, НЧ= 0.8, НМ= 0.8							
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	14.088	1.83144	8.740	16.01	59.860	109.63
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.264*	*0.94432*	*13.500*	*12.75*	*87.640*	*82.76*
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	7.264	0.94432	86.40	81.59	427.06	403.28
			(1)			*13.50*	*12.75*	*87.64*	*82.76*
		Накладные расходы				155%	44.58	155%	298.20
		Сметная прибыль				100%	28.76	100%	192.39
		Всего с НР и СП					170.94		1 003.50
13.	**Е51-3-2**	**Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой**	**100 м3**		**0.04**	**4 963.99**	**198.56**	**33 542.83**	**1 341.71**
13. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	619	24.76	7.800	193.13	53.240	1 318.22
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0008	75.40	0.06	310.52	0.25
			(1)						
13. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00004	5 160.53	0.21	28 176.27	1.13
13. 4.	с102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	0.23	0.0092	561.41	5.16	2 403.83	22.12
		Накладные расходы				75%	144.85	75%	988.67
		Сметная прибыль				45%	86.91	45%	593.20
		Всего с НР и СП					430.32		2 923.57
14.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**38.2**	**33.00**	**1 260.45**	**142.12**	**5 429.17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Объем: 37+1.2	
14. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	22.0796	7.300	161.18	49.900	1 101.77
14. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	11.078	99.23	1 099.27	390.63	4 327.40
		Накладные расходы				100%	161.18	100%	1 101.77
		Сметная прибыль				60%	96.71	60%	661.06
		Всего с НР и СП					1 518.34		7 192.00
15.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)**	**т**		**38.2**	**17.16**	**655.51**	**54.92**	**2 097.94**
								Объем: 37+1.2	
16.	**Е46-03-017-1**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0.6**	**1 325.96**	**795.57**	**7 413.16**	**4 447.90**
16. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	55.16	33.096	8.080	267.42	55.300	1 830.21
16. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.44	0.264	1.70	0.45	4.53	1.20
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.24	0.144	75.40	10.86	310.52	44.71
16. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.00066	2 791.33	1.84	8 702.12	5.74
16. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0057	6 066.49	34.58	18 318.00	104.41
16. 6.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0005	0.0003	13 026.22	3.91	42 020.91	12.61
16. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0018	5 160.53	9.29	28 176.27	50.72
16. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.09	0.054	1 166.12	62.97	3 291.64	177.75
16. 9.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.624	647.85	404.26	3 558.54	2 220.53
16. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.0032	0.00192	2.41		10.27	0.02
		Накладные расходы				110%	294.16	110%	2 013.23
		Сметная прибыль				70%	187.19	70%	1 281.15
		Всего с НР и СП					1 276.93		7 742.28
17.	**Е46-03-017-7**	**Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок**	**м3 заделки**		**4.35**	**807.68**	**3 513.39**	**4 661.92**	**20 279.37**
								Объем: 0.45+3.9	
17. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	28.88	125.628	8.160	1 025.12	55.840	7 015.07
17. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.37	1.6095	1.70	2.74	4.53	7.29
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.17	0.7395	75.40	55.76	310.52	229.63
17. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.41	1.7835	1 105.54	1 971.73	5 202.84	9 279.27
17. 5.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.24	1.044	438.74	458.04	3 590.15	3 748.12
		Накладные расходы				110%	1 127.63	110%	7 716.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				70%	717.58	70%	4 910.55
		Всего с НР и СП					5 358.61		32 906.50
18.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**2**	**1 837.87**	**3 675.74**	**9 662.68**	**19 325.36**
18. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	150.44	8.080	1 215.56	55.300	8 319.33
18. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.42	1.70	0.71	4.53	1.90
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.8	75.40	60.32	310.52	248.42
18. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.0098	2 791.33	27.36	8 702.12	85.28
18. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.019	6 066.49	115.26	18 318.00	348.04
18. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0118	5 160.53	60.89	28 176.27	332.48
18. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.42	1 019.63	428.24	3 340.18	1 402.88
18. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.36	1 166.12	419.80	3 291.64	1 184.99
18. 9.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	2.08	647.85	1 347.53	3 558.54	7 401.76
18. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.0274	2.41	0.07	10.27	0.28
		Накладные расходы				110%	1 337.12	110%	9 151.26
		Сметная прибыль				70%	850.89	70%	5 823.53
		Всего с НР и СП					5 863.75		34 300.15
19.	**Е08-02-002-3**	**Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**0.556**	**8 940.36**	**4 970.84**	**48 357.76**	**26 886.91**
								Объем: 39+16.6	
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	170.17	94.61452	8.530	807.06	58.400	5 525.49
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.11*	*2.28516*	*13.500*	*30.85*	*87.640*	*200.27*
19. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	4.11	2.28516	86.40 *13.50*	197.44 *30.85*	427.06 *87.64*	975.90 *200.27*
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.06116	75.40	4.61	310.52	18.99
19. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0012788	6 400.66	8.19	21 445.63	27.42
19. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.008896	769.53	6.85	2 557.05	22.75
19. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.1668	2.41	0.40	10.27	1.71
19. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	2.80224	1 105.54	3 097.99	5 202.84	14 579.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.05004	5 740.35	287.25	22 860.85	1 143.96
19. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.3	1.2788	438.74	561.06	3 590.15	4 591.08
		Накладные расходы				122%	1 022.25	122%	6 985.43
		Сметная прибыль				80%	670.33	80%	4 580.61
		Всего с НР и СП					6 663.42		38 452.95
20.	**Е06-01-001-22**	**Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм (Под перегородки)**	**100 м3**		**0.0042**	**117 366.02**	**492.94**	**574 839.67**	**2 414.33**
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	446.04	1.873368	8.850	16.58	60.600	113.53
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.77*	*0.120834*	*13.468*	*1.63*	*87.430*	*10.56*
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	27.25	0.11445	86.40	9.89	427.06	48.88
			(1)			*13.50*	*1.55*	*87.64*	*10.03*
20. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.25	0.00525	111.99	0.59	433.66	2.28
			(1)			*13.50*	*0.07*	*87.64*	*0.46*
20. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.001134	89.99	0.10	317.41	0.36
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.07*
20. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	123.76	0.519792	8.10	4.21	31.05	16.14
20. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	21.42	0.089964	1.90	0.17	7.57	0.68
20. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.81	0.003402	3.27	0.01	12.20	0.04
20. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.87	0.007854	75.40	0.59	310.52	2.44
			(1)						
20. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.000105	2 791.33	0.29	8 702.12	0.91
20. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0303	0.0001273	6 066.49	0.77	18 318.00	2.33
20. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.000546	13 520.00	7.38	33 297.90	18.18
20. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.37044	10.08	3.73	19.85	7.35
20. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.0000546	5 160.53	0.28	28 176.27	1.54
20. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.14	0.000588	1 078.11	0.63	3 307.45	1.94
20. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.47	0.001974	1 166.12	2.30	3 896.81	7.69
20. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	39.2	0.16464	61.30	10.09	238.77	39.31
20. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0011886	2.41		10.27	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. 19.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6.6	0.02772	5 740.35	159.12	22 860.85	633.70
20. 20.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.4263	647.85	276.18	3 558.54	1 517.01
		Накладные расходы				105%	19.12	105%	130.29
		Сметная прибыль				65%	11.84	65%	80.66
		Всего с НР и СП					523.90		2 625.28
21.	**Е26-01-005-4**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами**	**м3**		**3.72**	**458.93**	**1 707.23**	**2 134.89**	**7 941.78**
							Объем: 0.6+0.96+2.16		
21. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22	81.84	8.380	685.82	57.360	4 694.34
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	2.5668	75.40	193.54	310.52	797.04
21. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.0029	0.010788	13 026.22	140.53	42 020.91	453.32
21. 4.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.00193	0.0071796	12 095.66	86.84	40 798.30	292.92
21. 5.	с101-1707	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1.0 мм	т	0.0079	0.029388	12 796.52	376.06	25 453.22	748.02
21. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.004	0.01488	2.41	0.04	10.27	0.15
21. 7.	с104-0151	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	м3	0.11	0.4092	548.41	224.41	2 336.23	955.99
		Накладные расходы				100%	685.82	100%	4 694.34
		Сметная прибыль				70%	480.07	70%	3 286.04
		Всего с НР и СП					2 873.12		15 922.16
22.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**2.2248**	**878.98**	**1 955.55**	**3 710.88**	**8 255.97**
							Объем: 2.16*1.03		
23.	**С104-0103**	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	**м3**		**1.6068**	**982.52**	**1 578.71**	**2 394.15**	**3 846.92**
							Объем: 1.56*1.03		
24.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**0.41**	**2 429.42**	**996.06**	**8 233.57**	**3 375.77**
								Объем: 14.0+27	
24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	10.2418	9.180	94.02	62.820	643.39
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.0861*	*12.190*	*1.05*	*67.402*	*5.80*
24. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0328	89.99 *10.06*	2.95 *0.33*	317.41 *65.31*	10.41 *2.14*
24. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.13	0.0533	20.00 *13.50*	1.07 *0.72*	108.05 *68.69*	5.76 *3.66*
24. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.1476	6 066.49	895.41	18 318.00	2 703.74
24. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.000533	4 900.00	2.61	23 393.36	12.47
		Накладные расходы				105%	99.82	105%	681.65
		Сметная прибыль				55%	52.29	55%	357.05
		Всего с НР и СП					1 148.17		4 414.47
25.	**Е26-01-048-3**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки**	**100 м2**		**0.41**	**498.36**	**204.33**	**2 659.97**	**1 090.59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Объем: 14.0+27	
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.8	11.398	8.530	97.22	58.400	665.64
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.09	0.0369	75.40	2.78	310.52	11.46
25. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.024	0.00984	10 601.80	104.32	42 020.91	413.49
		Накладные расходы				100%	97.22	100%	665.64
		Сметная прибыль				70%	68.05	70%	465.95
		Всего с НР и СП					369.60		2 222.18
26.	**Е15-02-036-3**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен**	**100 м2**		**0.41**	**6 145.46**	**2 519.64**	**42 174.81**	**17 291.67**
								Объем: 14.0+27	
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	161.88	66.3708	9.620	638.49	65.760	4 364.54
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.7*	*0.697*	*13.217*	*9.21*	*68.412*	*47.68*
26. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.0574	89.99 *10.06*	5.17 *0.58*	317.41 *65.31*	18.22 *3.75*
26. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.56	0.6396	20.00 *13.50*	12.79 *8.63*	108.05 *68.69*	69.11 *43.93*
26. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.001025	5 160.00	5.29	23 865.26	24.46
26. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	44.28	27.69	1 226.11	161.87	7 167.60
26. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.00533	424.28	2.26	6 171.86	32.90
26. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	4.92	2.79	13.73	24.83	122.16
26. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.65	1.4965	411.49	615.79	3 670.32	5 492.63
26. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0041	2.41	0.01	10.27	0.04
		Накладные расходы				105%	680.09	105%	4 632.83
		Сметная прибыль				55%	356.24	55%	2 426.72
		Всего с НР и СП					3 555.96		24 351.22
27.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных (Под балки)**	**м3**		**0.06**	**632.15**	**37.93**	**3 584.16**	**215.05**
27. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.0288	0.50	0.01	1.36	0.04
27. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00012	3 003.36	0.36	15 314.41	1.84
27. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00006	561.41	0.03	2 356.00	0.14
27. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.021	2.41	0.05	10.27	0.22
27. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.0612	597.85	36.59	3 378.84	206.79
27. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	0.108	8.160	0.88	55.840	6.03
		Накладные расходы				123%	1.08	123%	7.42
		Сметная прибыль				75%	0.66	75%	4.52
		Всего с НР и СП					39.67		226.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Балки из швеллера №10)**	**т**		**0.109**	**10 994.71**	**1 198.42**	**44 381.08**	**4 837.54**
28. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	4.6543	10.210	47.52	69.680	324.31
28. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	2.31625	8.10	18.76	31.05	71.92
28. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.11227	75.40	8.47	310.52	34.86
28. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00436	9 600.99	41.86	30 377.24	132.44
28. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.109	9 924.92	1 081.82	39 211.01	4 274.00
		Накладные расходы				130%	61.78	130%	421.60
		Сметная прибыль				85%	40.39	85%	275.66
		Всего с НР и СП					1 300.59		5 534.81
29.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.06**	**1 055.86**	**63.35**	**5 377.16**	**322.63**
29. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	4.2636	8.850	37.73	60.600	258.37
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0006*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.04*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0006	20.00 *13.50*	0.01 *0.01*	108.05 *68.69*	0.06 *0.04*
29. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0018	75.40	0.14	310.52	0.56
29. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.018	3.00	0.05	6.68	0.12
29. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.162	15.50	2.51	46.62	7.55
29. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001476	15 519.00	22.91	37 912.72	55.96
		Накладные расходы				105%	39.63	105%	271.33
		Сметная прибыль				55%	20.76	55%	142.13
		Всего с НР и СП					123.73		736.09
30.	**Е46-01-004-2**	**Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами(Обрамление отверстий)**	**т**		**0.158**	**10 153.07**	**1 604.19**	**48 181.55**	**7 612.68**
30. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	195.63	30.90954	9.770	301.99	66.740	2 062.90
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.12*	*0.80896*	*13.500*	*10.92*	*87.640*	*70.90*
30. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	5.12	0.80896	111.99 *13.50*	90.60 *10.92*	433.66 *87.64*	350.81 *70.90*
30. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	37.06	5.85548	8.10	47.43	31.05	181.81
30. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.9	0.3002	1.20	0.36	2.92	0.88
30. 6.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.65	0.2607	19.20	5.01	3.74	0.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.33	0.21014	75.40	15.84	310.52	65.25
30. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.83	0.28914	6.64	1.92	16.39	4.74
30. 9.	с101-1160	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 12 мм	т	0.04	0.00632	5 657.44	35.76	24 665.73	155.89
30. 10.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.035	0.00553	9 600.99	53.09	30 377.24	167.99
30. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.006	0.000948	11 461.18	10.87	39 485.19	37.43
30. 12.	с101-1731	Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм	т	0.27	0.04266	5 210.80	222.29	22 590.17	963.70
30. 13.	с101-1808	Угловая равнополочная сталь кипящая 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	0.71	0.11218	5 248.02	588.72	23 751.10	2 664.40
30. 14.	с542-0042-33	Пропан-бутан, смесь техническая	м3	0.23	0.03634	4 402.08	159.97	18 752.86	681.48
30. 15.	с103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	4.62	0.72996	16.80	12.26	54.27	39.61
30. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	5.8	0.9164	61.30	56.18	238.77	218.81
30. 17.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.03	0.00474	401.79	1.90	3 377.42	16.01
		Накладные расходы				110%	344.20	110%	2 347.18
		Сметная прибыль				70%	219.04	70%	1 493.66
		Всего с НР и СП					2 167.43		11 453.52
31.	**Е46-01-004-3**	**Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами**	**т**		**0.137**	**10 395.21**	**1 424.14**	**44 483.22**	**6 094.20**
							Объем: 0.052+0.085		
31. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	202.93	27.80141	8.620	239.65	59.140	1 644.18
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.76*	*0.10412*	*13.500*	*1.41*	*87.640*	*9.13*
31. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.76	0.10412	111.99 *13.50*	11.66 *1.41*	433.66 *87.64*	45.15 *9.13*
31. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.83	0.25071	1.20	0.30	2.92	0.73
31. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.6	0.7672	19.20	14.73	3.74	2.87
31. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.0274	75.40	2.07	310.52	8.51
31. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.77	0.24249	6.64	1.61	16.39	3.97
31. 8.	с101-1164	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 20 мм	т	0.47	0.06439	5 359.68	345.11	17 860.64	1 150.05
31. 9.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00685	11 461.18	78.51	39 485.19	270.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. 10.	с101-1871	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 16-24	т	0.48	0.06576	5 955.20	391.61	25 104.07	1 650.84
31. 11.	с542-0042-33	Пропан-бутан, смесь техническая	м3	0.23	0.03151	4 402.08	138.71	18 752.86	590.90
31. 12.	с102-0027	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта	м3	0.17	0.02329	1 622.14	37.78	5 288.14	123.16
31. 13.	с103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	11.3	1.5481	26.79	41.47	85.47	132.32
31. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	14.4	1.9728	61.30	120.93	238.77	471.05
		Накладные расходы				110%	265.17	110%	1 818.64
		Сметная прибыль				70%	168.74	70%	1 157.32
		Всего с НР и СП					1 858.05		9 070.16
32.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Лючки)**	**т**		**0.03**	**10 994.71**	**329.84**	**44 381.08**	**1 331.43**
32. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	1.281	10.210	13.08	69.680	89.26
32. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.6375	8.10	5.16	31.05	19.79
32. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.0309	75.40	2.33	310.52	9.60
32. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.0012	9 600.99	11.52	30 377.24	36.45
32. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.03	9 924.92	297.75	39 211.01	1 176.33
		Накладные расходы				130%	17.00	130%	116.04
		Сметная прибыль				85%	11.12	85%	75.87
		Всего с НР и СП					357.96		1 523.34
33.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.16**	**1 055.86**	**168.94**	**5 377.16**	**860.35**
33. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	11.3696	8.850	100.62	60.600	689.00
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0016*	*13.500*	*0.02*	*68.690*	*0.11*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0016	20.00 *13.50*	0.03 *0.02*	108.05 *68.69*	0.17 *0.11*
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0048	75.40	0.36	310.52	1.49
33. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.048	3.00	0.14	6.68	0.32
33. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.432	15.50	6.70	46.62	20.14
33. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.003936	15 519.00	61.08	37 912.72	149.22
		Накладные расходы				105%	105.67	105%	723.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				55%	55.35	55%	379.01
		Всего с НР и СП					329.96		1 962.93
34.	**Е10-01-010-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**		**0.05**	**1 964.48**	**98.22**	**7 028.25**	**351.41**
34. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22.5	1.125	8.380	9.43	57.360	64.53
34. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.23	0.0115	19.20	0.22	3.74	0.04
34. 3.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.33	0.0165	5.09	0.08	15.23	0.25
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.36	0.018	75.40	1.36	310.52	5.59
34. 5.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0031	0.000155	6 400.66	0.99	21 445.63	3.32
34. 6.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.000129	1 652.17	0.21	7 038.24	0.91
34. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0075	0.000375	11 461.18	4.30	39 485.19	14.81
34. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.0725	6.97	0.51	14.54	1.05
34. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.0001505	16 540.00	2.49	18 814.26	2.83
34. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00015	5 160.53	0.77	28 176.27	4.23
34. 11.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	1.06	0.053	1 469.11	77.86	4 789.58	253.85
		Накладные расходы				118%	11.13	118%	76.15
		Сметная прибыль				63%	5.94	63%	40.65
		Всего с НР и СП					115.29		468.21
35.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**0.2**	**148.52**	**29.70**	**871.69**	**174.34**
35. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.58	2.116	9.290	19.66	63.540	134.45
35. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.75	0.15	6.66	1.00	17.50	2.63
35. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.12	75.40	9.05	310.52	37.26
		Накладные расходы				100%	19.66	100%	134.45
		Сметная прибыль				70%	13.76	70%	94.12
		Всего с НР и СП					63.12		402.91
36.	**П1ПРАЙС ЛИСТ.**	**Стоимость утеплителя ЛАЙТ БАТТС**	**м3**		**0.204**	**1 159.63**	**236.56**	**4 940.02**	**1 007.76**
								Объем: 0.2*1.02	
37.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков**	**100 м2**		**0.05**	**5 720.93**	**286.05**	**38 868.24**	**1 943.41**
37. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	144.64	7.232	9.180	66.39	62.820	454.31
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.072*	*13.166*	*0.95*	*68.361*	*4.92*
37. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.007	89.99 *10.06*	0.63 *0.07*	317.41 *65.31*	2.22 *0.46*
37. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.3	0.065	20.00 *13.50*	1.30 *0.88*	108.05 *68.69*	7.02 *4.46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000125	5 160.00	0.65	23 865.26	2.98
37. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	5.4	27.69	149.53	161.87	874.10
37. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.0001	424.28	0.04	6 171.86	0.62
37. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.6	2.79	1.67	24.83	14.90
37. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.16	411.49	65.84	3 670.32	587.25
37. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0005	2.41		10.27	0.01
		Накладные расходы				105%	70.71	105%	482.19
		Сметная прибыль				55%	37.04	55%	252.58
		Всего с НР и СП					393.79		2 678.18
38.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.05**	**3 966.04**	**198.30**	**13 626.02**	**681.30**
38. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	46.14	2.307	9.180	21.18	62.820	144.93
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31*	*0.0155*	*12.168*	*0.19*	*67.382*	*1.04*
38. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.12	0.006	89.99	0.54	317.41	1.90
			(1)			*10.06*	*0.06*	*65.31*	*0.39*
38. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.0095	20.00	0.19	108.05	1.03
			(1)			*13.50*	*0.13*	*68.69*	*0.65*
38. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.029	6 066.49	175.93	18 318.00	531.22
38. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.000095	4 900.00	0.47	23 393.36	2.22
		Накладные расходы				105%	22.44	105%	153.27
		Сметная прибыль				55%	11.75	55%	80.28
		Всего с НР и СП					232.49		914.85
39.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.04**	**1 048.11**	**41.92**	**5 829.38**	**233.18**
39. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	17.61	0.7044	8.740	6.16	59.860	42.17
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.08*	*0.3632*	*13.500*	*4.90*	*87.640*	*31.83*
39. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.08	0.3632	86.40	31.38	427.06	155.11
			(1)			*13.50*	*4.90*	*87.64*	*31.83*
39. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.01	438.74	4.39	3 590.15	35.90
		Накладные расходы				155%	17.14	155%	114.70
		Сметная прибыль				100%	11.06	100%	74.00
		Всего с НР и СП					70.12		421.88
40.	**С442-5001-221**	**Перемычки брусковые 2ПБ-13-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг/**	**шт.**		**1**	**28.24**	**28.24**	**220.57**	**220.57**
41.	**С442-5001-223**	**Перемычки брусковые 2ПБ-17-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг/**	**шт.**		**3**	**37.66**	**112.98**	**280.38**	**841.14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	**Е15-01-051-3**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен двумя слоями ГКЛ без изоляции(Зашивка стояков)**	**100 м2**		**0.2**	**4 037.58**	**807.52**	**21 084.71**	**4 216.94**
42. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	194.95	38.99	9.400	366.51	64.280	2 506.28
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.89*	*0.178*	*13.500*	*2.40*	*68.690*	*12.23*
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.06	0.212	75.40	15.98	310.52	65.83
			(1)						
42. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.89	0.178	20.00	3.56	108.05	19.23
			(1)			*13.50*	*2.40*	*68.69*	*12.23*
42. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.02	1.604	19.20	30.80	3.74	6.00
42. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.04	8.50	0.34	91.38	3.66
42. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.0012	34 592.73	41.51	115 299.61	138.36
42. 8.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	1.48	20.00	29.60	29.93	44.30
42. 9.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.00054	2 863.90	1.55	8 092.37	4.37
42. 10.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	1.52	7.50	11.40	16.20	24.62
42. 11.	с201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.0308	9 424.71	290.28	44 981.81	1 385.44
42. 12.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.92	0.184	86.90	15.99	102.49	18.86
		Накладные расходы				105%	387.36	105%	2 644.44
		Сметная прибыль				55%	202.90	55%	1 385.18
		Всего с НР и СП					1 397.78		8 246.56
43.	**С101-1002-33**	**Листы гипсокортоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм**	**м2**		**42**	**39.70**	**1 667.40**	**95.55**	**4 013.10**
								Объем: 20*2.1	
44.	**Е09-03-040-1**	**Монтаж защитных ограждений оборудования (декоративное ограждение)**	**т**		**0.109**	**1 147.47**	**125.07**	**6 697.55**	**730.03**
44. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	94.29	10.27761	8.850	90.96	60.600	622.82
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.01308*	*13.500*	*0.18*	*87.640*	*1.15*
44. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.12	0.01308	111.99	1.46	433.66	5.67
			(1)			*13.50*	*0.18*	*87.64*	*1.15*
44. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	4.42	0.48178	6.90	3.32	19.39	9.34
44. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.15	0.23435	19.20	4.50	3.74	0.88
44. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.02071	75.40	1.56	310.52	6.43
			(1)						
44. 7.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000109	75 827.80	0.83	323 026.43	3.52
44. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000033	6 066.49	0.02	18 318.00	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44. 9.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0002115	5 322.46	1.13	33 352.80	7.05
44. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.016	0.001744	11 461.18	19.99	39 485.19	68.86
44. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000011	5 160.53	0.01	28 176.27	0.03
44. 12.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0001123	1 522.51	0.17	4 963.69	0.56
44. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000338	26 200.00	0.89	36 909.94	1.25
44. 14.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000654	2 200.00	0.14	47 807.77	3.13
44. 15.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0020383	49.63	0.10	211.42	0.43
		Накладные расходы				90%	82.03	90%	561.57
		Сметная прибыль				85%	77.47	85%	530.37
		Всего с НР и СП					284.57		1 821.98
45.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.11227**	**12 404.11**	**1 392.61**	**49 005.67**	**5 501.87**
								Объем: 0.109*1.03	
46.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.09**	**1 055.86**	**95.03**	**5 377.16**	**483.94**
46. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	6.3954	8.850	56.60	60.600	387.56
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0009*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.06*
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0009	20.00 *13.50*	0.02 *0.01*	108.05 *68.69*	0.10 *0.06*
46. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0027	75.40	0.20	310.52	0.84
46. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.027	3.00	0.08	6.68	0.18
46. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.243	15.50	3.77	46.62	11.33
46. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.002214	15 519.00	34.36	37 912.72	83.94
		Накладные расходы				105%	59.44	105%	407.00
		Сметная прибыль				55%	31.14	55%	213.19
		Всего с НР и СП					185.61		1 104.13
47.	**Е22-01-011-8**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм (Для футляров)**	**км**		**0.023**	**236 128.87**	**5 430.96**	**1 274 690.35**	**29 317.88**
47. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	594	13.662	10.350	141.40	70.660	965.36
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*165.3*	*3.8019*	*13.161*	*50.04*	*85.440*	*324.84*
47. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	34.8	0.8004	27.11 *11.60*	21.70 *9.28*	124.59 *75.31*	99.72 *60.28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	17.4	0.4002	6.70	2.68	37.81	15.13
47. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	35	0.805	29.67	23.88	82.57	66.47
47. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	1.65	0.03795	150.16	5.70	641.15	24.33
			(1)			*14.40*	*0.55*	*93.49*	*3.55*
47. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	107.78	2.47894	133.97	332.10	474.17	1 175.44
			(1)			*13.50*	*33.47*	*87.64*	*217.25*
47. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	17.36	0.39928	160.03	63.90	499.75	199.54
			(1)			*14.40*	*5.75*	*93.49*	*37.33*
47. 9.	х15-1700	подогрева стыков	маш.ч	3.71	0.08533	36.90	3.15	173.17	14.78
			(1)			*11.60*	*0.99*	*75.31*	*6.43*
47. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	49.5	1.1385	5.13	5.84	13.57	15.45
47. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.47	0.01081	75.40	0.82	310.52	3.36
			(1)						
47. 12.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.06	0.00138	9 639.40	13.30	40 713.84	56.19
47. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.00299	13 520.00	40.42	33 297.90	99.56
47. 14.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	4.95	0.11385	34.68	3.95	52.49	5.98
47. 15.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.23	0.00529	1 019.63	5.39	3 340.18	17.67
47. 16.	с411-0001	Вода	м3	142	3.266	2.41	7.87	10.27	33.54
47. 17.	с548-0004	Флюс АН-47	т	0.08	0.00184	5 928.30	10.91	25 254.56	46.47
47. 18.	с103-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 4 мм	м	1004	23.092	205.61	4 747.95	1 146.67	26 478.90
		Накладные расходы				130%	248.87	130%	1 677.26
		Сметная прибыль				89%	170.38	89%	1 148.28
		Всего с НР и СП					5 850.21		32 143.42
48.	**Е22-02-003-8**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм**	**км**		**0.023**	**41 497.20**	**954.44**	**221 202.05**	**5 087.65**
48. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	392	9.016	9.400	84.75	64.280	579.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*31.68*	*0.72864*	*14.330*	*10.44*	*93.036*	*67.79*
48. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.01173	89.99	1.06	317.41	3.72
			(1)			*10.06*	*0.12*	*65.31*	*0.77*
48. 4.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	59.95	1.37885	0.70	0.97	1.54	2.12
48. 5.	х12-1012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.ч	87.3	2.0079	50.00	100.40	139.49	280.08
48. 6.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	31.17	0.71691	160.03	114.73	499.75	358.28
			(1)			*14.40*	*10.32*	*93.49*	*67.02*
48. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	95.92	2.20616	5.13	11.32	13.57	29.94
48. 8.	с101-1593	Холст стеклянный ВВГ	10 м2	250	5.75	16.80	96.60	69.83	401.52
48. 9.	с101-1597	Брезент	м2	1.2	0.0276	36.98	1.02	39.39	1.09
48. 10.	с101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м2	2.14	0.04922	1 237.04	60.89	5 269.79	259.38
48. 11.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.31	0.00713	192.02	1.37	738.67	5.27
48. 12.	с101-1968	Грунтовка битумная	т	0.166	0.003818	7 963.65	30.41	13 268.59	50.66
48. 13.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.25	0.00575	524.95	3.02	1 845.90	10.61
48. 14.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	9.88	0.22724	1 971.15	447.92	13 665.85	3 105.43
		Накладные расходы				130%	123.75	130%	841.54
		Сметная прибыль				89%	84.72	89%	576.13
		Всего с НР и СП					1 162.91		6 505.32
49.	**Е06-01-015-8**	**Сальники для прохода через стену**	**т**		**0.224**	**12 286.04**	**2 752.07**	**44 554.56**	**9 980.22**
49. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	63.22	14.16128	9.070	128.44	62.080	879.13
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.0336*	*13.500*	*0.45*	*87.640*	*2.94*
49. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0336	111.99	3.76	433.66	14.57
			(1)			*13.50*	*0.45*	*87.64*	*2.94*
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.04704	75.40	3.55	310.52	14.61
			(1)						
49. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.224	11 680.00	2 616.32	40 499.60	9 071.91
		Накладные расходы				105%	135.33	105%	926.17
		Сметная прибыль				65%	83.78	65%	573.35
		Всего с НР и СП					2 971.18		11 479.74
50.	**Е06-01-001-20**	**Заделка бетоном В15**	**100 м3**		**0.0048**	**68 332.66**	**328.00**	**378 203.38**	**1 815.38**
								Объем: 0.12*4	
50. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	337.48	1.619904	8.620	13.96	59.140	95.80
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.96*	*0.105408*	*13.458*	*1.42*	*87.365*	*9.21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	21.3	0.10224	86.40	8.83	427.06	43.66
			(1)			*13.50*	*1.38*	*87.64*	*8.96*
50. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.39	0.001872	111.99	0.21	433.66	0.81
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	*0.16*
50. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.001296	89.99	0.12	317.41	0.41
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.08*
50. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	16.78	0.080544	1.90	0.15	7.57	0.61
50. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.74	0.003552	3.27	0.01	12.20	0.04
50. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.65	0.00312	75.40	0.24	310.52	0.97
			(1)						
50. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.00012	2 791.33	0.33	8 702.12	1.04
50. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.0001344	6 066.49	0.82	18 318.00	2.46
50. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.42336	10.08	4.27	19.85	8.40
50. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.0000864	5 160.53	0.45	28 176.27	2.43
50. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.001056	1 166.12	1.23	3 896.81	4.12
50. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.21504	61.30	13.18	238.77	51.35
50. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0013584	2.41		10.27	0.01
50. 16.	с401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	102	0.4896	580.46	284.19	3 274.61	1 603.25
		Накладные расходы				105%	16.15	105%	110.26
		Сметная прибыль				65%	10.00	65%	68.26
		Всего с НР и СП					354.15		1 993.90
51.	**Е16-07-006-1**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм**	**шт.**		**4**	**18.73**	**74.91**	**139.49**	**557.98**
51. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.8	7.2	9.070	65.30	62.080	446.98
51. 2.	с101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	0.00049	0.00196	3 180.72	6.23	48 730.22	95.51
51. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00064	0.00256	1 310.10	3.35	5 981.94	15.31
51. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.0018	0.0072	2.79	0.02	24.83	0.18
		Накладные расходы				128%	83.58	128%	572.13
		Сметная прибыль				83%	54.20	83%	370.99
		Всего с НР и СП					212.69		1 501.11
52.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов(Под рамы кондиционеров)**	**м3**		**0.82**	**644.88**	**528.80**	**3 485.06**	**2 857.75**
52. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	5.8056	8.300	48.19	56.880	330.22
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.2952*	*13.500*	*3.99*	*87.640*	*25.87*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.2952	86.40	25.51	427.06	126.07
			(1)			*13.50*	*3.99*	*87.64*	*25.87*
52. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.001886	6 400.66	12.07	21 445.63	40.45
52. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	0.3772	2.41	0.91	10.27	3.87
52. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.328	1 105.54	362.62	5 202.84	1 706.53
52. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.221	0.18122	438.74	79.51	3 590.15	650.61
		Накладные расходы				122%	63.66	122%	434.43
		Сметная прибыль				80%	41.74	80%	284.87
		Всего с НР и СП					634.20		3 577.05
53.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Рамы для крепления кондиционеров)**	**т**		**0.083**	**10 994.71**	**912.56**	**44 381.08**	**3 683.63**
53. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	3.5441	10.210	36.19	69.680	246.95
53. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.76375	8.10	14.29	31.05	54.76
53. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.08549	75.40	6.45	310.52	26.55
			(1)						
53. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00332	9 600.99	31.88	30 377.24	100.85
53. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.083	9 924.92	823.77	39 211.01	3 254.51
		Накладные расходы				130%	47.05	130%	321.04
		Сметная прибыль				85%	30.76	85%	209.91
		Всего с НР и СП					990.37		4 214.57
54.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.05**	**1 055.86**	**52.79**	**5 377.16**	**268.86**
54. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	3.553	8.850	31.44	60.600	215.31
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0005*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.03*
54. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0005	20.00	0.01	108.05	0.05
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.03*
54. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0015	75.40	0.11	310.52	0.47
			(1)						
54. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.015	3.00	0.05	6.68	0.10
54. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.135	15.50	2.09	46.62	6.29
54. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00123	15 519.00	19.09	37 912.72	46.63
		Накладные расходы				105%	33.02	105%	226.11
		Сметная прибыль				55%	17.30	55%	118.44
		Всего с НР и СП					103.11		613.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	**Е26-01-037-3**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу**	**м3**		**0.984**	**916.46**	**901.79**	**3 861.60**	**3 799.81**
55. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	25.84	25.42656	9.400	239.01	64.280	1 634.42
55. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.73	0.71832	6.66	4.78	17.50	12.57
55. 3.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.04	1.02336	30.00	30.70	86.80	88.83
55. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.74	0.72816	75.40	54.90	310.52	226.11
55. 5.	с101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	0.18	0.17712	2 680.00	474.68	8 177.84	1 448.46
55. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0039	0.0038376	5 160.53	19.80	28 176.27	108.13
55. 7.	с101-1929-33	Болты анкерные оцинкованные	кг	2	1.968	9.00	17.71	42.73	84.09
55. 8.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.05904	1 019.63	60.20	3 340.18	197.20
		Накладные расходы				100%	239.01	100%	1 634.42
		Сметная прибыль				70%	167.31	70%	1 144.09
		Всего с НР и СП					1 308.11		6 578.32
56.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**0.984**	**878.98**	**864.92**	**3 710.88**	**3 651.51**
57.	**Е26-01-048-3**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки**	**100 м2**		**0.123**	**498.36**	**61.30**	**2 659.97**	**327.18**
57. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.8	3.4194	8.530	29.17	58.400	199.69
57. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.09	0.01107	75.40	0.83	310.52	3.44
57. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.024	0.002952	10 601.80	31.30	42 020.91	124.05
		Накладные расходы				100%	29.17	100%	199.69
		Сметная прибыль				70%	20.42	70%	139.78
		Всего с НР и СП					110.89		666.65
58.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.123**	**3 966.04**	**487.82**	**13 626.02**	**1 676.00**
58. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	46.14	5.67522	9.180	52.10	62.820	356.52
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31*	*0.03813*	*12.168*	*0.46*	*67.382*	*2.57*
58. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.12	0.01476	89.99 *10.06*	1.33 *0.15*	317.41 *65.31*	4.68 *0.96*
58. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.19	0.02337	20.00 *13.50*	0.47 *0.32*	108.05 *68.69*	2.53 *1.61*
58. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.07134	6 066.49	432.78	18 318.00	1 306.81
58. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.0002337	4 900.00	1.15	23 393.36	5.47
		Накладные расходы				105%	55.19	105%	377.04
		Сметная прибыль				55%	28.91	55%	197.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					571.92		2 250.54
59.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков**	**100 м2**		**0.123**	**5 720.93**	**703.67**	**38 868.24**	**4 780.79**
59. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	144.64	17.79072	9.180	163.32	62.820	1 117.61
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.17712*	*13.166*	*2.33*	*68.361*	*12.11*
59. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.01722	89.99 *10.06*	1.55 *0.17*	317.41 *65.31*	5.47 *1.12*
59. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.3	0.1599	20.00 *13.50*	3.20 *2.16*	108.05 *68.69*	17.28 *10.98*
59. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.0003075	5 160.00	1.59	23 865.26	7.34
59. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	13.284	27.69	367.83	161.87	2 150.28
59. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.000246	424.28	0.10	6 171.86	1.52
59. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	1.476	2.79	4.12	24.83	36.65
59. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.3936	411.49	161.96	3 670.32	1 444.64
59. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00123	2.41		10.27	0.01
		Накладные расходы				105%	173.93	105%	1 186.21
		Сметная прибыль				55%	91.11	55%	621.35
		Всего с НР и СП					968.71		6 588.34
60.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.123**	**1 302.00**	**160.15**	**10 804.37**	**1 328.94**
60. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	4.85973	7.930	38.54	54.280	263.79
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.15621*	*13.500*	*2.11*	*68.690*	*10.73*
60. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.27	0.15621	20.00 *13.50*	3.12 *2.11*	108.05 *68.69*	16.88 *10.73*
60. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	1.11561	0.50	0.56	1.36	1.52
60. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.4305	2.41	1.04	10.27	4.42
60. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.25092	465.84	116.89	4 154.05	1 042.33
		Накладные расходы				123%	50.00	123%	337.66
		Сметная прибыль				75%	30.49	75%	205.89
		Всего с НР и СП					240.64		1 872.49
	Козырьки								
61.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(уголки 50х5)**	**т**		**0.071**	**10 994.71**	**780.62**	**44 381.08**	**3 151.06**
61. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	3.0317	10.210	30.95	69.680	211.25
61. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.50875	8.10	12.22	31.05	46.85
61. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.07313	75.40	5.51	310.52	22.71
61. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00284	9 600.99	27.27	30 377.24	86.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.071	9 924.92	704.67	39 211.01	2 783.98
		Накладные расходы				130%	40.24	130%	274.63
		Сметная прибыль				85%	26.31	85%	179.56
		Всего с НР и СП					847.16		3 605.25
62.	**Е10-01-053-1**	**Установка каркаса из брусьев**	**м3**		**0.24**	**2 247.41**	**539.38**	**8 855.86**	**2 125.41**
62. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	42.51	10.2024	9.770	99.68	66.740	680.91
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14*	*0.0336*	*13.500*	*0.45*	*87.640*	*2.94*
62. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.14	0.0336	111.99	3.76	433.66	14.57
			(1)			*13.50*	*0.45*	*87.64*	*2.94*
62. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.39	0.0936	5.09	0.48	15.23	1.43
62. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.0504	75.40	3.80	310.52	15.65
			(1)						
62. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.04	0.0096	6 400.66	61.45	21 445.63	205.88
62. 7.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	1.05	0.252	1 469.11	370.22	4 789.58	1 206.97
		Накладные расходы				118%	118.15	118%	806.94
		Сметная прибыль				63%	63.08	63%	430.83
		Всего с НР и СП					720.62		3 363.18
63.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.04**	**388.13**	**15.53**	**870.06**	**34.80**
63. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.2124	10.640	2.26	72.620	15.42
63. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0004*	*10.060*		*65.310*	*0.03*
63. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0004	89.99	0.04	317.41	0.13
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.03*
63. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0004	1.70		4.53	
63. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0448	6.82	0.31	16.85	0.75
63. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0004	75.40	0.03	310.52	0.12
			(1)						
63. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00048	26 200.00	12.58	36 909.94	17.72
63. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00008	3 960.00	0.32	8 167.20	0.65
		Накладные расходы				90%	2.03	90%	13.91
		Сметная прибыль				70%	1.58	70%	10.82
		Всего с НР и СП					19.15		59.52
64.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(За 2 раза)**	**100 м2**		**0.08**	**253.65**	**20.29**	**958.79**	**76.70**
								Объем: 4*2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.2304	9.070	2.09	62.080	14.30
64. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0008*	*10.060*	*0.01*	*65.310*	*0.05*
64. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0008	89.99	0.07	317.41	0.25
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.05*
64. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0008	1.70		4.53	
64. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.112	6.82	0.76	16.85	1.89
64. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0016	75.40	0.12	310.52	0.50
			(1)						
64. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.00072	23 379.12	16.83	81 817.55	58.91
64. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.000104	3 960.00	0.41	8 167.20	0.85
		Накладные расходы				90%	1.89	90%	12.92
		Сметная прибыль				70%	1.47	70%	10.05
		Всего с НР и СП					23.65		99.66
65.	**Е10-01-008-5**	**Устройство карнизов**	**100 м2**		**0.02**	**5 552.97**	**111.06**	**24 440.47**	**488.81**
65. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	143	2.86	8.530	24.40	58.400	167.02
65. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.43	0.0286	0.95	0.03	3.70	0.11
65. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.9	0.018	75.40	1.36	310.52	5.59
			(1)						
65. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0036	0.000072	5 160.53	0.37	28 176.27	2.03
65. 5.	с102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.58	0.0116	1 371.17	15.91	3 573.06	41.45
65. 6.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.92	0.0184	1 454.15	26.76	4 836.00	88.98
65. 7.	с203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.06	0.0212	1 992.72	42.25	8 661.87	183.63
		Накладные расходы				118%	28.79	118%	197.08
		Сметная прибыль				63%	15.37	63%	105.22
		Всего с НР и СП					155.22		791.12
66.	**Е15-04-026-1**	**Высококачественная окраска масляными составами по дереву стен**	**100 м2**		**0.02**	**1 483.54**	**29.67**	**7 309.42**	**146.19**
66. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	85.36	1.7072	9.620	16.42	65.760	112.27
66. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0004*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.03*
66. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0004	20.00	0.01	108.05	0.04
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.03*
66. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.0022	75.40	0.17	310.52	0.68
			(1)						
66. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000088	100.61	0.01	198.50	0.02
66. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.000017 6	8.50		91.38	
66. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.00108	2 863.90	3.09	8 092.37	8.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.0072	3.00	0.02	6.68	0.05
66. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.00955	0.000191	11 468.80	2.19	28 446.78	5.43
66. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.025	0.0005	15 519.00	7.76	37 912.72	18.96
		Накладные расходы				105%	17.25	105%	117.92
		Сметная прибыль				55%	9.04	55%	61.77
		Всего с НР и СП					55.96		325.87
67.	**Е07-05-039-7**	**Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыковстеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей**	**100 м**		**0.04**	**2 605.72**	**104.23**	**10 981.30**	**439.25**
67. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	20.13	0.8052	9.070	7.30	62.080	49.99
67. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.73*	*0.2692*	*10.060*	*2.71*	*65.310*	*17.58*
67. 3.	х03-1910	Люльки	маш.ч	9.14	0.3656	53.87	19.69	132.81	48.56
67. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	6.73	0.2692	90.00	24.23	316.40	85.17
			(1)			*10.06*	*2.71*	*65.31*	*17.58*
67. 5.	х33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	6.73	0.2692	2.41	0.65	6.96	1.87
67. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.008	75.40	0.60	310.52	2.48
			(1)						
67. 7.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.0762	0.003048	16 978.62	51.75	82 407.21	251.18
		Накладные расходы				155%	15.52	155%	104.73
		Сметная прибыль				100%	10.01	100%	67.57
		Всего с НР и СП					129.76		611.55
68.	**Е09-04-002-1**	**Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м**	**100 м2**		**0.06**	**1 079.99**	**64.80**	**5 185.05**	**311.10**
68. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	35.5	2.13	8.740	18.62	59.860	127.50
68. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.61*	*0.1566*	*14.343*	*2.25*	*93.121*	*14.58*
68. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.04	0.0024	120.52	0.29	495.67	1.19
			(1)			*15.42*	*0.04*	*100.11*	*0.24*
68. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.21	0.0126	111.99	1.41	433.66	5.46
			(1)			*13.50*	*0.17*	*87.64*	*1.10*
68. 5.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	2.36	0.1416	175.56	24.86	789.53	111.80
			(1)			*14.40*	*2.04*	*93.49*	*13.24*
68. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	0.99	0.0594	0.90	0.05	1.70	0.10
68. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.68	0.1008	1.20	0.12	2.92	0.29
68. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.18	0.0108	12.31	0.13	59.74	0.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.02	0.0012	6.70	0.01	34.78	0.04
68. 10.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.41	0.1446	19.20	2.78	3.74	0.54
68. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.32	0.0192	75.40	1.45	310.52	5.96
68. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00015	0.000009	75 827.80	0.68	323 026.43	2.91
68. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	0.084	6.64	0.56	16.39	1.38
68. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00004	0.0000024	6 066.49	0.01	18 318.00	0.04
68. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00297	0.0001782	5 322.46	0.95	33 352.80	5.94
68. 16.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00061	0.0000366	13 520.00	0.49	33 297.90	1.22
68. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0022	0.000132	11 461.18	1.51	39 485.19	5.21
68. 18.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.0013	0.000078	1 522.51	0.12	4 963.69	0.39
68. 19.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00047	0.0000282	26 200.00	0.74	36 909.94	1.04
68. 20.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.00009	0.0000054	2 200.00	0.01	47 807.77	0.26
68. 21.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.011	0.00066	7 619.87	5.03	36 438.31	24.05
68. 22.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.016	0.00096	49.63	0.05	211.42	0.20
68. 23.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.42	0.0252	8.38	0.21	9.63	0.24
68. 24.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.002	0.00012	34 592.73	4.15	115 299.61	13.84
68. 25.	с101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.001	0.00006	9 412.19	0.56	14 095.11	0.85
		Накладные расходы				90%	18.78	90%	127.87
		Сметная прибыль				85%	17.74	85%	120.77
		Всего с НР и СП					101.32		559.74
69.	**С101-3410-33**	**Металлочерепица "RANNILA CASCAD", пластизол**	**м2**		**7.2**	**126.91**	**913.75**	**234.91**	**1 691.35**
								Объем: 6*1.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	**Е46-03-002-1**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**100 отверстий**		**0.12**	**1 937.88**	**232.55**	**5 265.19**	**631.82**
70. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.3	2.796	9.620	26.90	65.760	183.86
70. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22*	*2.64*	*11.600*	*30.62*	*75.310*	*198.82*
70. 3.	х33-0210	Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч (1)	22	2.64	34.55 *11.60*	91.21 *30.62*	128.78 *75.31*	339.98 *198.82*
70. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.8	0.216	75.40	16.29	310.52	67.07
70. 5.	с101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	2.52	0.3024	324.00	97.98	132.85	40.17
70. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.594	0.07128	2.41	0.17	10.27	0.73
		Накладные расходы				110%	63.27	110%	420.95
		Сметная прибыль				70%	40.26	70%	267.88
		Всего с НР и СП					336.09		1 320.64
71.	**Е46-03-002-17**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-002-1 (диаметр отверстий 20 мм)(Добавл. на глубину 440мм)**	**100 отверстий**		**5.28**	**90.16**	**476.03**	**235.64**	**1 244.20**
							Объем: 12*44		
71. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.17	6.1776	9.620	59.43	65.760	406.24
71. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1*	*5.808*	*11.600*	*67.37*	*75.310*	*437.40*
71. 3.	х33-0210	Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч (1)	1.1	5.808	34.55 *11.60*	200.67 *67.37*	128.78 *75.31*	747.95 *437.40*
71. 4.	с101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	0.126	0.66528	324.00	215.55	132.85	88.38
71. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.03	0.1584	2.41	0.38	10.27	1.63
		Накладные расходы				110%	139.48	110%	928.00
		Сметная прибыль				70%	88.76	70%	590.55
		Всего с НР и СП					704.27		2 762.75
72.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0.2**	**1 837.87**	**367.57**	**9 662.68**	**1 932.54**
72. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	15.044	8.080	121.56	55.300	831.93
72. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.042	1.70	0.07	4.53	0.19
72. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.08	75.40	6.03	310.52	24.84
72. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.00098	2 791.33	2.74	8 702.12	8.53
72. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0019	6 066.49	11.53	18 318.00	34.80
72. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00118	5 160.53	6.09	28 176.27	33.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.042	1 019.63	42.82	3 340.18	140.29
72. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.036	1 166.12	41.98	3 291.64	118.50
72. 9.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.208	647.85	134.75	3 558.54	740.18
72. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00274	2.41	0.01	10.27	0.03
		Накладные расходы				110%	133.72	110%	915.12
		Сметная прибыль				70%	85.09	70%	582.35
		Всего с НР и СП					586.38		3 430.01

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**63 556.83**		**281 522.63**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**63 556.83**		**281 522.63**
. МАТЕРИАЛОВ -	**8 609.50**		**27 968.48**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 1; %=110 - по стр. 2-11, 16-18, 30, 31, 70-72; %=155 - по стр. 12, 39, 67; %=75 - по стр. 13; %=100 - по стр. 14, 21, 25, 35, 55, 57; %=122 - по стр. 19, 52; %=105 - по стр. 20, 24, 26, 29, 33, 37, 38, 42, 46, 49, 50, 54, 58, 59, 66; %=123 - по стр. 27, 60; %=130 - по стр. 28, 32, 47, 48, 53, 61; %=118 - по стр. 34, 62, 65; %=90 - по стр. 44, 63, 64, 68; %=128 - по стр. 51)	**12 112.43**		**82 494.91**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 20, 49, 50; %=70 - по стр. 2-11, 16-18, 21, 25, 30, 31, 35, 55, 57, 63, 64, 70-72; %=100 - по стр. 12, 39, 67; %=45 - по стр. 13; %=60 - по стр. 14; %=80 - по стр. 19, 52; %=55 - по стр. 24, 26, 29, 33, 37, 38, 42, 46, 54, 58, 59, 66; %=75 - по стр. 27, 60; %=85 - по стр. 28, 32, 44, 53, 61, 68; %=63 - по стр. 34, 62, 65; %=89 - по стр. 47, 48; %=83 - по стр. 51)	**7 620.57**		**51 902.44**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**83 289.83**		**415 919.98**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**83 289.83**		**415 919.98**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**12 112.43**		**82 494.91**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**7 620.57**		**51 902.44**
ИТОГО БЕЗ НР И СП			**281 522.63**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94		**0.94**	**77 545.22**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			**51 902.44**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**410 970.29**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире
Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1а

(Локальный сметный расчет)

на Дополнительные общестроительные работы

Сметная стоимость: **202.154 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.702 тыс.чел. ч**
Сметная заработная плата: **43.065 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е46-03-007-3**	**Пробивка проемов в конструкциях из кирпича**	**м3**		**1.13**	**498.09**	**562.84**	**1 578.71**	**1 783.94**
								Объем: 0.9+0.23	
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	12.3	13.899	8.970	124.67	61.340	852.56
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.54*	*2.8702*	*10.060*	*28.87*	*65.310*	*187.45*
1. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.54	2.8702	90.00	258.32	316.40	908.13
			(1)			*10.06*	*28.87*	*65.31*	*187.45*
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.08	5.7404	31.33	179.85	4.05	23.25
		Накладные расходы				110%	168.89	110%	1 144.01
		Сметная прибыль				70%	107.48	70%	728.01
		Всего с НР и СП					839.21		3 655.96
2.	**Е46-01-004-3**	**Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами**	**т**		**0.073**	**10 395.21**	**758.85**	**44 483.22**	**3 247.27**
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	202.93	14.81389	8.620	127.70	59.140	876.09
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.76*	*0.05548*	*13.500*	*0.75*	*87.640*	*4.86*
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.76	0.05548	111.99	6.21	433.66	24.06
			(1)			*13.50*	*0.75*	*87.64*	*4.86*
2. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.83	0.13359	1.20	0.16	2.92	0.39
2. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.6	0.4088	19.20	7.85	3.74	1.53
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.0146	75.40	1.10	310.52	4.53
			(1)						
2. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.77	0.12921	6.64	0.86	16.39	2.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 8.	с101-1164	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 20 мм	т	0.47	0.03431	5 359.68	183.89	17 860.64	612.80
2. 9.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00365	11 461.18	41.83	39 485.19	144.12
2. 10.	с101-1871	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 16-24	т	0.48	0.03504	5 955.20	208.67	25 104.07	879.65
2. 11.	с542-0042-33	Пропан-бутан, смесь техническая	м3	0.23	0.01679	4 402.08	73.91	18 752.86	314.86
2. 12.	с102-0027	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта	м3	0.17	0.01241	1 622.14	20.13	5 288.14	65.63
2. 13.	с103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	11.3	0.8249	26.79	22.10	85.47	70.50
2. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	14.4	1.0512	61.30	64.44	238.77	251.00
		Накладные расходы				110%	141.30	110%	969.05
		Сметная прибыль				70%	89.92	70%	616.67
		Всего с НР и СП					990.06		4 832.98
3.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.035**	**1 055.86**	**36.96**	**5 377.16**	**188.20**
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	2.4871	8.850	22.01	60.600	150.72
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00035*	*13.500*		*68.690*	*0.02*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.00035	20.00	0.01	108.05	0.04
			(1)			*13.50*		*68.69*	*0.02*
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.00105	75.40	0.08	310.52	0.33
			(1)						
3. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0105	3.00	0.03	6.68	0.07
3. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.0945	15.50	1.46	46.62	4.41
3. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000861	15 519.00	13.36	37 912.72	32.64
		Накладные расходы				105%	23.11	105%	158.28
		Сметная прибыль				55%	12.11	55%	82.91
		Всего с НР и СП					72.18		429.38
4.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков**	**100 м2**		**0.02**	**5 720.93**	**114.42**	**38 868.24**	**777.36**
4. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	144.64	2.8928	9.180	26.56	62.820	181.73
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.0288*	*13.166*	*0.38*	*68.361*	*1.97*
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.0028	89.99	0.25	317.41	0.89
			(1)			*10.06*	*0.03*	*65.31*	*0.18*
4. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	0.026	20.00	0.52	108.05	2.81
			(1)			*13.50*	*0.35*	*68.69*	*1.79*
4. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.00005	5 160.00	0.26	23 865.26	1.19
4. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	2.16	27.69	59.81	161.87	349.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.00004	424.28	0.02	6 171.86	0.25
4. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.24	2.79	0.67	24.83	5.96
4. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.064	411.49	26.34	3 670.32	234.90
4. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0002	2.41		10.27	
		Накладные расходы				105%	28.29	105%	192.89
		Сметная прибыль				55%	14.82	55%	101.04
		Всего с НР и СП					157.52		1 071.28
5.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.02**	**3 966.04**	**79.32**	**13 626.02**	**272.52**
5. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	46.14	0.9228	9.180	8.47	62.820	57.97
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31*	*0.0062*	*12.168*	*0.08*	*67.382*	*0.42*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.12	0.0024	89.99	0.22	317.41	0.76
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	*0.16*
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.0038	20.00	0.08	108.05	0.41
			(1)			*13.50*	*0.05*	*68.69*	*0.26*
5. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.0116	6 066.49	70.37	18 318.00	212.49
5. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.000038	4 900.00	0.19	23 393.36	0.89
		Накладные расходы				105%	8.98	105%	61.31
		Сметная прибыль				55%	4.70	55%	32.11
		Всего с НР и СП					93.00		365.94
6.	**Е08-02-002-3**	**Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**0.136**	**8 940.36**	**1 215.89**	**48 357.76**	**6 576.65**
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	170.17	23.14312	8.530	197.41	58.400	1 351.56
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.11*	*0.55896*	*13.500*	*7.55*	*87.640*	*48.99*
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	4.11	0.55896	86.40	48.29	427.06	238.71
			(1)			*13.50*	*7.55*	*87.64*	*48.99*
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.01496	75.40	1.13	310.52	4.65
			(1)						
6. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.000312 8	6 400.66	2.00	21 445.63	6.71
6. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.002176	769.53	1.67	2 557.05	5.56
6. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.0408	2.41	0.10	10.27	0.42
6. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	0.68544	1 105.54	757.78	5 202.84	3 566.23
6. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.01224	5 740.35	70.26	22 860.85	279.82
6. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.3	0.3128	438.74	137.24	3 590.15	1 123.00
		Накладные расходы				122%	250.05	122%	1 708.67
		Сметная прибыль				80%	163.97	80%	1 120.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					1 629.91		9 405.76
7.	**Е08-02-002-1**	**Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**0.095**	**5 422.15**	**515.10**	**29 216.06**	**2 775.53**
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	146.32	13.9004	8.530	118.57	58.400	811.78
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.15*	*0.20425*	*13.500*	*2.76*	*87.640*	*17.90*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	2.15	0.20425	86.40	17.65	427.06	87.23
			(1)			*13.50*	*2.76*	*87.64*	*17.90*
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.01045	75.40	0.79	310.52	3.24
7. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0002185	6 400.66	1.40	21 445.63	4.69
7. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.008	0.00076	769.53	0.58	2 557.05	1.94
7. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.0095	2.41	0.02	10.27	0.10
7. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	2.94	0.2793	1 105.54	308.78	5 202.84	1 453.15
7. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.06	0.0057	5 740.35	32.72	22 860.85	130.31
7. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.83	0.07885	438.74	34.59	3 590.15	283.08
		Накладные расходы				122%	148.02	122%	1 012.21
		Сметная прибыль				80%	97.06	80%	663.74
		Всего с НР и СП					760.19		4 451.48
8.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.02**	**1 048.11**	**20.96**	**5 829.38**	**116.59**
								Объем: 1.0+1	
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	17.61	0.3522	8.740	3.08	59.860	21.08
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.08*	*0.1816*	*13.500*	*2.45*	*87.640*	*15.92*
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.08	0.1816	86.40	15.69	427.06	77.55
			(1)			*13.50*	*2.45*	*87.64*	*15.92*
8. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005	438.74	2.19	3 590.15	17.95
		Накладные расходы				155%	8.57	155%	57.35
		Сметная прибыль				100%	5.53	100%	37.00
		Всего с НР и СП					35.06		210.94
9.	**С442-5001-221**	**Перемычки брусковые 2ПБ-13-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг/**	**шт.**		**1**	**28.24**	**28.24**	**220.57**	**220.57**
10.	**С442-5001-223**	**Перемычки брусковые 2ПБ-17-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг/**	**шт.**		**1**	**37.66**	**37.66**	**280.38**	**280.38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	**Е10-01-027-3**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2**	**100 м2**		**0.0128**	**5 809.88**	**74.37**	**31 667.94**	**405.35**
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	270.25	3.4592	8.850	30.61	60.600	209.63
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.9*	*0.10112*	*13.500*	*1.37*	*87.640*	*8.86*
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	6.38	0.081664	86.40	7.06	427.06	34.88
			(1)			*13.50*	*1.10*	*87.64*	*7.16*
11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.52	0.019456	111.99	2.18	433.66	8.44
			(1)			*13.50*	*0.26*	*87.64*	*1.71*
11. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.36	0.068608	30.00	2.06	86.80	5.96
11. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	10.17	0.130176	1.40	0.18	4.65	0.61
11. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.28	0.029184	75.40	2.20	310.52	9.06
			(1)						
11. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0042	0.0000538	6 180.64	0.33	28 176.27	1.51
11. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0436	0.0005581	2 326.12	1.30	3 370.93	1.88
11. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0519	0.0006643	1 652.17	1.10	7 038.24	4.68
11. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	260	3.328	2.79	9.29	24.83	82.63
11. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	176	2.2528	6.97	15.70	14.54	32.76
11. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00296	0.0000379	5 160.53	0.20	28 176.27	1.07
11. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.138	0.0017664	425.08	0.75	3 985.75	7.04
11. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0114	0.0001459	9 700.00	1.42	35 753.32	5.22
		Накладные расходы				118%	37.74	118%	257.82
		Сметная прибыль				63%	20.15	63%	137.65
		Всего с НР и СП					132.25		800.82
12.	**С203-2191-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 870-1470-138, площадью 1,28 м2**	**шт.**		**1**	**617.46**	**617.46**	**2 878.93**	**2 878.93**
13.	**Е08-05-001-2**	**Укладка подоконных железобетонных плит гладких**	**100 м2**		**0.0056**	**3 879.72**	**21.73**	**25 021.99**	**140.12**
13. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	113.68	0.636608	8.740	5.56	59.860	38.11
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.11*	*0.011816*	*13.500*	*0.16*	*87.640*	*1.04*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	2.11	0.011816	86.40	1.02	427.06	5.05
			(1)			*13.50*	*0.16*	*87.64*	*1.04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.83	0.004648	75.40	0.35	310.52	1.44
13. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.337	0.0018872	2 326.12	4.39	3 370.93	6.36
13. 6.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	225	1.26	2.79	3.52	24.83	31.29
13. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.06	0.000336	2.41		10.27	
13. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	3.06	0.017136	401.79	6.89	3 377.42	57.88
		Накладные расходы				122%	6.98	122%	47.76
		Сметная прибыль				80%	4.58	80%	31.32
		Всего с НР и СП					33.28		219.20
14.	**С448-4000-104**	**Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В 15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/**	**шт.**		**1**	**49.01**	**49.01**	**208.78**	**208.78**
15.	**Е15-04-026-6**	**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Подоконных досок)**	**100 м2**		**0.01**	**1 625.23**	**16.25**	**7 360.17**	**73.60**
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.41	0.8041	9.620	7.74	65.760	52.88
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0002*	*13.500*		*68.690*	*0.01*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0002	20.00 *13.50*		108.05 *68.69*	0.02 *0.01*
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.0014	75.40	0.11	310.52	0.43
15. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000044	100.61		198.50	0.01
15. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000088	8.50		91.38	
15. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.079	0.00079	2 863.90	2.26	8 092.37	6.39
15. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.0036	3.00	0.01	6.68	0.02
15. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.000119	11 468.80	1.36	28 446.78	3.39
15. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000075	25 456.00	1.91	46 401.35	3.48
15. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.000184	15 519.00	2.86	37 912.72	6.98
		Накладные расходы				105%	8.13	105%	55.53
		Сметная прибыль				55%	4.26	55%	29.09
		Всего с НР и СП					28.63		158.22
16.	**Е15-02-016-5**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен**	**100 м2**		**0.462**	**2 683.70**	**1 239.87**	**18 170.38**	**8 394.71**
							Объем: 13.6*2+9.5*2		
16. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	135.72	62.70264	9.910	621.38	67.720	4 246.22
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.44*	*2.97528*	*10.589*	*31.50*	*10.559*	*31.42*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.99	0.45738	20.00 *13.50*	9.15 *6.17*	108.05 *68.69*	49.42 *31.42*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	5.45	2.5179	15.30	38.52	80.39	202.41
			(1)			*10.06*	*25.33*		
16. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0000554	5 160.00	0.29	23 865.26	1.32
16. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.002772	2 326.12	6.45	3 370.93	9.34
16. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	2.55948	27.69	70.87	161.87	414.30
16. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.5	1.155	427.02	493.21	3 005.79	3 471.69
		Накладные расходы				105%	685.52	105%	4 491.52
		Сметная прибыль				55%	359.08	55%	2 352.70
		Всего с НР и СП					2 284.48		15 238.93
17.	**Е15-02-031-1**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских**	**100 м2**		**0.015**	**3 749.03**	**56.24**	**29 271.51**	**439.07**
17. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	204.06	3.0609	9.290	28.44	63.540	194.49
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.06*	*0.0309*	*13.500*	*0.42*	*68.690*	*2.12*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.06	0.0309	20.00	0.62	108.05	3.34
			(1)			*13.50*	*0.42*	*68.69*	*2.12*
17. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0015	427.02	0.64	3 005.79	4.51
17. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0645	411.49	26.54	3 670.32	236.74
		Накладные расходы				105%	30.30	105%	206.44
		Сметная прибыль				55%	15.87	55%	108.14
		Всего с НР и СП					102.42		753.65
18.	**Е15-04-026-6**	**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Откосов)**	**100 м2**		**0.015**	**1 625.23**	**24.38**	**7 360.17**	**110.40**
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.41	1.20615	9.620	11.60	65.760	79.32
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0003*	*13.500*		*68.690*	*0.02*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0003	20.00	0.01	108.05	0.03
			(1)			*13.50*		*68.69*	*0.02*
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.0021	75.40	0.16	310.52	0.65
			(1)						
18. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000066	100.61	0.01	198.50	0.01
18. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000132	8.50		91.38	
18. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.079	0.001185	2 863.90	3.39	8 092.37	9.59
18. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.0054	3.00	0.02	6.68	0.04
18. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.0001785	11 468.80	2.05	28 446.78	5.08
18. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0001125	25 456.00	2.86	46 401.35	5.22
18. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.000276	15 519.00	4.28	37 912.72	10.46
		Накладные расходы				105%	12.18	105%	83.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				55%	6.38	55%	43.64
		Всего с НР и СП					42.94		237.34
19.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**0.5536**	**1 032.31**	**571.48**	**1 676.83**	**928.29**
							Объем: 28.48+26.88		
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.32	9.034752	9.620	86.91	65.760	594.13
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.005536*	*13.500*	*0.07*	*68.690*	*0.38*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.005536	20.00	0.11	108.05	0.60
			(1)			*13.50*	*0.07*	*68.69*	*0.38*
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.011072	75.40	0.83	310.52	3.44
			(1)						
19. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.11072	3.00	0.33	6.68	0.74
19. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	11.072	43.65	483.29	29.75	329.39
		Накладные расходы				105%	91.33	105%	624.24
		Сметная прибыль				55%	47.84	55%	326.98
		Всего с НР и СП					710.65		1 879.51
20.	**Е15-01-019-5**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**0.5536**	**8 663.49**	**4 796.11**	**36 973.78**	**20 468.69**
							Объем: 28.48+26.88		
20. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	159.67	88.393312	9.180	811.45	62.820	5 552.87
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.65*	*0.91344*	*10.623*	*9.70*	*14.407*	*13.16*
20. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.044288	89.99	3.99	317.41	14.06
			(1)			*10.06*	*0.45*	*65.31*	*2.89*
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.27	0.149472	20.00	2.99	108.05	16.15
			(1)			*13.50*	*2.02*	*68.69*	*10.27*
20. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.3	0.71968	12.39	8.92	83.93	60.40
			(1)			*10.06*	*7.24*		
20. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2768	3.00	0.83	6.68	1.85
20. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.2076	3 628.43	753.26	10 990.34	2 281.59
20. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.02768	432.23	11.96	25 187.40	697.19
20. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.514848	2.41	1.24	10.27	5.29
20. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	55.36	57.83	3 201.47	213.86	11 839.29
		Накладные расходы				105%	862.21	105%	5 844.33
		Сметная прибыль				55%	451.63	55%	3 061.32
		Всего с НР и СП					6 109.95		29 374.34
21.	**Е15-02-035-4**	**Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями потолков сборных из плит**	**100 м2**		**0.1707**	**337.99**	**57.70**	**2 319.46**	**395.93**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	33.97	5.798679	9.070	52.59	62.080	359.98
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*0.018777*	*13.500*	*0.25*	*68.690*	*1.29*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.11	0.018777	20.00	0.38	108.05	2.03
			(1)			*13.50*	*0.25*	*68.69*	*1.29*
21. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.74	0.126318	2.79	0.35	24.83	3.14
21. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.010242	427.02	4.37	3 005.79	30.79
		Накладные расходы				105%	55.48	105%	379.33
		Сметная прибыль				55%	29.06	55%	198.70
		Всего с НР и СП					142.24		973.96
22.	**Е15-02-019-2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков**	**100 м2**		**0.1707**	**758.92**	**129.55**	**5 245.25**	**895.36**
22. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	51.3	8.75691	8.850	77.50	60.600	530.67
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3*	*0.05121*	*13.500*	*0.69*	*68.690*	*3.52*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3	0.05121	20.00	1.02	108.05	5.53
			(1)			*13.50*	*0.69*	*68.69*	*3.52*
22. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.7	0.11949	427.02	51.02	3 005.79	359.16
		Накладные расходы				105%	82.10	105%	560.90
		Сметная прибыль				55%	43.00	55%	293.80
		Всего с НР и СП					254.65		1 750.06
23.	**Е15-04-002-2**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**0.1707**	**108.09**	**18.45**	**478.17**	**81.62**
23. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	4.88	0.833016	8.160	6.80	55.840	46.52
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.001707*	*13.500*	*0.02*	*68.690*	*0.12*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.001707	20.00	0.03	108.05	0.18
			(1)			*13.50*	*0.02*	*68.69*	*0.12*
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.003414	75.40	0.26	310.52	1.06
			(1)						
23. 5.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.021	0.0035847	2 791.33	10.01	8 702.12	31.19
23. 6.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000854	15 881.25	1.36	31 270.92	2.67
		Накладные расходы				105%	7.16	105%	48.97
		Сметная прибыль				55%	3.75	55%	25.65
		Всего с НР и СП					29.36		156.24
24.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**0.6572**	**1 873.59**	**1 231.32**	**12 587.36**	**8 272.41**
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	85.84	56.414048	9.400	530.29	64.280	3 626.30
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.29*	*4.133788*	*10.519*	*43.48*	*9.173*	*37.92*
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.84	0.552048	20.00	11.04	108.05	59.65
			(1)			*13.50*	*7.45*	*68.69*	*37.92*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	5.45	3.58174	15.30 *10.06*	54.80 *36.03*	80.39	287.94
24. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0000789	5 160.00	0.41	23 865.26	1.88
24. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.0039432	2 326.12	9.17	3 370.93	13.29
24. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	3.640888	27.69	100.82	161.87	589.35
24. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	1.228964	427.02	524.79	3 005.79	3 694.01
		Накладные расходы				105%	602.46	105%	3 847.43
		Сметная прибыль				55%	315.57	55%	2 015.32
		Всего с НР и СП					2 149.35		14 135.16
25.	**Е15-04-002-1**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке**	**100 м2**		**0.6572**	**147.22**	**96.75**	**755.53**	**496.53**
25. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.21	6.710012	8.160	54.75	55.840	374.69
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.006572*	*13.500*	*0.09*	*68.690*	*0.45*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.006572	20.00 *13.50*	0.13 *0.09*	108.05 *68.69*	0.71 *0.45*
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.013144	75.40	0.99	310.52	4.08
25. 5.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.017	0.0111724	2 791.33	31.19	8 702.12	97.22
25. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0002629	100.61	0.03	198.50	0.05
25. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000526	8.50		91.38	
25. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0010515	4 210.63	4.43	8 991.53	9.45
25. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.006572	3.00	0.02	6.68	0.04
25. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0003286	15 881.25	5.22	31 270.92	10.28
		Накладные расходы				105%	57.58	105%	393.90
		Сметная прибыль				55%	30.16	55%	206.33
		Всего с НР и СП					184.49		1 096.75
	Деталь пола 345								
26.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.1707**	**1 302.00**	**222.25**	**10 804.37**	**1 844.31**
26. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	6.744357	7.930	53.48	54.280	366.08
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.216789*	*13.500*	*2.93*	*68.690*	*14.89*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.27	0.216789	20.00 *13.50*	4.34 *2.93*	108.05 *68.69*	23.42 *14.89*
26. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	1.548249	0.50	0.77	1.36	2.11
26. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.59745	2.41	1.44	10.27	6.14
26. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.348228	465.84	162.22	4 154.05	1 446.56
		Накладные расходы				123%	69.38	123%	468.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				75%	42.31	75%	285.73
		Всего с НР и СП					333.94		2 598.63
27.	**Е11-01-004-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой**	**100 м2**		**0.1707**	**3 368.94**	**575.08**	**12 392.14**	**2 115.34**
27. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	46.18	7.882926	11.270	88.84	76.840	605.72
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.39*	*0.066573*	*13.500*	*0.90*	*68.690*	*4.57*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.39	0.066573	20.00 *13.50*	1.33 *0.90*	108.05 *68.69*	7.19 *4.57*
27. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.05	1.374135	30.00	41.22	86.80	119.27
27. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	6	1.0242	2.70	2.77	6.21	6.36
27. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.59	0.100713	75.40	7.59	310.52	31.27
27. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.0023898	890.00	2.13	3 791.40	9.06
27. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.0493323	2 429.20	119.84	8 869.83	437.57
27. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.0097299	2 429.20	23.64	6 755.10	65.73
27. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.0162165	6 070.40	98.44	12 518.90	203.01
27. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.08535	3.00	0.26	6.68	0.57
27. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.0394317	676.00	26.66	2 879.76	113.55
27. 13.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	19.8012	8.20	162.37	26.06	516.02
		Накладные расходы				123%	110.38	123%	750.66
		Сметная прибыль				75%	67.31	75%	457.72
		Всего с НР и СП					752.77		3 323.71
28.	**Е11-01-004-2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой**	**100 м2**		**0.1707**	**2 207.03**	**376.74**	**7 979.16**	**1 362.04**
28. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	27.86	4.755702	11.270	53.60	76.840	365.43
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.039261*	*13.500*	*0.53*	*68.690*	*2.70*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.039261	20.00 *13.50*	0.79 *0.53*	108.05 *68.69*	4.24 *2.70*
28. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.68	0.628176	30.00	18.85	86.80	54.53
28. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	4.5	0.76815	2.70	2.07	6.21	4.77
28. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.33	0.056331	75.40	4.25	310.52	17.49
28. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.006	0.0010242	890.00	0.91	3 791.40	3.88
28. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.0225324	2 429.20	54.74	8 869.83	199.86
28. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.0032433	2 429.20	7.88	6 755.10	21.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.0097299	6 070.40	59.06	12 518.90	121.81
28. 11.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.0180942	676.00	12.23	2 879.76	52.11
28. 12.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	19.8012	8.20	162.37	26.06	516.02
		Накладные расходы				123%	66.58	123%	452.80
		Сметная прибыль				75%	40.60	75%	276.10
		Всего с НР и СП					483.92		2 090.94
29.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.1707**	**1 302.00**	**222.25**	**10 804.37**	**1 844.31**
29. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	6.744357	7.930	53.48	54.280	366.08
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.216789*	*13.500*	*2.93*	*68.690*	*14.89*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.27	0.216789	20.00 *13.50*	4.34 *2.93*	108.05 *68.69*	23.42 *14.89*
29. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	1.548249	0.50	0.77	1.36	2.11
29. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.59745	2.41	1.44	10.27	6.14
29. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.348228	465.84	162.22	4 154.05	1 446.56
		Накладные расходы				123%	69.38	123%	468.59
		Сметная прибыль				75%	42.31	75%	285.73
		Всего с НР и СП					333.94		2 598.63
30.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.1707**	**10 624.47**	**1 813.60**	**40 601.67**	**6 930.71**
30. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	20.446446	8.740	178.70	59.860	1 223.92
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*0.454062*	*13.034*	*5.92*	*68.233*	*30.98*
30. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.36	0.061452	89.99 *10.06*	5.53 *0.62*	317.41 *65.31*	19.51 *4.01*
30. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.3	0.39261	20.00 *13.50*	7.85 *5.30*	108.05 *68.69*	42.42 *26.97*
30. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.28	0.047796	75.40	3.60	310.52	14.84
30. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.522342	90.81	47.43	81.69	42.67
30. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	17.4114	84.17	1 465.52	267.57	4 658.77
30. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.657195	2.41	1.58	10.27	6.75
30. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.22191	465.84	103.37	4 154.05	921.83
		Накладные расходы				123%	227.08	123%	1 543.53
		Сметная прибыль				75%	138.47	75%	941.18
		Всего с НР и СП					2 179.15		9 415.41
	Деталь пола 445								
31.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**0.32**	**349.33**	**111.79**	**1 951.95**	**624.62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.144*	*11.436*	*1.65*	*66.662*	*9.60*
31. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0864	89.99	7.78	317.41	27.42
			(1)			*10.06*	*0.87*	*65.31*	*5.64*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.0576	20.00	1.15	108.05	6.22
			(1)			*13.50*	*0.78*	*68.69*	*3.96*
31. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	0.352	275.15	96.85	1 562.11	549.86
31. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	0.704	8.530	6.01	58.400	41.11
		Накладные расходы				123%	9.42	123%	62.37
		Сметная прибыль				75%	5.75	75%	38.03
		Всего с НР и СП					126.96		725.03
32.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.0626**	**1 302.00**	**81.51**	**10 804.37**	**676.35**
32. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	2.473326	7.930	19.61	54.280	134.25
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.079502*	*13.500*	*1.07*	*68.690*	*5.46*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.079502	20.00	1.59	108.05	8.59
			(1)			*13.50*	*1.07*	*68.69*	*5.46*
32. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	0.567782	0.50	0.28	1.36	0.77
32. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.2191	2.41	0.53	10.27	2.25
32. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.127704	465.84	59.49	4 154.05	530.49
		Накладные расходы				123%	25.44	123%	171.84
		Сметная прибыль				75%	15.51	75%	104.78
		Всего с НР и СП					122.46		952.98
33.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**0.2504**	**246.90**	**61.82**	**2 171.55**	**543.76**
								Объем: 6.26*4	
33. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	0.1252	7.930	0.99	54.280	6.80
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.052584*	*13.500*	*0.71*	*68.690*	*3.61*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.052584	20.00	1.05	108.05	5.68
			(1)			*13.50*	*0.71*	*68.69*	*3.61*
33. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	0.580928	0.50	0.29	1.36	0.79
33. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.127704	465.84	59.49	4 154.05	530.49
		Накладные расходы				123%	2.09	123%	12.80
		Сметная прибыль				75%	1.28	75%	7.81
		Всего с НР и СП					65.19		564.37
34.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.0626**	**10 624.47**	**665.09**	**40 601.67**	**2 541.66**
34. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	7.498228	8.740	65.53	59.860	448.84
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*0.166516*	*13.034*	*2.17*	*68.233*	*11.36*
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.022536	89.99	2.03	317.41	7.15
			(1)			*10.06*	*0.23*	*65.31*	*1.47*
34. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	0.14398	20.00	2.88	108.05	15.56
			(1)			*13.50*	*1.94*	*68.69*	*9.89*
34. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.017528	75.40	1.32	310.52	5.44
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.191556	90.81	17.40	81.69	15.65
34. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	6.3852	84.17	537.44	267.57	1 708.49
34. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.24101	2.41	0.58	10.27	2.48
34. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.08138	465.84	37.91	4 154.05	338.06
		Накладные расходы				123%	83.27	123%	566.05
		Сметная прибыль				75%	50.78	75%	345.15
		Всего с НР и СП					799.14		3 452.86
	Навес								
35.	**Е26-02-001-1**	**Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "Файэфлекс ТМ Крилак" с пределом огнестойкости 0,5 часа**	**100 м2**		**1.06**	**9 399.98**	**9 963.98**	**37 711.13**	**39 973.80**
35. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	139.29	147.6474	8.850	1 306.68	60.600	8 947.43
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*42.69*	*45.2514*	*10.060*	*455.23*	*65.310*	*2 955.37*
35. 3.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	3.36	3.5616	1.70	6.05	4.53	16.13
35. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	42.69	45.2514	90.00	4 072.63	316.40	14 317.54
			(1)			*10.06*	*455.23*	*65.31*	*2 955.37*
35. 5.	х33-1411	Аппараты пескоструйный	маш.ч	42.69	45.2514	6.46	292.32	18.63	843.03
35. 6.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	26.9	28.514	6.82	194.47	16.85	480.46
35. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.36	0.3816	75.40	28.77	310.52	118.49
35. 8.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.02	0.0212	2 200.23	46.64	22 647.46	480.13
35. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	10	10.6	3.00	31.80	6.68	70.81
35. 10.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.028	0.02968	26 200.00	777.62	36 909.94	1 095.49
35. 11.	с113-0158	Растворитель марки N 646	т	0.013	0.01378	9 980.00	137.52	40 161.97	553.43
35. 12.	с113-0514	Состав огнезащитный "Файэфлекс ТМ Крилак"	кг	197	208.82	13.80	2 881.72	58.82	12 282.79
35. 13.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	2.33	2.4698	76.02	187.75	310.98	768.06
		Накладные расходы				100%	1 761.91	100%	11 902.80
		Сметная прибыль				70%	1 233.34	70%	8 331.96
		Всего с НР и СП					12 959.23		60 208.56
36.	**Е10-01-008-5**	**Устройство карнизов**	**100 м2**		**0.064**	**5 552.97**	**355.39**	**24 440.47**	**1 564.19**
36. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	143	9.152	8.530	78.07	58.400	534.48
36. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.43	0.09152	0.95	0.09	3.70	0.34
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.9	0.0576	75.40	4.34	310.52	17.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0036	0.0002304	5 160.53	1.19	28 176.27	6.49
36. 5.	с102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.58	0.03712	1 371.17	50.90	3 573.06	132.63
36. 6.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.92	0.05888	1 454.15	85.62	4 836.00	284.74
36. 7.	с203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.06	0.06784	1 992.72	135.19	8 661.87	587.62
		Накладные расходы				118%	92.12	118%	630.69
		Сметная прибыль				63%	49.18	63%	336.72
		Всего с НР и СП					496.70		2 531.60
37.	**Е15-04-026-1**	**Высококачественная окраска масляными составами по дереву стен**	**100 м2**		**0.064**	**1 483.54**	**94.95**	**7 309.42**	**467.80**
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	85.36	5.46304	9.620	52.55	65.760	359.25
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.00128*	*13.500*	*0.02*	*68.690*	*0.09*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02	0.00128	20.00 *13.50*	0.03 *0.02*	108.05 *68.69*	0.14 *0.09*
37. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.00704	75.40	0.53	310.52	2.19
37. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0002816	100.61	0.03	198.50	0.06
37. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000563	8.50		91.38	0.01
37. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.003456	2 863.90	9.90	8 092.37	27.97
37. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.02304	3.00	0.07	6.68	0.15
37. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.00955	0.0006112	11 468.80	7.01	28 446.78	17.39
37. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.025	0.0016	15 519.00	24.83	37 912.72	60.66
		Накладные расходы				105%	55.20	105%	377.31
		Сметная прибыль				55%	28.91	55%	197.64
		Всего с НР и СП					179.06		1 042.74
	Отделка стен								
38.	**Е62-41-2**	**Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц**	**100 м2**		**2**	**201.79**	**403.57**	**1 377.32**	**2 754.64**
38. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	25.87	51.74	7.800	403.57	53.240	2 754.64
		Накладные расходы				80%	322.86	80%	2 203.71
		Сметная прибыль				50%	201.79	50%	1 377.32
		Всего с НР и СП					928.21		6 335.67
39.	**Е62-42-1**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**	**100 м2**		**2**	**37.01**	**74.01**	**258.23**	**516.47**
39. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	7.54	7.800	58.81	53.240	401.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39. 2.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.002	7 480.55	14.96	57 004.77	114.01
39. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.05	0.1	2.41	0.24	10.27	1.03
		Накладные расходы				80%	47.05	80%	321.14
		Сметная прибыль				50%	29.41	50%	200.72
		Всего с НР и СП					150.46		1 038.33
40.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**2**	**1 032.31**	**2 064.61**	**1 676.83**	**3 353.66**
40. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.32	32.64	9.620	314.00	65.760	2 146.41
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.02*	*13.500*	*0.27*	*68.690*	*1.37*
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.02	20.00 *13.50*	0.40 *0.27*	108.05 *68.69*	2.16 *1.37*
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.04	75.40	3.02	310.52	12.42
40. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.4	3.00	1.20	6.68	2.67
40. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	40	43.65	1 746.00	29.75	1 190.00
		Накладные расходы				105%	329.98	105%	2 255.17
		Сметная прибыль				55%	172.85	55%	1 181.28
		Всего с НР и СП					2 567.44		6 790.11
41.	**Е11-01-039-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**100 м**		**0.47**	**2 671.94**	**1 255.81**	**10 601.76**	**4 982.83**
41. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	23.6	11.092	9.510	105.48	65.020	721.20
41. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.0282	75.40	2.13	310.52	8.76
41. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.0752	465.84	35.03	4 154.05	312.38
41. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	47.47	23.45	1 113.17	83.01	3 940.48
		Накладные расходы				123%	129.74	123%	887.08
		Сметная прибыль				75%	79.11	75%	540.90
		Всего с НР и СП					1 464.66		6 410.81
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**30 713.36**		**132 525.29**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**30 713.36**		**132 525.29**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**617.46**		**2 878.93**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 2; %=105 - по стр. 3-5, 15-25, 37, 40; %=122 - по стр. 6, 7, 13; %=155 - по стр. 8; %=118 - по стр. 11, 36; %=123 - по стр. 26-34, 41; %=100 - по стр. 35; %=80 - по стр. 38, 39)						**6 718.27**		**45 220.37**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 35; %=55 - по стр. 3-5, 15-25, 37, 40; %=80 - по стр. 6, 7, 13; %=100 - по стр. 8; %=63 - по стр. 11, 36; %=75 - по стр. 26-34, 41; %=50 - по стр. 38, 39)						**4 025.79**		**27 121.30**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**41 457.42**		**204 866.96**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**41 457.42**		**204 866.96**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**6 718.27**		**45 220.37**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**4 025.79**		**27 121.30**
	ИТОГО БЕЗ НР И СП								**132 525.29**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94							**0.94**	**42 507.15**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								**27 121.30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ								**202 153.74**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

(Локальный сметный расчет)

на Дополнительные общестроительные работы по входам

Сметная стоимость: **159.477 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.582 тыс.чел. ч**

Сметная заработная плата: **32.041 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(Под крыльца, приямки, воздухозаборные шахты)**	**100 м3**		**1.8**	**1 201.20**	**2 162.16**	**8 198.96**	**14 758.13**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	277.2	7.800	2 162.16	53.240	14 758.13
		Накладные расходы				80%	1 729.73	80%	11 806.50
		Сметная прибыль				45%	972.97	45%	6 641.16
		Всего с НР и СП					4 864.86		33 205.79
2.	**Е51-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (Вытесненного грунта)**	**100 м3**		**0.9**	**4 773.56**	**4 296.20**	**20 548.16**	**18 493.34**
2. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	83	74.7	7.300	545.31	49.900	3 727.53
2. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	42	37.8	99.23	3 750.89	390.63	14 765.81
		Накладные расходы				75%	408.98	75%	2 795.65
		Сметная прибыль				45%	245.39	45%	1 677.39
		Всего с НР и СП					4 950.57		22 966.38
3.	**Х403-1-10**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)(Грунта)**	**т**		**185.4**	**11.75**	**2 178.45**	**38.40**	**7 119.36**
							Объем: 90*2.06		
4.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(С разравниванием на месте)**	**100 м3**		**0.9**	**661.98**	**595.78**	**4 529.43**	**4 076.49**
4. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	79.65	7.480	595.78	51.180	4 076.49
		Накладные расходы				80%	476.62	80%	3 261.19
		Сметная прибыль				45%	268.10	45%	1 834.42
		Всего с НР и СП					1 340.51		9 172.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Крыльцо №1;№2 и приямки								
5.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**1.51**	**152.55**	**230.34**	**642.45**	**970.10**
5. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.08	0.1208	205.65	24.84	760.53	91.87
			(1)			*11.60*	*1.40*	*75.31*	*9.10*
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.4379*	*10.485*	*4.59*	*68.069*	*29.81*
5. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	0.3171	100.01	31.71	349.93	110.96
			(1)			*10.06*	*3.19*	*65.31*	*20.71*
5. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	0.6342	4.91	3.11	11.85	7.52
5. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.2265	2.41	0.55	10.27	2.33
5. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	1.812	78.25	141.79	310.98	563.50
5. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.3	3.473	8.160	28.34	55.840	193.93
		Накладные расходы				122%	40.17	122%	272.96
		Сметная прибыль				80%	26.34	80%	178.99
		Всего с НР и СП					296.86		1 422.05
6.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.24**	**1 549.21**	**371.81**	**4 286.76**	**1 028.82**
6. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	5.088	9.510	48.39	65.020	330.82
6. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.468	30.00	14.04	86.80	40.62
6. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.048	75.40	3.62	310.52	14.90
			(1)						
6. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00384	2 429.20	9.33	8 869.83	34.06
6. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00576	1 492.15	8.59	13 262.42	76.39
6. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0576	4 996.00	287.77	9 233.69	531.86
6. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.024	3.00	0.07	6.68	0.16
		Накладные расходы				122%	59.04	122%	403.60
		Сметная прибыль				80%	38.71	80%	264.66
		Всего с НР и СП					469.56		1 697.08
7.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**0.203**	**441.61**	**89.65**	**3 408.66**	**691.96**
7. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.7	1.5631	8.380	13.10	57.360	89.66
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*0.17864*	*10.504*	*1.88*	*68.192*	*12.18*
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.33	0.06699	89.99	6.03	317.41	21.26
			(1)			*10.06*	*0.67*	*65.31*	*4.38*
7. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.09338	90.00	8.40	316.40	29.55
			(1)			*10.06*	*0.94*	*65.31*	*6.10*
7. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.09	0.01827	112.14	2.05	293.07	5.35
			(1)			*14.40*	*0.26*	*93.49*	*1.71*
7. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	0.18879	4.91	0.93	11.85	2.24
7. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.04466	2.41	0.11	10.27	0.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	1.0353	57.02	59.03	524.91	543.44
		Накладные расходы				123%	18.43	123%	125.26
		Сметная прибыль				75%	11.24	75%	76.38
		Всего с НР и СП					119.31		893.60
8.	**Е11-01-002-4**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных**	**м3**		**2.03**	**151.66**	**307.87**	**1 160.36**	**2 355.53**
8. 1.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.1827	70.59	12.90	740.93	135.37
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.55*	*1.1165*	*10.060*	*11.23*	*65.310*	*72.92*
8. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.09	0.1827	89.99	16.44	317.41	57.99
			(1)			*10.06*	*1.84*	*65.31*	*11.93*
8. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.9338	90.00	84.04	316.40	295.45
			(1)			*10.06*	*9.39*	*65.31*	*60.99*
8. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	1.8879	4.91	9.27	11.85	22.37
8. 6.	с408-0140-33	Каменная мелочь М 300	м3	0.11	0.2233	22.73	5.08	641.26	143.19
8. 7.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	1	2.03	60.27	122.35	622.77	1 264.22
8. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.3045	2.41	0.73	10.27	3.13
8. 9.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.5	5.075	8.160	41.41	55.840	283.39
8. 10.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	0.1	0.203	77.11	15.65	740.93	150.41
		Накладные расходы				123%	64.75	123%	438.26
		Сметная прибыль				75%	39.48	75%	267.23
		Всего с НР и СП					412.10		3 061.02
9.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**2.03**	**632.15**	**1 283.26**	**3 585.70**	**7 278.97**
9. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.9744	0.50	0.49	1.36	1.33
9. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00406	3 003.36	12.19	15 314.41	62.18
9. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00203	561.41	1.14	3 896.81	7.91
9. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.7105	2.41	1.71	10.27	7.30
9. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	2.0706	597.85	1 237.91	3 378.84	6 996.23
9. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	3.654	8.160	29.82	55.840	204.04
		Накладные расходы				123%	36.68	123%	250.97
		Сметная прибыль				75%	22.37	75%	153.03
		Всего с НР и СП					1 342.30		7 682.97
10.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.147**	**1 302.00**	**191.39**	**10 804.37**	**1 588.24**
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	5.80797	7.930	46.06	54.280	315.26
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.18669*	*13.500*	*2.52*	*68.690*	*12.82*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.18669	20.00	3.73	108.05	20.17
			(1)			*13.50*	*2.52*	*68.69*	*12.82*
10. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	1.33329	0.50	0.67	1.36	1.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.5145	2.41	1.24	10.27	5.28
10. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.29988	465.84	139.70	4 154.05	1 245.72
		Накладные расходы				123%	59.75	123%	403.54
		Сметная прибыль				75%	36.44	75%	246.06
		Всего с НР и СП					287.58		2 237.84
11.	**Е11-01-015-8**	**Железнение цементных покрытий**	**100 м2**		**0.147**	**134.85**	**19.82**	**1 097.95**	**161.40**
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	10.8	1.5876	9.510	15.10	65.020	103.23
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.0147*	*11.436*	*0.17*	*66.662*	*0.98*
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.06	0.00882	89.99	0.79	317.41	2.80
			(1)			*10.06*	*0.09*	*65.31*	*0.58*
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.04	0.00588	20.00	0.12	108.05	0.64
			(1)			*13.50*	*0.08*	*68.69*	*0.40*
11. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.00882	424.28	3.74	6 171.86	54.44
11. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.0294	2.41	0.07	10.27	0.30
		Накладные расходы				123%	18.78	123%	128.18
		Сметная прибыль				75%	11.45	75%	78.16
		Всего с НР и СП					50.05		367.74
12.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**0.98**	**633.43**	**620.76**	**3 461.79**	**3 392.56**
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	5.5468	8.740	48.48	59.860	332.03
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.392*	*13.500*	*5.29*	*87.640*	*34.35*
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.392	86.40	33.87	427.06	167.41
			(1)			*13.50*	*5.29*	*87.64*	*34.35*
12. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00049	769.53	0.38	2 557.05	1.25
12. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.4312	2.41	1.04	10.27	4.43
12. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.392	1 105.54	433.37	5 202.84	2 039.51
12. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.23618	438.74	103.62	3 590.15	847.92
		Накладные расходы				122%	65.60	122%	446.98
		Сметная прибыль				80%	43.02	80%	293.10
		Всего с НР и СП					729.38		4 132.65
13.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.01**	**7 036.78**	**70.37**	**38 184.22**	**381.84**
13. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	1.0401	8.970	9.33	61.340	63.80
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*0.3715*	*13.500*	*5.02*	*87.640*	*32.56*
13. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.0725	111.99	8.12	433.66	31.44
			(1)			*13.50*	*0.98*	*87.64*	*6.35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	0.299	96.89	28.97	437.24	130.73
			(1)			*13.50*	*4.04*	*87.64*	*26.20*
13. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	0.1087	75.40	8.20	310.52	33.75
			(1)						
13. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.0295	438.74	12.94	3 590.15	105.91
13. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0047	597.85	2.81	3 447.75	16.20
		Накладные расходы				155%	22.24	155%	149.36
		Сметная прибыль				100%	14.35	100%	96.36
		Всего с НР и СП					106.96		627.56
14.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**1**	**324.15**	**324.15**	**1 888.47**	**1 888.47**
15.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (местные заделки)**	**100 м3**		**0.002**	**64 988.39**	**129.98**	**360 921.61**	**721.84**
15. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.71604	8.740	6.26	59.860	42.86
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.0412*	*13.455*	*0.55*	*87.347*	*3.60*
15. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.0376	86.40	3.25	427.06	16.06
			(1)			*13.50*	*0.51*	*87.64*	*3.30*
15. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.00306	111.99	0.34	433.66	1.33
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*	*0.27*
15. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00054	89.99	0.05	317.41	0.17
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.04*
15. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.03642	1.90	0.07	7.57	0.28
15. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.0016	3.27	0.01	12.20	0.02
15. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.00454	75.40	0.34	310.52	1.41
			(1)						
15. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.000052	2 791.33	0.15	8 702.12	0.45
15. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.0001	11 461.18	1.15	39 485.19	3.95
15. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.000086	5 160.53	0.44	28 176.27	2.42
15. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.00014	1 019.63	0.14	3 340.18	0.47
15. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.00172	1 166.12	2.01	3 896.81	6.70
15. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.08	61.30	4.90	238.77	19.10
15. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.000154	2.41		10.27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.204	543.50	110.87	3 071.68	626.62
		Накладные расходы				105%	7.15	105%	48.78
		Сметная прибыль				65%	4.43	65%	30.20
		Всего с НР и СП					141.56		800.82
16.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.13**	**2 313.84**	**300.80**	**15 884.84**	**2 065.03**
16. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	15.2308	9.910	150.94	67.720	1 031.43
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.3614*	*10.060*	*3.64*	*65.310*	*23.60*
16. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.1625	3.28	0.53	12.02	1.95
16. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.3614	21.20	7.66	96.18	34.76
			(1)			*10.06*	*3.64*	*65.31*	*23.60*
16. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.3315	427.02	141.56	3 005.79	996.42
16. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0455	2.41	0.11	10.27	0.47
		Накладные расходы				105%	162.31	105%	1 107.78
		Сметная прибыль				55%	85.02	55%	580.27
		Всего с НР и СП					548.13		3 753.08
17.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.13**	**2 347.13**	**305.13**	**2 959.26**	**384.70**
17. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	0.8762	9.290	8.14	63.540	55.67
17. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0208	1.70	0.04	4.53	0.09
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0065	75.40	0.49	310.52	2.02
			(1)						
17. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.00494	60 012.37	296.46	66 177.54	326.92
		Накладные расходы				105%	8.55	105%	58.45
		Сметная прибыль				55%	4.48	55%	30.62
		Всего с НР и СП					318.15		473.77
18.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.03**	**4 654.19**	**139.63**	**25 250.13**	**757.50**
18. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	2.2245	8.740	19.44	59.860	133.16
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*0.729*	*13.500*	*9.84*	*87.640*	*63.89*
18. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.1176	111.99	13.17	433.66	51.00
			(1)			*13.50*	*1.59*	*87.64*	*10.31*
18. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	0.6114	96.89	59.24	437.24	267.33
			(1)			*13.50*	*8.25*	*87.64*	*53.58*
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.1767	75.40	13.32	310.52	54.87
			(1)						
18. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.0495	438.74	21.72	3 590.15	177.71
18. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0213	597.85	12.73	3 447.75	73.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				155%	45.38	155%	305.43
		Сметная прибыль				100%	29.28	100%	197.05
		Всего с НР и СП					214.29		1 259.98
19.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**3**	**101.22**	**303.66**	**993.53**	**2 980.59**
20.	**Е23-01-001-2**	**Устройство основания щебеночного**	**10 м3**		**0.1**	**1 011.50**	**101.15**	**9 993.07**	**999.31**
20. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	1.02	8.160	8.32	55.840	56.96
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.051*	*10.060*	*0.51*	*65.310*	*3.33*
20. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.051	89.99	4.59	317.41	16.19
			(1)			*10.06*	*0.51*	*65.31*	*3.33*
20. 4.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	12.5	1.25	70.59	88.24	740.93	926.16
		Накладные расходы				130%	11.48	130%	78.38
		Сметная прибыль				89%	7.86	89%	53.66
		Всего с НР и СП					120.49		1 131.35
21.	**Е22-01-001-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм**	**км**		**0.0015**	**36 247.20**	**54.37**	**143 006.61**	**214.51**
21. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	362.52	0.54378	9.180	4.99	62.820	34.16
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.08*	*0.00312*	*11.911*	*0.04*	*77.325*	*0.24*
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.34	0.00051	111.99	0.06	433.66	0.22
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.04*
21. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.74	0.00261	27.11	0.07	124.59	0.33
			(1)			*11.60*	*0.03*	*75.31*	*0.20*
21. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.0225	29.67	0.67	82.57	1.86
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.51	0.000765	75.40	0.06	310.52	0.24
			(1)						
21. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00009	1 019.63	0.09	3 340.18	0.30
21. 8.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	0.102	27.99	2.85	52.95	5.40
21. 9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.66	0.00099	438.74	0.43	3 590.15	3.55
21. 10.	с411-0001	Вода	м3	15.72	0.02358	2.41	0.06	10.27	0.24
21. 11.	с103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1008	1.512	29.82	45.09	111.25	168.21
		Накладные расходы				130%	6.54	130%	44.72
		Сметная прибыль				89%	4.48	89%	30.62
		Всего с НР и СП					65.39		289.85
22.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.054**	**11 059.28**	**597.20**	**34 534.04**	**1 864.84**
22. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	47.38	2.55852	8.850	22.64	60.600	155.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.03726*	*13.500*	*0.50*	*87.640*	*3.27*
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.69	0.03726	86.40	3.22	427.06	15.91
			(1)			*13.50*	*0.50*	*87.64*	*3.27*
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	0.0972	75.40	7.33	310.52	30.18
			(1)						
22. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.00324	6 400.66	20.74	21 445.63	69.48
22. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.00027	8 965.50	2.42	25 780.51	6.96
22. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.054	9 714.42	524.58	26 860.50	1 450.47
22. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.0405	401.79	16.27	3 377.42	136.79
		Накладные расходы				122%	28.23	122%	193.15
		Сметная прибыль				80%	18.51	80%	126.66
		Всего с НР и СП					643.94		2 184.65
23.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.12**	**1 055.86**	**126.70**	**5 377.16**	**645.26**
23. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	8.5272	8.850	75.47	60.600	516.75
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0012*	*13.500*	*0.02*	*68.690*	*0.08*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0012	20.00	0.02	108.05	0.13
			(1)			*13.50*	*0.02*	*68.69*	*0.08*
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0036	75.40	0.27	310.52	1.12
			(1)						
23. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.036	3.00	0.11	6.68	0.24
23. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.324	15.50	5.02	46.62	15.10
23. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.002952	15 519.00	45.81	37 912.72	111.92
		Накладные расходы				105%	79.26	105%	542.67
		Сметная прибыль				55%	41.52	55%	284.26
		Всего с НР и СП					247.48		1 472.19
	Вход в подвал								
24.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.011**	**1 435.07**	**15.79**	**9 352.82**	**102.88**
24. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	1.42681	9.070	12.94	62.080	88.58
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.00649*	*13.500*	*0.09*	*87.640*	*0.57*
24. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.00649	111.99	0.73	433.66	2.81
			(1)			*13.50*	*0.09*	*87.64*	*0.57*
24. 4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.0429	5.13	0.22	13.57	0.58
24. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.00968	75.40	0.73	310.52	3.01
			(1)						
24. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.00275	396.03	1.09	2 789.58	7.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.0022	2.41	0.01	10.27	0.02
24. 8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00011	532.53	0.06	1 317.05	0.14
24. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.00264	5.64	0.01	24.03	0.06
		Накладные расходы				155%	20.20	155%	138.18
		Сметная прибыль				100%	13.03	100%	89.15
		Всего с НР и СП					49.02		330.21
25.	**С448-2201-120**	**Ступени ЛС-11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/**	**шт.**		**1**	**75.91**	**75.91**	**383.20**	**383.20**
26.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**0.025**	**441.61**	**11.04**	**3 408.66**	**85.22**
26. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.7	0.1925	8.380	1.61	57.360	11.04
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*0.022*	*10.504*	*0.23*	*68.192*	*1.50*
26. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.33	0.00825	89.99	0.74	317.41	2.62
			(1)			*10.06*	*0.08*	*65.31*	*0.54*
26. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.0115	90.00	1.04	316.40	3.64
			(1)			*10.06*	*0.12*	*65.31*	*0.75*
26. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.09	0.00225	112.14	0.25	293.07	0.66
			(1)			*14.40*	*0.03*	*93.49*	*0.21*
26. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	0.02325	4.91	0.11	11.85	0.28
26. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.0055	2.41	0.01	10.27	0.06
26. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	0.1275	57.02	7.27	524.91	66.93
		Накладные расходы				123%	2.26	123%	15.42
		Сметная прибыль				75%	1.38	75%	9.41
		Всего с НР и СП					14.68		110.05
27.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.45**	**632.15**	**284.47**	**3 585.70**	**1 613.57**
27. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.216	0.50	0.11	1.36	0.29
27. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0009	3 003.36	2.70	15 314.41	13.78
27. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00045	561.41	0.25	3 896.81	1.75
27. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.1575	2.41	0.38	10.27	1.62
27. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.459	597.85	274.41	3 378.84	1 550.89
27. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	0.81	8.160	6.61	55.840	45.23
		Накладные расходы				123%	8.13	123%	55.63
		Сметная прибыль				75%	4.96	75%	33.92
		Всего с НР и СП					297.56		1 703.13
28.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**2.1**	**633.43**	**1 330.19**	**3 461.79**	**7 269.76**
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	11.886	8.740	103.88	59.860	711.50
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.84*	*13.500*	*11.34*	*87.640*	*73.62*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.84	86.40	72.58	427.06	358.73
			(1)			*13.50*	*11.34*	*87.64*	*73.62*
28. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00105	769.53	0.81	2 557.05	2.68
28. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.924	2.41	2.23	10.27	9.49
28. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.84	1 105.54	928.65	5 202.84	4 370.39
28. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.5061	438.74	222.05	3 590.15	1 816.97
		Накладные расходы				122%	140.57	122%	957.85
		Сметная прибыль				80%	92.18	80%	628.10
		Всего с НР и СП					1 562.93		8 855.70
29.	**Е11-01-015-8**	**Железнение цементных покрытий**	**100 м2**		**0.06**	**134.85**	**8.09**	**1 097.95**	**65.88**
29. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	10.8	0.648	9.510	6.16	65.020	42.13
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.006*	*11.436*	*0.07*	*66.662*	*0.40*
29. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.06	0.0036	89.99	0.32	317.41	1.14
			(1)			*10.06*	*0.04*	*65.31*	*0.24*
29. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.04	0.0024	20.00	0.05	108.05	0.26
			(1)			*13.50*	*0.03*	*68.69*	*0.16*
29. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.0036	424.28	1.53	6 171.86	22.22
29. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.012	2.41	0.03	10.27	0.12
		Накладные расходы				123%	7.66	123%	52.31
		Сметная прибыль				75%	4.67	75%	31.90
		Всего с НР и СП					20.43		150.09
30.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**1**	**349.33**	**349.33**	**1 951.95**	**1 951.95**
30. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.45*	*11.436*	*5.15*	*66.662*	*30.00*
30. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.27	89.99	24.30	317.41	85.70
			(1)			*10.06*	*2.72*	*65.31*	*17.63*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.18	20.00	3.60	108.05	19.45
			(1)			*13.50*	*2.43*	*68.69*	*12.36*
30. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	1.1	275.15	302.67	1 562.11	1 718.32
30. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	2.2	8.530	18.77	58.400	128.48
		Накладные расходы				123%	29.42	123%	194.93
		Сметная прибыль				75%	17.94	75%	118.86
		Всего с НР и СП					396.69		2 265.74
31.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.02**	**1 302.00**	**26.04**	**10 804.37**	**216.09**
31. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	0.7902	7.930	6.27	54.280	42.89
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.0254*	*13.500*	*0.34*	*68.690*	*1.74*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.0254	20.00	0.51	108.05	2.74
			(1)			*13.50*	*0.34*	*68.69*	*1.74*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	0.1814	0.50	0.09	1.36	0.25
31. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.07	2.41	0.17	10.27	0.72
31. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.0408	465.84	19.01	4 154.05	169.49
		Накладные расходы				123%	8.13	123%	54.89
		Сметная прибыль				75%	4.96	75%	33.47
		Всего с НР и СП					39.13		304.46
32.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**0.6**	**152.55**	**91.53**	**642.45**	**385.47**
32. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.08	0.048	205.65	9.87	760.53	36.51
			(1)			*11.60*	*0.56*	*75.31*	*3.61*
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.174*	*10.485*	*1.82*	*68.069*	*11.84*
32. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	0.126	100.01	12.60	349.93	44.09
			(1)			*10.06*	*1.27*	*65.31*	*8.23*
32. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	0.252	4.91	1.24	11.85	2.99
32. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.09	2.41	0.22	10.27	0.92
32. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	0.72	78.25	56.34	310.98	223.91
32. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.3	1.38	8.160	11.26	55.840	77.06
		Накладные расходы				122%	15.96	122%	108.46
		Сметная прибыль				80%	10.46	80%	71.12
		Всего с НР и СП					117.95		565.05
33.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.14**	**2 313.84**	**323.94**	**15 884.84**	**2 223.88**
33. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	16.4024	9.910	162.55	67.720	1 110.77
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.3892*	*10.060*	*3.92*	*65.310*	*25.42*
33. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.175	3.28	0.57	12.02	2.10
33. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.3892	21.20	8.25	96.18	37.43
			(1)			*10.06*	*3.92*	*65.31*	*25.42*
33. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.357	427.02	152.45	3 005.79	1 073.07
33. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.049	2.41	0.12	10.27	0.50
		Накладные расходы				105%	174.79	105%	1 193.00
		Сметная прибыль				55%	91.56	55%	624.90
		Всего с НР и СП					590.29		4 041.78
34.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.14**	**2 347.13**	**328.60**	**2 959.26**	**414.30**
34. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	0.9436	9.290	8.77	63.540	59.96
34. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0224	1.70	0.04	4.53	0.10
34. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.007	75.40	0.53	310.52	2.17
			(1)						
34. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.00532	60 012.37	319.27	66 177.54	352.06
		Накладные расходы				105%	9.21	105%	62.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				55%	4.82	55%	32.98
		Всего с НР и СП					342.63		510.24
	Дебаркадер								
35.	**Е07-05-001-4**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**100 шт.**		**0.03**	**10 221.96**	**306.66**	**54 334.16**	**1 630.02**
35. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	129.8	3.894	8.970	34.93	61.340	238.86
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*50.32*	*1.5096*	*13.500*	*20.38*	*87.640*	*132.30*
35. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	15.04	0.4512	111.99	50.53	433.66	195.67
			(1)			*13.50*	*6.09*	*87.64*	*39.54*
35. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	35.28	1.0584	96.89	102.55	437.24	462.77
			(1)			*13.50*	*14.29*	*87.64*	*92.76*
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	22.56	0.6768	75.40	51.03	310.52	210.16
			(1)						
35. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.17	0.1251	438.74	54.89	3 590.15	449.13
35. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0213	597.85	12.73	3 447.75	73.44
		Накладные расходы				155%	85.73	155%	575.30
		Сметная прибыль				100%	55.31	100%	371.16
		Всего с НР и СП					447.70		2 576.48
36.	**С403-1001-113**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-5-6**	**шт.**		**3**	**404.88**	**1 214.64**	**2 362.90**	**7 088.70**
37.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**		**0.007**	**10 994.71**	**76.96**	**44 381.08**	**310.67**
37. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	0.2989	10.210	3.05	69.680	20.83
37. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.14875	8.10	1.20	31.05	4.62
37. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.00721	75.40	0.54	310.52	2.24
			(1)						
37. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00028	9 600.99	2.69	30 377.24	8.51
37. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.007	9 924.92	69.47	39 211.01	274.48
		Накладные расходы				130%	3.97	130%	27.08
		Сметная прибыль				85%	2.59	85%	17.71
		Всего с НР и СП					83.52		355.45
38.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**0.6**	**152.55**	**91.53**	**642.45**	**385.47**
38. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.08	0.048	205.65	9.87	760.53	36.51
			(1)			*11.60*	*0.56*	*75.31*	*3.61*
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.174*	*10.485*	*1.82*	*68.069*	*11.84*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	0.126	100.01	12.60	349.93	44.09
			(1)			*10.06*	*1.27*	*65.31*	*8.23*
38. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	0.252	4.91	1.24	11.85	2.99
38. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.09	2.41	0.22	10.27	0.92
38. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	0.72	78.25	56.34	310.98	223.91
38. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.3	1.38	8.160	11.26	55.840	77.06
		Накладные расходы				122%	15.96	122%	108.46
		Сметная прибыль				80%	10.46	80%	71.12
		Всего с НР и СП					117.95		565.05
39.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**0.9**	**633.43**	**570.08**	**3 461.79**	**3 115.61**
39. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	5.094	8.740	44.52	59.860	304.93
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.36*	*13.500*	*4.86*	*87.640*	*31.55*
39. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.36	86.40	31.10	427.06	153.74
			(1)			*13.50*	*4.86*	*87.64*	*31.55*
39. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00045	769.53	0.35	2 557.05	1.15
39. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.396	2.41	0.95	10.27	4.07
39. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.36	1 105.54	397.99	5 202.84	1 873.02
39. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.2169	438.74	95.16	3 590.15	778.70
		Накладные расходы				122%	60.24	122%	410.51
		Сметная прибыль				80%	39.50	80%	269.18
		Всего с НР и СП					669.83		3 795.30
40.	**Е11-01-015-8**	**Железнение цементных покрытий**	**100 м2**		**0.03**	**134.85**	**4.05**	**1 097.95**	**32.94**
40. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	10.8	0.324	9.510	3.08	65.020	21.07
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.003*	*11.436*	*0.03*	*66.662*	*0.20*
40. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.06	0.0018	89.99	0.16	317.41	0.57
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	*0.12*
40. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.04	0.0012	20.00	0.02	108.05	0.13
			(1)			*13.50*	*0.02*	*68.69*	*0.08*
40. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.0018	424.28	0.76	6 171.86	11.11
40. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.006	2.41	0.01	10.27	0.06
		Накладные расходы				123%	3.83	123%	26.16
		Сметная прибыль				75%	2.33	75%	15.95
		Всего с НР и СП					10.21		75.05
41.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.1**	**2 313.84**	**231.38**	**15 884.84**	**1 588.48**
41. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	11.716	9.910	116.11	67.720	793.41
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.278*	*10.060*	*2.80*	*65.310*	*18.16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.125	3.28	0.41	12.02	1.50
41. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.278	21.20	5.89	96.18	26.74
			(1)			*10.06*	*2.80*	*65.31*	*18.16*
41. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.255	427.02	108.89	3 005.79	766.48
41. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.035	2.41	0.08	10.27	0.36
		Накладные расходы				105%	124.86	105%	852.15
		Сметная прибыль				55%	65.40	55%	446.36
		Всего с НР и СП					421.64		2 886.99
42.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.1**	**2 347.13**	**234.71**	**2 959.26**	**295.93**
42. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	0.674	9.290	6.26	63.540	42.83
42. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.016	1.70	0.03	4.53	0.07
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.005	75.40	0.38	310.52	1.55
			(1)						
42. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.0038	60 012.37	228.05	66 177.54	251.47
		Накладные расходы				105%	6.57	105%	44.97
		Сметная прибыль				55%	3.44	55%	23.56
		Всего с НР и СП					244.73		364.46
	Лестницы								
43.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)**	**100 м3**		**0.008**	**64 988.39**	**519.91**	**360 921.61**	**2 887.37**
43. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	2.86416	8.740	25.03	59.860	171.45
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.1648*	*13.455*	*2.22*	*87.347*	*14.39*
43. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.1504	86.40	12.99	427.06	64.23
			(1)			*13.50*	*2.03*	*87.64*	*13.18*
43. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.01224	111.99	1.37	433.66	5.31
			(1)			*13.50*	*0.17*	*87.64*	*1.07*
43. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00216	89.99	0.19	317.41	0.69
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	*0.14*
43. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.14568	1.90	0.28	7.57	1.10
43. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.0064	3.27	0.02	12.20	0.08
43. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.01816	75.40	1.37	310.52	5.64
			(1)						
43. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.000208	2 791.33	0.58	8 702.12	1.81
43. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.0004	11 461.18	4.58	39 485.19	15.79
43. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.000344	5 160.53	1.78	28 176.27	9.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.00056	1 019.63	0.57	3 340.18	1.87
43. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.00688	1 166.12	8.02	3 896.81	26.81
43. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.32	61.30	19.62	238.77	76.41
43. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.000616	2.41		10.27	0.01
43. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.816	543.50	443.50	3 071.68	2 506.49
		Накладные расходы				105%	28.61	105%	195.13
		Сметная прибыль				65%	17.71	65%	120.80
		Всего с НР и СП					566.24		3 203.30
44.	**Е09-03-029-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**		**0.078**	**1 254.26**	**97.83**	**6 084.01**	**474.55**
							Объем: 0.03+0.048		
44. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.37	2.52486	9.400	23.73	64.280	162.30
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.64*	*0.43992*	*13.524*	*5.95*	*87.795*	*38.62*
44. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.07	0.00546	120.52	0.66	495.67	2.71
			(1)			*15.42*	*0.08*	*100.11*	*0.55*
44. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.12	0.00936	111.99	1.05	433.66	4.06
			(1)			*13.50*	*0.13*	*87.64*	*0.82*
44. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	5.45	0.4251	96.89	41.19	437.24	185.87
			(1)			*13.50*	*5.74*	*87.64*	*37.26*
44. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	0.96	0.07488	0.90	0.07	1.70	0.13
44. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.68	0.13104	1.20	0.16	2.92	0.38
44. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	9.62	0.75036	12.31	9.24	59.74	44.83
44. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.39	0.03042	6.70	0.20	34.78	1.06
44. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.29	0.02262	5.13	0.12	13.57	0.31
44. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.01482	75.40	1.12	310.52	4.60
			(1)						
44. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000078	75 827.80	0.59	323 026.43	2.52
44. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	0.10686	6.64	0.71	16.39	1.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000023	6 066.49	0.01	18 318.00	0.04
44.15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0001513	5 322.46	0.81	33 352.80	5.05
44.16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.000312	13 521.39	4.22	33 297.90	10.39
44.17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.0010452	11 461.18	11.98	39 485.19	41.27
44.18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000008	5 160.53		28 176.27	0.02
44.19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.07	0.00546	34.68	0.19	52.49	0.29
44.20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000803	1 522.51	0.12	4 963.69	0.40
44.21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000242	26 200.00	0.63	36 909.94	0.89
44.22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000468	2 200.00	0.10	47 807.77	2.24
44.23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.000078	7 619.87	0.59	36 438.31	2.84
44.24.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0014586	49.63	0.07	211.42	0.31
44.25.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.03198	8.38	0.27	9.63	0.31
		Накладные расходы				90%	26.71	90%	180.83
		Сметная прибыль				85%	25.23	85%	170.78
		Всего с НР и СП					149.77		826.16
45.	**С201-3401-33**	**Лестницы маршевые**	**т**		**0.08034**	**13 785.00**	**1 107.49**	**58 822.50**	**4 725.80**
								Объем: 0.078*1.03	
46.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.1**	**1 055.86**	**105.59**	**5 377.16**	**537.72**
46. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	7.106	8.850	62.89	60.600	430.62
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.001*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.07*
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.001	20.00 *13.50*	0.02 *0.01*	108.05 *68.69*	0.11 *0.07*
46. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.003	75.40	0.23	310.52	0.93
46. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.03	3.00	0.09	6.68	0.20
46. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.27	15.50	4.19	46.62	12.59
46. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00246	15 519.00	38.18	37 912.72	93.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				105%	66.05	105%	452.22
		Сметная прибыль				55%	34.60	55%	236.88
		Всего с НР и СП					206.23		1 226.82
	Площадка входа								
47.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**0.025**	**441.61**	**11.04**	**3 408.66**	**85.22**
47. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.7	0.1925	8.380	1.61	57.360	11.04
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*0.022*	*10.504*	*0.23*	*68.192*	*1.50*
47. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.33	0.00825	89.99	0.74	317.41	2.62
			(1)			*10.06*	*0.08*	*65.31*	*0.54*
47. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.0115	90.00	1.04	316.40	3.64
			(1)			*10.06*	*0.12*	*65.31*	*0.75*
47. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.09	0.00225	112.14	0.25	293.07	0.66
			(1)			*14.40*	*0.03*	*93.49*	*0.21*
47. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	0.02325	4.91	0.11	11.85	0.28
47. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.0055	2.41	0.01	10.27	0.06
47. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	0.1275	57.02	7.27	524.91	66.93
		Накладные расходы				123%	2.26	123%	15.42
		Сметная прибыль				75%	1.38	75%	9.41
		Всего с НР и СП					14.68		110.05
48.	**Е11-01-002-4**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных**	**м3**		**0.25**	**151.66**	**37.92**	**1 160.36**	**290.09**
48. 1.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.0225	70.59	1.59	740.93	16.67
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.55*	*0.1375*	*10.060*	*1.38*	*65.310*	*8.98*
48. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.09	0.0225	89.99	2.02	317.41	7.14
			(1)			*10.06*	*0.23*	*65.31*	*1.47*
48. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.115	90.00	10.35	316.40	36.39
			(1)			*10.06*	*1.16*	*65.31*	*7.51*
48. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	0.2325	4.91	1.14	11.85	2.76
48. 6.	с408-0140-33	Каменная мелочь М 300	м3	0.11	0.0275	22.73	0.63	641.26	17.63
48. 7.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	1	0.25	60.27	15.07	622.77	155.69
48. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.0375	2.41	0.09	10.27	0.39
48. 9.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.5	0.625	8.160	5.10	55.840	34.90
48. 10.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	0.1	0.025	77.11	1.93	740.93	18.52
		Накладные расходы				123%	7.97	123%	53.97
		Сметная прибыль				75%	4.86	75%	32.91
		Всего с НР и СП					50.75		376.97
49.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.25**	**632.15**	**158.04**	**3 585.70**	**896.43**
49. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.12	0.50	0.06	1.36	0.16
49. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0005	3 003.36	1.50	15 314.41	7.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00025	561.41	0.14	3 896.81	0.97
49. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0875	2.41	0.21	10.27	0.90
49. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.255	597.85	152.45	3 378.84	861.60
49. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	0.45	8.160	3.67	55.840	25.13
		Накладные расходы				123%	4.51	123%	30.91
		Сметная прибыль				75%	2.75	75%	18.85
		Всего с НР и СП					165.31		946.19
50.	**Е11-01-015-1**	**Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм**	**100 м2**		**0.025**	**2 750.38**	**68.76**	**14 803.46**	**370.09**
50. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	40.43	1.01075	7.930	8.02	54.280	54.86
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.84*	*0.071*	*11.065*	*0.79*	*66.298*	*4.71*
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.2	0.03	89.99	2.70	317.41	9.52
			(1)			*10.06*	*0.30*	*65.31*	*1.96*
50. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.83	0.02075	20.00	0.42	108.05	2.24
			(1)			*13.50*	*0.28*	*68.69*	*1.43*
50. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.81	0.02025	90.00	1.82	316.40	6.41
			(1)			*10.06*	*0.20*	*65.31*	*1.32*
50. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.96	0.099	0.50	0.05	1.36	0.13
50. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.0875	2.41	0.21	10.27	0.90
50. 8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	0.0765	647.85	49.56	3 558.54	272.23
50. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.0765	78.25	5.99	310.98	23.79
		Накладные расходы				123%	10.84	123%	73.27
		Сметная прибыль				75%	6.61	75%	44.68
		Всего с НР и СП					86.20		488.04
51.	**Е11-01-015-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**0.1**	**344.05**	**34.40**	**1 901.08**	**190.11**
								Объем: 2.5*4	
51. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.19	0.119	7.930	0.94	54.280	6.46
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.19*	*0.019*	*13.500*	*0.26*	*68.690*	*1.31*
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.019	20.00	0.38	108.05	2.05
			(1)			*13.50*	*0.26*	*68.69*	*1.31*
51. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.81	0.081	0.50	0.04	1.36	0.11
51. 5.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.51	0.051	647.85	33.04	3 558.54	181.49
		Накладные расходы				123%	1.48	123%	9.56
		Сметная прибыль				75%	0.90	75%	5.83
		Всего с НР и СП					36.78		205.49
52.	**Е11-01-027-1**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных (Типа Паркет)**	**100 м2**		**0.025**	**11 202.79**	**280.07**	**44 627.48**	**1 115.69**
52. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	81.31	2.03275	8.300	16.87	56.880	115.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.93*	*0.07325*	*13.077*	*0.96*	*68.275*	*5.00*
52. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.009	89.99	0.81	317.41	2.86
			(1)			*10.06*	*0.09*	*65.31*	*0.59*
52. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.57	0.06425	20.00	1.29	108.05	6.94
			(1)			*13.50*	*0.87*	*68.69*	*4.41*
52. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.84	0.021	75.40	1.58	310.52	6.52
			(1)						
52. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.0765	90.81	6.95	81.69	6.25
52. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.09625	2.41	0.23	10.27	0.99
52. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.0325	465.84	15.14	4 154.05	135.01
52. 9.	с403-0368	Имитация природного камня "Фигурный" гиперпрессованная, марка 500	м2	102	2.55	93.02	237.20	330.00	841.50
		Накладные расходы				123%	21.93	123%	148.36
		Сметная прибыль				75%	13.37	75%	90.47
		Всего с НР и СП					315.37		1 354.52

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**22 796.62**		**115 551.88**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**22 796.62**		**115 551.88**
. МАТЕРИАЛОВ -	**1 107.49**		**4 725.80**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4; %=75 - по стр. 2; %=122 - по стр. 5, 6, 12, 22, 28, 32, 38, 39; %=123 - по стр. 7-11, 26, 27, 29-31, 40, 47-52; %=155 - по стр. 13, 18, 24, 35; %=105 - по стр. 15-17, 23, 33, 34, 41-43, 46; %=130 - по стр. 20, 21, 37; %=90 - по стр. 44)	**4 237.52**		**28 899.77**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 2, 4; %=80 - по стр. 5, 6, 12, 22, 28, 32, 38, 39; %=75 - по стр. 7-11, 26, 27, 29-31, 40, 47-52; %=100 - по стр. 13, 18, 24, 35; %=65 - по стр. 15, 43; %=55 - по стр. 16, 17, 23, 33, 34, 41, 42, 46; %=89 - по стр. 20, 21; %=85 - по стр. 37, 44)	**2 457.84**		**16 759.70**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**29 491.98**		**161 211.35**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**29 491.98**		**161 211.35**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**4 237.52**		**28 899.77**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**2 457.84**		**16 759.70**
ИТОГО БЕЗ НР И СП			**115 551.88**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94		**0.94**	**27 165.78**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			**16 759.70**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**159 477.36**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

(Локальный сметный расчет)

на Кровля

Сметная стоимость: **655.013 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.434 тыс.чел. ч**

Сметная заработная плата: **88.965 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е07-05-030-11**	**Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.3**	**2 831.71**	**849.51**	**20 801.88**	**6 240.56**
1. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	122.57	36.771	9.070	333.51	62.080	2 282.74
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.15*	*0.945*	*13.500*	*12.76*	*87.640*	*82.82*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	3.15	0.945	86.40	81.65	427.06	403.57
			(1)			*13.50*	*12.76*	*87.64*	*82.82*
1. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	3.3	0.99	438.74	434.35	3 590.15	3 554.25
		Накладные расходы				155%	536.72	155%	3 666.62
		Сметная прибыль				100%	346.27	100%	2 365.56
		Всего с НР и СП					1 732.50		12 272.74
2.	**С443-1301-300**	**Плиты парапетные из бетона В 15 (М200) из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более, приведенной толщиной 8 см**	**м2**		**22.14**	**137.60**	**3 046.46**	**586.18**	**12 978.03**
3.	**Е06-01-041-1**	**Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м**	**100 м3**		**0.0007**	**101 340.54**	**70.94**	**523 837.11**	**366.69**
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	951.08	0.665756	8.620	5.74	59.140	39.37
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.77*	*0.020839*	*13.469*	*0.28*	*87.437*	*1.82*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	28.56	0.019992	86.40	1.73	427.06	8.54
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*1.75*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.94	0.000658	111.99	0.07	433.66	0.29
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.06*
3. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000189	89.99	0.02	317.41	0.06
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.01*
3. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	47.96	0.033572	0.50	0.02	1.36	0.05
3. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	4.6	0.00322	3.27	0.01	12.20	0.04
3. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.4	0.00098	75.40	0.07	310.52	0.30
			(1)						
3. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.086	0.0000602	2 791.33	0.17	8 702.12	0.52
3. 10.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0116	0.0000081	13 026.22	0.11	42 020.91	0.34
3. 11.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	4.29	0.003003	192.02	0.58	738.67	2.22
3. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.079	0.0000553	5 160.53	0.29	28 176.27	1.56
3. 13.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	6.22	0.004354	1 019.63	4.44	3 340.18	14.54
3. 14.	с102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0.99	0.000693	1 019.63	0.71	3 368.94	2.33
3. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.53	0.000371	1 078.11	0.40	3 307.45	1.23
3. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.61	0.001827	1 166.12	2.13	3 896.81	7.12
3. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	86.1	0.06027	61.30	3.69	238.77	14.39
3. 18.	с203-0518	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2.8	0.00196	997.93	1.96	3 887.42	7.62
3. 19.	с411-0001	Вода	м3	0.257	0.0001799	2.41		10.27	
3. 20.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.5	0.00035	7 963.71	2.79	38 082.46	13.33
3. 21.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.07105	647.85	46.03	3 558.54	252.83
		Накладные расходы				105%	6.32	105%	43.25
		Сметная прибыль				65%	3.91	65%	26.77
		Всего с НР и СП					81.17		436.71
4.	**Е09-03-029-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**		**0.352**	**1 254.26**	**441.50**	**6 084.01**	**2 141.57**
4. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.37	11.39424	9.400	107.11	64.280	732.42
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.64*	*1.98528*	*13.524*	*26.85*	*87.795*	*174.30*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.07	0.02464	120.52	2.97	495.67	12.21
			(1)			*15.42*	*0.38*	*100.11*	*2.47*
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.12	0.04224	111.99	4.73	433.66	18.32
			(1)			*13.50*	*0.57*	*87.64*	*3.70*
4. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	5.45	1.9184	96.89	185.87	437.24	838.80
			(1)			*13.50*	*25.90*	*87.64*	*168.13*
4. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	0.96	0.33792	0.90	0.30	1.70	0.57
4. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.68	0.59136	1.20	0.71	2.92	1.73
4. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	9.62	3.38624	12.31	41.68	59.74	202.29
4. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.39	0.13728	6.70	0.92	34.78	4.77
4. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.29	0.10208	5.13	0.52	13.57	1.39
4. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.06688	75.40	5.04	310.52	20.77
			(1)						
4. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000352	75 827.80	2.67	323 026.43	11.37
4. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	0.48224	6.64	3.20	16.39	7.90
4. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000106	6 066.49	0.06	18 318.00	0.19
4. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0006829	5 322.46	3.63	33 352.80	22.78
4. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.001408	13 521.39	19.04	33 297.90	46.88
4. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.0047168	11 461.18	54.06	39 485.19	186.24
4. 18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000035	5 160.53	0.02	28 176.27	0.10
4. 19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.07	0.02464	34.68	0.85	52.49	1.29
4. 20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0003626	1 522.51	0.55	4 963.69	1.80
4. 21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001091	26 200.00	2.86	36 909.94	4.03
4. 22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0002112	2 200.00	0.46	47 807.77	10.10
4. 23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.000352	7 619.87	2.68	36 438.31	12.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 24.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0065824	49.63	0.33	211.42	1.39
4. 25.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.14432	8.38	1.21	9.63	1.39
		Накладные расходы				90%	120.56	90%	816.05
		Сметная прибыль				85%	113.87	85%	770.71
		Всего с НР и СП					675.93		3 728.33
5.	**С201-3401-33**	**Лестницы маршевые**	**т**		**0.36256**	**13 785.00**	**4 997.89**	**58 822.50**	**21 326.69**
								Объем: 0.352*1.03	
6.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.18**	**1 055.86**	**190.05**	**5 377.16**	**967.89**
6. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	12.7908	8.850	113.20	60.600	775.12
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0018*	*13.500*	*0.02*	*68.690*	*0.12*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0018	20.00	0.04	108.05	0.19
			(1)			*13.50*	*0.02*	*68.69*	*0.12*
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0054	75.40	0.41	310.52	1.68
			(1)						
6. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.054	3.00	0.16	6.68	0.36
6. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.486	15.50	7.53	46.62	22.66
6. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.004428	15 519.00	68.72	37 912.72	167.88
		Накладные расходы				105%	118.88	105%	814.00
		Сметная прибыль				55%	62.27	55%	426.38
		Всего с НР и СП					371.20		2 208.27
7.	**Е22-01-001-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм**	**км**		**0.001**	**36 247.20**	**36.25**	**143 006.61**	**143.01**
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	362.52	0.36252	9.180	3.33	62.820	22.77
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.08*	*0.00208*	*11.911*	*0.02*	*77.325*	*0.16*
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.34	0.00034	111.99	0.04	433.66	0.15
			(1)			*13.50*		*87.64*	*0.03*
7. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.74	0.00174	27.11	0.05	124.59	0.22
			(1)			*11.60*	*0.02*	*75.31*	*0.13*
7. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.015	29.67	0.45	82.57	1.24
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.51	0.00051	75.40	0.04	310.52	0.16
			(1)						
7. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00006	1 019.63	0.06	3 340.18	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 8.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	0.068	27.99	1.90	52.95	3.60
7. 9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.66	0.00066	438.74	0.29	3 590.15	2.37
7. 10.	с411-0001	Вода	м3	15.72	0.01572	2.41	0.04	10.27	0.16
7. 11.	с103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1008	1.008	29.82	30.06	111.25	112.14
		Накладные расходы				130%	4.36	130%	29.81
		Сметная прибыль				89%	2.98	89%	20.41
		Всего с НР и СП					43.59		193.23
	На отметке 2.8								
8.	**Е13-06-004-1**	**Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности**	**м2**		**98.3**	**1.20**	**117.47**	**7.28**	**715.62**
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.1	9.83	8.530	83.85	58.400	574.07
8. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.1	9.83	3.42	33.62	14.40	141.55
		Накладные расходы				90%	75.47	90%	516.66
		Сметная прибыль				70%	58.70	70%	401.85
		Всего с НР и СП					251.63		1 634.13
9.	**Е12-01-015-1**	**Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой**	**100 м2**		**0.983**	**1 881.02**	**1 849.04**	**5 566.88**	**5 472.25**
9. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	17.51	17.21233	9.400	161.80	64.280	1 106.41
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.17694*	*13.500*	*2.39*	*87.640*	*15.51*
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.11	0.10813	86.40	9.34	427.06	46.18
			(1)			*13.50*	*1.46*	*87.64*	*9.48*
9. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.06881	111.99	7.71	433.66	29.84
			(1)			*13.50*	*0.93*	*87.64*	*6.03*
9. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.81	1.77923	30.00	53.38	86.80	154.44
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.0983	75.40	7.41	310.52	30.52
			(1)						
9. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.024575	2 631.81	64.68	8 911.92	219.01
9. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.05898	1 492.15	88.01	13 262.42	782.22
9. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.196	0.192668	4 996.00	962.57	9 233.69	1 779.04
9. 10.	с101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	м2	110	108.13	4.57	494.15	12.25	1 324.59
		Накладные расходы				120%	197.03	120%	1 346.30
		Сметная прибыль				65%	106.72	65%	729.25
		Всего с НР и СП					2 152.79		7 547.80
10.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**27.53**	**148.52**	**4 088.84**	**871.69**	**23 997.63**
10. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.58	291.2674	9.290	2 705.87	63.540	18 507.13
10. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.75	20.6475	6.66	137.51	17.50	361.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	16.518	75.40	1 245.46	310.52	5 129.17
			(1)						
		Накладные расходы				100%	2 705.87	100%	18 507.13
		Сметная прибыль				70%	1 894.11	70%	12 954.99
		Всего с НР и СП					8 688.82		55 459.75
11.	**С104-0004**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**28.0806**	**471.74**	**13 246.74**	**1 847.13**	**51 868.52**
							Объем: 27.53*1.02		
12.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом (Для создания уклона)**	**м3**		**4.92**	**337.28**	**1 659.43**	**1 891.90**	**9 308.15**
12. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.04	14.9568	7.800	116.66	53.240	796.30
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*1.6728*	*11.274*	*18.86*	*73.191*	*122.43*
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.12	0.5904	86.40	51.01	427.06	252.14
			(1)			*13.50*	*7.97*	*87.64*	*51.74*
12. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.22	1.0824	89.99	97.41	317.41	343.56
			(1)			*10.06*	*10.89*	*65.31*	*70.69*
12. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	5.0676	275.15	1 394.35	1 562.11	7 916.15
		Накладные расходы				120%	162.62	120%	1 102.48
		Сметная прибыль				65%	88.09	65%	597.17
		Всего с НР и СП					1 910.14		11 007.80
13.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.983**	**1 208.10**	**1 187.56**	**8 948.98**	**8 796.85**
13. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*1.90702*	*11.266*	*21.48*	*73.137*	*139.47*
13. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.66844	86.40	57.75	427.06	285.46
			(1)			*13.50*	*9.02*	*87.64*	*58.58*
13. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	1.23858	89.99	111.46	317.41	393.14
			(1)			*10.06*	*12.46*	*65.31*	*80.89*
13. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	2.31988	22.40	51.97	70.94	164.57
13. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	4.3252	6.01	25.99	19.59	84.73
13. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	3.78455	2.41	9.12	10.27	38.87
13. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	26.75726	8.620	230.65	59.140	1 582.42
13. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	1.50399	465.84	700.62	4 154.05	6 247.65
		Накладные расходы				120%	302.56	120%	2 066.27
		Сметная прибыль				65%	163.88	65%	1 119.23
		Всего с НР и СП					1 654.00		11 982.35
14.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ. 25мм**	**100 м2**		**24.575**	**58.80**	**1 445.00**	**493.47**	**12 127.07**
								Объем: 98.3*25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.73725*	*11.207*	*8.26*	*72.753*	*53.64*
14. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.24575	86.40	21.23	427.06	104.95
			(1)			*13.50*	*3.32*	*87.64*	*21.54*
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.4915	89.99	44.23	317.41	156.01
			(1)			*10.06*	*4.94*	*65.31*	*32.10*
14. 4.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	24.575	8.620	211.84	59.140	1 453.37
14. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	2.50665	465.84	1 167.70	4 154.05	10 412.75
		Накладные расходы				120%	264.12	120%	1 808.41
		Сметная прибыль				65%	143.07	65%	979.56
		Всего с НР и СП					1 852.19		14 915.04
15.	**Е12-01-016-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (Праймер)**	**100 м2**		**0.983**	**194.34**	**191.03**	**1 271.41**	**1 249.80**
15. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	4.46	4.38418	8.740	38.32	59.860	262.44
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.03932	75.40	2.96	310.52	12.21
			(1)						
15. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.024575	2 631.81	64.68	8 911.92	219.01
15. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.057014	1 492.15	85.07	13 262.42	756.14
		Накладные расходы				120%	45.98	120%	314.93
		Сметная прибыль				65%	24.91	65%	170.59
		Всего с НР и СП					261.92		1 735.31
16.	**Е12-01-002-1**	**Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике**	**100 м2**		**0.983**	**12 177.87**	**11 970.85**	**27 408.52**	**26 942.57**
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	29.72	29.21476	9.400	274.62	64.280	1 877.92
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.82*	*0.80606*	*12.955*	*10.44*	*84.100*	*67.79*
16. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.44	0.43252	86.40	37.37	427.06	184.71
			(1)			*13.50*	*5.84*	*87.64*	*37.91*
16. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.25	0.24575	111.99	27.52	433.66	106.57
			(1)			*13.50*	*3.32*	*87.64*	*21.54*
16. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.13	0.12779	89.99	11.50	317.41	40.56
			(1)			*10.06*	*1.29*	*65.31*	*8.35*
16. 6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	10.29	10.11507	30.00	303.45	86.80	877.99
16. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.36	0.35388	75.40	26.68	310.52	109.89
			(1)						
16. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.26	1.23858	4 996.00	6 187.95	9 233.69	11 436.66
16. 9.	с114-0057	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся	т	0.001	0.000983	27 121.86	26.66	115 539.12	113.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 10.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	1.03215	71.68	73.98	1 646.65	1 699.59
16. 11.	с101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	460	452.18	11.06	5 001.11	23.21	10 495.10
		Накладные расходы				120%	342.07	120%	2 334.85
		Сметная прибыль				65%	185.29	65%	1 264.71
		Всего с НР и СП					12 498.21		30 542.13
17.	**Е12-01-004-2**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком**	**100 м**		**0.42**	**9 944.34**	**4 176.62**	**25 201.50**	**10 584.63**
17. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	47.46	19.9332	9.180	182.99	62.820	1 252.20
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.1512*	*13.500*	*2.04*	*87.640*	*13.25*
17. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.23	0.0966	86.40	8.35	427.06	41.25
			(1)			*13.50*	*1.30*	*87.64*	*8.47*
17. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.13	0.0546	111.99	6.11	433.66	23.68
			(1)			*13.50*	*0.74*	*87.64*	*4.79*
17. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.71	1.5582	30.00	46.75	86.80	135.25
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.17	0.0714	75.40	5.38	310.52	22.17
			(1)						
17. 7.	с101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм	т	0.00159	0.0006678	18 920.00	12.63	46 916.77	31.33
17. 8.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.004	0.00168	10 181.05	17.10	35 927.12	60.36
17. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.454	0.19068	4 996.00	952.64	9 233.69	1 760.68
17. 10.	с101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	6.7	2.814	155.18	436.68	287.08	807.84
17. 11.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.07854	282.00	22.15	1 376.49	108.11
17. 12.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.13	0.0546	4 940.27	269.74	22 590.17	1 233.42
17. 13.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.2	0.084	14 811.72	1 244.18	29 725.10	2 496.91
17. 14.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.2142	438.74	93.98	3 590.15	769.01
17. 15.	с101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	189	79.38	11.06	877.94	23.21	1 842.41
		Накладные расходы				120%	222.04	120%	1 518.54
		Сметная прибыль				65%	120.27	65%	822.54
		Всего с НР и СП					4 518.93		12 925.71
18.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.175**	**9 536.58**	**1 668.90**	**24 184.60**	**4 232.30**
18. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	112.75	19.73125	8.530	168.31	58.400	1 152.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.035*	*13.500*	*0.47*	*87.640*	*3.07*
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.2	0.035	86.40	3.02	427.06	14.95
			(1)			*13.50*	*0.47*	*87.64*	*3.07*
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.01225	75.40	0.92	310.52	3.80
			(1)						
18. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.0007	6 180.64	4.33	28 176.27	19.72
18. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.0021	7 071.80	14.85	36 403.29	76.45
18. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.09975	14 811.72	1 477.47	29 725.10	2 965.08
		Накладные расходы				120%	202.54	120%	1 386.46
		Сметная прибыль				65%	109.71	65%	751.00
		Всего с НР и СП					1 981.14		6 369.75
	На отметке -0.5								
19.	**Е13-06-004-1**	**Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности**	**м2**		**38.1**	**1.20**	**45.53**	**7.28**	**277.37**
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.1	3.81	8.530	32.50	58.400	222.50
19. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.1	3.81	3.42	13.03	14.40	54.86
		Накладные расходы				90%	29.25	90%	200.25
		Сметная прибыль				70%	22.75	70%	155.75
		Всего с НР и СП					97.53		633.37
20.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом (Для создания уклона)**	**м3**		**1.91**	**337.28**	**644.21**	**1 891.90**	**3 613.53**
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.04	5.8064	7.800	45.29	53.240	309.13
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*0.6494*	*11.274*	*7.32*	*73.191*	*47.53*
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.12	0.2292	86.40	19.80	427.06	97.88
			(1)			*13.50*	*3.09*	*87.64*	*20.09*
20. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.22	0.4202	89.99	37.81	317.41	133.38
			(1)			*10.06*	*4.23*	*65.31*	*27.44*
20. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	1.9673	275.15	541.30	1 562.11	3 073.14
		Накладные расходы				120%	63.13	120%	427.99
		Сметная прибыль				65%	34.20	65%	231.83
		Всего с НР и СП					741.54		4 273.35
21.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.381**	**1 208.10**	**460.29**	**8 948.98**	**3 409.56**
21. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*0.73914*	*11.266*	*8.33*	*73.137*	*54.06*
21. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.25908	86.40	22.38	427.06	110.64
			(1)			*13.50*	*3.50*	*87.64*	*22.71*
21. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	0.48006	89.99	43.20	317.41	152.38
			(1)			*10.06*	*4.83*	*65.31*	*31.35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	0.89916	22.40	20.14	70.94	63.79
21. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	1.6764	6.01	10.08	19.59	32.84
21. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.46685	2.41	3.54	10.27	15.06
21. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	10.37082	8.620	89.40	59.140	613.33
21. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	0.58293	465.84	271.55	4 154.05	2 421.52
		Накладные расходы				120%	117.28	120%	800.87
		Сметная прибыль				65%	63.52	65%	433.80
		Всего с НР и СП					641.09		4 644.23
22.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ. 25мм**	**100 м2**		**9.525**	**58.80**	**560.07**	**493.47**	**4 700.32**
								Объем: 38.1*25	
22. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.28575*	*11.207*	*3.20*	*72.753*	*20.79*
22. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.09525	86.40	8.23	427.06	40.68
			(1)			*13.50*	*1.29*	*87.64*	*8.35*
22. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.1905	89.99	17.14	317.41	60.47
			(1)			*10.06*	*1.92*	*65.31*	*12.44*
22. 4.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	9.525	8.620	82.11	59.140	563.31
22. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	0.97155	465.84	452.59	4 154.05	4 035.87
		Накладные расходы				120%	102.37	120%	700.92
		Сметная прибыль				65%	55.45	65%	379.67
		Всего с НР и СП					717.89		5 780.91
23.	**Е12-01-016-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением(Праймер)**	**100 м2**		**0.381**	**194.34**	**74.04**	**1 271.41**	**484.41**
23. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	4.46	1.69926	8.740	14.85	59.860	101.72
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.01524	75.40	1.15	310.52	4.73
			(1)						
23. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.009525	2 631.81	25.07	8 911.92	84.89
23. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.022098	1 492.15	32.97	13 262.42	293.07
		Накладные расходы				120%	17.82	120%	122.06
		Сметная прибыль				65%	9.65	65%	66.12
		Всего с НР и СП					101.51		672.59
24.	**Е12-01-002-1**	**Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике**	**100 м2**		**0.381**	**12 177.87**	**4 639.77**	**27 408.52**	**10 442.64**
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	29.72	11.32332	9.400	106.44	64.280	727.86
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.82*	*0.31242*	*12.955*	*4.05*	*84.100*	*26.27*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.44	0.16764	86.40	14.48	427.06	71.59
			(1)			*13.50*	*2.26*	*87.64*	*14.69*
24. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.25	0.09525	111.99	10.67	433.66	41.31
			(1)			*13.50*	*1.29*	*87.64*	*8.35*
24. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.13	0.04953	89.99	4.46	317.41	15.72
			(1)			*10.06*	*0.50*	*65.31*	*3.23*
24. 6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	10.29	3.92049	30.00	117.61	86.80	340.30
24. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.36	0.13716	75.40	10.34	310.52	42.59
			(1)						
24. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.26	0.48006	4 996.00	2 398.38	9 233.69	4 432.73
24. 9.	с114-0057	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся	т	0.001	0.000381	27 121.86	10.33	115 539.12	44.02
24. 10.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	0.40005	71.68	28.68	1 646.65	658.74
24. 11.	с101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	460	175.26	11.06	1 938.38	23.21	4 067.78
		Накладные расходы				120%	132.59	120%	904.96
		Сметная прибыль				65%	71.82	65%	490.18
		Всего с НР и СП					4 844.18		11 837.78
25.	**Е12-01-004-2**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком**	**100 м**		**0.295**	**9 944.34**	**2 933.58**	**25 201.50**	**7 434.44**
25. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	47.46	14.0007	9.180	128.53	62.820	879.52
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.1062*	*13.500*	*1.43*	*87.640*	*9.31*
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.23	0.06785	86.40	5.86	427.06	28.98
			(1)			*13.50*	*0.92*	*87.64*	*5.95*
25. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.13	0.03835	111.99	4.29	433.66	16.63
			(1)			*13.50*	*0.52*	*87.64*	*3.36*
25. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.71	1.09445	30.00	32.83	86.80	95.00
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.17	0.05015	75.40	3.78	310.52	15.57
			(1)						
25. 7.	с101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм	т	0.00159	0.000469 1	18 920.00	8.87	46 916.77	22.01
25. 8.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.004	0.00118	10 181.05	12.01	35 927.12	42.39
25. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.454	0.13393	4 996.00	669.11	9 233.69	1 236.67
25. 10.	с101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	6.7	1.9765	155.18	306.71	287.08	567.41
25. 11.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.055165	282.00	15.56	1 376.49	75.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. 12.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.13	0.03835	4 940.27	189.46	22 590.17	866.33
25. 13.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.2	0.059	14 811.72	873.89	29 725.10	1 753.78
25. 14.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.15045	438.74	66.01	3 590.15	540.14
25. 15.	с101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	189	55.755	11.06	616.65	23.21	1 294.07
		Накладные расходы				120%	155.95	120%	1 066.60
		Сметная прибыль				65%	84.47	65%	577.74
		Всего с НР и СП					3 174.01		9 078.78
26.	**Е12-01-005-1**	**Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике**	**100 м**		**0.22**	**7 751.45**	**1 705.32**	**16 197.43**	**3 563.43**
26. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	13.22	2.9084	9.910	28.82	67.720	196.96
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.0506*	*13.500*	*0.68*	*87.640*	*4.43*
26. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.14	0.0308	86.40	2.66	427.06	13.15
			(1)			*13.50*	*0.42*	*87.64*	*2.70*
26. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.09	0.0198	111.99	2.22	433.66	8.59
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*1.74*
26. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.88	1.2936	30.00	38.81	86.80	112.28
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0264	75.40	1.99	310.52	8.20
			(1)						
26. 7.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.72	0.1584	4 996.00	791.37	9 233.69	1 462.62
26. 8.	с101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	345	75.9	11.06	839.45	23.21	1 761.64
		Накладные расходы				120%	35.40	120%	241.67
		Сметная прибыль				65%	19.18	65%	130.90
		Всего с НР и СП					1 759.90		3 936.00
27.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.06**	**9 536.58**	**572.19**	**24 184.60**	**1 451.08**
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	112.75	6.765	8.530	57.71	58.400	395.08
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.012*	*13.500*	*0.16*	*87.640*	*1.05*
27. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.2	0.012	86.40	1.04	427.06	5.12
			(1)			*13.50*	*0.16*	*87.64*	*1.05*
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.0042	75.40	0.32	310.52	1.30
			(1)						
27. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.00024	6 180.64	1.48	28 176.27	6.76
27. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00072	7 071.80	5.09	36 403.29	26.21
27. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.0342	14 811.72	506.56	29 725.10	1 016.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				120%	69.44	120%	475.36
		Сметная прибыль				65%	37.62	65%	257.48
		Всего с НР и СП					679.25		2 183.92
28.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов (Прижимная стенка)**	**м3**		**0.9**	**644.88**	**580.39**	**3 485.06**	**3 136.55**
28. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	6.372	8.300	52.89	56.880	362.44
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.324*	*13.500*	*4.37*	*87.640*	*28.40*
28. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.324	86.40	27.99	427.06	138.37
			(1)			*13.50*	*4.37*	*87.64*	*28.40*
28. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.00207	6 400.66	13.25	21 445.63	44.39
28. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	0.414	2.41	1.00	10.27	4.25
28. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.36	1 105.54	397.99	5 202.84	1 873.02
28. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.221	0.1989	438.74	87.27	3 590.15	714.08
		Накладные расходы				122%	69.86	122%	476.82
		Сметная прибыль				80%	45.81	80%	312.67
		Всего с НР и СП					696.06		3 926.05
29.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**5.98**	**148.52**	**888.17**	**871.69**	**5 212.71**
29. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.58	63.2684	9.290	587.76	63.540	4 020.07
29. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.75	4.485	6.66	29.87	17.50	78.49
29. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	3.588	75.40	270.54	310.52	1 114.15
			(1)						
		Накладные расходы				100%	587.76	100%	4 020.07
		Сметная прибыль				70%	411.43	70%	2 814.05
		Всего с НР и СП					1 887.36		12 046.83
30.	**П1ПРАЙС ЛИСТ.**	**Стоимость мин. плиты РОКВОЛ**	**м3**		**6.0996**	**1 159.63**	**7 073.28**	**4 940.02**	**30 132.15**
								Объем: 5.98*1.02	
31.	**Е15-01-051-12**	**Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции**	**100 м2**		**0.46**	**12 735.65**	**5 858.40**	**41 733.43**	**19 197.38**
31. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	251.4	115.644	9.400	1 087.05	64.280	7 433.60
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.76*	*0.3496*	*13.500*	*4.72*	*68.690*	*24.01*
31. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.89	0.4094	75.40	30.87	310.52	127.13
			(1)						
31. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.76	0.3496	20.00	6.99	108.05	37.77
			(1)			*13.50*	*4.72*	*68.69*	*24.01*
31. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.39	2.9394	19.20	56.44	3.74	10.99
31. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.368	8.50	3.13	91.38	33.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0315	0.01449	2.41	0.03	10.27	0.15
31. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	108.1	0.94	101.61	9.89	1 069.11
31. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	4.025	23.30	93.78	43.94	176.86
31. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.5	7.59	1.05	7.97	3.51	26.64
31. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокортоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	210	96.6	26.20	2 530.92	73.30	7 080.78
31. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	151.5	69.69	0.87	60.63	1.62	112.90
31. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	48.8	22.448	4.78	107.30	15.10	338.96
31. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.728	0.33488	86.90	29.10	102.49	34.32
31. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	91.88	42.2648	11.51	486.47	17.49	739.21
31. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	101.2	11.54	1 167.85	18.49	1 871.19
31. 17.	с101-1041-33	Шурупы самонарезающие по металлу М35х3,5	1000 шт.	1.619	0.74474	118.50	88.25	139.83	104.14
		Накладные расходы				105%	1 146.36	105%	7 830.49
		Сметная прибыль				55%	600.47	55%	4 101.69
		Всего с НР и СП					7 605.23		31 129.56
	Эксплуатируемая кровля								
32.	**Е13-06-004-1**	**Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности**	**м2**		**10.1**	**1.20**	**12.07**	**7.28**	**73.53**
32. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.1	1.01	8.530	8.62	58.400	58.98
32. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.1	1.01	3.42	3.45	14.40	14.54
		Накладные расходы				90%	7.76	90%	53.08
		Сметная прибыль				70%	6.03	70%	41.29
		Всего с НР и СП					25.86		167.90
33.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом**	**м3**		**0.51**	**337.28**	**172.01**	**1 891.90**	**964.87**
33. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.04	1.5504	7.800	12.09	53.240	82.54
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*0.1734*	*11.274*	*1.95*	*73.191*	*12.69*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.12	0.0612	86.40	5.29	427.06	26.14
			(1)			*13.50*	*0.83*	*87.64*	*5.36*
33. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.22	0.1122	89.99	10.10	317.41	35.61
			(1)			*10.06*	*1.13*	*65.31*	*7.33*
33. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	0.5253	275.15	144.54	1 562.11	820.58
		Накладные расходы				120%	16.85	120%	114.28
		Сметная прибыль				65%	9.13	65%	61.90
		Всего с НР и СП					197.98		1 141.05
34.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.101**	**1 208.10**	**122.02**	**8 948.98**	**903.85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*0.19594*	*11.266*	*2.21*	*73.137*	*14.33*
34. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.06868	86.40	5.93	427.06	29.33
			(1)			*13.50*	*0.93*	*87.64*	*6.02*
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	0.12726	89.99	11.45	317.41	40.39
			(1)			*10.06*	*1.28*	*65.31*	*8.31*
34. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	0.23836	22.40	5.34	70.94	16.91
34. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	0.4444	6.01	2.67	19.59	8.71
34. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.38885	2.41	0.94	10.27	3.99
34. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	2.74922	8.620	23.70	59.140	162.59
34. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	0.15453	465.84	71.99	4 154.05	641.93
		Накладные расходы				120%	31.09	120%	212.30
		Сметная прибыль				65%	16.84	65%	115.00
		Всего с НР и СП					169.95		1 231.15
35.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ 35мм**	**100 м2**		**3.535**	**58.80**	**207.86**	**493.47**	**1 744.42**
								Объем: 10.1*35	
35. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.10605*	*11.207*	*1.19*	*72.753*	*7.72*
35. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.03535	86.40	3.05	427.06	15.10
			(1)			*13.50*	*0.48*	*87.64*	*3.10*
35. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.0707	89.99	6.36	317.41	22.44
			(1)			*10.06*	*0.71*	*65.31*	*4.62*
35. 4.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	3.535	8.620	30.47	59.140	209.06
35. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	0.36057	465.84	167.97	4 154.05	1 497.83
		Накладные расходы				120%	37.99	120%	260.14
		Сметная прибыль				65%	20.58	65%	140.91
		Всего с НР и СП					266.43		2 145.46
36.	**Е26-01-048-4**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки**	**100 м2**		**0.101**	**3 812.02**	**385.01**	**9 281.58**	**937.44**
36. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	11.2	1.1312	8.530	9.65	58.400	66.06
36. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.56	0.05656	75.40	4.26	310.52	17.56
			(1)						
36. 3.	с104-0114	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	105	10.605	34.69	367.89	79.31	841.08
36. 4.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.003	0.000303	10 601.80	3.21	42 020.91	12.73
		Накладные расходы				100%	9.65	100%	66.06
		Сметная прибыль				70%	6.76	70%	46.24
		Всего с НР и СП					401.42		1 049.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	**Е12-01-016-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением(Праймер)**	**100 м2**		**0.101**	**194.34**	**19.63**	**1 271.41**	**128.41**
37. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	4.46	0.45046	8.740	3.94	59.860	26.96
37. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.00404	75.40	0.30	310.52	1.25
			(1)						
37. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.002525	2 631.81	6.65	8 911.92	22.50
37. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.005858	1 492.15	8.74	13 262.42	77.69
		Накладные расходы				120%	4.73	120%	32.35
		Сметная прибыль				65%	2.56	65%	17.52
		Всего с НР и СП					26.92		178.29
38.	**Е12-01-015-3**	**Устройство пароизоляции прокладочной в один слой**	**100 м2**		**0.101**	**802.37**	**81.04**	**1 852.46**	**187.10**
38. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	7.84	0.79184	8.740	6.92	59.860	47.40
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.01313*	*13.500*	*0.18*	*87.640*	*1.15*
38. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.00808	86.40	0.70	427.06	3.45
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*0.71*
38. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.00505	111.99	0.57	433.66	2.19
			(1)			*13.50*	*0.07*	*87.64*	*0.44*
38. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.41	0.04141	30.00	1.24	86.80	3.59
38. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.00808	75.40	0.61	310.52	2.51
			(1)						
38. 7.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.05	0.00505	4 996.00	25.23	9 233.69	46.63
38. 8.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	110	11.11	4.12	45.77	7.32	81.33
		Накладные расходы				120%	8.52	120%	58.26
		Сметная прибыль				65%	4.62	65%	31.56
		Всего с НР и СП					94.18		276.92
39.	**Е11-01-027-1**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных**	**100 м2**		**0.101**	**5 178.67**	**523.05**	**49 666.28**	**5 016.29**
39. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	81.31	8.21231	8.300	68.16	56.880	467.12
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.93*	*0.29593*	*13.077*	*3.87*	*68.275*	*20.20*
39. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.03636	89.99	3.27	317.41	11.54
			(1)			*10.06*	*0.37*	*65.31*	*2.37*
39. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.57	0.25957	20.00	5.19	108.05	28.05
			(1)			*13.50*	*3.50*	*68.69*	*17.83*
39. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.84	0.08484	75.40	6.40	310.52	26.34
			(1)						
39. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.30906	90.81	28.07	81.69	25.25
39. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.38885	2.41	0.94	10.27	3.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39. 8.	с403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	102	10.302	33.96	349.86	379.40	3 908.58
39. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.1313	465.84	61.16	4 154.05	545.43
		Накладные расходы				123%	88.60	123%	599.40
		Сметная прибыль				75%	54.02	75%	365.49
		Всего с НР и СП					665.67		5 981.18
40.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.093**	**9 536.58**	**886.90**	**24 184.60**	**2 249.17**
40. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	112.75	10.48575	8.530	89.44	58.400	612.37
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.0186*	*13.500*	*0.25*	*87.640*	*1.63*
40. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.2	0.0186	86.40	1.61	427.06	7.94
			(1)			*13.50*	*0.25*	*87.64*	*1.63*
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.00651	75.40	0.49	310.52	2.02
			(1)						
40. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.000372	6 180.64	2.30	28 176.27	10.48
40. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.001116	7 071.80	7.89	36 403.29	40.63
40. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.05301	14 811.72	785.17	29 725.10	1 575.73
		Накладные расходы				120%	107.63	120%	736.80
		Сметная прибыль				65%	58.30	65%	399.10
		Всего с НР и СП					1 052.83		3 385.07
41.	**Е09-03-040-1**	**Монтаж защитных ограждений кровли**	**т**		**0.266**	**1 147.47**	**305.23**	**6 697.55**	**1 781.55**
41. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	94.29	25.08114	8.850	221.97	60.600	1 519.92
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.03192*	*13.500*	*0.43*	*87.640*	*2.80*
41. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.12	0.03192	111.99	3.57	433.66	13.84
			(1)			*13.50*	*0.43*	*87.64*	*2.80*
41. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	4.42	1.17572	6.90	8.11	19.39	22.80
41. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.15	0.5719	19.20	10.98	3.74	2.14
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.05054	75.40	3.81	310.52	15.69
			(1)						
41. 7.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000266	75 827.80	2.02	323 026.43	8.59
41. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.000008	6 066.49	0.05	18 318.00	0.15
41. 9.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.000516	5 322.46	2.75	33 352.80	17.21
41. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.016	0.004256	11 461.18	48.78	39 485.19	168.05
41. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000027	5 160.53	0.01	28 176.27	0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41. 12.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.000274	1 522.51	0.42	4 963.69	1.36
41. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000825	26 200.00	2.16	36 909.94	3.04
41. 14.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001596	2 200.00	0.35	47 807.77	7.63
41. 15.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0049742	49.63	0.25	211.42	1.05
		Накладные расходы				90%	200.16	90%	1 370.45
		Сметная прибыль				85%	189.04	85%	1 294.31
		Всего с НР и СП					694.43		4 446.31
42.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.27398**	**12 404.11**	**3 398.48**	**49 005.67**	**13 426.57**
							Объем: 0.266*1.03		
43.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.36**	**1 055.86**	**380.11**	**5 377.16**	**1 935.78**
43. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	25.5816	8.850	226.40	60.600	1 550.24
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0036*	*13.500*	*0.05*	*68.690*	*0.25*
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0036	20.00 *13.50*	0.07 *0.05*	108.05 *68.69*	0.39 *0.25*
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0108	75.40	0.81	310.52	3.35
43. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.108	3.00	0.32	6.68	0.72
43. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.972	15.50	15.07	46.62	45.31
43. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.008856	15 519.00	137.44	37 912.72	335.76
		Накладные расходы				105%	237.77	105%	1 628.01
		Сметная прибыль				55%	124.55	55%	852.77
		Всего с НР и СП					742.43		4 416.56
	Дополнительные работы по чердаку								
44.	**Е13-06-004-1**	**Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности**	**м2**		**163**	**1.20**	**194.79**	**7.28**	**1 186.64**
44. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.1	16.3	8.530	139.04	58.400	951.92
44. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.1	16.3	3.42	55.75	14.40	234.72
		Накладные расходы				90%	125.14	90%	856.73
		Сметная прибыль				70%	97.33	70%	666.34
		Всего с НР и СП					417.25		2 709.71
45.	**Е12-01-015-1**	**Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой**	**100 м2**		**1.63**	**2 039.42**	**3 324.25**	**6 374.28**	**10 390.08**
								Объем: 59+104	
45. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	17.51	28.5413	9.400	268.29	64.280	1 834.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.2934*	*13.500*	*3.96*	*87.640*	*25.71*
45. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.11	0.1793	86.40	15.49	427.06	76.57
			(1)			*13.50*	*2.42*	*87.64*	*15.71*
45. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.1141	111.99	12.78	433.66	49.48
			(1)			*13.50*	*1.54*	*87.64*	*10.00*
45. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.81	2.9503	30.00	88.51	86.80	256.09
45. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.163	75.40	12.29	310.52	50.61
			(1)						
45. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.04075	2 631.81	107.25	8 911.92	363.16
45. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.0978	1 492.15	145.93	13 262.42	1 297.06
45. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.196	0.31948	4 996.00	1 596.12	9 233.69	2 949.98
45. 10.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	110	179.3	6.01	1 077.59	19.59	3 512.49
		Накладные расходы				120%	326.70	120%	2 232.41
		Сметная прибыль				65%	176.96	65%	1 209.22
		Всего с НР и СП					3 827.91		13 831.71
46.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом**	**м3**		**24.45**	**337.28**	**8 246.55**	**1 891.90**	**46 256.96**
							Объем: 8.85+15.6		
46. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.04	74.328	7.800	579.76	53.240	3 957.22
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*8.313*	*11.274*	*93.72*	*73.191*	*608.44*
46. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.12	2.934	86.40	253.50	427.06	1 252.99
			(1)			*13.50*	*39.61*	*87.64*	*257.14*
46. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.22	5.379	89.99	484.06	317.41	1 707.35
			(1)			*10.06*	*54.11*	*65.31*	*351.30*
46. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	25.1835	275.15	6 929.24	1 562.11	39 339.40
		Накладные расходы				120%	808.18	120%	5 478.79
		Сметная прибыль				65%	437.76	65%	2 967.68
		Всего с НР и СП					9 492.49		54 703.43
47.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**24.45**	**148.52**	**3 631.39**	**871.69**	**21 312.83**
							Объем: 8.85+15.6		
47. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.58	258.681	9.290	2 403.15	63.540	16 436.59
47. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.75	18.3375	6.66	122.13	17.50	320.91
47. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	14.67	75.40	1 106.12	310.52	4 555.33
			(1)						
		Накладные расходы				100%	2 403.15	100%	16 436.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				70%	1 682.21	70%	11 505.61
		Всего с НР и СП					7 716.75		49 255.03
48.	**С104-0004**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**24.939**	**471.74**	**11 764.72**	**1 847.13**	**46 065.58**
							Объем: 24.45*1.02		
49.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**1.63**	**1 208.10**	**1 969.20**	**8 948.98**	**14 586.84**
							Объем: 59+104		
49. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*3.1622*	*11.266*	*35.62*	*73.137*	*231.27*
49. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	1.1084	86.40	95.77	427.06	473.35
			(1)			*13.50*	*14.96*	*87.64*	*97.14*
49. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	2.0538	89.99	184.82	317.41	651.90
			(1)			*10.06*	*20.66*	*65.31*	*134.13*
49. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	3.8468	22.40	86.17	70.94	272.89
49. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	7.172	6.01	43.10	19.59	140.50
49. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	6.2755	2.41	15.12	10.27	64.45
49. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	44.3686	8.620	382.46	59.140	2 623.96
49. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	2.4939	465.84	1 161.76	4 154.05	10 359.79
		Накладные расходы				120%	501.70	120%	3 426.28
		Сметная прибыль				65%	271.75	65%	1 855.90
		Всего с НР и СП					2 742.65		19 869.02
50.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ. 25мм**	**100 м2**		**40.75**	**58.80**	**2 396.08**	**493.47**	**20 108.98**
							Объем: 163*25		
50. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*1.2225*	*11.207*	*13.70*	*72.753*	*88.94*
50. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.4075	86.40	35.21	427.06	174.03
			(1)			*13.50*	*5.50*	*87.64*	*35.71*
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.815	89.99	73.34	317.41	258.69
			(1)			*10.06*	*8.20*	*65.31*	*53.23*
50. 4.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	40.75	8.620	351.27	59.140	2 409.96
50. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	4.1565	465.84	1 936.26	4 154.05	17 266.31
		Накладные расходы				120%	437.96	120%	2 998.68
		Сметная прибыль				65%	237.23	65%	1 624.29
		Всего с НР и СП					3 071.27		24 731.95
51.	**Е12-01-015-1**	**Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой (По периметру наружных стен)**	**100 м2**		**0.7**	**2 039.42**	**1 427.59**	**6 374.28**	**4 462.00**
51. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	17.51	12.257	9.400	115.22	64.280	787.88
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.126*	*13.500*	*1.70*	*87.640*	*11.04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.11	0.077	86.40	6.65	427.06	32.88
			(1)			*13.50*	*1.04*	*87.64*	*6.75*
51. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.049	111.99	5.49	433.66	21.25
			(1)			*13.50*	*0.66*	*87.64*	*4.29*
51. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.81	1.267	30.00	38.01	86.80	109.98
51. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.07	75.40	5.28	310.52	21.74
			(1)						
51. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.0175	2 631.81	46.06	8 911.92	155.96
51. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.042	1 492.15	62.67	13 262.42	557.02
51. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.196	0.1372	4 996.00	685.45	9 233.69	1 266.86
51. 10.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	110	77	6.01	462.77	19.59	1 508.43
		Накладные расходы				120%	140.30	120%	958.70
		Сметная прибыль				65%	76.00	65%	519.30
		Всего с НР и СП					1 643.89		5 940.00
	Навес								
52.	**Е10-01-053-1**	**Установка каркаса из брусьев**	**м3**		**0.7**	**2 247.41**	**1 573.19**	**8 855.86**	**6 199.10**
52. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	42.51	29.757	9.770	290.73	66.740	1 985.98
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14*	*0.098*	*13.500*	*1.32*	*87.640*	*8.59*
52. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.14	0.098	111.99	10.98	433.66	42.50
			(1)			*13.50*	*1.32*	*87.64*	*8.59*
52. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.39	0.273	5.09	1.39	15.23	4.16
52. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.147	75.40	11.08	310.52	45.65
			(1)						
52. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.04	0.028	6 400.66	179.22	21 445.63	600.48
52. 7.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	1.05	0.735	1 469.11	1 079.80	4 789.58	3 520.34
		Накладные расходы				118%	344.62	118%	2 353.59
		Сметная прибыль				63%	183.99	63%	1 256.58
		Всего с НР и СП					2 101.80		9 809.27
53.	**Е10-01-087-1**	**Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**10 м3**		**0.07**	**713.08**	**49.92**	**3 160.70**	**221.25**
53. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	8.5	0.595	8.620	5.13	59.140	35.19
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.0035*	*13.500*	*0.05*	*87.640*	*0.31*
53. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.0035	111.99	0.39	433.66	1.52
			(1)			*13.50*	*0.05*	*87.64*	*0.31*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	0.6	0.042	23.00	0.97	78.49	3.30
53. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.12	0.0084	75.40	0.63	310.52	2.61
53. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.01	0.0007	4 100.00	2.87	12 659.58	8.86
53. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.00012	0.0000084	15 881.25	0.13	31 270.92	0.26
53. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.067	0.00469	8 160.00	38.27	34 761.60	163.03
53. 9.	с114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.017	0.00119	1 246.00	1.48	5 307.96	6.32
53. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.23	0.0161	2.41	0.04	10.27	0.17
		Накладные расходы				118%	6.11	118%	41.89
		Сметная прибыль				63%	3.26	63%	22.37
		Всего с НР и СП					59.30		285.51
54.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.45**	**9 536.58**	**4 291.46**	**24 184.60**	**10 883.07**
54. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	112.75	50.7375	8.530	432.79	58.400	2 963.07
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.09*	*13.500*	*1.22*	*87.640*	*7.89*
54. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2	0.09	86.40 *13.50*	7.78 *1.22*	427.06 *87.64*	38.44 *7.89*
54. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.07	0.0315	75.40	2.38	310.52	9.78
54. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.0018	6 180.64	11.13	28 176.27	50.72
54. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.0054	7 071.80	38.19	36 403.29	196.58
54. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.2565	14 811.72	3 799.21	29 725.10	7 624.49
		Накладные расходы				120%	520.81	120%	3 565.15
		Сметная прибыль				65%	282.11	65%	1 931.12
		Всего с НР и СП					5 094.38		16 379.35

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**122 631.87**	**503 537.71**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**122 631.87**	**503 537.71**
. МАТЕРИАЛОВ -	**40 481.11**	**162 819.51**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=155 - по стр. 1; %=105 - по стр. 3, 6, 31, 43; %=90 - по стр. 4, 8, 19, 32, 41, 44; %=130 - по стр. 7; %=120 - по стр. 9, 12-18, 20-27, 33-35, 37, 38, 40, 45, 46, 49-51, 54; %=100 - по стр. 10, 29, 36, 47; %=122 - по стр. 28; %=123 - по стр. 39; %=118 - по стр. 52, 53)	**14 199.76**	**97 019.76**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - по стр. 1; %=65 - по стр. 3, 9, 12-18, 20-27, 33-35, 37, 38, 40, 45, 46, 49-51, 54; %=85 - по стр. 4, 41; %=55 - по стр. 6, 31, 43; %=89 - по стр. 7; %=70 - по стр. 8, 10, 19, 29, 32, 36, 44, 47; %=80 - по стр. 28; %=75 - по стр. 39; %=63 - по стр. 52, 53)	**8 821.43**	**60 277.10**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**145 653.06**	**660 834.57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**145 653.06**		**660 834.57**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**14 199.76**		**97 019.76**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**8 821.43**		**60 277.10**
	ИТОГО БЕЗ НР И СП								**503 537.71**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94							**0.94**	**91 198.57**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								**60 277.10**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ								**655 013.38**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4

(Локальный сметный расчет)

на Оконные проемы (Взамен ранее выданной)

Сметная стоимость: **131.761 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.136 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **8.442 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е10-01-027-3**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2**	**100 м2**		**0.1277**	**5 809.88**	**741.92**	**31 667.94**	**4 044.00**
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	270.25	34.510925	8.850	305.42	60.600	2 091.36
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.9*	*1.00883*	*13.500*	*13.62*	*87.640*	*88.41*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	6.38	0.814726	86.40	70.39	427.06	347.94
			(1)			*13.50*	*11.00*	*87.64*	*71.40*
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.52	0.194104	111.99	21.74	433.66	84.18
			(1)			*13.50*	*2.62*	*87.64*	*17.01*
1. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.36	0.684472	30.00	20.53	86.80	59.41
1. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	10.17	1.298709	1.40	1.82	4.65	6.04
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.28	0.291156	75.40	21.95	310.52	90.41
			(1)						
1. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0042	0.0005363	6 180.64	3.31	28 176.27	15.11
1. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0436	0.0055677	2 326.12	12.95	3 370.93	18.77
1. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0519	0.0066276	1 652.17	10.95	7 038.24	46.65
1. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	260	33.202	2.79	92.63	24.83	824.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	176	22.4752	6.97	156.65	14.54	326.79
1. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00296	0.000378	5 160.53	1.95	28 176.27	10.65
1. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.138	0.0176226	425.08	7.49	3 985.75	70.24
1. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0114	0.0014558	9 700.00	14.12	35 753.32	52.05
		Накладные расходы				118%	376.47	118%	2 572.13
		Сметная прибыль				63%	201.00	63%	1 373.26
		Всего с НР и СП					1 319.38		7 989.38
2.	**Е10-01-027-4**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2**	**100 м2**		**0.2596**	**4 083.82**	**1 060.16**	**22 060.89**	**5 727.01**
2. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	182.4	47.35104	8.850	419.06	60.600	2 869.47
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.03*	*1.565388*	*13.500*	*21.13*	*87.640*	*137.19*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	4.53	1.175988	86.40	101.61	427.06	502.22
			(1)			*13.50*	*15.88*	*87.64*	*103.06*
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.5	0.3894	111.99	43.61	433.66	168.87
			(1)			*13.50*	*5.26*	*87.64*	*34.13*
2. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.69	0.957924	30.00	28.74	86.80	83.15
2. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	6.6	1.71336	1.40	2.40	4.65	7.97
2. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.23	0.578908	75.40	43.65	310.52	179.76
2. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0028	0.0007269	6 180.64	4.49	28 176.27	20.48
2. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0302	0.0078399	2 326.12	18.24	3 370.93	26.43
2. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.036	0.0093456	1 652.17	15.44	7 038.24	65.78
2. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	180	46.728	2.79	130.37	24.83	1 160.26
2. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	122	31.6712	6.97	220.75	14.54	460.50
2. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00193	0.000501	5 160.53	2.59	28 176.27	14.12
2. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.096	0.0249216	425.08	10.59	3 985.75	99.33
2. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0074	0.001921	9 700.00	18.63	35 753.32	68.68
		Накладные расходы				118%	519.42	118%	3 547.86
		Сметная прибыль				63%	277.32	63%	1 894.20
		Всего с НР и СП					1 856.90		11 169.06
3.	**С203-3115-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1760-1770-138 , площадью 3,12 м2**	**шт.**		**6**	**1 402.84**	**8 417.04**	**7 127.14**	**42 762.84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	**С203-3114-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1760-1470-138, площадью 2,59 м2**	**шт.**		**2**	**1 317.19**	**2 634.38**	**5 921.26**	**11 842.52**
5.	**С203-2082-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 860-870-138, площадью 0,75 м2**	**шт.**		**3**	**400.37**	**1 201.11**	**1 714.26**	**5 142.78**
6.	**С203-3102-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1760-870-138, площадью 1,53 м2**	**шт.**		**2**	**827.06**	**1 654.12**	**3 495.17**	**6 990.34**
7.	**С203-2085-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1160-870-138, площадью 1,01 м2**	**шт.**		**2**	**603.80**	**1 207.60**	**2 310.54**	**4 621.08**
8.	**С203-2092-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1160-1170-138, площадью 1,36 м2**	**шт.**		**4**	**790.13**	**3 160.52**	**3 104.29**	**12 417.16**
9.	**С203-3103-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1760-1170-138, площадью 2,06 м2**	**шт.**		**1**	**985.21**	**985.21**	**4 703.41**	**4 703.41**
10.	**Е10-01-027-3**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2**	**100 м2**		**0.0101**	**5 809.88**	**58.68**	**31 667.94**	**319.85**
10. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	270.25	2.729525	8.850	24.16	60.600	165.41
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.9*	*0.07979*	*13.500*	*1.08*	*87.640*	*6.99*
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	6.38	0.064438	86.40	5.57	427.06	27.52
			(1)			*13.50*	*0.87*	*87.64*	*5.65*
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.52	0.015352	111.99	1.72	433.66	6.66
			(1)			*13.50*	*0.21*	*87.64*	*1.35*
10. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.36	0.054136	30.00	1.62	86.80	4.70
10. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	10.17	0.102717	1.40	0.14	4.65	0.48
10. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.28	0.023028	75.40	1.74	310.52	7.15
			(1)						
10. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0042	0.0000424	6 180.64	0.26	28 176.27	1.20
10. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0436	0.0004404	2 326.12	1.02	3 370.93	1.48
10. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0519	0.0005242	1 652.17	0.87	7 038.24	3.69
10. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	260	2.626	2.79	7.33	24.83	65.20
10. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	176	1.7776	6.97	12.39	14.54	25.85
10. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00296	0.0000299	5 160.53	0.15	28 176.27	0.84
10. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.138	0.0013938	425.08	0.59	3 985.75	5.56
10. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0114	0.0001151	9 700.00	1.12	35 753.32	4.12
		Накладные расходы				118%	29.78	118%	203.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				63%	15.90	63%	108.61
		Всего с НР и СП					104.36		631.89
11.	**Е10-01-027-4**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2**	**100 м2**		**0.0259**	**4 083.82**	**105.77**	**22 060.89**	**571.38**
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	182.4	4.72416	8.850	41.81	60.600	286.28
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.03*	*0.156177*	*13.500*	*2.11*	*87.640*	*13.69*
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	4.53	0.117327	86.40	10.14	427.06	50.11
			(1)			*13.50*	*1.58*	*87.64*	*10.28*
11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.5	0.03885	111.99	4.35	433.66	16.85
			(1)			*13.50*	*0.52*	*87.64*	*3.40*
11. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.69	0.095571	30.00	2.87	86.80	8.30
11. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	6.6	0.17094	1.40	0.24	4.65	0.79
11. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.23	0.057757	75.40	4.35	310.52	17.93
11. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0028	0.0000725	6 180.64	0.45	28 176.27	2.04
11. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0302	0.0007822	2 326.12	1.82	3 370.93	2.64
11. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.036	0.0009324	1 652.17	1.54	7 038.24	6.56
11. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	180	4.662	2.79	13.01	24.83	115.76
11. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	122	3.1598	6.97	22.02	14.54	45.94
11. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00193	0.00005	5 160.53	0.26	28 176.27	1.41
11. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.096	0.0024864	425.08	1.06	3 985.75	9.91
11. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0074	0.0001917	9 700.00	1.86	35 753.32	6.85
		Накладные расходы				118%	51.83	118%	353.96
		Сметная прибыль				63%	27.67	63%	188.98
		Всего с НР и СП					185.27		1 114.33
12.	**С203-2057-33**	**Оконный блок ОДР 12-9 В, площадью 1,01 м2**	**шт.**		**1**	**345.27**	**345.27**	**2 210.56**	**2 210.56**
13.	**С203-2074-33**	**Оконный блок ОДР 18-15 В, площадью 2,59 м2**	**шт.**		**1**	**1 051.14**	**1 051.14**	**5 767.09**	**5 767.09**
14.	**Е15-05-001-1**	**Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону**	**100 м2**		**0.036**	**4 802.83**	**172.90**	**26 236.21**	**944.50**
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	45.88	1.65168	8.530	14.09	58.400	96.46
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.32*	*0.01152*	*13.500*	*0.16*	*87.640*	*1.01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.32	0.01152	86.40	1.00	427.06	4.92
			(1)			*13.50*	*0.16*	*87.64*	*1.01*
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.45	0.0162	75.40	1.22	310.52	5.03
			(1)						
14. 5.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.064	0.002304	9 000.93	20.74	18 103.73	41.71
14. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0.036	3.52	0.13	7.82	0.28
14. 7.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0022	0.0000792	14 323.20	1.13	35 152.23	2.78
14. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0072	3.00	0.02	6.68	0.05
14. 9.	с101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	147	5.292	25.43	134.58	149.90	793.27
		Накладные расходы				105%	14.96	105%	102.34
		Сметная прибыль				55%	7.84	55%	53.61
		Всего с НР и СП					195.70		1 100.45
15.	**Е15-04-026-5**	**Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных**	**100 м2**		**0.09**	**2 756.73**	**248.11**	**15 435.95**	**1 389.24**
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	211.2	19.008	9.620	182.86	65.760	1 249.97
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0018*	*13.500*	*0.02*	*68.690*	*0.12*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0018	20.00	0.04	108.05	0.19
			(1)			*13.50*	*0.02*	*68.69*	*0.12*
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.0099	75.40	0.75	310.52	3.07
			(1)						
15. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000396	100.61	0.04	198.50	0.08
15. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000792	8.50		91.38	0.01
15. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.059	0.00531	2 863.90	15.21	8 092.37	42.97
15. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.0324	3.00	0.10	6.68	0.22
15. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0025	0.000225	11 468.80	2.58	28 446.78	6.40
15. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.0253	0.002277	20 439.64	46.54	37 912.72	86.33
		Накладные расходы				105%	192.02	105%	1 312.59
		Сметная прибыль				55%	100.58	55%	687.55
		Всего с НР и СП					540.72		3 389.38
16.	**С101-0908**	**Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой (независимо от высоты)**	**комплект**		**1**	**256.32**	**256.32**	**307.58**	**307.58**
17.	**С101-0911**	**Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой шириной до 2.1 м**	**комплект**		**1**	**270.09**	**270.09**	**324.11**	**324.11**
18.	**Е08-05-001-2**	**Укладка подоконных железобетонных плит гладких**	**100 м2**		**0.101**	**3 879.72**	**391.85**	**25 021.99**	**2 527.22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	113.68	11.48168	8.740	100.35	59.860	687.29
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.11*	*0.21311*	*13.500*	*2.88*	*87.640*	*18.68*
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	2.11	0.21311	86.40	18.41	427.06	91.01
			(1)			*13.50*	*2.88*	*87.64*	*18.68*
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.83	0.08383	75.40	6.32	310.52	26.03
			(1)						
18. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.337	0.034037	2 326.12	79.17	3 370.93	114.74
18. 6.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	225	22.725	2.79	63.40	24.83	564.26
18. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.06	0.00606	2.41	0.01	10.27	0.06
18. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	3.06	0.30906	401.79	124.18	3 377.42	1 043.83
		Накладные расходы				122%	125.94	122%	861.28
		Сметная прибыль				80%	82.58	80%	564.78
		Всего с НР и СП					600.37		3 953.28
19.	**С448-4000-105**	**Плиты подоконные ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2 /бетон В 15 (М200), объем 0,030 м3, расход ар-ры 0,93 кг/**	**шт.**		**7**	**58.64**	**410.48**	**249.81**	**1 748.67**
20.	**С448-4000-104**	**Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В 15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/**	**шт.**		**2**	**49.01**	**98.02**	**208.78**	**417.56**
21.	**С448-4000-101**	**Плиты подоконные ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2 /бетон В 15 (М200), объем 0,016 м3, расход ар-ры 0,33 кг/**	**шт.**		**7**	**29.81**	**208.67**	**126.99**	**888.93**
22.	**С448-4000-102**	**Плиты подоконные ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2 /бетон В 15 (М200), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,63 кг/**	**шт.**		**4**	**39.23**	**156.92**	**167.12**	**668.48**
23.	**Е15-04-026-6**	**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Подоконных досок)**	**100 м2**		**0.138**	**1 625.23**	**224.28**	**7 360.17**	**1 015.70**
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.41	11.09658	9.620	106.75	65.760	729.71
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.00276*	*13.500*	*0.04*	*68.690*	*0.19*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.00276	20.00	0.06	108.05	0.30
			(1)			*13.50*	*0.04*	*68.69*	*0.19*
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.01932	75.40	1.46	310.52	6.00
			(1)						
23. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0006072	100.61	0.06	198.50	0.12
23. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0001214	8.50		91.38	0.01
23. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.079	0.010902	2 863.90	31.22	8 092.37	88.22
23. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.04968	3.00	0.15	6.68	0.33
23. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.0016422	11 468.80	18.83	28 446.78	46.72
23. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.001035	25 456.00	26.35	46 401.35	48.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.0025392	15 519.00	39.41	37 912.72	96.27
		Накладные расходы				105%	112.13	105%	766.40
		Сметная прибыль				55%	58.73	55%	401.45
		Всего с НР и СП					395.14		2 183.54

. ИТОГО ПО СМЕТЕ			**25 060.56**	**117 352.01**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			**25 060.56**	**117 352.01**
. МАТЕРИАЛОВ -			**21 182.80**	**97 089.47**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 1, 2, 10, 11; %=105 - по стр. 14, 15, 23; %=122 - по стр. 18)			**1 422.56**	**9 720.00**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1, 2, 10, 11; %=55 - по стр. 14, 15, 23; %=80 - по стр. 18)			**771.63**	**5 272.42**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			**27 254.75**	**132 344.43**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**27 254.75**	**132 344.43**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**1 422.56**	**9 720.00**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			**771.63**	**5 272.42**
ИТОГО БЕЗ НР И СП				**117 352.01**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94		**0.94**		**9 136.80**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**5 272.42**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**131 761.23**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5

(Локальный сметный расчет)

на Дверные проемы (Взамен ранее выданной)

Сметная стоимость: **762.390 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.674 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **43.809 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(С установкой пневмозатворов)**	**100 м2**		**0.0744**	**3 756.16**	**279.46**	**18 658.29**	**1 388.18**
		Начисления: Н5= 1.03							
1. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	107.4084	7.991185	9.180	73.36	62.820	502.01
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*0.84444*	*13.500*	*11.40*	*87.640*	*74.01*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.69	0.720936	86.40	62.29	427.06	307.88
			(1)			*13.50*	*9.73*	*87.64*	*63.18*
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.66	0.123504	111.99	13.83	433.66	53.56
			(1)			*13.50*	*1.67*	*87.64*	*10.82*
1. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.79	0.133176	30.00	4.00	86.80	11.56
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.99	0.148056	75.40	11.16	310.52	45.97
1. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0001562	6 180.64	0.97	28 176.27	4.40
1. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0011904	2 326.12	2.77	3 370.93	4.01
1. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0017558	1 652.17	2.90	7 038.24	12.36
1. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	8.0352	2.79	22.42	24.83	199.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	6.6216	6.97	46.15	14.54	96.28
1. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0003073	5 160.53	1.59	28 176.27	8.66
1. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.005952	1 078.11	6.42	3 307.45	19.69
1. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.007812	425.08	3.32	3 985.75	31.14
1. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	2.79	10.14	28.29	32.67	91.15
		Накладные расходы				118%	100.02	118%	679.70
		Сметная прибыль				63%	53.40	63%	362.89
		Всего с НР и СП					432.88		2 430.78
2.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2(С установкой пневмозатворов)**	**100 м2**		**0.0266**	**3 567.55**	**94.90**	**24 354.93**	**647.84**
		Начисления: Н5= 1.03							
2. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	118.45	3.15077	8.970	28.26	61.340	193.27
2. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.9	0.10374	75.40	7.82	310.52	32.21
2. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.8728	2.79	8.02	24.83	71.33
2. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0002692	5 160.53	1.39	28 176.27	7.58
2. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.002128	1 078.11	2.29	3 307.45	7.04
2. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	14.364	3.28	47.11	23.42	336.40
		Накладные расходы				118%	33.35	118%	228.06
		Сметная прибыль				63%	17.80	63%	121.76
		Всего с НР и СП					146.05		997.66
3.	**Е10-01-045-1**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.101**	**382.74**	**38.66**	**2 712.05**	**273.92**
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	35.8	3.6158	8.530	30.84	58.400	211.16
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00101	75.40	0.08	310.52	0.31
3. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00367	0.0003707	2 326.12	0.86	3 370.93	1.25
3. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	24.4	2.4644	2.79	6.88	24.83	61.19
		Накладные расходы				118%	36.39	118%	249.17
		Сметная прибыль				63%	19.43	63%	133.03
		Всего с НР и СП					94.48		656.12
4.	**С203-3232-33**	**Блоки дверные трудносгораемые ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2**	**шт.**		**2**	**757.12**	**1 514.24**	**2 489.62**	**4 979.24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	**С203-2233-33**	**Блоки дверные трудносгораемые ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2**	**шт.**		**1**	**1 201.69**	**1 201.69**	**3 973.93**	**3 973.93**
6.	**С203-0232**	**Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 2085х984 ГТ**	**м2**		**4.1**	**453.37**	**1 858.82**	**1 492.02**	**6 117.28**
								Объем: 2.05*2	
7.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**4**	**93.54**	**374.16**	**136.22**	**544.88**
8.	**С101-0888**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных**	**комплект**		**1**	**93.54**	**93.54**	**136.22**	**136.22**
9.	**С101-0961**	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	**шт.**		**5**	**370.00**	**1 850.00**	**538.72**	**2 693.60**
10.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0097**	**3 727.44**	**36.16**	**18 461.76**	**179.08**
10. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	104.28	1.011516	9.180	9.29	62.820	63.54
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*0.110095*	*13.500*	*1.49*	*87.640*	*9.65*
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.69	0.093993	86.40	8.12	427.06	40.14
			(1)			*13.50*	*1.27*	*87.64*	*8.24*
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.66	0.016102	111.99	1.80	433.66	6.98
			(1)			*13.50*	*0.22*	*87.64*	*1.41*
10. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.79	0.017363	30.00	0.52	86.80	1.51
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.99	0.019303	75.40	1.46	310.52	5.99
10. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000204	6 180.64	0.13	28 176.27	0.57
10. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0001552	2 326.12	0.36	3 370.93	0.52
10. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0002289	1 652.17	0.38	7 038.24	1.61
10. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.0476	2.79	2.92	24.83	26.01
10. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	0.8633	6.97	6.02	14.54	12.55
10. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000401	5 160.53	0.21	28 176.27	1.13
10. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.000776	1 078.11	0.84	3 307.45	2.57
10. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0010185	425.08	0.43	3 985.75	4.06
10. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.36375	10.14	3.69	32.67	11.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				118%	12.72	118%	86.36
		Сметная прибыль				63%	6.79	63%	46.11
		Всего с НР и СП					55.67		311.55
11.	**С203-2236-33**	**Люки и лазы ДЛ 10-10, пл.0.97 м2**	**шт.**		**1**	**472.40**	**472.40**	**1 447.48**	**1 447.48**
12.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**1**	**93.54**	**93.54**	**136.22**	**136.22**
13.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(С установкой пневмозатворов)**	**100 м2**		**0.1321**	**3 756.16**	**496.19**	**18 658.29**	**2 464.76**
		Начисления: Н5= 1.03							
13. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	107.4084	14.18865	9.180	130.25	62.820	891.33
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*1.499335*	*13.500*	*20.24*	*87.640*	*131.40*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.69	1.280049	86.40	110.60	427.06	546.66
			(1)			*13.50*	*17.28*	*87.64*	*112.18*
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.66	0.219286	111.99	24.56	433.66	95.10
			(1)			*13.50*	*2.96*	*87.64*	*19.22*
13. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.79	0.236459	30.00	7.09	86.80	20.52
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.99	0.262879	75.40	19.82	310.52	81.63
13. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0002774	6 180.64	1.71	28 176.27	7.82
13. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0021136	2 326.12	4.92	3 370.93	7.12
13. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0031176	1 652.17	5.15	7 038.24	21.94
13. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	14.2668	2.79	39.80	24.83	354.24
13. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	11.7569	6.97	81.95	14.54	170.95
13. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0005456	5 160.53	2.82	28 176.27	15.37
13. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.010568	1 078.11	11.39	3 307.45	34.95
13. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0138705	425.08	5.90	3 985.75	55.28
13. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	4.95375	10.14	50.23	32.67	161.84
		Накладные расходы				118%	177.58	118%	1 206.82
		Сметная прибыль				63%	94.81	63%	644.32
		Всего с НР и СП					768.58		4 315.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2(С установкой пневмозатворов)**	**100 м2**		**0.0795**	**3 567.55**	**283.62**	**24 354.93**	**1 936.22**
		Начисления: Н5= 1.03							
14. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	118.45	9.416775	8.970	84.47	61.340	577.62
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.9	0.31005	75.40	23.38	310.52	96.28
14. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	8.586	2.79	23.95	24.83	213.19
14. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0008045	5 160.53	4.15	28 176.27	22.67
14. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00636	1 078.11	6.86	3 307.45	21.04
14. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	42.93	3.28	140.81	23.42	1 005.42
		Накладные расходы				118%	99.67	118%	681.59
		Сметная прибыль				63%	53.22	63%	363.90
		Всего с НР и СП					436.51		2 981.71
15.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.1657**	**3 536.60**	**586.02**	**24 143.31**	**4 000.55**
							Объем: 14.77+1.8		
15. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	115	19.0555	8.970	170.93	61.340	1 168.86
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.9	0.64623	75.40	48.73	310.52	200.67
15. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	17.8956	2.79	49.93	24.83	444.35
15. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0016769	5 160.53	8.65	28 176.27	47.25
15. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.013256	1 078.11	14.29	3 307.45	43.84
15. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	89.478	3.28	293.49	23.42	2 095.57
		Накладные расходы				118%	201.70	118%	1 379.25
		Сметная прибыль				63%	107.69	63%	736.38
		Всего с НР и СП					895.40		6 116.19
16.	**Е10-01-045-1**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.1791**	**382.74**	**68.55**	**2 712.05**	**485.73**
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	35.8	6.41178	8.530	54.69	58.400	374.45
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.001791	75.40	0.14	310.52	0.56
16. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00367	0.0006573	2 326.12	1.53	3 370.93	2.22
16. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	24.4	4.37004	2.79	12.19	24.83	108.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				118%	64.53	118%	441.85
		Сметная прибыль				63%	34.45	63%	235.90
		Всего с НР и СП					167.54		1 163.48
17.	**Е09-04-014-1**	**Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2**	**м2**		**32.07**	**102.94**	**3 301.17**	**484.10**	**15 525.07**
17. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	4.47	143.3529	9.510	1 363.29	65.020	9 320.81
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	4.8105	75.40	362.71	310.52	1 493.76
17. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.29	9.3003	8.10	75.33	31.05	288.77
17. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.27	8.6589	2.08	18.01	5.10	44.16
17. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.12	3.8484	5.13	19.74	13.57	52.22
17. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.070554	11 680.00	824.07	40 499.60	2 857.41
17. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.1	3.207	63.73	204.38	124.75	400.07
17. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.03207	13 521.39	433.63	33 297.90	1 067.86
		Накладные расходы				90%	1 226.96	90%	8 388.73
		Сметная прибыль				85%	1 158.80	85%	7 922.69
		Всего с НР и СП					5 686.93		31 836.49
18.	**Е09-04-014-2**	**Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2**	**м2**		**45.05**	**127.12**	**5 726.96**	**551.68**	**24 853.36**
18. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	4.12	185.606	9.510	1 765.11	65.020	12 068.10
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	9.01	75.40	679.35	310.52	2 797.79
18. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.32	14.416	8.10	116.77	31.05	447.62
18. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.29	13.0645	2.08	27.17	5.10	66.63
18. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.13	5.8565	5.13	30.04	13.57	79.47
18. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0037	0.166685	11 680.00	1 946.88	40 499.60	6 750.68
18. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.15	6.7575	63.73	430.66	124.75	843.00
18. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0012	0.05406	13 521.39	730.97	33 297.90	1 800.08
		Накладные расходы				90%	1 588.60	90%	10 861.29
		Сметная прибыль				85%	1 500.34	85%	10 257.89
		Всего с НР и СП					8 815.90		45 972.54
19.	**С203-3205-33**	**Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2**	**шт.**		**1**	**339.59**	**339.59**	**3 924.12**	**3 924.12**
20.	**С203-3208-33**	**Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, пл.2.63 м2**	**шт.**		**2**	**412.48**	**824.96**	**3 922.62**	**7 845.24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	**С203-3215-33**	**Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2**	**шт.**		**1**	**544.18**	**544.18**	**2 999.31**	**2 999.31**
22.	**С203-3214-33**	**Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2**	**шт.**		**2**	**513.28**	**1 026.56**	**2 685.13**	**5 370.26**
								Объем: 1.0+1	
23.	**С203-5198-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7,пл. 1.39 м2**	**шт.**		**6**	**334.02**	**2 004.12**	**2 074.95**	**12 449.70**
24.	**С203-2219-33**	**Блоки дверные двупольные ДН 21-13Щ, пл. 2.66 м2**	**шт.**		**6**	**762.78**	**4 576.68**	**3 969.00**	**23 814.00**
25.	**П1ПРАЙС ЛИСТ.**	**ДПМ ПУЛЬС-01/30(21-10)**	**шт.**		**7**	**3 027.94**	**21 195.58**	**12 899.02**	**90 293.14**
26.	**П2ПРАЙС ЛИСТ.**	**ДПМ ПУЛЬС-01/30(21-13)**	**шт.**		**17**	**4 170.87**	**70 904.79**	**17 767.91**	**302 054.47**
27.	**П3ПРАЙС ЛИСТ.**	**ДПМ ПУЛЬС-01/30(21-9)**	**шт.**		**10**	**2 723.32**	**27 233.20**	**11 601.34**	**116 013.40**
28.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**9**	**93.54**	**841.86**	**136.22**	**1 225.98**
								Объем: 8.0+1	
29.	**С101-0888**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных**	**комплект**		**9**	**93.54**	**841.86**	**136.22**	**1 225.98**
30.	**С101-0961**	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	**шт.**		**42**	**370.00**	**15 540.00**	**538.72**	**22 626.24**
31.	**Е15-05-006-1**	**Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм**	**100 м2**		**0.02**	**6 192.14**	**123.84**	**26 965.50**	**539.31**
31. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	97.75	1.955	8.530	16.68	58.400	114.17
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.52*	*0.0104*	*13.500*	*0.14*	*87.640*	*0.91*
31. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.52	0.0104	86.40 *13.50*	0.90 *0.14*	427.06 *87.64*	4.44 *0.91*
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.72	0.0144	75.40	1.09	310.52	4.47
31. 5.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0.02	3.52	0.07	7.82	0.16
31. 6.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0013	0.000026	14 323.20	0.37	35 152.23	0.91
31. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	51	1.02	12.20	12.44	59.62	60.81
31. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.004	3.00	0.01	6.68	0.03
31. 9.	с101-1256	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм марки М4	м2	106	2.12	43.53	92.28	167.13	354.32
		Накладные расходы				105%	17.66	105%	120.83
		Сметная прибыль				55%	9.25	55%	63.29
		Всего с НР и СП					150.75		723.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	**Е15-04-026-4**	**Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных**	**100 м2**		**1.81**	**2 136.39**	**3 866.87**	**11 276.20**	**20 409.93**
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	148.5	268.785	9.620	2 585.71	65.760	17 675.30
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0362*	*13.500*	*0.49*	*68.690*	*2.49*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0362	20.00	0.72	108.05	3.91
			(1)			*13.50*	*0.49*	*68.69*	*2.49*
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.1991	75.40	15.01	310.52	61.82
			(1)						
32. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.007964	100.61	0.80	198.50	1.58
32. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0015928	8.50	0.01	91.38	0.15
32. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.056	0.10136	2 863.90	290.28	8 092.37	820.24
32. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.6516	3.00	1.95	6.68	4.35
32. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.003	0.00543	11 468.80	62.28	28 446.78	154.47
32. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.0246	0.044526	20 439.64	910.10	37 912.72	1 688.10
		Накладные расходы				105%	2 715.51	105%	18 561.68
		Сметная прибыль				55%	1 422.41	55%	9 722.78
		Всего с НР и СП					8 004.79		48 694.39
33.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0446**	**3 727.44**	**166.24**	**18 461.76**	**823.39**
33. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	104.28	4.650888	9.180	42.70	62.820	292.17
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*0.50621*	*13.500*	*6.83*	*87.640*	*44.36*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.69	0.432174	86.40	37.34	427.06	184.56
			(1)			*13.50*	*5.83*	*87.64*	*37.88*
33. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.66	0.074036	111.99	8.29	433.66	32.11
			(1)			*13.50*	*1.00*	*87.64*	*6.49*
33. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.79	0.079834	30.00	2.40	86.80	6.93
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.99	0.088754	75.40	6.69	310.52	27.56
			(1)						
33. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000937	6 180.64	0.58	28 176.27	2.64
33. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0007136	2 326.12	1.66	3 370.93	2.41
33. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0010526	1 652.17	1.74	7 038.24	7.41
33. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	4.8168	2.79	13.44	24.83	119.60
33. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3.9694	6.97	27.67	14.54	57.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001842	5 160.53	0.95	28 176.27	5.19
33. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.003568	1 078.11	3.85	3 307.45	11.80
33. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.004683	425.08	1.99	3 985.75	18.67
33. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.6725	10.14	16.96	32.67	54.64
		Накладные расходы				118%	58.45	118%	397.11
		Сметная прибыль				63%	31.20	63%	212.01
		Всего с НР и СП					255.89		1 432.51
34.	**С203-2236-33**	**Люки и лазы ДЛ 10-10, пл.0.97 м2**	**шт.**		**2**	**472.40**	**944.80**	**1 447.48**	**2 894.96**
35.	**С203-3236-33**	**Люки и лазы ДЛ 13-10, пл.1.26 м2**	**шт.**		**2**	**613.63**	**1 227.26**	**1 880.21**	**3 760.42**
36.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**4**	**93.54**	**374.16**	**136.22**	**544.88**
37.	**Е10-01-045-1**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0446**	**382.74**	**17.07**	**2 712.05**	**120.96**
37. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	35.8	1.59668	8.530	13.62	58.400	93.25
37. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.000446	75.40	0.03	310.52	0.14
37. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00367	0.0001637	2 326.12	0.38	3 370.93	0.55
37. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	24.4	1.08824	2.79	3.04	24.83	27.02
		Накладные расходы				118%	16.07	118%	110.04
		Сметная прибыль				63%	8.58	63%	58.75
		Всего с НР и СП					41.72		289.74

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**170 963.70**		**690 719.25**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**170 963.70**		**690 719.25**
. МАТЕРИАЛОВ -	**155 877.99**		**617 070.95**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 1-3, 10, 13-16, 33, 37; %=90 - по стр. 17, 18; %=105 - по стр. 31, 32)	**6 349.21**		**43 392.49**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1-3, 10, 13-16, 33, 37; %=85 - по стр. 17, 18; %=55 - по стр. 31, 32)	**4 518.17**		**30 881.71**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**181 831.08**		**764 993.45**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**181 831.08**		**764 993.45**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**6 349.21**		**43 392.49**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**4 518.17**		**30 881.71**
ИТОГО БЕЗ НР И СП			**690 719.25**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94		**0.94**	**40 788.94**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			**30 881.71**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**762 389.90**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6

(Локальный сметный расчет)

на Полы (Взамен ранее выданной)

Сметная стоимость: **759.854 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.795 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **111.055 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Деталь345 по серии 2,244-1 в.6								
1.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**1.0651**	**1 302.00**	**1 386.76**	**10 804.37**	**11 507.73**
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	42.082101	7.930	333.71	54.280	2 284.22
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*1.352677*	*13.500*	*18.26*	*68.690*	*92.92*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	1.352677	20.00	27.05	108.05	146.16
			(1)			*13.50*	*18.26*	*68.69*	*92.92*
1. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	9.660457	0.50	4.83	1.36	13.14
1. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	3.72785	2.41	8.98	10.27	38.29
1. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	2.172804	465.84	1 012.18	4 154.05	9 025.94
		Накладные расходы				123%	432.92	123%	2 923.88
		Сметная прибыль				75%	263.98	75%	1 782.86
		Всего с НР и СП					2 083.66		16 214.47
2.	**Е11-01-004-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой**	**100 м2**		**1.0651**	**3 368.94**	**3 588.26**	**12 392.14**	**13 198.87**
2. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	46.18	49.186318	11.270	554.33	76.840	3 779.48
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.39*	*0.415389*	*13.500*	*5.61*	*68.690*	*28.53*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.39	0.415389	20.00	8.31	108.05	44.88
			(1)			*13.50*	*5.61*	*68.69*	*28.53*
2. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.05	8.574055	30.00	257.22	86.80	744.23
2. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	6	6.3906	2.70	17.25	6.21	39.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.59	0.628409	75.40	47.38	310.52	195.13
2. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.0149114	890.00	13.27	3 791.40	56.54
2. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.3078139	2 429.20	747.74	8 869.83	2 730.26
2. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.0607107	2 429.20	147.48	6 755.10	410.11
2. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.1011845	6 070.40	614.23	12 518.90	1 266.72
2. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.53255	3.00	1.60	6.68	3.56
2. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.2460381	676.00	166.32	2 879.76	708.53
2. 13.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	123.5516	8.20	1 013.12	26.06	3 219.75
		Накладные расходы				123%	688.73	123%	4 683.85
		Сметная прибыль				75%	419.96	75%	2 856.01
		Всего с НР и СП					4 696.94		20 738.73
3.	**Е11-01-004-2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой**	**100 м2**		**1.0651**	**2 207.03**	**2 350.71**	**7 979.16**	**8 498.60**
3. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	27.86	29.673686	11.270	334.42	76.840	2 280.13
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.244973*	*13.500*	*3.31*	*68.690*	*16.83*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.244973	20.00 *13.50*	4.90 *3.31*	108.05 *68.69*	26.47 *16.83*
3. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.68	3.919568	30.00	117.59	86.80	340.22
3. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	4.5	4.79295	2.70	12.94	6.21	29.76
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.33	0.351483	75.40	26.50	310.52	109.14
3. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.006	0.0063906	890.00	5.69	3 791.40	24.23
3. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.1405932	2 429.20	341.53	8 869.83	1 247.04
3. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.0202369	2 429.20	49.16	6 755.10	136.70
3. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.0607107	6 070.40	368.54	12 518.90	760.03
3. 11.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.1129006	676.00	76.32	2 879.76	325.13
3. 12.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	123.5516	8.20	1 013.12	26.06	3 219.75
		Накладные расходы				123%	415.41	123%	2 825.26
		Сметная прибыль				75%	253.30	75%	1 722.72
		Всего с НР и СП					3 019.42		13 046.58
4.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**1.0651**	**1 302.00**	**1 386.76**	**10 804.37**	**11 507.73**
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	42.082101	7.930	333.71	54.280	2 284.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*1.352677*	*13.500*	*18.26*	*68.690*	*92.92*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	1.352677	20.00	27.05	108.05	146.16
			(1)			*13.50*	*18.26*	*68.69*	*92.92*
4. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	9.660457	0.50	4.83	1.36	13.14
4. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	3.72785	2.41	8.98	10.27	38.29
4. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	2.172804	465.84	1 012.18	4 154.05	9 025.94
		Накладные расходы				123%	432.92	123%	2 923.88
		Сметная прибыль				75%	263.98	75%	1 782.86
		Всего с НР и СП					2 083.66		16 214.47
5.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**1.0651**	**10 624.47**	**11 316.13**	**40 601.67**	**43 244.84**
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	127.57768	8.740	1 115.03	59.860	7 636.80
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*2.833166*	*13.034*	*36.93*	*68.233*	*193.31*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.383436	89.99	34.51	317.41	121.71
			(1)			*10.06*	*3.86*	*65.31*	*25.04*
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	2.44973	20.00	48.99	108.05	264.69
			(1)			*13.50*	*33.07*	*68.69*	*168.27*
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.298228	75.40	22.49	310.52	92.61
			(1)						
5. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	3.259206	90.81	295.97	81.69	266.24
5. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	108.6402	84.17	9 144.25	267.57	29 068.86
5. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	4.100635	2.41	9.88	10.27	42.11
5. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	1.38463	465.84	645.02	4 154.05	5 751.82
		Накладные расходы				123%	1 416.91	123%	9 631.04
		Сметная прибыль				75%	863.97	75%	5 872.58
		Всего с НР и СП					13 597.01		58 748.46
	Деталь 339								
6.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.308**	**10 624.47**	**3 272.34**	**40 601.67**	**12 505.32**
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	36.89224	8.740	322.44	59.860	2 208.37
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*0.81928*	*13.034*	*10.68*	*68.233*	*55.90*
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.11088	89.99	9.98	317.41	35.19
			(1)			*10.06*	*1.12*	*65.31*	*7.24*
6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	0.7084	20.00	14.17	108.05	76.54
			(1)			*13.50*	*9.56*	*68.69*	*48.66*
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.08624	75.40	6.50	310.52	26.78
			(1)						
6. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.94248	90.81	85.59	81.69	76.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	31.416	84.17	2 644.28	267.57	8 405.98
6. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.1858	2.41	2.86	10.27	12.18
6. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.4004	465.84	186.52	4 154.05	1 663.28
		Накладные расходы				123%	409.74	123%	2 785.05
		Сметная прибыль				75%	249.84	75%	1 698.20
		Всего с НР и СП					3 931.92		16 988.57
	Деталь 445								
7.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**3.17**	**349.33**	**1 107.37**	**1 951.95**	**6 187.68**
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*1.4265*	*11.436*	*16.31*	*66.662*	*95.09*
7. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.8559	89.99	77.02	317.41	271.67
			(1)			*10.06*	*8.61*	*65.31*	*55.90*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.5706	20.00	11.41	108.05	61.65
			(1)			*13.50*	*7.70*	*68.69*	*39.19*
7. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	3.487	275.15	959.45	1 562.11	5 447.08
7. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	6.974	8.530	59.49	58.400	407.28
		Накладные расходы				123%	93.23	123%	617.92
		Сметная прибыль				75%	56.85	75%	376.78
		Всего с НР и СП					1 257.45		7 182.37
8.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.6338**	**1 302.00**	**825.21**	**10 804.37**	**6 847.81**
8. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	25.041438	7.930	198.58	54.280	1 359.25
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.804926*	*13.500*	*10.87*	*68.690*	*55.29*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.804926	20.00	16.10	108.05	86.97
			(1)			*13.50*	*10.87*	*68.69*	*55.29*
8. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	5.748566	0.50	2.87	1.36	7.82
8. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	2.2183	2.41	5.35	10.27	22.78
8. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	1.292952	465.84	602.31	4 154.05	5 370.99
		Накладные расходы				123%	257.62	123%	1 739.88
		Сметная прибыль				75%	157.09	75%	1 060.91
		Всего с НР и СП					1 239.92		9 648.60
9.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**2.5352**	**246.90**	**625.95**	**2 171.55**	**5 505.32**
								Объем: 63.38*4	
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	1.2676	7.930	10.05	54.280	68.81
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.532392*	*13.500*	*7.19*	*68.690*	*36.57*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.532392	20.00	10.65	108.05	57.52
			(1)			*13.50*	*7.19*	*68.69*	*36.57*
9. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	5.881664	0.50	2.94	1.36	8.00
9. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	1.292952	465.84	602.31	4 154.05	5 370.99
		Накладные расходы				123%	21.21	123%	129.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				75%	12.93	75%	79.04
		Всего с НР и СП					660.09		5 713.97
10.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.6338**	**10 624.47**	**6 733.79**	**40 601.67**	**25 733.34**
10. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	75.916564	8.740	663.51	59.860	4 544.37
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*1.685908*	*13.034*	*21.97*	*68.233*	*115.03*
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.228168	89.99	20.53	317.41	72.42
			(1)			*10.06*	*2.30*	*65.31*	*14.90*
10. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	1.45774	20.00	29.15	108.05	157.51
			(1)			*13.50*	*19.68*	*68.69*	*100.13*
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.177464	75.40	13.38	310.52	55.11
			(1)						
10. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	1.939428	90.81	176.12	81.69	158.43
10. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	64.6476	84.17	5 441.39	267.57	17 297.76
10. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	2.44013	2.41	5.88	10.27	25.06
10. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.82394	465.84	383.82	4 154.05	3 422.69
		Накладные расходы				123%	843.14	123%	5 731.06
		Сметная прибыль				75%	514.11	75%	3 494.55
		Всего с НР и СП					8 091.04		34 958.95
	Деталь 451								
11.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**2**	**349.33**	**698.66**	**1 951.95**	**3 903.90**
11. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.9*	*11.436*	*10.29*	*66.662*	*60.00*
11. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.54	89.99	48.59	317.41	171.40
			(1)			*10.06*	*5.43*	*65.31*	*35.27*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.36	20.00	7.20	108.05	38.90
			(1)			*13.50*	*4.86*	*68.69*	*24.73*
11. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	2.2	275.15	605.33	1 562.11	3 436.64
11. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	4.4	8.530	37.53	58.400	256.96
		Накладные расходы				123%	58.82	123%	389.86
		Сметная прибыль				75%	35.87	75%	237.72
		Всего с НР и СП					793.34		4 531.48
12.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.4**	**1 302.00**	**520.80**	**10 804.37**	**4 321.75**
12. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	15.804	7.930	125.33	54.280	857.84
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.508*	*13.500*	*6.86*	*68.690*	*34.89*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.508	20.00	10.16	108.05	54.89
			(1)			*13.50*	*6.86*	*68.69*	*34.89*
12. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	3.628	0.50	1.81	1.36	4.93
12. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.4	2.41	3.37	10.27	14.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.816	465.84	380.13	4 154.05	3 389.70
		Накладные расходы				123%	162.59	123%	1 098.06
		Сметная прибыль				75%	99.14	75%	669.55
		Всего с НР и СП					782.54		6 089.36
13.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**1.6**	**246.90**	**395.05**	**2 171.55**	**3 474.48**
								Объем: 40*4	
13. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	0.8	7.930	6.34	54.280	43.42
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.336*	*13.500*	*4.54*	*68.690*	*23.08*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.336	20.00	6.72	108.05	36.30
			(1)			*13.50*	*4.54*	*68.69*	*23.08*
13. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	3.712	0.50	1.86	1.36	5.05
13. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.816	465.84	380.13	4 154.05	3 389.70
		Накладные расходы				123%	13.38	123%	81.80
		Сметная прибыль				75%	8.16	75%	49.88
		Всего с НР и СП					416.59		3 606.15
14.	**Е11-01-004-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой**	**100 м2**		**0.4**	**3 368.94**	**1 347.58**	**12 392.14**	**4 956.86**
14. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	46.18	18.472	11.270	208.18	76.840	1 419.39
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.39*	*0.156*	*13.500*	*2.11*	*68.690*	*10.72*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.39	0.156	20.00	3.12	108.05	16.86
			(1)			*13.50*	*2.11*	*68.69*	*10.72*
14. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.05	3.22	30.00	96.60	86.80	279.50
14. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	6	2.4	2.70	6.48	6.21	14.90
14. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.59	0.236	75.40	17.79	310.52	73.28
			(1)						
14. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.0056	890.00	4.98	3 791.40	21.23
14. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.1156	2 429.20	280.82	8 869.83	1 025.35
14. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.0228	2 429.20	55.39	6 755.10	154.02
14. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.038	6 070.40	230.68	12 518.90	475.72
14. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2	3.00	0.60	6.68	1.34
14. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.0924	676.00	62.46	2 879.76	266.09
14. 13.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	46.4	8.20	380.48	26.06	1 209.18
		Накладные расходы				123%	258.66	123%	1 759.04
		Сметная прибыль				75%	157.72	75%	1 072.58
		Всего с НР и СП					1 763.95		7 788.48
15.	**Е11-01-004-2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой**	**100 м2**		**0.4**	**2 207.03**	**882.81**	**7 979.16**	**3 191.66**
15. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	27.86	11.144	11.270	125.59	76.840	856.30
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.092*	*13.500*	*1.24*	*68.690*	*6.32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.092	20.00	1.84	108.05	9.94
			(1)			*13.50*	*1.24*	*68.69*	*6.32*
15. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.68	1.472	30.00	44.16	86.80	127.77
15. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	4.5	1.8	2.70	4.86	6.21	11.18
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.33	0.132	75.40	9.95	310.52	40.99
			(1)						
15. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.006	0.0024	890.00	2.14	3 791.40	9.10
15. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.0528	2 429.20	128.26	8 869.83	468.33
15. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.0076	2 429.20	18.46	6 755.10	51.34
15. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.0228	6 070.40	138.41	12 518.90	285.43
15. 11.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.0424	676.00	28.66	2 879.76	122.10
15. 12.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	46.4	8.20	380.48	26.06	1 209.18
		Накладные расходы				123%	156.00	123%	1 061.02
		Сметная прибыль				75%	95.12	75%	646.97
		Всего с НР и СП					1 133.93		4 899.65
16.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.4**	**1 302.00**	**520.80**	**10 804.37**	**4 321.75**
16. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	15.804	7.930	125.33	54.280	857.84
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.508*	*13.500*	*6.86*	*68.690*	*34.89*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.508	20.00	10.16	108.05	54.89
			(1)			*13.50*	*6.86*	*68.69*	*34.89*
16. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	3.628	0.50	1.81	1.36	4.93
16. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.4	2.41	3.37	10.27	14.38
16. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.816	465.84	380.13	4 154.05	3 389.70
		Накладные расходы				123%	162.59	123%	1 098.06
		Сметная прибыль				75%	99.14	75%	669.55
		Всего с НР и СП					782.54		6 089.36
17.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.4**	**10 624.47**	**4 249.79**	**40 601.67**	**16 240.67**
17. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	47.912	8.740	418.75	59.860	2 868.01
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*1.064*	*13.034*	*13.87*	*68.233*	*72.60*
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.144	89.99	12.96	317.41	45.71
			(1)			*10.06*	*1.45*	*65.31*	*9.40*
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	0.92	20.00	18.40	108.05	99.41
			(1)			*13.50*	*12.42*	*68.69*	*63.19*
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.112	75.40	8.44	310.52	34.78
			(1)						
17. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	1.224	90.81	111.15	81.69	99.99
17. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	40.8	84.17	3 434.14	267.57	10 916.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.54	2.41	3.71	10.27	15.82
17. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.52	465.84	242.24	4 154.05	2 160.11
		Накладные расходы				123%	532.12	123%	3 616.95
		Сметная прибыль				75%	324.47	75%	2 205.46
		Всего с НР и СП					5 106.38		22 063.08
	Деталь 495								
18.	**Е11-01-011-5**	**Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.205**	**1 820.16**	**373.13**	**10 735.20**	**2 200.72**
18. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	50.23	10.29715	8.010	82.48	54.820	564.49
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.26035*	*13.500*	*3.51*	*68.690*	*17.88*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.27	0.26035	20.00 *13.50*	5.21 *3.51*	108.05 *68.69*	28.13 *17.88*
18. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.43	1.93315	0.50	0.97	1.36	2.63
18. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.7175	2.41	1.73	10.27	7.37
18. 6.	с401-0644	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	2.04	0.4182	676.11	282.75	3 821.37	1 598.10
		Накладные расходы				123%	105.77	123%	716.32
		Сметная прибыль				75%	64.49	75%	436.78
		Всего с НР и СП					543.39		3 353.81
19.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** ***Начисления: Н5= 1.2***	**100 м2**		**0.205**	**8 121.30**	**1 664.87**	**30 059.46**	**6 162.19**
19. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	50.88	10.4304	8.300	86.57	56.880	593.28
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.07175*	*13.500*	*0.97*	*68.690*	*4.93*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.35	0.07175	20.00 *13.50*	1.44 *0.97*	108.05 *68.69*	7.75 *4.93*
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5	0.1025	75.40	7.73	310.52	31.83
19. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.01025	7 400.00	75.85	27 416.23	281.02
19. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1025	3.00	0.31	6.68	0.68
19. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	127.5	26.1375	57.12	1 492.97	200.77	5 247.63
		Накладные расходы				123%	107.67	123%	735.80
		Сметная прибыль				75%	65.66	75%	448.66
		Всего с НР и СП					1 838.20		7 346.65
20.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**100 м**		**0.22**	**918.20**	**202.01**	**4 529.87**	**996.57**
20. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	7.65	1.683	8.530	14.36	58.400	98.29
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0176	75.40	1.33	310.52	5.47
20. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.000066	5 160.53	0.34	23 865.26	1.58
20. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	22.22	8.37	185.98	40.11	891.24
		Накладные расходы				123%	17.66	123%	120.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				75%	10.77	75%	73.72
		Всего с НР и СП					230.44		1 191.18
21.	**Е15-04-029-2**	**Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза (Плинтусов)**	**100 м2**		**0.022**	**505.10**	**11.11**	**2 871.76**	**63.18**
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.32	0.27104	9.620	2.61	65.760	17.82
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00022*	*13.500*		*68.690*	*0.02*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.00022	20.00		108.05	0.02
			(1)			*13.50*		*68.69*	*0.02*
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.00066	75.40	0.05	310.52	0.20
			(1)						
21. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0044	3.00	0.01	6.68	0.03
21. 6.	с101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	0.0208	0.0004576	18 125.70	8.29	97 755.00	44.73
21. 7.	с101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.0000132	10 840.00	0.14	27 600.40	0.36
		Накладные расходы				105%	2.74	105%	18.73
		Сметная прибыль				55%	1.44	55%	9.81
		Всего с НР и СП					15.29		91.72
	Деталь 735								
22.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**0.32**	**349.33**	**111.79**	**1 951.95**	**624.62**
22. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.144*	*11.436*	*1.65*	*66.662*	*9.60*
22. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0864	89.99	7.78	317.41	27.42
			(1)			*10.06*	*0.87*	*65.31*	*5.64*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.0576	20.00	1.15	108.05	6.22
			(1)			*13.50*	*0.78*	*68.69*	*3.96*
22. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	0.352	275.15	96.85	1 562.11	549.86
22. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	0.704	8.530	6.01	58.400	41.11
		Накладные расходы				123%	9.42	123%	62.37
		Сметная прибыль				75%	5.75	75%	38.03
		Всего с НР и СП					126.96		725.03
23.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.59**	**1 302.00**	**768.18**	**10 804.37**	**6 374.58**
23. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	23.3109	7.930	184.86	54.280	1 265.32
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.7493*	*13.500*	*10.12*	*68.690*	*51.47*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.7493	20.00	14.99	108.05	80.96
			(1)			*13.50*	*10.12*	*68.69*	*51.47*
23. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	5.3513	0.50	2.68	1.36	7.28
23. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	2.065	2.41	4.98	10.27	21.21
23. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	1.2036	465.84	560.69	4 154.05	4 999.81
		Накладные расходы				123%	239.83	123%	1 619.65
		Сметная прибыль				75%	146.24	75%	987.59
		Всего с НР и СП					1 154.24		8 981.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**2.36**	**246.90**	**582.69**	**2 171.55**	**5 124.86**
								Объем: 59*4	
24. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	1.18	7.930	9.36	54.280	64.05
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.4956*	*13.500*	*6.69*	*68.690*	*34.04*
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.4956	20.00	9.91	108.05	53.55
			(1)			*13.50*	*6.69*	*68.69*	*34.04*
24. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	5.4752	0.50	2.74	1.36	7.45
24. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	1.2036	465.84	560.69	4 154.05	4 999.81
		Накладные расходы				123%	19.74	123%	120.65
		Сметная прибыль				75%	12.04	75%	73.57
		Всего с НР и СП					614.47		5 319.08
25.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.59**	**3 230.19**	**1 905.81**	**17 718.00**	**10 453.62**
25. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	102.8193	8.970	922.29	61.340	6 306.94
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*1.2331*	*11.706*	*14.43*	*66.927*	*82.53*
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.09	0.6431	89.99	57.87	317.41	204.13
			(1)			*10.06*	*6.47*	*65.31*	*42.00*
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1	0.59	20.00	11.80	108.05	63.75
			(1)			*13.50*	*7.97*	*68.69*	*40.53*
25. 5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	33.1934	0.50	16.60	1.36	45.14
25. 6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	18.88	1.50	28.32	4.64	87.60
25. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.1298	75.40	9.79	310.52	40.31
			(1)						
25. 8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	1.8054	90.81	163.95	81.69	147.48
25. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	1.18	5.64	6.66	24.03	28.36
25. 10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	3.4515	2.41	8.32	10.27	35.45
25. 11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	1.2036	565.16	680.23	2 903.35	3 494.47
		Накладные расходы				123%	1 152.17	123%	7 859.05
		Сметная прибыль				75%	702.54	75%	4 792.10
		Всего с НР и СП					3 760.52		23 104.77
	Деталь 763								
26.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**4.93**	**349.33**	**1 722.19**	**1 951.95**	**9 623.12**
26. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*2.2185*	*11.436*	*25.37*	*66.662*	*147.89*
26. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	1.3311	89.99	119.79	317.41	422.50
			(1)			*10.06*	*13.39*	*65.31*	*86.93*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.8874	20.00	17.75	108.05	95.88
			(1)			*13.50*	*11.98*	*68.69*	*60.96*
26. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	5.423	275.15	1 492.14	1 562.11	8 471.32
26. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	10.846	8.530	92.52	58.400	633.41
		Накладные расходы				123%	145.00	123%	961.00
		Сметная прибыль				75%	88.42	75%	585.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					1 955.61		11 170.09
27.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.9857**	**1 302.00**	**1 283.38**	**10 804.37**	**10 649.87**
27. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	38.945007	7.930	308.83	54.280	2 113.93
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*1.251839*	*13.500*	*16.90*	*68.690*	*85.99*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	1.251839	20.00	25.04	108.05	135.26
			(1)			*13.50*	*16.90*	*68.69*	*85.99*
27. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	8.940299	0.50	4.47	1.36	12.16
27. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	3.44995	2.41	8.31	10.27	35.43
27. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	2.010828	465.84	936.72	4 154.05	8 353.08
		Накладные расходы				123%	400.65	123%	2 705.90
		Сметная прибыль				75%	244.30	75%	1 649.94
		Всего с НР и СП					1 928.33		15 005.71
28.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**3.9428**	**246.90**	**973.49**	**2 171.55**	**8 561.99**
								Объем: 98.57*4	
28. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	1.9714	7.930	15.63	54.280	107.01
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.827988*	*13.500*	*11.18*	*68.690*	*56.87*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.827988	20.00	16.56	108.05	89.46
			(1)			*13.50*	*11.18*	*68.69*	*56.87*
28. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	9.147296	0.50	4.57	1.36	12.44
28. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	2.010828	465.84	936.72	4 154.05	8 353.08
		Накладные расходы				123%	32.98	123%	201.57
		Сметная прибыль				75%	20.11	75%	122.91
		Всего с НР и СП					1 026.57		8 886.47
29.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.9857**	**3 230.19**	**3 184.00**	**17 718.00**	**17 464.63**
29. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	171.777944	8.970	1 540.85	61.340	10 536.86
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*2.060113*	*11.706*	*24.12*	*66.927*	*137.88*
29. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.09	1.074413	89.99	96.69	317.41	341.03
			(1)			*10.06*	*10.81*	*65.31*	*70.17*
29. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1	0.9857	20.00	19.71	108.05	106.50
			(1)			*13.50*	*13.31*	*68.69*	*67.71*
29. 5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	55.455482	0.50	27.73	1.36	75.42
29. 6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	31.5424	1.50	47.31	4.64	146.36
29. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.216854	75.40	16.35	310.52	67.34
			(1)						
29. 8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	3.016242	90.81	273.90	81.69	246.40
29. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	1.9714	5.64	11.12	24.03	47.37
29. 10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	5.766345	2.41	13.90	10.27	59.22
29. 11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	2.010828	565.16	1 136.44	2 903.35	5 838.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				123%	1 924.91	123%	13 129.93
		Сметная прибыль				75%	1 173.73	75%	8 006.06
		Всего с НР и СП					6 282.64		38 600.62
	Деталь 747								
30.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**2.3268**	**441.61**	**1 027.55**	**3 408.66**	**7 931.27**
30. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.7	17.91636	8.380	150.14	57.360	1 027.68
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*2.047584*	*10.504*	*21.51*	*68.192*	*139.63*
30. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.33	0.767844	89.99	69.10	317.41	243.72
			(1)			*10.06*	*7.72*	*65.31*	*50.15*
30. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	1.070328	90.00	96.33	316.40	338.65
			(1)			*10.06*	*10.77*	*65.31*	*69.90*
30. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.09	0.209412	112.14	23.48	293.07	61.37
			(1)			*14.40*	*3.02*	*93.49*	*19.58*
30. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	2.163924	4.91	10.62	11.85	25.64
30. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.511896	2.41	1.23	10.27	5.26
30. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	11.86668	57.02	676.64	524.91	6 228.94
		Накладные расходы				123%	211.13	123%	1 435.79
		Сметная прибыль				75%	128.74	75%	875.48
		Всего с НР и СП					1 367.42		10 242.54
31.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**18.62**	**632.15**	**11 770.57**	**3 584.16**	**66 737.08**
31. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	8.9376	0.50	4.47	1.36	12.16
31. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.03724	3 003.36	111.85	15 314.41	570.31
31. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.01862	561.41	10.45	2 356.00	43.87
31. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	6.517	2.41	15.71	10.27	66.93
31. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	18.9924	597.85	11 354.61	3 378.84	64 172.28
31. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	33.516	8.160	273.49	55.840	1 871.53
		Накладные расходы				123%	336.39	123%	2 301.98
		Сметная прибыль				75%	205.12	75%	1 403.65
		Всего с НР и СП					12 312.08		70 442.71
32.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**2.3268**	**1 302.00**	**3 029.49**	**10 804.37**	**25 139.60**
32. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	91.931868	7.930	729.02	54.280	4 990.06
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*2.955036*	*13.500*	*39.89*	*68.690*	*202.98*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	2.955036	20.00	59.10	108.05	319.29
			(1)			*13.50*	*39.89*	*68.69*	*202.98*
32. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	21.104076	0.50	10.55	1.36	28.70
32. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	8.1438	2.41	19.63	10.27	83.64
32. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	4.746672	465.84	2 211.19	4 154.05	19 717.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				123%	945.76	123%	6 387.44
		Сметная прибыль				75%	576.68	75%	3 894.78
		Всего с НР и СП					4 551.93		35 421.82
33.	**Е11-01-004-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой**	**100 м2**		**2.3268**	**3 368.94**	**7 838.85**	**12 392.14**	**28 834.03**
33. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	46.18	107.45162	11.270	1 210.98	76.840	8 256.58
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.39*	*0.907452*	*13.500*	*12.25*	*68.690*	*62.33*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.39	0.907452	20.00 *13.50*	18.15 *12.25*	108.05 *68.69*	98.05 *62.33*
33. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.05	18.73074	30.00	561.92	86.80	1 625.83
33. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	6	13.9608	2.70	37.69	6.21	86.70
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.59	1.372812	75.40	103.51	310.52	426.29
33. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.0325752	890.00	28.99	3 791.40	123.51
33. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.6724452	2 429.20	1 633.50	8 869.83	5 964.47
33. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.1326276	2 429.20	322.18	6 755.10	895.91
33. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.221046	6 070.40	1 341.84	12 518.90	2 767.25
33. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	1.1634	3.00	3.49	6.68	7.77
33. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.5374908	676.00	363.34	2 879.76	1 547.84
33. 13.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	269.9088	8.20	2 213.25	26.06	7 033.82
		Накладные расходы				123%	1 504.57	123%	10 232.26
		Сметная прибыль				75%	917.42	75%	6 239.18
		Всего с НР и СП					10 260.85		45 305.47
34.	**Е11-01-004-2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой**	**100 м2**		**2.3268**	**2 207.03**	**5 135.32**	**7 979.16**	**18 565.91**
34. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	27.86	64.824648	11.270	730.57	76.840	4 981.13
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.535164*	*13.500*	*7.22*	*68.690*	*36.76*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.535164	20.00 *13.50*	10.70 *7.22*	108.05 *68.69*	57.82 *36.76*
34. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.68	8.562624	30.00	256.88	86.80	743.24
34. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	4.5	10.4706	2.70	28.27	6.21	65.02
34. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.33	0.767844	75.40	57.90	310.52	238.43
34. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.006	0.0139608	890.00	12.43	3 791.40	52.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.3071376	2 429.20	746.10	8 869.83	2 724.26
34. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.0442092	2 429.20	107.39	6 755.10	298.64
34. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.1326276	6 070.40	805.10	12 518.90	1 660.35
34. 11.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.2466408	676.00	166.73	2 879.76	710.27
34. 12.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	269.9088	8.20	2 213.25	26.06	7 033.82
		Накладные расходы				123%	907.48	123%	6 172.00
		Сметная прибыль				75%	553.34	75%	3 763.42
		Всего с НР и СП					6 596.14		28 501.33
35.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**2.3268**	**1 302.00**	**3 029.49**	**10 804.37**	**25 139.60**
35. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	91.931868	7.930	729.02	54.280	4 990.06
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*2.955036*	*13.500*	*39.89*	*68.690*	*202.98*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.27	2.955036	20.00 *13.50*	59.10 *39.89*	108.05 *68.69*	319.29 *202.98*
35. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	21.104076	0.50	10.55	1.36	28.70
35. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	8.1438	2.41	19.63	10.27	83.64
35. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	4.746672	465.84	2 211.19	4 154.05	19 717.91
		Накладные расходы				123%	945.76	123%	6 387.44
		Сметная прибыль				75%	576.68	75%	3 894.78
		Всего с НР и СП					4 551.93		35 421.82
36.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**9.3072**	**246.90**	**2 297.98**	**2 171.55**	**20 211.06**
								Объем: 232.68*4	
36. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	4.6536	7.930	36.90	54.280	252.60
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*1.954512*	*13.500*	*26.39*	*68.690*	*134.26*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.21	1.954512	20.00 *13.50*	39.09 *26.39*	108.05 *68.69*	211.19 *134.26*
36. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	21.592704	0.50	10.80	1.36	29.37
36. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	4.746672	465.84	2 211.19	4 154.05	19 717.91
		Накладные расходы				123%	77.85	123%	475.84
		Сметная прибыль				75%	47.47	75%	290.15
		Всего с НР и СП					2 423.29		20 977.04
37.	**Е11-01-015-1**	**Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм**	**100 м2**		**2.3268**	**2 750.38**	**6 399.58**	**14 803.46**	**34 444.69**
37. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	40.43	94.072524	7.930	746.00	54.280	5 106.26
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.84*	*6.608112*	*11.065*	*73.12*	*66.298*	*438.10*
37. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.2	2.79216	89.99 *10.06*	251.27 *28.09*	317.41 *65.31*	886.26 *182.36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.83	1.931244	20.00	38.62	108.05	208.67
			(1)			*13.50*	*26.07*	*68.69*	*132.66*
37. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.81	1.884708	90.00	169.62	316.40	596.32
			(1)			*10.06*	*18.96*	*65.31*	*123.09*
37. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.96	9.214128	0.50	4.61	1.36	12.53
37. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	8.1438	2.41	19.63	10.27	83.64
37. 8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	7.120008	647.85	4 612.70	3 558.54	25 336.83
37. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	7.120008	78.25	557.14	310.98	2 214.18
		Накладные расходы				123%	1 007.52	123%	6 819.56
		Сметная прибыль				75%	614.34	75%	4 158.27
		Всего с НР и СП					8 021.44		45 422.52
38.	**Е11-01-015-7**	**Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий**	**100 м2**		**2.3268**	**978.16**	**2 275.99**	**5 847.24**	**13 605.36**
38. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	80.04	186.23707	9.070	1 689.17	62.080	11 561.60
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*4.863012*	*10.060*	*48.92*	*65.310*	*317.60*
38. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.09	4.863012	90.00	437.67	316.40	1 538.66
			(1)			*10.06*	*48.92*	*65.31*	*317.60*
38. 4.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	74.4576	1.50	111.69	4.64	345.48
38. 5.	с411-0001	Вода	м3	2	4.6536	2.41	11.22	10.27	47.79
38. 6.	с101-2109	Карборунд	кг	2	4.6536	5.64	26.25	24.03	111.83
		Накладные расходы				123%	2 137.85	123%	14 611.42
		Сметная прибыль				75%	1 303.57	75%	8 909.40
		Всего с НР и СП					5 717.41		37 126.18
	Плинтуса								
39.	**Е11-01-039-2**	**Устройство плинтусов цементных**	**100 м**		**4.29**	**177.60**	**761.90**	**1 360.97**	**5 838.57**
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.4	44.616	9.620	429.21	65.760	2 933.95
39. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.1716	75.40	12.94	310.52	53.29
			(1)						
39. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.6864	465.84	319.75	4 154.05	2 851.34
		Накладные расходы				123%	527.93	123%	3 608.76
		Сметная прибыль				75%	321.91	75%	2 200.46
		Всего с НР и СП					1 611.74		11 647.79
40.	**Е11-01-039-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**100 м**		**3.61**	**2 671.94**	**9 645.72**	**10 601.76**	**38 272.36**
40. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	23.6	85.196	9.510	810.21	65.020	5 539.44
40. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.2166	75.40	16.33	310.52	67.26
			(1)						
40. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.5776	465.84	269.07	4 154.05	2 399.38
40. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	364.61	23.45	8 550.10	83.01	30 266.28
		Накладные расходы				123%	996.56	123%	6 813.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				75%	607.66	75%	4 154.58
		Всего с НР и СП					11 249.94		49 240.45
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**107 203.86**		**548 167.79**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**107 203.86**		**548 167.79**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 1-20, 22-40; %=105 - по стр. 21)					**20 113.34**		**136 594.09**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1-20, 22-40; %=55 - по стр. 21)					**12 264.00**		**83 287.47**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**139 581.20**		**768 049.35**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**139 581.20**		**768 049.35**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**20 113.34**		**136 594.09**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**12 264.00**		**83 287.47**
		ИТОГО БЕЗ НР И СП							**548 167.79**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94						**0.94**	**128 398.44**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							**83 287.47**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ							**759 853.70**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-7

(Локальный сметный расчет)

на Внутренняя отделка (Взамен ранее выданной)

Сметная стоимость: **1 208.649 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **5.125 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **327.092 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е15-02-035-4**	**Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями потолков сборных из плит**	**100 м2**		**6.9976**	**337.99**	**2 365.14**	**2 319.46**	**16 230.69**
1. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	33.97	237.70847	9.070	2 156.02	62.080	14 756.94
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*0.769736*	*13.500*	*10.39*	*68.690*	*52.87*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.11	0.769736	20.00	15.39	108.05	83.17
			(1)			*13.50*	*10.39*	*68.69*	*52.87*
1. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.74	5.178224	2.79	14.45	24.83	128.58
1. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.419856	427.02	179.29	3 005.79	1 262.00
		Накладные расходы				105%	2 274.73	105%	15 550.30
		Сметная прибыль				55%	1 191.53	55%	8 145.40
		Всего с НР и СП					5 831.40		39 926.39
2.	**Е15-02-019-2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков**	**100 м2**		**6.9976**	**758.92**	**5 310.61**	**5 245.25**	**36 704.15**
2. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	51.3	358.97688	8.850	3 176.95	60.600	21 754.00
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3*	*2.09928*	*13.500*	*28.34*	*68.690*	*144.20*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3	2.09928	20.00	41.99	108.05	226.83
			(1)			*13.50*	*28.34*	*68.69*	*144.20*
2. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.7	4.89832	427.02	2 091.68	3 005.79	14 723.32
		Накладные расходы				105%	3 365.55	105%	22 993.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				55%	1 762.91	55%	12 044.01
		Всего с НР и СП					10 439.07		71 741.27
3.	**Е15-04-001-4**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску**	**100 м2**		**4.6407**	**491.82**	**2 282.39**	**2 763.77**	**12 825.84**
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	39.16	181.72981	8.970	1 630.12	61.340	11 147.31
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.046407*	*13.500*	*0.63*	*68.690*	*3.19*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.046407	20.00 *13.50*	0.93 *0.63*	108.05 *68.69*	5.01 *3.19*
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.07	0.324849	75.40	24.49	310.52	100.87
3. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.0046407	7 480.55	34.71	57 004.77	264.54
3. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2.5	11.60175	3.52	40.84	7.82	90.73
3. 7.	с101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0.028	0.1299396	766.00	99.53	2 164.72	281.28
3. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0018563	100.61	0.19	198.50	0.37
3. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0040838	8.50	0.03	91.38	0.37
3. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0137	0.0635776	4 210.63	267.70	8 991.53	571.66
3. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.11	0.510477	3.00	1.53	6.68	3.41
3. 12.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.0078892	15 881.25	125.29	31 270.92	246.70
3. 13.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00002	0.0000928	14 348.80	1.33	35 183.34	3.27
3. 14.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.2	5.56884	10.00	55.69	19.81	110.32
		Накладные расходы				105%	1 712.29	105%	11 708.03
		Сметная прибыль				55%	896.91	55%	6 132.78
		Всего с НР и СП					4 891.59		30 666.64
4.	**Е15-04-002-2**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**2.3268**	**108.09**	**251.50**	**478.17**	**1 112.61**
4. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	4.88	11.354784	8.160	92.66	55.840	634.05
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.023268*	*13.500*	*0.31*	*68.690*	*1.60*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.023268	20.00 *13.50*	0.47 *0.31*	108.05 *68.69*	2.51 *1.60*
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.046536	75.40	3.51	310.52	14.45
4. 5.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.021	0.0488628	2 791.33	136.39	8 702.12	425.21
4. 6.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0011634	15 881.25	18.48	31 270.92	36.38
		Накладные расходы				105%	97.62	105%	667.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				55%	51.13	55%	349.61
		Всего с НР и СП					400.25		2 129.65
5.	**Е15-04-005-6**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков(Акриловая)**	**100 м2**		**0.0301**	**1 343.80**	**40.45**	**6 966.60**	**209.69**
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	28.6	0.86086	8.970	7.72	61.340	52.81
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.000301*	*13.500*		*68.690*	*0.02*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.000301	20.00 *13.50*	0.01	108.05 *68.69*	0.03 *0.02*
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.00301	75.40	0.23	310.52	0.93
5. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000253	8.50		91.38	
5. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.0001656	4 210.63	0.70	8 991.53	1.49
5. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.009331	3.00	0.03	6.68	0.06
5. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.0020769	15 295.94	31.77	74 326.73	154.37
		Накладные расходы				105%	8.11	105%	55.47
		Сметная прибыль				55%	4.25	55%	29.06
		Всего с НР и СП					52.80		294.22
6.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**14.5**	**1 873.59**	**27 167.01**	**12 587.36**	**182 516.71**
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	85.84	1244.68	9.400	11 699.99	64.280	80 008.03
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.29*	*91.205*	*10.519*	*959.42*	*65.761*	*5 997.77*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.84	12.18	20.00 *13.50*	243.60 *164.43*	108.05 *68.69*	1 316.05 *836.64*
6. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	5.45	79.025	15.30 *10.06*	1 209.08 *794.99*	80.39 *65.31*	6 352.82 *5 161.12*
6. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.00174	5 160.00	8.98	23 865.26	41.53
6. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.087	2 326.12	202.37	3 370.93	293.27
6. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	80.33	27.69	2 224.34	161.87	13 003.02
6. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	27.115	427.02	11 578.65	3 005.79	81 502.00
		Накладные расходы				105%	13 292.38	105%	90 306.09
		Сметная прибыль				55%	6 962.68	55%	47 303.19
		Всего с НР и СП					47 422.07		320 125.99
7.	**Е15-02-031-1**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских**	**100 м2**		**1.32**	**3 749.03**	**4 948.71**	**29 271.51**	**38 638.39**
7. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	204.06	269.3592	9.290	2 502.35	63.540	17 115.08
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.06*	*2.7192*	*13.500*	*36.71*	*68.690*	*186.78*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.06	2.7192	20.00 *13.50*	54.38 *36.71*	108.05 *68.69*	293.81 *186.78*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.132	427.02	56.37	3 005.79	396.76
7. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	5.676	411.49	2 335.62	3 670.32	20 832.74
		Накладные расходы				105%	2 666.01	105%	18 166.95
		Сметная прибыль				55%	1 396.48	55%	9 516.02
		Всего с НР и СП					9 011.21		66 321.37
8.	**Е15-04-026-6**	**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Откосов)**	**100 м2**		**1.32**	**1 625.23**	**2 145.30**	**7 360.17**	**9 715.43**
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.41	106.1412	9.620	1 021.08	65.760	6 979.85
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0264*	*13.500*	*0.36*	*68.690*	*1.81*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0264	20.00 *13.50*	0.53 *0.36*	108.05 *68.69*	2.85 *1.81*
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.1848	75.40	13.93	310.52	57.38
8. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.005808	100.61	0.58	198.50	1.15
8. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.001161 6	8.50	0.01	91.38	0.11
8. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.079	0.10428	2 863.90	298.65	8 092.37	843.87
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.4752	3.00	1.43	6.68	3.17
8. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.015708	11 468.80	180.15	28 446.78	446.84
8. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0099	25 456.00	252.01	46 401.35	459.37
8. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.024288	15 519.00	376.93	37 912.72	920.82
		Накладные расходы				105%	1 072.51	105%	7 330.74
		Сметная прибыль				55%	561.79	55%	3 839.91
		Всего с НР и СП					3 779.60		20 886.09
9.	**Е15-02-016-5**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен**	**100 м2**		**5.37**	**2 683.70**	**14 411.46**	**18 170.38**	**97 574.93**
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	135.72	728.8164	9.910	7 222.57	67.720	49 355.45
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.44*	*34.5828*	*10.589*	*366.19*	*65.830*	*2 276.57*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.99	5.3163	20.00 *13.50*	106.33 *71.77*	108.05 *68.69*	574.43 *365.18*
9. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	5.45	29.2665	15.30 *10.06*	447.78 *294.42*	80.39 *65.31*	2 352.73 *1 911.40*
9. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.000644 4	5 160.00	3.33	23 865.26	15.38
9. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.03222	2 326.12	74.95	3 370.93	108.61
9. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	29.7498	27.69	823.77	161.87	4 815.60
9. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.5	13.425	427.02	5 732.74	3 005.79	40 352.73
		Накладные расходы				105%	7 968.20	105%	54 213.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				55%	4 173.82	55%	28 397.61
		Всего с НР и СП					26 553.48		180 186.16
10.	**Е15-04-026-6**	**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м2**		**3.475**	**1 625.23**	**5 647.66**	**7 360.17**	**25 576.60**
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.41	279.42475	9.620	2 688.07	65.760	18 374.97
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0695*	*13.500*	*0.94*	*68.690*	*4.77*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0695	20.00 *13.50*	1.39 *0.94*	108.05 *68.69*	7.51 *4.77*
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.4865	75.40	36.68	310.52	151.07
10. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.01529	100.61	1.54	198.50	3.04
10. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.003058	8.50	0.03	91.38	0.28
10. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.079	0.274525	2 863.90	786.21	8 092.37	2 221.56
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	1.251	3.00	3.75	6.68	8.36
10. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.0413525	11 468.80	474.26	28 446.78	1 176.35
10. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0260625	25 456.00	663.45	46 401.35	1 209.34
10. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.06394	15 519.00	992.28	37 912.72	2 424.14
		Накладные расходы				105%	2 823.46	105%	19 298.73
		Сметная прибыль				55%	1 478.96	55%	10 108.86
		Всего с НР и СП					9 950.08		54 984.18
11.	**Е15-04-001-3**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке**	**100 м2**		**1.7953**	**823.07**	**1 477.66**	**4 575.33**	**8 214.08**
11. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	65.23	117.10742	8.970	1 050.45	61.340	7 183.37
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.017953*	*13.500*	*0.24*	*68.690*	*1.23*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.017953	20.00 *13.50*	0.36 *0.24*	108.05 *68.69*	1.94 *1.23*
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.17953	75.40	13.54	310.52	55.75
11. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.0017953	7 480.55	13.43	57 004.77	102.34
11. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2.5	4.48825	3.52	15.80	7.82	35.10
11. 7.	с101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0.028	0.0502684	766.00	38.51	2 164.72	108.82
11. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0078993	100.61	0.79	198.50	1.57
11. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0015799	8.50	0.01	91.38	0.14
11. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0362	0.0649899	4 210.63	273.65	8 991.53	584.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.11	0.197483	3.00	0.59	6.68	1.32
11.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.003052	15 881.25	48.47	31 270.92	95.44
12.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00002	0.0000359	14 348.80	0.52	35 183.34	1.26
11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.2	2.15436	10.00	21.54	19.81	42.68
13.									
14.		*Накладные расходы*				105%	1 103.22	105%	7 543.83
		Сметная прибыль				55%	577.88	55%	3 951.53
		Всего с НР и СП					3 158.76		19 709.44
12.	**Е15-01-019-5**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**4.6013**	**8 663.49**	**39 863.32**	**41 334.78**	**190 193.74**
12. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	159.67	734.68957	9.180	6 744.45	62.820	46 153.20
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.65*	*7.592145*	*10.623*	*80.65*	*65.863*	*500.04*
12. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.368104	89.99	33.13	317.41	116.84
			(1)			*10.06*	*3.70*	*65.31*	*24.04*
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.27	1.242351	20.00	24.85	108.05	134.24
			(1)			*13.50*	*16.77*	*68.69*	*85.34*
12. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.3	5.98169	12.39	74.11	83.93	502.04
			(1)			*10.06*	*60.18*	*65.31*	*390.66*
12. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	2.30065	3.00	6.90	6.68	15.37
12. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	1.7254875	3 628.43	6 260.81	10 990.34	18 963.69
12. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.230065	432.23	99.44	25 187.40	5 794.74
12. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	4.279209	2.41	10.31	10.27	43.95
12. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	460.13	57.83	26 609.32	257.47	118 469.67
		Накладные расходы				105%	7 166.36	105%	48 985.90
		Сметная прибыль				55%	3 753.81	55%	25 659.28
		Всего с НР и СП					50 783.48		264 838.92
13.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**4.6013**	**1 032.31**	**4 749.95**	**1 676.83**	**7 715.60**
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.32	75.093216	9.620	722.40	65.760	4 938.13
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.046013*	*13.500*	*0.62*	*68.690*	*3.16*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.046013	20.00	0.92	108.05	4.97
			(1)			*13.50*	*0.62*	*68.69*	*3.16*
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.092026	75.40	6.94	310.52	28.58
			(1)						
13. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.92026	3.00	2.76	6.68	6.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	92.026	43.65	4 016.93	29.75	2 737.77
		Накладные расходы				105%	759.17	105%	5 188.35
		Сметная прибыль				55%	397.66	55%	2 717.71
		Всего с НР и СП					5 906.78		15 621.66
14.	**Е15-04-025-8**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м2**		**0.309**	**1 256.54**	**388.27**	**5 059.31**	**1 563.33**
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	51.01	15.76209	9.070	142.96	62.080	978.51
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00309*	*13.500*	*0.04*	*68.690*	*0.21*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00309	20.00 *13.50*	0.06 *0.04*	108.05 *68.69*	0.33 *0.21*
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.03399	75.40	2.56	310.52	10.55
14. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000741 6	100.61	0.07	198.50	0.15
14. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000259 6	8.50		91.38	0.02
14. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.015759	2 863.90	45.13	8 092.37	127.53
14. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.09579	3.00	0.29	6.68	0.64
14. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.002317 5	25 456.00	58.99	46 401.35	107.54
14. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.003491 7	14 348.80	50.10	35 183.34	122.85
14. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.005676 3	15 519.00	88.09	37 912.72	215.21
		Накладные расходы				105%	150.15	105%	1 027.66
		Сметная прибыль				55%	78.65	55%	538.30
		Всего с НР и СП					617.07		3 129.28
15.	**Е15-04-005-7**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен (Акриловая ВД АК-2 5000)**	**100 м2**		**5.5301**	**1 974.43**	**10 918.78**	**9 981.75**	**55 200.05**
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	68.75	380.1943 8	9.620	3 657.47	65.760	25 001.58
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.165903*	*13.500*	*2.24*	*68.690*	*11.40*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.03	0.165903	20.00 *13.50*	3.32 *2.24*	108.05 *68.69*	17.93 *11.40*
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	1.10602	75.40	83.39	310.52	343.44
15. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.004866 5	8.50	0.04	91.38	0.44
15. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.079	0.436877 9	4 210.63	1 839.53	8 991.53	3 928.20
15. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	1.990836	3.00	5.97	6.68	13.30
15. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.348396 3	15 295.94	5 329.05	74 326.73	25 895.16
		Накладные расходы				105%	3 842.70	105%	26 263.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				55%	2 012.84	55%	13 757.14
		Всего с НР и СП					16 774.32		95 220.82
16.	**Е15-04-002-1**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке**	**100 м2**		**4.9651**	**147.22**	**730.98**	**755.53**	**3 751.28**
16. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.21	50.693671	8.160	413.66	55.840	2 830.73
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.049651*	*13.500*	*0.67*	*68.690*	*3.41*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.049651	20.00 *13.50*	0.99 *0.67*	108.05 *68.69*	5.36 *3.41*
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.099302	75.40	7.49	310.52	30.84
16. 5.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.017	0.0844067	2 791.33	235.61	8 702.12	734.52
16. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.001986	100.61	0.20	198.50	0.39
16. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0003972	8.50		91.38	0.04
16. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0079442	4 210.63	33.45	8 991.53	71.43
16. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.049651	3.00	0.15	6.68	0.33
16. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0024826	15 881.25	39.43	31 270.92	77.63
		Накладные расходы				105%	435.05	105%	2 975.85
		Сметная прибыль				55%	227.88	55%	1 558.78
		Всего с НР и СП					1 393.91		8 285.90
17.	**Е15-04-005-3**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (Акриловая фасадная краска)**	**100 м2**		**0.1664**	**2 180.90**	**362.90**	**8 085.18**	**1 345.37**
17. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	42.9	7.13856	8.970	64.03	61.340	437.88
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.003328*	*13.500*	*0.04*	*68.690*	*0.23*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02	0.003328	20.00 *13.50*	0.07 *0.04*	108.05 *68.69*	0.36 *0.23*
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.02496	75.40	1.88	310.52	7.75
17. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001398	8.50		91.38	0.01
17. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0084864	4 210.63	35.73	8 991.53	76.31
17. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.051584	3.00	0.15	6.68	0.34
17. 8.	с101-4450-33	Краска виниловая акрило-латексная "Гайтор-Хайд" белая	кг	63	10.4832	24.90	261.03	78.48	822.72
		Накладные расходы				105%	67.27	105%	460.02
		Сметная прибыль				55%	35.24	55%	240.96
		Всего с НР и СП					465.41		2 046.35
18.	**Е08-07-002-1**	**Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м**	**100 м2**		**0.57**	**1 134.60**	**646.72**	**6 542.95**	**3 729.48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	70.2	40.014	8.620	344.92	59.140	2 366.43
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.18	0.1026	75.40	7.74	310.52	31.86
18. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	5.5	3.135	60.75	190.45	236.65	741.90
18. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.01653	5 979.96	98.85	34 524.63	570.69
18. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.00456	1 045.25	4.77	4 079.54	18.60
		Накладные расходы				122%	420.80	122%	2 887.04
		Сметная прибыль				80%	275.94	80%	1 893.14
		Всего с НР и СП					1 343.46		8 509.67
19.	**Е08-07-002-2**	**Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять**	**100 м2**		**0.39**	**704.40**	**274.72**	**4 344.49**	**1 694.35**
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	49.8	19.422	8.620	167.42	59.140	1 148.62
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.0429	75.40	3.23	310.52	13.32
19. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	1.4	0.546	60.75	33.17	236.65	129.21
19. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.01131	5 979.96	67.63	34 524.63	390.47
19. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.00312	1 045.25	3.26	4 079.54	12.73
		Накладные расходы				122%	204.25	122%	1 401.32
		Сметная прибыль				80%	133.94	80%	918.90
		Всего с НР и СП					612.91		4 014.56
20.	**Е46-02-009-4**	**Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных**	**100 м2**		**3.54**	**262.39**	**928.87**	**1 790.99**	**6 340.12**
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	33.64	119.0856	7.800	928.87	53.240	6 340.12
		Накладные расходы				110%	1 021.76	110%	6 974.13
		Сметная прибыль				70%	650.21	70%	4 438.08
		Всего с НР и СП					2 600.84		17 752.34
21.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**12**	**33.00**	**395.95**	**142.12**	**1 705.50**
21. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	6.936	7.300	50.63	49.900	346.11
21. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	3.48	99.23	345.32	390.63	1 359.39
		Накладные расходы				100%	50.63	100%	346.11
		Сметная прибыль				60%	30.38	60%	207.67
		Всего с НР и СП					476.96		2 259.28
22.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)**	**т**		**12**	**17.16**	**205.92**	**54.92**	**659.04**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ **125 514.27** **703 216.98**

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - **125 514.27** **703 216.98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1-17; %=122 - по стр. 18, 19; %=110 - по стр. 20; %=100 - по стр. 21)					**50 502.22**		**344 344.31**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 1-17; %=80 - по стр. 18, 19; %=70 - по стр. 20; %=60 - по стр. 21)					**26 654.87**		**181 747.92**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**202 671.36**		**1 229 309.21**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**202 671.36**		**1 229 309.21**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**50 502.22**		**344 344.31**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**26 654.87**		**181 747.92**
		ИТОГО БЕЗ НР И СП							**703 216.98**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94						**0.94**	**323 683.65**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							**181 747.92**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ							**1 208 648.55**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-8

(Локальный сметный расчет)

на Отмостка (Взамен ранее выданной)

Сметная стоимость: **20.765 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.026 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **1.573 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.65**	**1 492.58**	**970.18**	**11 707.94**	**7 610.16**
1. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	17.056	8.450	144.12	57.900	987.54
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.17*	*2.0605*	*11.041*	*22.75*	*71.682*	*147.70*
1. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.7475	89.99	67.27	317.41	237.26
			(1)			*10.06*	*7.52*	*65.31*	*48.82*
1. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.962	75.00	72.15	302.12	290.64
			(1)			*11.60*	*11.16*	*75.31*	*72.45*
1. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.351	110.00	38.61	412.05	144.63
			(1)			*11.60*	*4.07*	*75.31*	*26.43*
1. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	1.3	2.41	3.13	10.27	13.35
1. 7.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	17.4	11.31	57.02	644.90	524.91	5 936.73
		Накладные расходы				142%	236.96	142%	1 612.04
		Сметная прибыль				95%	158.53	95%	1 078.48
		Всего с НР и СП					1 365.66		10 300.68
2.	**Е27-07-001-4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**100 м2**		**0.65**	**2 794.28**	**1 816.28**	**14 709.52**	**9 561.19**
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	6.6365	9.620	63.84	65.760	436.42
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.013*	*13.500*	*0.18*	*87.640*	*1.14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.013	111.99	1.46	433.66	5.64
			(1)			*13.50*	*0.18*	*87.64*	*1.14*
2. 4.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	0.5265	60.00	31.59	213.53	112.42
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.013	75.40	0.98	310.52	4.04
			(1)						
2. 6.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.039	1 935.84	75.50	5 328.06	207.79
2. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	4.641	354.00	1 642.91	1 895.04	8 794.88
		Накладные расходы				142%	90.91	142%	621.34
		Сметная прибыль				95%	60.82	95%	415.68
		Всего с НР и СП					1 968.01		10 598.21

. ИТОГО ПО СМЕТЕ			**2 786.46**	**17 171.35**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			**2 786.46**	**17 171.35**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142)			**327.86**	**2 233.38**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95)			**219.35**	**1 494.16**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			**3 333.67**	**20 898.89**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**3 333.67**	**20 898.89**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**327.86**	**2 233.38**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			**219.35**	**1 494.16**
ИТОГО БЕЗ НР И СП				**17 171.35**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94		**0.94**		**2 099.38**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**1 494.16**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**20 764.89**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-9

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы подлежащие выполнению

Сметная стоимость: **1 328.217 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.832 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **115.092 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фундаменты								
1.	**Е06-01-005-4**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3**	**100 м3**		**0.0244**	**77 309.37**	**1 886.35**	**417 870.22**	**10 196.03**
1. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	453.6	11.06784	8.450	93.52	57.900	640.83
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.96*	*0.584624*	*13.461*	*7.87*	*87.388*	*51.09*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.73	0.017812	111.99	1.99	433.66	7.72
			(1)			*13.50*	*0.24*	*87.64*	*1.56*
1. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	22.96	0.560224	96.89	54.28	437.24	244.95
			(1)			*13.50*	*7.56*	*87.64*	*49.10*
1. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.006588	89.99	0.59	317.41	2.09
			(1)			*10.06*	*0.07*	*65.31*	*0.43*
1. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.02	0.049288	8.10	0.40	31.05	1.53
1. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	19.04	0.464576	1.90	0.88	7.57	3.52
1. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.35	0.03294	3.27	0.11	12.20	0.40
1. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.65	0.04026	75.40	3.04	310.52	12.50
			(1)						
1. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.046	0.0011224	2 791.33	3.13	8 702.12	9.77
1. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.000976	6 066.49	5.92	18 318.00	17.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 12.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.004	0.0000976	9 600.99	0.94	30 377.24	2.96
1. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	10.1	0.24644	10.08	2.48	19.85	4.89
1. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.0009028	5 160.53	4.66	28 176.27	25.44
1. 15.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.016836	524.95	8.84	1 845.90	31.08
1. 16.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.001952	1 019.63	1.99	3 340.18	6.52
1. 17.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.00488	1 078.11	5.26	3 307.45	16.14
1. 18.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.016836	1 166.12	19.63	3 896.81	65.61
1. 19.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	1.2078	61.30	74.04	238.77	288.39
1. 20.	с411-0001	Вода	м3	2.937	0.0716628	2.41	0.17	10.27	0.74
1. 21.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	2.4766	647.85	1 604.47	3 558.54	8 813.08
		Накладные расходы				105%	106.46	105%	726.52
		Сметная прибыль				65%	65.90	65%	449.75
		Всего с НР и СП					2 058.71		11 372.29
2.	**С204-0021**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм**	**т**		**0.031**	**7 155.27**	**221.81**	**22 398.38**	**694.35**
3.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.031**	**1 255.84**	**38.93**	**9 789.14**	**303.46**
4.	**Е06-01-015-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**т**		**0.084**	**11 910.36**	**1 000.47**	**41 983.20**	**3 526.59**
4. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	21.8	1.8312	9.070	16.61	62.080	113.68
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.0126*	*13.500*	*0.17*	*87.640*	*1.10*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0126	111.99	1.41	433.66	5.46
			(1)			*13.50*	*0.17*	*87.64*	*1.10*
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.01764	75.40	1.33	310.52	5.48
			(1)						
4. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.084	11 680.00	981.12	40 499.60	3 401.97
		Накладные расходы				105%	17.62	105%	120.52
		Сметная прибыль				65%	10.91	65%	74.61
		Всего с НР и СП					1 029.00		3 721.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.04**	**388.13**	**15.53**	**870.06**	**34.80**
5. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.2124	10.640	2.26	72.620	15.42
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0004*	*10.060*		*65.310*	*0.03*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0004	89.99	0.04	317.41	0.13
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.03*
5. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0004	1.70		4.53	
5. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0448	6.82	0.31	16.85	0.75
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0004	75.40	0.03	310.52	0.12
			(1)						
5. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00048	26 200.00	12.58	36 909.94	17.72
5. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00008	3 960.00	0.32	8 167.20	0.65
		Накладные расходы				90%	2.03	90%	13.91
		Сметная прибыль				70%	1.58	70%	10.82
		Всего с НР и СП					19.15		59.52
6.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)**	**100 м2**		**0.08**	**803.74**	**64.30**	**1 155.02**	**92.40**
								Объем: 4*2	
6. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.83	0.3064	9.070	2.78	62.080	19.02
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0008*	*10.060*	*0.01*	*65.310*	*0.05*
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0008	89.99	0.07	317.41	0.25
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.05*
6. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0008	1.70		4.53	
6. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.65	0.052	6.82	0.35	16.85	0.88
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0008	75.40	0.06	310.52	0.25
			(1)						
6. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000112	2 200.23	0.25	22 647.46	2.54
6. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00152	39 990.60	60.79	45 698.52	69.46
		Накладные расходы				90%	2.51	90%	17.16
		Сметная прибыль				70%	1.95	70%	13.35
		Всего с НР и СП					68.76		122.91
	Стены								
7.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**		**1.05**	**644.88**	**677.12**	**3 485.06**	**3 659.31**
7. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	7.434	8.300	61.70	56.880	422.85
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.378*	*13.500*	*5.10*	*87.640*	*33.13*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.378	86.40	32.66	427.06	161.43
			(1)			*13.50*	*5.10*	*87.64*	*33.13*
7. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.002415	6 400.66	15.46	21 445.63	51.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	0.483	2.41	1.16	10.27	4.96
7. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.42	1 105.54	464.33	5 202.84	2 185.19
7. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.221	0.23205	438.74	101.81	3 590.15	833.09
		Накладные расходы				122%	81.50	122%	556.30
		Сметная прибыль				80%	53.44	80%	364.78
		Всего с НР и СП					812.06		4 580.39
8.	**Е52-6-1**	**Устройство осадочного шва из просмоленных досок**	**100 м2**		**0.0892**	**9 125.88**	**814.03**	**30 357.81**	**2 707.92**
8. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	164.72	14.693024	8.010	117.69	54.820	805.47
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.12	0.010704	75.40	0.81	310.52	3.32
8. 3.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.31	0.027652	4 996.00	138.15	9 233.69	255.33
8. 4.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	233.1	20.79252	6.97	144.92	14.54	302.32
8. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.078	0.0069576	5 160.53	35.90	28 176.27	196.04
8. 6.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	3.15	0.28098	1 340.14	376.55	4 076.55	1 145.43
		Накладные расходы				93%	109.45	93%	749.09
		Сметная прибыль				75%	88.27	75%	604.10
		Всего с НР и СП					1 011.75		4 061.11
9.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Уголки)**	**т**		**0.042**	**10 994.71**	**461.78**	**44 381.08**	**1 864.01**
9. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	1.7934	10.210	18.31	69.680	124.96
9. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.8925	8.10	7.23	31.05	27.71
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.04326	75.40	3.26	310.52	13.43
9. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00168	9 600.99	16.13	30 377.24	51.03
9. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.042	9 924.92	416.85	39 211.01	1 646.86
		Накладные расходы				130%	23.80	130%	162.45
		Сметная прибыль				85%	15.56	85%	106.22
		Всего с НР и СП					501.15		2 132.67
10.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.02**	**388.13**	**7.76**	**870.06**	**17.40**
10. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.1062	10.640	1.13	72.620	7.71
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0002*	*10.060*		*65.310*	*0.01*
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0002	89.99 *10.06*	0.02	317.41 *65.31*	0.06 *0.01*
10. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0002	1.70		4.53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0224	6.82	0.15	16.85	0.38
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0002	75.40	0.02	310.52	0.06
10. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00024	26 200.00	6.29	36 909.94	8.86
10. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00004	3 960.00	0.16	8 167.20	0.33
		Накладные расходы				90%	1.02	90%	6.95
		Сметная прибыль				70%	0.79	70%	5.40
		Всего с НР и СП					9.57		29.75
11.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.02**	**1 055.86**	**21.12**	**5 377.16**	**107.54**
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	1.4212	8.850	12.58	60.600	86.12
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0002*	*13.500*		*68.690*	*0.01*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0002	20.00 *13.50*		108.05 *68.69*	0.02 *0.01*
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0006	75.40	0.05	310.52	0.19
11. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.006	3.00	0.02	6.68	0.04
11. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.054	15.50	0.84	46.62	2.52
11. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000492	15 519.00	7.64	37 912.72	18.65
		Накладные расходы				105%	13.21	105%	90.44
		Сметная прибыль				55%	6.92	55%	47.37
		Всего с НР и СП					41.25		245.35
12.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.108**	**548.62**	**59.25**	**3 653.75**	**394.60**
12. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	63.73	6.88284	7.930	54.58	54.280	373.60
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.02484*	*13.500*	*0.34*	*87.640*	*2.18*
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.23	0.02484	86.40 *13.50*	2.15 *0.34*	427.06 *87.64*	10.61 *2.18*
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31	0.03348	75.40	2.52	310.52	10.40
		Накладные расходы				122%	67.00	122%	458.45
		Сметная прибыль				80%	43.94	80%	300.62
		Всего с НР и СП					170.19		1 153.68
13.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.108**	**7 071.80**	**763.75**	**21 130.20**	**2 282.06**
14.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.108**	**3 292.40**	**355.58**	**22 552.94**	**2 435.72**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков (Из рифленой стали)**	**т**		**0.072**	**11 059.28**	**796.27**	**34 534.04**	**2 486.45**
15. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	47.38	3.41136	8.850	30.19	60.600	206.73
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.04968*	*13.500*	*0.67*	*87.640*	*4.35*
15. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.69	0.04968	86.40 *13.50*	4.29 *0.67*	427.06 *87.64*	21.22 *4.35*
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.8	0.1296	75.40	9.77	310.52	40.24
15. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.00432	6 400.66	27.65	21 445.63	92.65
15. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.00036	8 965.50	3.23	25 780.51	9.28
15. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.072	9 714.42	699.44	26 860.50	1 933.96
15. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.054	401.79	21.70	3 377.42	182.38
		Накладные расходы				122%	37.65	122%	257.52
		Сметная прибыль				80%	24.69	80%	168.86
		Всего с НР и СП					858.61		2 912.83
16.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Уголки)**	**т**		**0.364**	**10 994.71**	**4 002.08**	**44 381.08**	**16 154.71**
16. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	15.5428	10.210	158.69	69.680	1 083.02
16. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	7.735	8.10	62.65	31.05	240.17
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.37492	75.40	28.27	310.52	116.42
16. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.01456	9 600.99	139.79	30 377.24	442.29
16. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.364	9 924.92	3 612.67	39 211.01	14 272.81
		Накладные расходы				130%	206.30	130%	1 407.93
		Сметная прибыль				85%	134.89	85%	920.57
		Всего с НР и СП					4 343.26		18 483.20
17.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок**	**т**		**0.016**	**11 088.82**	**177.42**	**36 620.84**	**585.93**
17. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	2.72	10.210	27.77	69.680	189.53
17. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	0.81248	8.10	6.58	31.05	25.23
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.07	0.01712	75.40	1.29	310.52	5.32
17. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.00128	13 520.00	17.31	33 297.90	42.62
17. 5.	с204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	1	0.016	7 779.52	124.47	20 202.43	323.24
		Накладные расходы				130%	36.10	130%	246.39
		Сметная прибыль				85%	23.60	85%	161.10
		Всего с НР и СП					237.13		993.42
18.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**		**0.077**	**10 994.71**	**846.59**	**44 381.08**	**3 417.34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	3.2879	10.210	33.57	69.680	229.10
18. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.63625	8.10	13.25	31.05	50.81
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.07931	75.40	5.98	310.52	24.63
18. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00308	9 600.99	29.57	30 377.24	93.56
18. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.077	9 924.92	764.22	39 211.01	3 019.25
		Накладные расходы				130%	43.64	130%	297.83
		Сметная прибыль				85%	28.53	85%	194.74
		Всего с НР и СП					918.77		3 909.91
19.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.24**	**388.13**	**93.15**	**870.06**	**208.81**
19. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	1.2744	10.640	13.56	72.620	92.55
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0024*	*10.060*	*0.02*	*65.310*	*0.16*
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0024	89.99 *10.06*	0.22 *0.02*	317.41 *65.31*	0.76 *0.16*
19. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0024	1.70		4.53	0.01
19. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.2688	6.82	1.83	16.85	4.53
19. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0024	75.40	0.18	310.52	0.75
19. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00288	26 200.00	75.46	36 909.94	106.30
19. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00048	3 960.00	1.90	8 167.20	3.92
		Накладные расходы				90%	12.22	90%	83.44
		Сметная прибыль				70%	9.51	70%	64.90
		Всего с НР и СП					114.88		357.15
20.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.24**	**1 055.86**	**253.41**	**5 377.16**	**1 290.52**
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	17.0544	8.850	150.93	60.600	1 033.50
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0024*	*13.500*	*0.03*	*68.690*	*0.16*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0024	20.00 *13.50*	0.05 *0.03*	108.05 *68.69*	0.26 *0.16*
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0072	75.40	0.54	310.52	2.24
20. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.072	3.00	0.22	6.68	0.48
20. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.648	15.50	10.04	46.62	30.21
20. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.005904	15 519.00	91.62	37 912.72	223.84
		Накладные расходы				105%	158.51	105%	1 085.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				55%	83.03	55%	568.51
		Всего с НР и СП					494.95		2 944.38
21.	**Е26-01-005-4**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами**	**м3**		**0.54**	**458.93**	**247.82**	**2 156.59**	**1 164.56**
21. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22	11.88	8.380	99.55	57.360	681.44
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	0.3726	75.40	28.09	310.52	115.70
21. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.0029	0.001566	13 026.22	20.40	59 286.80	92.84
21. 4.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.00193	0.0010422	12 095.66	12.61	26 099.17	27.20
21. 5.	с101-1707	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1.0 мм	т	0.0079	0.004266	12 796.52	54.59	25 453.22	108.58
21. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.004	0.00216	2.41	0.01	10.27	0.02
21. 7.	с104-0151	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	м3	0.11	0.0594	548.41	32.58	2 336.23	138.77
		Накладные расходы				100%	99.55	100%	681.44
		Сметная прибыль				70%	69.69	70%	477.01
		Всего с НР и СП					417.06		2 323.01
22.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**0.5562**	**878.98**	**488.89**	**3 710.88**	**2 063.99**
								Объем: 0.54*1.03	
23.	**Е15-02-036-3**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен**	**100 м2**		**0.07**	**6 145.46**	**430.18**	**42 174.81**	**2 952.24**
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	161.88	11.3316	9.620	109.01	65.760	745.17
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.7*	*0.119*	*13.217*	*1.57*	*68.412*	*8.14*
23. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.0098	89.99 *10.06*	0.88 *0.10*	317.41 *65.31*	3.11 *0.64*
23. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.56	0.1092	20.00 *13.50*	2.18 *1.47*	108.05 *68.69*	11.80 *7.50*
23. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000175	5 160.00	0.90	23 865.26	4.18
23. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	7.56	27.69	209.34	161.87	1 223.74
23. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.00091	424.28	0.39	6 171.86	5.62
23. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.84	2.79	2.34	24.83	20.86
23. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.65	0.2555	411.49	105.14	3 670.32	937.77
23. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0007	2.41		10.27	0.01
		Накладные расходы				105%	116.11	105%	790.98
		Сметная прибыль				55%	60.82	55%	414.32
		Всего с НР и СП					607.11		4 157.54
24.	**Е26-01-048-3**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки**	**100 м2**		**0.07**	**498.36**	**34.89**	**2 659.97**	**186.20**
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.8	1.946	8.530	16.60	58.400	113.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.09	0.0063	75.40	0.48	310.52	1.96
24. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.024	0.00168	10 601.80	17.81	42 020.91	70.60
		Накладные расходы				100%	16.60	100%	113.65
		Сметная прибыль				70%	11.62	70%	79.56
		Всего с НР и СП					63.11		379.41
25.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**0.07**	**2 429.42**	**170.06**	**8 233.57**	**576.35**
25. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	1.7486	9.180	16.05	62.820	109.85
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.0147*	*12.190*	*0.18*	*67.402*	*0.99*
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0056	89.99 *10.06*	0.50 *0.06*	317.41 *65.31*	1.78 *0.37*
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.13	0.0091	20.00 *13.50*	0.18 *0.12*	108.05 *68.69*	0.98 *0.63*
25. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.0252	6 066.49	152.88	18 318.00	461.61
25. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.000091	4 900.00	0.45	23 393.36	2.13
		Накладные расходы				105%	17.04	105%	116.38
		Сметная прибыль				55%	8.93	55%	60.96
		Всего с НР и СП					196.03		753.69
	Перегородки подвала								
26.	**Е08-02-002-5**	**Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**0.456**	**8 192.12**	**3 735.61**	**44 737.21**	**20 400.17**
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	143.99	65.65944	8.530	560.08	58.400	3 834.51
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.11*	*1.87416*	*13.500*	*25.30*	*87.640*	*164.25*
26. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	4.11	1.87416	86.40 *13.50*	161.93 *25.30*	427.06 *87.64*	800.38 *164.25*
26. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0010488	6 400.66	6.71	21 445.63	22.49
26. 5.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.007296	769.53	5.61	2 557.05	18.66
26. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.1368	2.41	0.33	10.27	1.40
26. 7.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	2.29824	1 105.54	2 540.80	5 202.84	11 957.38
26. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.3	1.0488	438.74	460.15	3 590.15	3 765.35
		Накладные расходы				122%	714.16	122%	4 878.49
		Сметная прибыль				80%	468.30	80%	3 199.01
		Всего с НР и СП					4 918.08		28 477.67
27.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций (перегородок 120мм)**	**т**		**0.265**	**548.62**	**145.39**	**3 653.75**	**968.24**
27. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	63.73	16.88845	7.930	133.93	54.280	916.71
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.06095*	*13.500*	*0.82*	*87.640*	*5.34*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.23	0.06095	86.40	5.27	427.06	26.03
			(1)			*13.50*	*0.82*	*87.64*	*5.34*
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31	0.08215	75.40	6.19	310.52	25.51
			(1)						
		Накладные расходы				122%	164.40	122%	1 124.90
		Сметная прибыль				80%	107.80	80%	737.64
		Всего с НР и СП					417.59		2 830.78
28.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.265**	**7 779.52**	**2 061.57**	**20 493.60**	**5 430.80**
29.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Перегородок)**	**т**		**0.021**	**10 994.71**	**230.89**	**44 381.08**	**932.00**
29. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	0.8967	10.210	9.16	69.680	62.48
29. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.44625	8.10	3.61	31.05	13.86
29. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.02163	75.40	1.63	310.52	6.72
			(1)						
29. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00084	9 600.99	8.06	30 377.24	25.52
29. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.021	9 924.92	208.42	39 211.01	823.43
		Накладные расходы				130%	11.91	130%	81.22
		Сметная прибыль				85%	7.79	85%	53.11
		Всего с НР и СП					250.58		1 066.33
30.	**Е26-01-005-4**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами**	**м3**		**0.5**	**458.93**	**229.47**	**2 156.59**	**1 078.29**
30. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22	11	8.380	92.18	57.360	630.96
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.345	75.40	26.01	310.52	107.13
			(1)						
30. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.0029	0.00145	13 026.22	18.89	59 286.80	85.97
30. 4.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.00193	0.000965	12 095.66	11.67	26 099.17	25.19
30. 5.	с101-1707	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1.0 мм	т	0.0079	0.00395	12 796.52	50.55	25 453.22	100.54
30. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.004	0.002	2.41		10.27	0.02
30. 7.	с104-0151	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	м3	0.11	0.055	548.41	30.16	2 336.23	128.49
		Накладные расходы				100%	92.18	100%	630.96
		Сметная прибыль				70%	64.53	70%	441.67
		Всего с НР и СП					386.18		2 150.92
31.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**0.515**	**878.98**	**452.67**	**3 710.88**	**1 911.10**
								Объем: 0.5*1.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**0.48**	**148.52**	**71.29**	**871.69**	**418.41**
32. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.58	5.0784	9.290	47.18	63.540	322.68
32. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.75	0.36	6.66	2.40	17.50	6.30
32. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.288	75.40	21.72	310.52	89.43
		Накладные расходы				100%	47.18	100%	322.68
		Сметная прибыль				70%	33.03	70%	225.88
		Всего с НР и СП					151.50		966.97
33.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**0.4896**	**878.98**	**430.35**	**3 710.88**	**1 816.85**
								Объем: 0.48*1.02	
34.	**Е15-02-036-1**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен**	**100 м2**		**0.063**	**5 549.60**	**349.62**	**37 646.27**	**2 371.72**
34. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	129.95	8.18685	9.180	75.16	62.820	514.30
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.09072*	*13.166*	*1.19*	*68.361*	*6.20*
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.00882	89.99 *10.06*	0.79 *0.09*	317.41 *65.31*	2.80 *0.58*
34. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.3	0.0819	20.00 *13.50*	1.64 *1.11*	108.05 *68.69*	8.85 *5.63*
34. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000157 5	5 160.00	0.81	23 865.26	3.76
34. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	6.804	27.69	188.40	161.87	1 101.36
34. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.000819	424.28	0.35	6 171.86	5.05
34. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.756	2.79	2.11	24.83	18.77
34. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	0.1953	411.49	80.36	3 670.32	716.81
34. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00063	2.41		10.27	0.01
		Накладные расходы				105%	80.17	105%	546.53
		Сметная прибыль				55%	41.99	55%	286.28
		Всего с НР и СП					471.78		3 204.52
35.	**Е26-01-048-3**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки**	**100 м2**		**0.063**	**498.36**	**31.40**	**2 659.97**	**167.58**
35. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.8	1.7514	8.530	14.94	58.400	102.28
35. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.09	0.00567	75.40	0.43	310.52	1.76
35. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.024	0.001512	10 601.80	16.03	42 020.91	63.54
		Накладные расходы				100%	14.94	100%	102.28
		Сметная прибыль				70%	10.46	70%	71.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					56.80		341.46
36.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**0.063**	**2 429.42**	**153.05**	**8 233.57**	**518.72**
36. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	1.57374	9.180	14.45	62.820	98.86
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.01323*	*12.190*	*0.16*	*67.402*	*0.89*
36. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.00504	89.99	0.45	317.41	1.60
			(1)			*10.06*	*0.05*	*65.31*	*0.33*
36. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.00819	20.00	0.16	108.05	0.88
			(1)			*13.50*	*0.11*	*68.69*	*0.56*
36. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.02268	6 066.49	137.59	18 318.00	415.45
36. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.0000819	4 900.00	0.40	23 393.36	1.92
		Накладные расходы				105%	15.34	105%	104.74
		Сметная прибыль				55%	8.04	55%	54.86
		Всего с НР и СП					176.43		678.32
37.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**		**0.094**	**10 994.71**	**1 033.50**	**44 381.08**	**4 171.82**
37. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	4.0138	10.210	40.98	69.680	279.68
37. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.9975	8.10	16.18	31.05	62.02
37. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.09682	75.40	7.30	310.52	30.06
			(1)						
37. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00376	9 600.99	36.10	30 377.24	114.22
37. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.094	9 924.92	932.94	39 211.01	3 685.83
		Накладные расходы				130%	53.27	130%	363.58
		Сметная прибыль				85%	34.83	85%	237.73
		Всего с НР и СП					1 121.61		4 773.13
38.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.06**	**388.13**	**23.29**	**870.06**	**52.20**
38. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.3186	10.640	3.39	72.620	23.14
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0006*	*10.060*	*0.01*	*65.310*	*0.04*
38. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0006	89.99	0.05	317.41	0.19
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.04*
38. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0006	1.70		4.53	
38. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0672	6.82	0.46	16.85	1.13
38. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0006	75.40	0.05	310.52	0.19
			(1)						
38. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00072	26 200.00	18.86	36 909.94	26.58
38. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00012	3 960.00	0.48	8 167.20	0.98
		Накладные расходы				90%	3.06	90%	20.86
		Сметная прибыль				70%	2.38	70%	16.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					28.73		89.29
39.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.06**	**1 055.86**	**63.35**	**5 377.16**	**322.63**
39. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	4.2636	8.850	37.73	60.600	258.37
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0006*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.04*
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0006	20.00	0.01	108.05	0.06
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.04*
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0018	75.40	0.14	310.52	0.56
			(1)						
39. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.018	3.00	0.05	6.68	0.12
39. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.162	15.50	2.51	46.62	7.55
39. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001476	15 519.00	22.91	37 912.72	55.96
		Накладные расходы				105%	39.63	105%	271.33
		Сметная прибыль				55%	20.76	55%	142.13
		Всего с НР и СП					123.73		736.09
40.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.001**	**548.62**	**0.55**	**3 653.75**	**3.65**
40. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	63.73	0.06373	7.930	0.51	54.280	3.46
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.00023*	*13.500*		*87.640*	*0.02*
40. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.23	0.00023	86.40	0.02	427.06	0.10
			(1)			*13.50*		*87.64*	*0.02*
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31	0.00031	75.40	0.02	310.52	0.10
			(1)						
		Накладные расходы				122%	0.62	122%	4.25
		Сметная прибыль				80%	0.41	80%	2.78
		Всего с НР и СП					1.58		10.68
41.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.001**	**7 071.80**	**7.07**	**21 130.20**	**21.13**
42.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.001**	**3 292.40**	**3.29**	**22 552.94**	**22.55**
43.	**Е26-01-005-4**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами (Перегородок)**	**м3**		**3.12**	**458.93**	**1 431.87**	**2 156.59**	**6 728.56**
43. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22	68.64	8.380	575.20	57.360	3 937.19
43. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	2.1528	75.40	162.32	310.52	668.49
			(1)						
43. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.0029	0.009048	13 026.22	117.86	59 286.80	536.43
43. 4.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.00193	0.006021 6	12 095.66	72.84	26 099.17	157.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43. 5.	с101-1707	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1.0 мм	т	0.0079	0.024648	12 796.52	315.41	25 453.22	627.37
43. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.004	0.01248	2.41	0.03	10.27	0.13
43. 7.	с104-0151	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	м3	0.11	0.3432	548.41	188.21	2 336.23	801.79
		Накладные расходы				100%	575.20	100%	3 937.19
		Сметная прибыль				70%	402.64	70%	2 756.03
		Всего с НР и СП					2 409.71		13 421.78
44.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**3.2136**	**878.98**	**2 824.69**	**3 710.88**	**11 925.28**
							Объем: 3.12*1.03		
45.	**Е15-02-036-1**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен**	**100 м2**		**0.39**	**5 549.60**	**2 164.34**	**37 646.27**	**14 682.05**
45. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	129.95	50.6805	9.180	465.25	62.820	3 183.75
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.5616*	*13.166*	*7.39*	*68.361*	*38.39*
45. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.0546	89.99	4.91	317.41	17.33
			(1)			*10.06*	*0.55*	*65.31*	*3.57*
45. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	0.507	20.00	10.14	108.05	54.78
			(1)			*13.50*	*6.84*	*68.69*	*34.83*
45. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000975	5 160.00	5.03	23 865.26	23.27
45. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	42.12	27.69	1 166.30	161.87	6 817.96
45. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.00507	424.28	2.15	6 171.86	31.29
45. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	4.68	2.79	13.06	24.83	116.20
45. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	1.209	411.49	497.49	3 670.32	4 437.42
45. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0039	2.41	0.01	10.27	0.04
		Накладные расходы				105%	496.27	105%	3 383.25
		Сметная прибыль				55%	259.95	55%	1 772.18
		Всего с НР и СП					2 920.56		19 837.47
46.	**Е26-01-048-3**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки**	**100 м2**		**0.39**	**498.36**	**194.36**	**2 659.97**	**1 037.39**
46. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.8	10.842	8.530	92.48	58.400	633.17
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09	0.0351	75.40	2.65	310.52	10.90
			(1)						
46. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.024	0.00936	10 601.80	99.23	42 020.91	393.32
		Накладные расходы				100%	92.48	100%	633.17
		Сметная прибыль				70%	64.74	70%	443.22
		Всего с НР и СП					351.58		2 113.78
47.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**0.39**	**2 429.42**	**947.47**	**8 233.57**	**3 211.09**
47. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	9.7422	9.180	89.43	62.820	612.01
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.0819*	*12.190*	*1.00*	*67.402*	*5.52*
47. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.0312	89.99	2.81	317.41	9.90
			(1)			*10.06*	*0.31*	*65.31*	*2.04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.0507	20.00	1.01	108.05	5.48
			(1)			*13.50*	*0.68*	*68.69*	*3.48*
47. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.1404	6 066.49	851.74	18 318.00	2 571.85
47. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.000507	4 900.00	2.48	23 393.36	11.86
		Накладные расходы				105%	94.95	105%	648.41
		Сметная прибыль				55%	49.74	55%	339.64
		Всего с НР и СП					1 092.16		4 199.14
	Перекрытие на отм. -4.12								
48.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок**	**т**		**0.011**	**11 088.82**	**121.98**	**36 620.84**	**402.83**
48. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	1.87	10.210	19.09	69.680	130.30
48. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	0.55858	8.10	4.52	31.05	17.34
48. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.07	0.01177	75.40	0.89	310.52	3.65
			(1)						
48. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.00088	13 520.00	11.90	33 297.90	29.30
48. 5.	с204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	1	0.011	7 779.52	85.57	20 202.43	222.23
		Накладные расходы				130%	24.82	130%	169.39
		Сметная прибыль				85%	16.23	85%	110.76
		Всего с НР и СП					163.02		682.98
49.	**Е07-01-044-4**	**Установка монтажных изделий массой более 20 кг**	**т**		**0.56**	**10 775.12**	**6 034.07**	**43 258.26**	**24 224.62**
49. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	31.4	17.584	10.210	179.53	69.680	1 225.25
49. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	20.33	11.3848	8.10	92.22	31.05	353.50
49. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.02	0.5712	75.40	43.07	310.52	177.37
			(1)						
49. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0168	9 600.99	161.30	30 377.24	510.34
49. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.56	9 924.92	5 557.96	39 211.01	21 958.17
		Накладные расходы				130%	233.39	130%	1 592.83
		Сметная прибыль				85%	152.60	85%	1 041.46
		Всего с НР и СП					6 420.06		26 858.91
50.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков**	**100 м2**		**0.012**	**5 720.93**	**68.65**	**38 868.24**	**466.42**
50. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	144.64	1.73568	9.180	15.93	62.820	109.04
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.01728*	*13.166*	*0.23*	*68.361*	*1.18*
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.00168	89.99	0.15	317.41	0.53
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	*0.11*
50. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	0.0156	20.00	0.31	108.05	1.69
			(1)			*13.50*	*0.21*	*68.69*	*1.07*
50. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.00003	5 160.00	0.15	23 865.26	0.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	1.296	27.69	35.89	161.87	209.78
50. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.000024	424.28	0.01	6 171.86	0.15
50. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.144	2.79	0.40	24.83	3.58
50. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.0384	411.49	15.80	3 670.32	140.94
50. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00012	2.41		10.27	
		Накладные расходы				105%	16.97	105%	115.73
		Сметная прибыль				55%	8.89	55%	60.62
		Всего с НР и СП					94.51		642.77
51.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.012**	**3 966.04**	**47.59**	**13 626.02**	**163.51**
51. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	46.14	0.55368	9.180	5.08	62.820	34.78
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31*	*0.00372*	*12.168*	*0.05*	*67.382*	*0.25*
51. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.12	0.00144	89.99	0.13	317.41	0.46
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.09*
51. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.00228	20.00	0.05	108.05	0.25
			(1)			*13.50*	*0.03*	*68.69*	*0.16*
51. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.00696	6 066.49	42.22	18 318.00	127.49
51. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.0000228	4 900.00	0.11	23 393.36	0.53
		Накладные расходы				105%	5.39	105%	36.78
		Сметная прибыль				55%	2.82	55%	19.27
		Всего с НР и СП					55.80		219.56
52.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**2**	**349.33**	**698.66**	**1 951.95**	**3 903.90**
52. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.9*	*11.436*	*10.29*	*66.662*	*60.00*
52. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.54	89.99	48.59	317.41	171.40
			(1)			*10.06*	*5.43*	*65.31*	*35.27*
52. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.36	20.00	7.20	108.05	38.90
			(1)			*13.50*	*4.86*	*68.69*	*24.73*
52. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	2.2	275.15	605.33	1 562.11	3 436.64
52. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	4.4	8.530	37.53	58.400	256.96
		Накладные расходы				123%	58.82	123%	389.86
		Сметная прибыль				75%	35.87	75%	237.72
		Всего с НР и СП					793.34		4 531.48
53.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.26**	**1 302.00**	**338.52**	**10 804.37**	**2 809.14**
53. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	10.2726	7.930	81.46	54.280	557.60
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.3302*	*13.500*	*4.46*	*68.690*	*22.68*
53. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.3302	20.00	6.60	108.05	35.68
			(1)			*13.50*	*4.46*	*68.69*	*22.68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	2.3582	0.50	1.18	1.36	3.21
53. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.91	2.41	2.19	10.27	9.35
53. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.5304	465.84	247.08	4 154.05	2 203.31
		Накладные расходы				123%	105.68	123%	713.74
		Сметная прибыль				75%	64.44	75%	435.21
		Всего с НР и СП					508.64		3 958.09
54.	**Е06-01-041-7**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	**100 м3**		**0.01685**	**107 536.42**	**1 811.99**	**560 553.07**	**9 445.32**
54. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1675.6	28.23386	8.620	243.38	59.140	1 669.75
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*0.768865 5*	*13.480*	*10.36*	*87.508*	*67.28*
54. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	44.27	0.745949 5	86.40	64.45	427.06	318.57
			(1)			*13.50*	*10.07*	*87.64*	*65.38*
54. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.09	0.018366 5	111.99	2.06	433.66	7.96
			(1)			*13.50*	*0.25*	*87.64*	*1.61*
54. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.004549 5	89.99	0.41	317.41	1.44
			(1)			*10.06*	*0.05*	*65.31*	*0.30*
54. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	199.92	3.368652	8.10	27.29	31.05	104.60
54. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	84.49	1.423656 5	0.50	0.71	1.36	1.94
54. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3.8	0.06403	3.27	0.21	12.20	0.78
54. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.62	0.027297	75.40	2.06	310.52	8.48
			(1)						
54. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.076	0.001280 6	2 791.33	3.57	8 702.12	11.14
54. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.2	0.00337	6 066.49	20.44	18 318.00	61.73
54. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.24	0.004044	13 520.00	54.67	33 297.90	134.66
54. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.048	0.000808 8	5 160.53	4.17	28 176.27	22.79
54. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.91	0.032183 5	1 078.11	34.70	3 307.45	106.45
54. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.48	0.075488	1 166.12	88.03	3 896.81	294.16
54. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	152.8	2.57468	61.30	157.83	238.77	614.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.214	0.0036059	2.41	0.01	10.27	0.04
54. 18.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	1.710275	647.85	1 108.00	3 558.54	6 086.08
		Накладные расходы				105%	266.43	105%	1 823.88
		Сметная прибыль				65%	164.93	65%	1 129.07
		Всего с НР и СП					2 243.35		12 398.27
55.	**Е06-01-041-9**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм**	**100 м3**		**0.00802**	**89 359.02**	**716.66**	**476 309.17**	**3 820.00**
55. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	968.78	7.7696156	8.620	66.97	59.140	459.50
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*40.44*	*0.3243288*	*13.477*	*4.37*	*87.491*	*28.38*
55. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	39.03	0.3130206	86.40	27.04	427.06	133.68
			(1)			*13.50*	*4.23*	*87.64*	*27.43*
55. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.14	0.0091428	111.99	1.02	433.66	3.96
			(1)			*13.50*	*0.12*	*87.64*	*0.80*
55. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0021654	89.99	0.19	317.41	0.69
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	*0.14*
55. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	99.96	0.8016792	8.10	6.49	31.05	24.89
55. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	48.79	0.3912958	0.50	0.20	1.36	0.53
55. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.9	0.015238	3.27	0.05	12.20	0.19
55. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.29	0.0103458	75.40	0.78	310.52	3.21
			(1)						
55. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.038	0.0003048	2 791.33	0.85	8 702.12	2.65
55. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.000802	6 066.49	4.87	18 318.00	14.69
55. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.12	0.0009624	13 520.00	13.01	33 297.90	32.05
55. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.024	0.0001925	5 160.53	0.99	28 176.27	5.42
55. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.96	0.0076992	1 078.11	8.30	3 307.45	25.46
55. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.24	0.0179648	1 166.12	20.95	3 896.81	70.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	76.4	0.612728	61.30	37.56	238.77	146.30
55. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.11	0.000882 2	2.41		10.27	0.01
55. 18.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.81403	647.85	527.37	3 558.54	2 896.76
		Накладные расходы				105%	74.91	105%	512.27
		Сметная прибыль				65%	46.37	65%	317.12
		Всего с НР и СП					837.94		4 649.40
56.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.017**	**7 779.52**	**132.25**	**20 493.60**	**348.39**
57.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.017**	**2 191.82**	**37.26**	**15 461.31**	**262.84**
58.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.04**	**7 779.52**	**311.18**	**20 493.60**	**819.74**
59.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.04**	**2 191.82**	**87.67**	**15 461.31**	**618.45**
60.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.049**	**7 015.46**	**343.76**	**21 939.89**	**1 075.05**
61.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.049**	**1 255.84**	**61.54**	**9 789.14**	**479.67**
62.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм**	**т**		**0.014**	**6 401.84**	**89.63**	**20 981.59**	**293.74**
63.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**0.014**	**1 183.05**	**16.56**	**9 445.31**	**132.23**
64.	**С204-0024**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.079**	**7 779.52**	**614.58**	**20 298.41**	**1 603.57**
65.	**С204-0039**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.079**	**988.91**	**78.12**	**7 643.79**	**603.86**
66.	**С204-0024**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.012**	**7 779.52**	**93.35**	**20 298.41**	**243.58**
67.	**С204-0039**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.012**	**988.91**	**11.87**	**7 643.79**	**91.73**
68.	**Е46-03-010-3**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2(В ж/б плитах)**	**100 отверстий**		**0.17**	**6 290.90**	**1 069.45**	**18 825.16**	**3 200.28**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1							
68. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	121.704	20.68968	9.510	196.76	65.020	1 345.24
68. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*33.627*	*5.71659*	*10.060*	*57.51*	*65.310*	*373.35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	33.627	5.71659	90.00	514.49	316.40	1 808.73
			(1)			*10.06*	*57.51*	*65.31*	*373.35*
68. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	67.254	11.43318	31.33	358.20	4.05	46.30
		Накладные расходы				110%	279.70	110%	1 890.45
		Сметная прибыль				70%	177.99	70%	1 203.01
		Всего с НР и СП					1 527.14		6 293.74
69.	**Е46-03-017-1**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0.5**	**1 325.96**	**662.98**	**7 413.16**	**3 706.58**
69. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	55.16	27.58	8.080	222.85	55.300	1 525.17
69. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.44	0.22	1.70	0.37	4.53	1.00
69. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.24	0.12	75.40	9.05	310.52	37.26
			(1)						
69. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.00055	2 791.33	1.54	8 702.12	4.79
69. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.00475	6 066.49	28.82	18 318.00	87.01
69. 6.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0005	0.00025	13 026.22	3.26	42 020.91	10.51
69. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0015	5 160.53	7.74	28 176.27	42.26
69. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.09	0.045	1 166.12	52.48	3 291.64	148.12
69. 9.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.52	647.85	336.88	3 558.54	1 850.44
69. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.0032	0.0016	2.41		10.27	0.02
		Накладные расходы				110%	245.14	110%	1 677.69
		Сметная прибыль				70%	156.00	70%	1 067.62
		Всего с НР и СП					1 064.11		6 451.89
70.	**Е46-03-001-12**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	**100 отверстий**		**0.6**	**4 383.18**	**2 629.91**	**8 588.76**	**5 153.26**
70. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26.4	15.84	9.620	152.38	65.760	1 041.64
70. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.7*	*14.82*	*11.600*	*171.91*	*75.310*	*1 116.09*
70. 3.	х33-0210	Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч	24.7	14.82	34.55	512.03	128.78	1 908.52
			(1)			*11.60*	*171.91*	*75.31*	*1 116.09*
70. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	1.08	75.40	81.43	310.52	335.36
			(1)						
70. 5.	с101-1908	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм	шт.	2.02	1.212	1 550.00	1 878.60	1 521.82	1 844.45
70. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.78	2.268	2.41	5.47	10.27	23.29
		Накладные расходы				110%	356.72	110%	2 373.50
		Сметная прибыль				70%	227.00	70%	1 510.41
		Всего с НР и СП					3 213.63		9 037.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**0.8**	**349.33**	**279.46**	**1 951.95**	**1 561.56**
71. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.36*	*11.436*	*4.12*	*66.662*	*24.00*
71. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.216	89.99	19.44	317.41	68.56
			(1)			*10.06*	*2.17*	*65.31*	*14.11*
71. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.144	20.00	2.88	108.05	15.56
			(1)			*13.50*	*1.94*	*68.69*	*9.89*
71. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	0.88	275.15	242.13	1 562.11	1 374.66
71. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	1.76	8.530	15.01	58.400	102.78
		Накладные расходы				123%	23.53	123%	155.94
		Сметная прибыль				75%	14.35	75%	95.09
		Всего с НР и СП					317.34		1 812.58
72.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.05**	**1 302.00**	**65.10**	**10 804.37**	**540.22**
72. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	1.9755	7.930	15.67	54.280	107.23
72. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.0635*	*13.500*	*0.86*	*68.690*	*4.36*
72. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.0635	20.00	1.27	108.05	6.86
			(1)			*13.50*	*0.86*	*68.69*	*4.36*
72. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	0.4535	0.50	0.23	1.36	0.62
72. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.175	2.41	0.42	10.27	1.80
72. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.102	465.84	47.52	4 154.05	423.71
		Накладные расходы				123%	20.33	123%	137.26
		Сметная прибыль				75%	12.40	75%	83.69
		Всего с НР и СП					97.83		761.17
	Перекрытие на отм. -0.8								
73.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок**	**т**		**0.009**	**11 088.82**	**99.80**	**36 620.84**	**329.59**
73. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	1.53	10.210	15.62	69.680	106.61
73. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	0.45702	8.10	3.70	31.05	14.19
73. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.07	0.00963	75.40	0.73	310.52	2.99
			(1)						
73. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.00072	13 520.00	9.73	33 297.90	23.97
73. 5.	с204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	1	0.009	7 779.52	70.02	20 202.43	181.82
		Накладные расходы				130%	20.31	130%	138.59
		Сметная прибыль				85%	13.28	85%	90.62
		Всего с НР и СП					133.38		558.80
74.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков**	**100 м2**		**0.046**	**5 720.93**	**263.16**	**38 868.24**	**1 787.94**
74. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	144.64	6.65344	9.180	61.08	62.820	417.97
74. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.06624*	*13.166*	*0.87*	*68.361*	*4.53*
74. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.00644	89.99	0.58	317.41	2.04
			(1)			*10.06*	*0.06*	*65.31*	*0.42*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	0.0598	20.00	1.20	108.05	6.46
			(1)			*13.50*	*0.81*	*68.69*	*4.11*
74. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000115	5 160.00	0.59	23 865.26	2.74
74. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	4.968	27.69	137.56	161.87	804.17
74. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.000092	424.28	0.04	6 171.86	0.57
74. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.552	2.79	1.54	24.83	13.71
74. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.1472	411.49	60.57	3 670.32	540.27
74. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00046	2.41		10.27	
		Накладные расходы				105%	65.05	105%	443.63
		Сметная прибыль				55%	34.07	55%	232.38
		Всего с НР и СП					362.28		2 463.94
75.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.046**	**3 966.04**	**182.44**	**13 626.02**	**626.80**
75. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	46.14	2.12244	9.180	19.48	62.820	133.33
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31*	*0.01426*	*12.168*	*0.17*	*67.382*	*0.96*
75. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.12	0.00552	89.99	0.50	317.41	1.75
			(1)			*10.06*	*0.06*	*65.31*	*0.36*
75. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.00874	20.00	0.17	108.05	0.94
			(1)			*13.50*	*0.12*	*68.69*	*0.60*
75. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.02668	6 066.49	161.85	18 318.00	488.72
75. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.0000874	4 900.00	0.43	23 393.36	2.04
		Накладные расходы				105%	20.63	105%	141.00
		Сметная прибыль				55%	10.81	55%	73.86
		Всего с НР и СП					213.88		841.66
76.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**2**	**349.33**	**698.66**	**1 951.95**	**3 903.90**
76. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.9*	*11.436*	*10.29*	*66.662*	*60.00*
76. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.54	89.99	48.59	317.41	171.40
			(1)			*10.06*	*5.43*	*65.31*	*35.27*
76. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.36	20.00	7.20	108.05	38.90
			(1)			*13.50*	*4.86*	*68.69*	*24.73*
76. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	2.2	275.15	605.33	1 562.11	3 436.64
76. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	4.4	8.530	37.53	58.400	256.96
		Накладные расходы				123%	58.82	123%	389.86
		Сметная прибыль				75%	35.87	75%	237.72
		Всего с НР и СП					793.34		4 531.48
77.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.26**	**1 302.00**	**338.52**	**10 804.37**	**2 809.14**
77. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	10.2726	7.930	81.46	54.280	557.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.3302*	*13.500*	*4.46*	*68.690*	*22.68*
77. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.3302	20.00	6.60	108.05	35.68
			(1)			*13.50*	*4.46*	*68.69*	*22.68*
77. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	2.3582	0.50	1.18	1.36	3.21
77. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.91	2.41	2.19	10.27	9.35
77. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.5304	465.84	247.08	4 154.05	2 203.31
		Накладные расходы				123%	105.68	123%	713.74
		Сметная прибыль				75%	64.44	75%	435.21
		Всего с НР и СП					508.64		3 958.09
78.	**Е06-01-041-9**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм**	**100 м3**		**0.00622**	**89 359.02**	**555.81**	**476 309.17**	**2 962.64**
78. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	968.78	6.0258116	8.620	51.94	59.140	356.37
78. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*40.44*	*0.2515368*	*13.477*	*3.39*	*87.491*	*22.01*
78. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	39.03	0.2427666	86.40	20.98	427.06	103.68
			(1)			*13.50*	*3.28*	*87.64*	*21.28*
78. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.14	0.0070908	111.99	0.79	433.66	3.07
			(1)			*13.50*	*0.10*	*87.64*	*0.62*
78. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0016794	89.99	0.15	317.41	0.53
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	*0.11*
78. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	99.96	0.6217512	8.10	5.04	31.05	19.31
78. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	48.79	0.3034738	0.50	0.15	1.36	0.41
78. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.9	0.011818	3.27	0.04	12.20	0.14
78. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.29	0.0080238	75.40	0.60	310.52	2.49
			(1)						
78. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.038	0.0002364	2 791.33	0.66	8 702.12	2.06
78. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.000622	6 066.49	3.77	18 318.00	11.39
78. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.12	0.0007464	13 520.00	10.09	33 297.90	24.85
78. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.024	0.0001493	5 160.53	0.77	28 176.27	4.21
78. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.96	0.0059712	1 078.11	6.44	3 307.45	19.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.24	0.013932 8	1 166.12	16.25	3 896.81	54.29
78. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	76.4	0.475208	61.30	29.13	238.77	113.47
78. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.11	0.000684 2	2.41		10.27	0.01
78. 18.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.63133	647.85	409.01	3 558.54	2 246.61
		Накладные расходы				105%	58.10	105%	397.30
		Сметная прибыль				65%	35.96	65%	245.95
		Всего с НР и СП					649.87		3 605.89
79.	**Е06-01-041-7**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	**100 м3**		**0.00502**	**107 536.42**	**539.83**	**560 553.07**	**2 813.98**
79. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1675.6	8.411512	8.620	72.51	59.140	497.46
79. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*0.229062 6*	*13.480*	*3.09*	*87.508*	*20.04*
79. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	44.27	0.222235 4	86.40	19.20	427.06	94.91
			(1)			*13.50*	*3.00*	*87.64*	*19.48*
79. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.09	0.005471 8	111.99	0.61	433.66	2.37
			(1)			*13.50*	*0.07*	*87.64*	*0.48*
79. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.001355 4	89.99	0.12	317.41	0.43
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.09*
79. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	199.92	1.003598 4	8.10	8.13	31.05	31.16
79. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	84.49	0.424139 8	0.50	0.21	1.36	0.58
79. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3.8	0.019076	3.27	0.06	12.20	0.23
79. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.62	0.008132 4	75.40	0.61	310.52	2.53
			(1)						
79. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.076	0.000381 5	2 791.33	1.06	8 702.12	3.32
79. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.2	0.001004	6 066.49	6.09	18 318.00	18.39
79. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.24	0.001204 8	13 520.00	16.29	33 297.90	40.12
79. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.048	0.000241	5 160.53	1.24	28 176.27	6.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.91	0.0095882	1 078.11	10.34	3 307.45	31.71
79. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.48	0.0224896	1 166.12	26.23	3 896.81	87.64
79. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	152.8	0.767056	61.30	47.02	238.77	183.15
79. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.214	0.0010743	2.41		10.27	0.01
79. 18.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.50953	647.85	330.10	3 558.54	1 813.18
		Накладные расходы				105%	79.38	105%	543.38
		Сметная прибыль				65%	49.14	65%	336.38
		Всего с НР и СП					668.35		3 693.73
80.	**Е06-01-041-10**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	**100 м3**		**0.01806**	**103 194.65**	**1 863.70**	**533 570.13**	**9 636.28**
80. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1227.2	22.163232	8.620	191.05	59.140	1 310.73
80. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.49*	*0.8215494*	*13.480*	*11.07*	*87.507*	*71.89*
80. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	43.91	0.7930146	86.40	68.52	427.06	338.66
			(1)			*13.50*	*10.71*	*87.64*	*69.50*
80. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.31	0.0236586	111.99	2.65	433.66	10.26
			(1)			*13.50*	*0.32*	*87.64*	*2.07*
80. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0048762	89.99	0.44	317.41	1.55
			(1)			*10.06*	*0.05*	*65.31*	*0.32*
80. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	199.92	3.6105552	8.10	29.25	31.05	112.11
80. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	61.88	1.1175528	0.50	0.56	1.36	1.52
80. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.75	0.031605	3.27	0.10	12.20	0.39
80. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.74	0.0314244	75.40	2.37	310.52	9.76
			(1)						
80. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.09	0.0016254	2 791.33	4.54	8 702.12	14.14
80. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.2	0.003612	6 066.49	21.91	18 318.00	66.16
80. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.24	0.0043344	13 520.00	58.60	33 297.90	144.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.048	0.0008669	5 160.53	4.47	28 176.27	24.43
80. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.1	0.019866	1 078.11	21.42	3 307.45	65.71
80. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	3.37	0.0608622	1 166.12	70.97	3 896.81	237.17
80. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	180	3.2508	61.30	199.27	238.77	776.19
80. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.252	0.0045511	2.41	0.01	10.27	0.05
80. 18.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	1.83309	647.85	1 187.57	3 558.54	6 523.12
		Накладные расходы				105%	212.23	105%	1 451.75
		Сметная прибыль				65%	131.38	65%	898.70
		Всего с НР и СП					2 207.30		11 986.73
81.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.024**	**7 779.52**	**186.71**	**20 493.60**	**491.85**
82.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.024**	**2 191.82**	**52.60**	**15 461.31**	**371.07**
83.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.053**	**7 779.52**	**412.31**	**20 493.60**	**1 086.16**
84.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.053**	**2 191.82**	**116.17**	**15 461.31**	**819.45**
85.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.064**	**7 015.46**	**448.99**	**21 939.89**	**1 404.15**
86.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.064**	**1 255.84**	**80.37**	**9 789.14**	**626.50**
87.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм**	**т**		**0.021**	**6 401.84**	**134.44**	**20 981.59**	**440.61**
88.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**0.021**	**1 183.05**	**24.84**	**9 445.31**	**198.35**
89.	**С204-0024**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.098**	**7 779.52**	**762.39**	**20 298.41**	**1 989.24**
90.	**С204-0039**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.098**	**988.91**	**96.91**	**7 643.79**	**749.09**
91.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**0.97**	**349.33**	**338.85**	**1 951.95**	**1 893.39**
91. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.4365*	*11.436*	*4.99*	*66.662*	*29.10*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.2619	89.99	23.57	317.41	83.13
			(1)			*10.06*	*2.63*	*65.31*	*17.10*
91. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.1746	20.00	3.49	108.05	18.87
			(1)			*13.50*	*2.36*	*68.69*	*11.99*
91. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	1.067	275.15	293.59	1 562.11	1 666.77
91. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	2.134	8.530	18.20	58.400	124.63
		Накладные расходы				123%	28.52	123%	189.09
		Сметная прибыль				75%	17.39	75%	115.30
		Всего с НР и СП					384.77		2 197.78
92.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.06**	**1 302.00**	**78.12**	**10 804.37**	**648.26**
92. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	2.3706	7.930	18.80	54.280	128.68
92. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.0762*	*13.500*	*1.03*	*68.690*	*5.23*
92. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.0762	20.00	1.52	108.05	8.23
			(1)			*13.50*	*1.03*	*68.69*	*5.23*
92. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	0.5442	0.50	0.27	1.36	0.74
92. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.21	2.41	0.51	10.27	2.16
92. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.1224	465.84	57.02	4 154.05	508.46
		Накладные расходы				123%	24.39	123%	164.71
		Сметная прибыль				75%	14.87	75%	100.43
		Всего с НР и СП					117.38		913.40
93.	**Е46-03-010-3**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2**	**100 отверстий**		**0.22**	**6 290.90**	**1 384.00**	**18 825.16**	**4 141.53**
								Объем: 18+4	
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1							
93. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	121.704	26.77488	9.510	254.63	65.020	1 740.90
93. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*33.627*	*7.39794*	*10.060*	*74.42*	*65.310*	*483.16*
93. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	33.627	7.39794	90.00	665.81	316.40	2 340.71
			(1)			*10.06*	*74.42*	*65.31*	*483.16*
93. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	67.254	14.79588	31.33	463.55	4.05	59.92
		Накладные расходы				110%	361.96	110%	2 446.47
		Сметная прибыль				70%	230.34	70%	1 556.84
		Всего с НР и СП					1 976.29		8 144.84
94.	**Е46-03-017-1**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0.8**	**1 325.96**	**1 060.76**	**7 413.16**	**5 930.53**
94. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	55.16	44.128	8.080	356.55	55.300	2 440.28
94. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.44	0.352	1.70	0.60	4.53	1.59
94. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.24	0.192	75.40	14.48	310.52	59.62
			(1)						
94. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.00088	2 791.33	2.46	8 702.12	7.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0076	6 066.49	46.11	18 318.00	139.22
94. 6.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0005	0.0004	13 026.22	5.21	42 020.91	16.81
94. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0024	5 160.53	12.39	28 176.27	67.62
94. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.09	0.072	1 166.12	83.96	3 291.64	237.00
94. 9.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.832	647.85	539.01	3 558.54	2 960.71
94. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.0032	0.00256	2.41	0.01	10.27	0.03
		Накладные расходы				110%	392.21	110%	2 684.31
		Сметная прибыль				70%	249.59	70%	1 708.20
		Всего с НР и СП					1 702.55		10 323.03
	Лестницы								
95.	**Е07-05-014-6**	**Установка маршей-площадок массой более 1 т**	**100 шт.**		**0.01**	**14 937.71**	**149.38**	**83 344.42**	**833.44**
95. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	458.15	4.5815	9.290	42.56	63.540	291.11
95. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*107.53*	*1.0753*	*13.500*	*14.52*	*87.640*	*94.24*
95. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	107.53	1.0753	86.40	92.91	427.06	459.22
			(1)			*13.50*	*14.52*	*87.64*	*94.24*
95. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	35.7	0.357	8.10	2.89	31.05	11.08
95. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.76	0.0076	75.40	0.57	310.52	2.36
			(1)						
95. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0003	9 600.99	2.88	30 377.24	9.11
95. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.66	0.0166	438.74	7.28	3 590.15	59.60
95. 8.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.003	0.00003	9 365.32	0.28	32 121.08	0.96
		Накладные расходы				155%	88.47	155%	597.29
		Сметная прибыль				100%	57.08	100%	385.35
		Всего с НР и СП					294.93		1 816.08
96.	**С448-2021-103**	**Лестничные марши ЛМП 57.11.15-5 /бетон В 25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 76,8 кг/**	**шт.**		**1**	**2 631.38**	**2 631.38**	**12 853.67**	**12 853.67**
97.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.02**	**1 048.11**	**20.96**	**5 829.38**	**116.59**
97. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	17.61	0.3522	8.740	3.08	59.860	21.08
97. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.08*	*0.1816*	*13.500*	*2.45*	*87.640*	*15.92*
97. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.08	0.1816	86.40	15.69	427.06	77.55
			(1)			*13.50*	*2.45*	*87.64*	*15.92*
97. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005	438.74	2.19	3 590.15	17.95
		Накладные расходы				155%	8.57	155%	57.35
		Сметная прибыль				100%	5.53	100%	37.00
		Всего с НР и СП					35.06		210.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98.	**С442-5001-231**	**Перемычки брусковые ЗПБ18-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг/**	**шт.**		**1**	**73.74**	**73.74**	**597.80**	**597.80**
99.	**С442-5001-222**	**Перемычки брусковые 2ПБ-16-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг/**	**шт.**		**1**	**34.52**	**34.52**	**262.34**	**262.34**
100.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.21**	**1 435.07**	**301.36**	**9 352.82**	**1 964.09**
100.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	27.2391	9.070	247.06	62.080	1 691.00
100.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.1239*	*13.500*	*1.67*	*87.640*	*10.86*
100.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.1239	111.99	13.88	433.66	53.73
			(1)			*13.50*	*1.67*	*87.64*	*10.86*
100.4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.819	5.13	4.20	13.57	11.11
100.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.1848	75.40	13.93	310.52	57.38
			(1)						
100.6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.0525	396.03	20.79	2 789.58	146.45
100.7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.042	2.41	0.10	10.27	0.43
100.8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.0021	532.53	1.12	1 317.05	2.77
100.9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.0504	5.64	0.28	24.03	1.21
		Накладные расходы				155%	385.53	155%	2 637.88
		Сметная прибыль				100%	248.73	100%	1 701.86
		Всего с НР и СП					935.62		6 303.83
101.	**С448-2201-123**	**Ступени ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/**	**шт.**		**6**	**109.76**	**658.56**	**492.17**	**2 953.02**
102.	**С448-2201-200**	**Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-15)**	**м3**		**0.648**	**2 037.61**	**1 320.37**	**10 009.63**	**6 486.24**
							Объем: 0.081*8		
103.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)**	**100 м3**		**0.0013**	**64 988.39**	**84.48**	**360 921.61**	**469.20**
103.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.465426	8.740	4.07	59.860	27.86
103.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.02678*	*13.455*	*0.36*	*87.347*	*2.34*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.02444	86.40	2.11	427.06	10.44
			(1)			*13.50*	*0.33*	*87.64*	*2.14*
103.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.001989	111.99	0.22	433.66	0.86
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	*0.17*
103.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000351	89.99	0.03	317.41	0.11
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.02*
103.6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.023673	1.90	0.04	7.57	0.18
103.7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00104	3.27		12.20	0.01
103.8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.002951	75.40	0.22	310.52	0.92
			(1)						
103.9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000338	2 791.33	0.09	8 702.12	0.29
103.10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.000065	11 461.18	0.74	39 485.19	2.57
103.11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000559	5 160.53	0.29	28 176.27	1.58
103.12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000091	1 019.63	0.09	3 340.18	0.30
103.13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.001118	1 166.12	1.30	3 896.81	4.36
103.14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.052	61.30	3.19	238.77	12.42
103.15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0001001	2.41		10.27	
103.16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.1326	543.50	72.07	3 071.68	407.30
		Накладные расходы				105%	4.65	105%	31.71
		Сметная прибыль				65%	2.88	65%	19.63
		Всего с НР и СП					92.01		520.54
104.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.003**	**7 071.80**	**21.22**	**21 130.20**	**63.39**
105.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.003**	**3 292.40**	**9.88**	**22 552.94**	**67.66**
106.	**Е07-05-016-3**	**Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	**100 м**		**0.043**	**28 354.02**	**1 219.22**	**114 823.21**	**4 937.40**
106.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	62.81	2.70083	9.400	25.39	64.280	173.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.41*	*0.01763*	*13.500*	*0.24*	*68.690*	*1.21*
106.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.41	0.01763	20.00	0.35	108.05	1.90
			(1)			*13.50*	*0.24*	*68.69*	*1.21*
106.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.8	0.2494	8.10	2.02	31.05	7.74
106.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.41	0.10363	75.40	7.81	310.52	32.18
			(1)						
106.6.	с101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.00645	232.67	1.50	6 171.86	39.81
106.7.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.00086	9 600.99	8.26	30 377.24	26.12
106.8.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.0043	2.41	0.01	10.27	0.04
106.9.	с101-0825	Поручень поливинилхлоридный	м	102	4.386	13.48	59.12	57.42	251.84
106.10.	с201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.08987	12 404.11	1 114.76	49 005.67	4 404.14
		Накладные расходы				155%	39.73	155%	270.97
		Сметная прибыль				100%	25.63	100%	174.82
		Всего с НР и СП					1 284.58		5 383.19
107.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.04**	**1 055.86**	**42.23**	**5 377.16**	**215.09**
107.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	2.8424	8.850	25.16	60.600	172.25
107.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0004*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.03*
107.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0004	20.00	0.01	108.05	0.04
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.03*
107.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0012	75.40	0.09	310.52	0.37
			(1)						
107.5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.012	3.00	0.04	6.68	0.08
107.6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.108	15.50	1.67	46.62	5.03
107.7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000984	15 519.00	15.27	37 912.72	37.31
		Накладные расходы				105%	26.43	105%	180.89
		Сметная прибыль				55%	13.84	55%	94.75
		Всего с НР и СП					82.50		490.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108.	**Е06-01-041-8**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм**	**100 м3**		**0.0028**	**98 701.89**	**276.37**	**520 652.66**	**1 457.83**
108.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1368.8	3.83264	8.620	33.04	59.140	226.66
108.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*42.8*	*0.11984*	*13.478*	*1.62*	*87.499*	*10.49*
108.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	41.53	0.116284	86.40	10.05	427.06	49.66
			(1)			*13.50*	*1.57*	*87.64*	*10.19*
108.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1	0.0028	111.99	0.31	433.66	1.21
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*	*0.25*
108.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000756	89.99	0.07	317.41	0.24
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.05*
108.6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	149.94	0.419832	8.10	3.40	31.05	13.04
108.7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	69.02	0.193256	0.50	0.10	1.36	0.26
108.8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.85	0.00798	3.27	0.03	12.20	0.10
108.9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.36	0.003808	75.40	0.29	310.52	1.18
			(1)						
108.10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.057	0.0001596	2 791.33	0.45	8 702.12	1.39
108.11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.133	0.0003724	6 066.49	2.26	18 318.00	6.82
108.12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.18	0.000504	13 520.00	6.81	33 297.90	16.78
108.13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.032	0.0000896	5 160.53	0.46	28 176.27	2.52
108.14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.44	0.004032	1 078.11	4.35	3 307.45	13.34
108.15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	3.36	0.009408	1 166.12	10.97	3 896.81	36.66
108.16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	114.6	0.32088	61.30	19.67	238.77	76.62
108.17.	с411-0001	Вода	м3	0.16	0.000448	2.41		10.27	
108.18.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.2842	647.85	184.12	3 558.54	1 011.34
		Накладные расходы				105%	36.39	105%	249.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				65%	22.53	65%	154.15
		Всего с НР и СП					335.29		1 860.99
109.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.017**	**7 779.52**	**132.25**	**20 493.60**	**348.39**
110.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.017**	**2 191.82**	**37.26**	**15 461.31**	**262.84**
111.	**С204-0004**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм**	**т**		**0.004**	**7 015.46**	**28.06**	**22 975.40**	**91.90**
112.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**0.004**	**1 183.05**	**4.73**	**9 445.31**	**37.78**
113.	**С204-0020**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм**	**т**		**0.002**	**7 313.88**	**14.63**	**22 398.38**	**44.80**
114.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм**	**т**		**0.002**	**1 425.10**	**2.85**	**11 165.68**	**22.33**
115.	**С204-0021**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм**	**т**		**0.008**	**7 155.27**	**57.24**	**22 398.38**	**179.19**
116.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.008**	**1 255.84**	**10.05**	**9 789.14**	**78.31**
117.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**		**7.5**	**644.88**	**4 836.57**	**3 485.06**	**26 137.95**
117.1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	53.1	8.300	440.73	56.880	3 020.33
117.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*2.7*	*13.500*	*36.45*	*87.640*	*236.63*
117.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	2.7	86.40	233.28	427.06	1 153.06
			(1)			*13.50*	*36.45*	*87.64*	*236.63*
117.4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.01725	6 400.66	110.41	21 445.63	369.94
117.5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	3.45	2.41	8.31	10.27	35.43
117.6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	3	1 105.54	3 316.62	5 202.84	15 608.52
117.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.221	1.6575	438.74	727.21	3 590.15	5 950.67
		Накладные расходы				122%	582.16	122%	3 973.49
		Сметная прибыль				80%	381.74	80%	2 605.57
		Всего с НР и СП					5 800.47		32 717.01
	Витражи								
118.	**Е09-04-010-3**	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	**100 м2**		**0.195**	**4 139.53**	**807.21**	**25 713.71**	**5 014.17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	322.73	62.93235	9.910	623.66	67.720	4 261.78
118.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.4*	*3.783*	*13.500*	*51.07*	*71.034*	*268.72*
118.3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	2.4	0.468	96.89	45.34	437.24	204.63
			(1)			*13.50*	*6.32*	*87.64*	*41.02*
118.4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	17	3.315	20.00	66.30	108.05	358.19
			(1)			*13.50*	*44.75*	*68.69*	*227.71*
118.5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.66	1.1037	19.20	21.19	3.74	4.13
118.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.55	0.10725	75.40	8.09	310.52	33.30
			(1)						
118.7.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000195	75 827.80	1.48	323 026.43	6.30
118.8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000059	6 066.49	0.04	18 318.00	0.11
118.9.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0003783	5 322.46	2.01	33 352.80	12.62
118.10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.001	0.000195	11 461.18	2.23	39 485.19	7.70
118.11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000002	5 160.53	0.01	28 176.27	0.05
118.12.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.005	0.000975	34 592.73	33.73	115 299.61	112.42
118.13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000605	26 200.00	1.58	36 909.94	2.23
118.14.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000117	2 200.00	0.26	47 807.77	5.59
118.15.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0036465	49.63	0.18	211.42	0.77
118.16.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.00057	0.0001112	9 924.92	1.10	39 211.01	4.36
		Накладные расходы				90%	607.26	90%	4 077.45
		Сметная прибыль				85%	573.52	85%	3 850.93
		Всего с НР и СП					1 987.99		12 942.55
119.	**С206-3250-33**	**Витражи рамно-линейные раздельные неоткрываемые площадью до 5 м2**	**м2**		**19.5**	**1 825.43**	**35 595.89**	**7 776.33**	**151 638.44**
120.	**С206-1330**	**Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава (Сливы и нащельники)**	**т**		**0.047**	**47 759.15**	**2 244.68**	**203 453.98**	**9 562.34**
								Объем: 0.016+0.031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121.	**Е15-05-021-2**	**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2**	**100 м2**		**0.351**	**2 538.23**	**890.92**	**12 536.38**	**4 400.27**
121. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	154.81	54.33831	8.530	463.51	58.400	3 173.36
121. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.73*	*0.25623*	*13.500*	*3.46*	*87.640*	*22.46*
121. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.73	0.25623	86.40	22.14	427.06	109.43
			(1)			*13.50*	*3.46*	*87.64*	*22.46*
121. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.99	0.34749	75.40	26.20	310.52	107.90
			(1)						
121. 5.	с101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	7.41	2.60091	73.69	191.66	133.05	346.05
121. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0.351	3.52	1.24	7.82	2.74
121. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	26.4	9.2664	12.20	113.05	59.62	552.46
121. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0702	3.00	0.21	6.68	0.47
121. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	9.84	3.45384	20.00	69.08	29.93	103.37
121. 10.	с113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	1.52	0.53352	7.20	3.84	8.40	4.48
		Накладные расходы				105%	490.32	105%	3 355.61
		Сметная прибыль				55%	256.83	55%	1 757.70
		Всего с НР и СП					1 638.07		9 513.58
122.	**С101-1965**	**Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм**	**м2**		**35.1**	**128.74**	**4 518.77**	**185.20**	**6 500.52**
123.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок(Метизы)**	**т**		**0.164**	**11 088.82**	**1 818.57**	**36 620.84**	**6 005.82**
123. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	27.88	10.210	284.65	69.680	1 942.68
123. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	8.32792	8.10	67.46	31.05	258.58
123. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.07	0.17548	75.40	13.23	310.52	54.49
			(1)						
123. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.01312	13 520.00	177.38	33 297.90	436.87
123. 5.	с204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	1	0.164	7 779.52	1 275.84	20 202.43	3 313.20
		Накладные расходы				130%	370.05	130%	2 525.48
		Сметная прибыль				85%	241.95	85%	1 651.28
		Всего с НР и СП					2 430.57		10 182.58
124.	**С104-0002**	**Вата минеральная**	**м3**		**0.3**	**225.79**	**67.74**	**449.54**	**134.86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125.	**Е10-01-010-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**		**0.1**	**1 964.48**	**196.45**	**7 028.25**	**702.82**
125.1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22.5	2.25	8.380	18.86	57.360	129.06
125.2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.23	0.023	19.20	0.44	3.74	0.09
125.3.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.33	0.033	5.09	0.17	15.23	0.50
125.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.36	0.036	75.40	2.71	310.52	11.18
			(1)						
125.5.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0031	0.00031	6 400.66	1.98	21 445.63	6.65
125.6.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.000258	1 652.17	0.43	7 038.24	1.82
125.7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0075	0.00075	11 461.18	8.60	39 485.19	29.61
125.8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.145	6.97	1.01	14.54	2.11
125.9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.000301	16 540.00	4.98	18 814.26	5.66
125.10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0003	5 160.53	1.55	28 176.27	8.45
125.11.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	1.06	0.106	1 469.11	155.73	4 789.58	507.70
		Накладные расходы				118%	22.25	118%	152.29
		Сметная прибыль				63%	11.88	63%	81.31
		Всего с НР и СП					230.59		936.42
126.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.09**	**388.13**	**34.93**	**870.06**	**78.31**
126.1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.4779	10.640	5.08	72.620	34.71
126.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0009*	*10.060*	*0.01*	*65.310*	*0.06*
126.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0009	89.99	0.08	317.41	0.29
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.06*
126.4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0009	1.70		4.53	
126.5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.1008	6.82	0.69	16.85	1.70
126.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0009	75.40	0.07	310.52	0.28
			(1)						
126.7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00108	26 200.00	28.30	36 909.94	39.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126.8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00018	3 960.00	0.71	8 167.20	1.47
		Накладные расходы				90%	4.58	90%	31.29
		Сметная прибыль				70%	3.56	70%	24.34
		Всего с НР и СП					43.07		133.94
127.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (За 2 раза)**	**100 м2**		**0.18**	**803.74**	**144.67**	**1 155.02**	**207.90**
								Объем: 9*2	
127.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.83	0.6894	9.070	6.25	62.080	42.80
127.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0018*	*10.060*	*0.02*	*65.310*	*0.12*
127.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0018	89.99	0.16	317.41	0.57
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	*0.12*
127.4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0018	1.70		4.53	0.01
127.5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.65	0.117	6.82	0.80	16.85	1.97
127.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0018	75.40	0.14	310.52	0.56
			(1)						
127.7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000252	2 200.23	0.55	22 647.46	5.71
127.8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00342	39 990.60	136.77	45 698.52	156.29
		Накладные расходы				90%	5.64	90%	38.63
		Сметная прибыль				70%	4.39	70%	30.04
		Всего с НР и СП					154.70		276.57
	Навес в осях А-С								
128.	**Е09-03-039-2**	**Монтаж опорных конструкций навеса**	**т**		**2.346**	**688.11**	**1 614.31**	**3 967.44**	**9 307.62**
							Объем: 1.448+0.898		
128.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	49.49	116.10354	9.070	1 053.06	62.080	7 207.71
128.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*0.25806*	*13.500*	*3.48*	*87.640*	*22.62*
128.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.11	0.25806	111.99	28.90	433.66	111.91
			(1)			*13.50*	*3.48*	*87.64*	*22.62*
128.4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	2.09	4.90314	6.90	33.83	19.39	95.07
128.5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.32	5.44272	1.20	6.53	2.92	15.89
128.6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	5.68	13.32528	12.31	164.03	59.74	796.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128.7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.41	0.96186	6.70	6.44	34.78	33.45
128.8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.16	0.37536	75.40	28.30	310.52	116.56
128.9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0002346	75 827.80	17.79	323 026.43	75.78
128.10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	4.5747	6.64	30.38	16.39	74.98
128.11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000704	6 066.49	0.43	18 318.00	1.29
128.12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0045512	5 322.46	24.22	33 352.80	151.80
128.13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.009384	13 521.39	126.88	33 297.90	312.47
128.14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.002	0.004692	11 461.18	53.78	39 485.19	185.26
128.15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000235	5 160.53	0.12	28 176.27	0.66
128.16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0024164	1 522.51	3.68	4 963.69	11.99
128.17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0007273	26 200.00	19.05	36 909.94	26.84
128.18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0014076	2 200.00	3.10	47 807.77	67.29
128.19.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0438702	49.63	2.18	211.42	9.28
128.20.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	1.38414	8.38	11.60	9.63	13.33
		Накладные расходы				90%	950.89	90%	6 507.30
		Сметная прибыль				85%	898.06	85%	6 145.78
		Всего с НР и СП					3 463.26		21 960.70
129.	**С201-0778**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т(Балки)**	**т**		**1.49144**	**13 360.00**	**19 925.64**	**58 022.97**	**86 537.78**
								Объем: 1.448*1.03	
130.	**С201-0763**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т(ОП-1)**	**т**		**0.92494**	**11 330.01**	**10 479.58**	**54 180.22**	**50 113.45**
								Объем: 0.898*1.03	
131.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**1.06**	**388.13**	**411.42**	**870.06**	**922.27**
131.1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	5.6286	10.640	59.89	72.620	408.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0106*	*10.060*	*0.11*	*65.310*	*0.69*
131.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0106	89.99	0.95	317.41	3.36
			(1)			*10.06*	*0.11*	*65.31*	*0.69*
131.4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0106	1.70	0.02	4.53	0.05
131.5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	1.1872	6.82	8.10	16.85	20.00
131.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0106	75.40	0.80	310.52	3.29
			(1)						
131.7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.01272	26 200.00	333.26	36 909.94	469.49
131.8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00212	3 960.00	8.40	8 167.20	17.31
		Накладные расходы				90%	54.00	90%	368.50
		Сметная прибыль				70%	42.00	70%	286.61
		Всего с НР и СП					507.42		1 577.37
132.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (За 2 раза)**	**100 м2**		**2.12**	**803.74**	**1 703.94**	**1 155.02**	**2 448.65**
								Объем: 106*2	
132.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.83	8.1196	9.070	73.64	62.080	504.06
132.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0212*	*10.060*	*0.21*	*65.310*	*1.38*
132.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0212	89.99	1.91	317.41	6.73
			(1)			*10.06*	*0.21*	*65.31*	*1.38*
132.4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0212	1.70	0.04	4.53	0.10
132.5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.65	1.378	6.82	9.40	16.85	23.22
132.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0212	75.40	1.60	310.52	6.58
			(1)						
132.7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.002968	2 200.23	6.53	22 647.46	67.22
132.8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.04028	39 990.60	1 610.82	45 698.52	1 840.74
		Накладные расходы				90%	66.47	90%	454.90
		Сметная прибыль				70%	51.70	70%	353.81
		Всего с НР и СП					1 822.10		3 257.35
133.	**Е07-05-011-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2**	**100 шт.**		**0.03**	**7 258.49**	**217.75**	**44 148.63**	**1 324.46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	207.06	6.2118	9.290	57.71	63.540	394.70
133.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.11*	*0.7833*	*13.500*	*10.57*	*87.640*	*68.65*
133.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	26.11	0.7833	86.40	67.68	427.06	334.52
			(1)			*13.50*	*10.57*	*87.64*	*68.65*
133.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	15.17	0.4551	8.10	3.69	31.05	14.13
133.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8	0.024	75.40	1.81	310.52	7.45
			(1)						
133.6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0009	9 600.99	8.64	30 377.24	27.34
133.7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.066	0.00198	9 924.92	19.65	39 211.01	77.64
133.8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.28	0.1284	438.74	56.33	3 590.15	460.98
133.9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.008	0.00024	9 365.32	2.25	32 121.08	7.71
		Накладные расходы				155%	105.83	155%	718.19
		Сметная прибыль				100%	68.28	100%	463.35
		Всего с НР и СП					391.86		2 506.00
134.	**Е07-05-011-6**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2**	**100 шт.**		**0.05**	**11 784.93**	**589.25**	**70 771.75**	**3 538.59**
134.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	313.88	15.694	9.510	149.25	65.020	1 020.42
134.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.41*	*2.2705*	*13.500*	*30.65*	*87.640*	*198.99*
134.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	45.41	2.2705	86.40	196.17	427.06	969.64
			(1)			*13.50*	*30.65*	*87.64*	*198.99*
134.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	28.12	1.406	8.10	11.39	31.05	43.66
134.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.22	0.111	75.40	8.37	310.52	34.47
			(1)						
134.6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.05	0.0025	9 600.99	24.00	30 377.24	75.94
134.7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.106	0.0053	9 924.92	52.60	39 211.01	207.82
134.8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	6.53	0.3265	438.74	143.25	3 590.15	1 172.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134.9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.009	0.00045	9 365.32	4.21	32 121.08	14.45
		Накладные расходы				155%	278.85	155%	1 890.09
		Сметная прибыль				100%	179.90	100%	1 219.41
		Всего с НР и СП					1 048.00		6 648.09
135.	**С445-3120-155**	**Доборные элементы ПТ 75.240.14-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,6 кг/ (П15д-5)**	**шт.**		**3**	**381.68**	**1 145.04**	**2 464.90**	**7 394.70**
136.	**С445-3120-125**	**Плиты ПТ 300.240.14-3 /бетон В 15 (М200), объем 1,00 м3, расход ар-ры 46,5 кг/ (П16-15)**	**шт.**		**5**	**1 500.58**	**7 502.90**	**9 859.61**	**49 298.05**
137.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.316**	**1 166.63**	**368.66**	**8 086.21**	**2 555.24**
137.1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*0.61304*	*11.266*	*6.91*	*73.137*	*44.84*
137.2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.21488	86.40	18.57	427.06	91.77
			(1)			*13.50*	*2.90*	*87.64*	*18.83*
137.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	0.39816	89.99	35.83	317.41	126.38
			(1)			*10.06*	*4.01*	*65.31*	*26.00*
137.4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	0.74576	22.40	16.71	70.94	52.90
137.5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	1.3904	6.01	8.36	19.59	27.24
137.6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.2166	2.41	2.93	10.27	12.49
137.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	0.48348	438.74	212.12	3 590.15	1 735.77
137.8.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	8.60152	8.620	74.15	59.140	508.69
		Накладные расходы				120%	97.27	120%	664.24
		Сметная прибыль				65%	52.69	65%	359.79
		Всего с НР и СП					518.62		3 579.27
138.	**Е12-01-017-2**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01(Добавляется на толщ. 5мм)**	**100 м2**		**1.58**	**56.04**	**88.54**	**435.95**	**688.81**
								Объем: 31.6*5	
138.1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0474*	*11.207*	*0.53*	*72.753*	*3.45*
138.2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.0158	86.40	1.37	427.06	6.75
			(1)			*13.50*	*0.21*	*87.64*	*1.38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.0316	89.99	2.84	317.41	10.03
			(1)			*10.06*	*0.32*	*65.31*	*2.06*
138.4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.102	0.16116	438.74	70.71	3 590.15	578.59
138.5.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	1.58	8.620	13.62	59.140	93.44
		Накладные расходы				120%	16.98	120%	116.27
		Сметная прибыль				65%	9.20	65%	62.98
		Всего с НР и СП					114.72		868.06
139.	**Е12-01-001-2**	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонныхматериалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике**	**100 м2**		**0.38**	**9 614.17**	**3 653.38**	**22 203.71**	**8 437.41**
139.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.26	10.3588	9.400	97.37	64.280	665.86
139.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.25*	*0.475*	*13.142*	*6.24*	*85.318*	*40.53*
139.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	1.01	0.3838	86.40	33.16	427.06	163.91
			(1)			*13.50*	*5.18*	*87.64*	*33.64*
139.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.11	0.0418	111.99	4.68	433.66	18.13
			(1)			*13.50*	*0.56*	*87.64*	*3.66*
139.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.13	0.0494	89.99	4.45	317.41	15.68
			(1)			*10.06*	*0.50*	*65.31*	*3.23*
139.6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.26	3.1388	30.00	94.16	86.80	272.45
139.7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.0722	75.40	5.44	310.52	22.42
			(1)						
139.8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.012	0.38456	4 996.00	1 921.26	9 233.69	3 550.91
139.9.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	0.399	71.68	28.60	1 646.65	657.01
139.10.	с101-0862	Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	341	129.58	11.30	1 464.25	23.70	3 071.05
		Накладные расходы				120%	124.33	120%	847.67
		Сметная прибыль				65%	67.35	65%	459.15
		Всего с НР и СП					3 845.06		9 744.23
	Крыльцо №1								
140.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.12**	**3 269.45**	**392.33**	**17 766.72**	**2 132.01**
140.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	52.84	6.3408	8.740	55.42	59.860	379.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.53*	*2.1036*	*13.500*	*28.40*	*87.640*	*184.36*
140. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.63	0.3156	111.99	35.34	433.66	136.86
			(1)			*13.50*	*4.26*	*87.64*	*27.66*
140. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	14.9	1.788	96.89	173.24	437.24	781.79
			(1)			*13.50*	*24.14*	*87.64*	*156.70*
140. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.95	0.474	75.40	35.74	310.52	147.19
			(1)						
140. 6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.0492	597.85	29.41	3 447.75	169.63
140. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.144	438.74	63.18	3 590.15	516.98
		Накладные расходы				155%	129.92	155%	874.08
		Сметная прибыль				100%	83.82	100%	563.92
		Всего с НР и СП					606.07		3 570.01
141.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.04**	**4 654.19**	**186.17**	**25 250.13**	**1 010.01**
141. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	2.966	8.740	25.92	59.860	177.54
141. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*0.972*	*13.500*	*13.12*	*87.640*	*85.19*
141. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.1568	111.99	17.56	433.66	68.00
			(1)			*13.50*	*2.12*	*87.64*	*13.74*
141. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	0.8152	96.89	78.98	437.24	356.44
			(1)			*13.50*	*11.01*	*87.64*	*71.44*
141. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.2356	75.40	17.76	310.52	73.16
			(1)						
141. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.066	438.74	28.96	3 590.15	236.95
141. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0284	597.85	16.98	3 447.75	97.92
		Накладные расходы				155%	60.51	155%	407.23
		Сметная прибыль				100%	39.04	100%	262.73
		Всего с НР и СП					285.72		1 679.97
142.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.05**	**7 036.78**	**351.84**	**38 184.22**	**1 909.21**
142. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	5.2005	8.970	46.65	61.340	319.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*1.8575*	*13.500*	*25.08*	*87.640*	*162.79*
142.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.3625	111.99	40.60	433.66	157.20
			(1)			*13.50*	*4.89*	*87.64*	*31.77*
142.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	1.495	96.89	144.85	437.24	653.67
			(1)			*13.50*	*20.18*	*87.64*	*131.02*
142.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	0.5435	75.40	40.98	310.52	168.77
			(1)						
142.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.1475	438.74	64.71	3 590.15	529.55
142.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0235	597.85	14.05	3 447.75	81.02
		Накладные расходы				155%	111.18	155%	746.77
		Сметная прибыль				100%	71.73	100%	481.79
		Всего с НР и СП					534.75		3 137.77
143.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**4**	**101.22**	**404.88**	**993.53**	**3 974.12**
144.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**12**	**125.32**	**1 503.84**	**718.01**	**8 616.12**
145.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**5**	**324.15**	**1 620.75**	**1 888.47**	**9 442.35**
146.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)**	**100 м3**		**0.0012**	**64 988.39**	**77.99**	**360 921.61**	**433.11**
146.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.429624	8.740	3.75	59.860	25.72
146.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.02472*	*13.455*	*0.33*	*87.347*	*2.16*
146.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.02256	86.40	1.95	427.06	9.63
			(1)			*13.50*	*0.30*	*87.64*	*1.98*
146.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.001836	111.99	0.21	433.66	0.80
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.16*
146.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000324	89.99	0.03	317.41	0.10
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.02*
146.6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.021852	1.90	0.04	7.57	0.17
146.7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00096	3.27		12.20	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146.8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.002724	75.40	0.21	310.52	0.85
			(1)						
146.9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000312	2 791.33	0.09	8 702.12	0.27
146.10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00006	11 461.18	0.69	39 485.19	2.37
146.11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000516	5 160.53	0.27	28 176.27	1.45
146.12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000084	1 019.63	0.09	3 340.18	0.28
146.13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.001032	1 166.12	1.20	3 896.81	4.02
146.14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.048	61.30	2.94	238.77	11.46
146.15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0000924	2.41		10.27	
146.16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.1224	543.50	66.52	3 071.68	375.97
		Накладные расходы				105%	4.28	105%	29.27
		Сметная прибыль				65%	2.65	65%	18.12
		Всего с НР и СП					84.93		480.51
147.	**Е08-02-003-3**	**Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**0.75**	**654.23**	**490.67**	**3 581.91**	**2 686.43**
147.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.93	5.9475	9.400	55.91	64.280	382.31
147.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.42*	*0.315*	*13.500*	*4.25*	*87.640*	*27.61*
147.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.42	0.315	86.40	27.22	427.06	134.52
			(1)			*13.50*	*4.25*	*87.64*	*27.61*
147.4.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.075	2.41	0.18	10.27	0.77
147.5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.404	0.303	1 105.54	334.98	5 202.84	1 576.46
147.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.22	0.165	438.74	72.39	3 590.15	592.37
		Накладные расходы				122%	73.40	122%	500.10
		Сметная прибыль				80%	48.13	80%	327.94
		Всего с НР и СП					612.19		3 514.47
148.	**Е08-02-003-1**	**Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**0.75**	**758.88**	**569.16**	**3 902.50**	**2 926.87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.8	6.6	9.400	62.04	64.280	424.25
148.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.42*	*0.315*	*13.500*	*4.25*	*87.640*	*27.61*
148.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.42	0.315	86.40	27.22	427.06	134.52
			(1)			*13.50*	*4.25*	*87.64*	*27.61*
148.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0375	75.40	2.83	310.52	11.64
			(1)						
148.5.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.075	2.41	0.18	10.27	0.77
148.6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.404	0.303	1 105.54	334.98	5 202.84	1 576.46
148.7.	с204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	0.01	0.0075	9 269.95	69.52	24 913.64	186.85
148.8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.22	0.165	438.74	72.39	3 590.15	592.37
		Накладные расходы				122%	80.87	122%	551.27
		Сметная прибыль				80%	53.03	80%	361.49
		Всего с НР и СП					703.07		3 839.63
149.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**5.4**	**633.43**	**3 420.50**	**3 461.79**	**18 693.67**
149.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	30.564	8.740	267.13	59.860	1 829.56
149.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*2.16*	*13.500*	*29.16*	*87.640*	*189.30*
149.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	2.16	86.40	186.62	427.06	922.45
			(1)			*13.50*	*29.16*	*87.64*	*189.30*
149.4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.0027	769.53	2.08	2 557.05	6.90
149.5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	2.376	2.41	5.73	10.27	24.40
149.6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	2.16	1 105.54	2 387.97	5 202.84	11 238.13
149.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	1.3014	438.74	570.98	3 590.15	4 672.22
		Накладные расходы				122%	361.47	122%	2 463.01
		Сметная прибыль				80%	237.03	80%	1 615.09
		Всего с НР и СП					4 019.01		22 771.77
150.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.195**	**1 435.07**	**279.84**	**9 352.82**	**1 823.80**
150.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	25.29345	9.070	229.41	62.080	1 570.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.11505*	*13.500*	*1.55*	*87.640*	*10.08*
150. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.11505	111.99	12.88	433.66	49.89
			(1)			*13.50*	*1.55*	*87.64*	*10.08*
150. 4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.7605	5.13	3.90	13.57	10.32
150. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.1716	75.40	12.94	310.52	53.29
			(1)						
150. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.04875	396.03	19.31	2 789.58	135.99
150. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.039	2.41	0.09	10.27	0.40
150. 8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00195	532.53	1.04	1 317.05	2.57
150. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.0468	5.64	0.26	24.03	1.12
		Накладные расходы				155%	357.99	155%	2 449.47
		Сметная прибыль				100%	230.96	100%	1 580.30
		Всего с НР и СП					868.79		5 853.57
151.	**С448-2201-123**	**Ступени ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/**	**шт.**		**9**	**109.76**	**987.84**	**492.17**	**4 429.53**
152.	**С448-2201-200**	**Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-15)**	**м3**		**0.324**	**2 037.61**	**660.19**	**10 009.63**	**3 243.12**
								Объем: 0.081*4	
153.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.028**	**3 230.19**	**90.45**	**17 718.00**	**496.10**
153. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	4.87956	8.970	43.77	61.340	299.31
153. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*0.05852*	*11.706*	*0.69*	*66.927*	*3.92*
153. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.09	0.03052	89.99	2.75	317.41	9.69
			(1)			*10.06*	*0.31*	*65.31*	*1.99*
153. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1	0.028	20.00	0.56	108.05	3.03
			(1)			*13.50*	*0.38*	*68.69*	*1.92*
153. 5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	1.57528	0.50	0.79	1.36	2.14
153. 6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	0.896	1.50	1.34	4.64	4.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153.7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.00616	75.40	0.46	310.52	1.91
			(1)						
153.8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.08568	90.81	7.78	81.69	7.00
153.9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	0.056	5.64	0.32	24.03	1.35
153.10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	0.1638	2.41	0.39	10.27	1.68
153.11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	0.05712	565.16	32.28	2 903.35	165.84
		Накладные расходы				123%	54.69	123%	372.97
		Сметная прибыль				75%	33.35	75%	227.42
		Всего с НР и СП					178.48		1 096.50
154.	**Е11-01-017-4**	**Добавляется на толщ. 40мм**	**100 м2**		**0.224**	**449.87**	**100.77**	**2 567.32**	**575.08**
								Объем: 2.8*8	
154.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	17.44	3.90656	8.970	35.04	61.340	239.63
154.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.0112*	*13.500*	*0.15*	*68.690*	*0.77*
154.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.0112	20.00	0.22	108.05	1.21
			(1)			*13.50*	*0.15*	*68.69*	*0.77*
154.4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	8.41	1.88384	0.50	0.94	1.36	2.56
154.5.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	0.51	0.11424	565.16	64.56	2 903.35	331.68
		Накладные расходы				123%	43.28	123%	295.69
		Сметная прибыль				75%	26.39	75%	180.30
		Всего с НР и СП					170.45		1 051.07
155.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.37**	**2 313.84**	**856.12**	**15 884.84**	**5 877.39**
155.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	43.3492	9.910	429.59	67.720	2 935.61
155.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*1.0286*	*10.060*	*10.35*	*65.310*	*67.18*
155.3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.4625	3.28	1.52	12.02	5.56
155.4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	1.0286	21.20	21.81	96.18	98.93
			(1)			*10.06*	*10.35*	*65.31*	*67.18*
155.5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.9435	427.02	402.89	3 005.79	2 835.96
155.6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.1295	2.41	0.31	10.27	1.33
		Накладные расходы				105%	461.94	105%	3 152.93
		Сметная прибыль				55%	241.97	55%	1 651.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					1 560.02		10 681.85
156.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.37**	**2 347.13**	**868.44**	**2 959.26**	**1 094.93**
156.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	2.4938	9.290	23.17	63.540	158.46
156.2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0592	1.70	0.10	4.53	0.27
156.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0185	75.40	1.39	310.52	5.74
			(1)						
156.4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.01406	60 012.37	843.77	66 177.54	930.46
		Накладные расходы				105%	24.33	105%	166.38
		Сметная прибыль				55%	12.74	55%	87.15
		Всего с НР и СП					905.51		1 348.47
157.	**Е07-01-021-1**	**Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов вздании до 5 т массой до 0,7 т**	**100 шт.**		**0.03**	**4 033.26**	**121.00**	**21 738.89**	**652.17**
157.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	96.75	2.9025	8.740	25.37	59.860	173.74
157.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*35.84*	*1.0752*	*13.500*	*14.52*	*87.640*	*94.23*
157.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	35.84	1.0752	86.40	92.90	427.06	459.17
			(1)			*13.50*	*14.52*	*87.64*	*94.23*
157.4.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.23	0.0069	396.03	2.73	2 789.58	19.25
		Накладные расходы				130%	51.86	130%	348.36
		Сметная прибыль				85%	33.91	85%	227.77
		Всего с НР и СП					206.76		1 228.31
158.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.01**	**1 048.11**	**10.48**	**5 829.38**	**58.29**
158.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	17.61	0.1761	8.740	1.54	59.860	10.54
158.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.08*	*0.0908*	*13.500*	*1.23*	*87.640*	*7.96*
158.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.08	0.0908	86.40	7.85	427.06	38.78
			(1)			*13.50*	*1.23*	*87.64*	*7.96*
158.4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.0025	438.74	1.10	3 590.15	8.98
		Накладные расходы				155%	4.29	155%	28.68
		Сметная прибыль				100%	2.77	100%	18.50
		Всего с НР и СП					17.54		105.47
159.	**С442-5011-116**	**Перемычки плитные 5ПП23-10 /бетон В15 М (200), объем 0,166 м3, расход ар-ры 5,68 кг/**	**шт.**		**2**	**219.66**	**439.32**	**1 021.18**	**2 042.36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	**С442-5001-231**	**Перемычки брусковые ЗПБ18-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг/**	**шт.**		**1**	**73.74**	**73.74**	**597.80**	**597.80**
161.	**С442-5011-120**	**Перемычки плитные ИП-44-12 /бетон В15 М (200), объем 0,238 м3, расход ар-ры 36,0 кг/**	**шт.**		**1**	**445.60**	**445.60**	**2 373.93**	**2 373.93**
162.	**Е07-05-011-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2**	**100 шт.**		**0.03**	**7 258.49**	**217.75**	**44 148.63**	**1 324.46**
162.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	207.06	6.2118	9.290	57.71	63.540	394.70
162.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.11*	*0.7833*	*13.500*	*10.57*	*87.640*	*68.65*
162.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	26.11	0.7833	86.40	67.68	427.06	334.52
			(1)			*13.50*	*10.57*	*87.64*	*68.65*
162.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	15.17	0.4551	8.10	3.69	31.05	14.13
162.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8	0.024	75.40	1.81	310.52	7.45
			(1)						
162.6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0009	9 600.99	8.64	30 377.24	27.34
162.7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.066	0.00198	9 924.92	19.65	39 211.01	77.64
162.8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.28	0.1284	438.74	56.33	3 590.15	460.98
162.9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.008	0.00024	9 365.32	2.25	32 121.08	7.71
		Накладные расходы				155%	105.83	155%	718.19
		Сметная прибыль				100%	68.28	100%	463.35
		Всего с НР и СП					391.86		2 506.00
163.	**С444-2141-201**	**Плиты плоские П21-18 /бетон В15 (М200), объем 0,514 м3, расход ар-ры 11,25 кг/**	**шт.**		**3**	**617.34**	**1 852.02**	**3 600.29**	**10 800.87**
164.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.137**	**1 166.63**	**159.83**	**8 086.21**	**1 107.81**
164.1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*0.26578*	*11.266*	*2.99*	*73.137*	*19.44*
164.2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.09316	86.40	8.05	427.06	39.78
			(1)			*13.50*	*1.26*	*87.64*	*8.16*
164.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	0.17262	89.99	15.53	317.41	54.79
			(1)			*10.06*	*1.74*	*65.31*	*11.27*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164.4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	0.32332	22.40	7.24	70.94	22.94
164.5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	0.6028	6.01	3.62	19.59	11.81
164.6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.52745	2.41	1.27	10.27	5.42
164.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	0.20961	438.74	91.96	3 590.15	752.53
164.8.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	3.72914	8.620	32.15	59.140	220.54
		Накладные расходы				120%	42.17	120%	287.98
		Сметная прибыль				65%	22.84	65%	155.99
		Всего с НР и СП					224.84		1 551.77
165.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ. 15мм**	**100 м2**		**2.055**	**56.04**	**115.15**	**435.95**	**895.89**
								Объем: 13.7*15	
165.1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.06165*	*11.207*	*0.69*	*72.753*	*4.49*
165.2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.02055	86.40	1.78	427.06	8.78
			(1)			*13.50*	*0.28*	*87.64*	*1.80*
165.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.0411	89.99	3.70	317.41	13.05
			(1)			*10.06*	*0.41*	*65.31*	*2.68*
165.4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.102	0.20961	438.74	91.96	3 590.15	752.53
165.5.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	2.055	8.620	17.71	59.140	121.53
		Накладные расходы				120%	22.08	120%	151.22
		Сметная прибыль				65%	11.96	65%	81.91
		Всего с НР и СП					149.19		1 129.03
166.	**Е12-01-001-2**	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонныхматериалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике**	**100 м2**		**0.18**	**9 614.17**	**1 730.55**	**22 203.71**	**3 996.67**
166.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.26	4.9068	9.400	46.12	64.280	315.41
166.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.25*	*0.225*	*13.142*	*2.96*	*85.318*	*19.20*
166.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	1.01	0.1818	86.40	15.71	427.06	77.64
			(1)			*13.50*	*2.45*	*87.64*	*15.93*
166.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.11	0.0198	111.99	2.22	433.66	8.59
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*1.74*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.13	0.0234	89.99	2.11	317.41	7.43
			(1)			*10.06*	*0.24*	*65.31*	*1.53*
166.6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.26	1.4868	30.00	44.60	86.80	129.05
166.7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.0342	75.40	2.58	310.52	10.62
			(1)						
166.8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.012	0.18216	4 996.00	910.07	9 233.69	1 682.01
166.9.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	0.189	71.68	13.55	1 646.65	311.22
166.10.	с101-0862	Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	341	61.38	11.30	693.59	23.70	1 454.71
		Накладные расходы				120%	58.90	120%	401.53
		Сметная прибыль				65%	31.90	65%	217.50
		Всего с НР и СП					1 821.35		4 615.70
	Крыльцо №2 с приямком								
167.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.08**	**3 269.45**	**261.56**	**17 766.72**	**1 421.34**
167.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	52.84	4.2272	8.740	36.95	59.860	253.04
167.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.53*	*1.4024*	*13.500*	*18.93*	*87.640*	*122.91*
167.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.63	0.2104	111.99	23.56	433.66	91.24
			(1)			*13.50*	*2.84*	*87.64*	*18.44*
167.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	14.9	1.192	96.89	115.49	437.24	521.19
			(1)			*13.50*	*16.09*	*87.64*	*104.47*
167.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.95	0.316	75.40	23.83	310.52	98.12
			(1)						
167.6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.0328	597.85	19.61	3 447.75	113.09
167.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.096	438.74	42.12	3 590.15	344.65
		Накладные расходы				155%	86.61	155%	582.72
		Сметная прибыль				100%	55.88	100%	375.95
		Всего с НР и СП					404.05		2 380.01
168.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.05**	**4 654.19**	**232.71**	**25 250.13**	**1 262.51**
168.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	3.7075	8.740	32.40	59.860	221.93
168.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*1.215*	*13.500*	*16.40*	*87.640*	*106.48*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.196	111.99	21.95	433.66	85.00
			(1)			*13.50*	*2.65*	*87.64*	*17.18*
168.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	1.019	96.89	98.73	437.24	445.55
			(1)			*13.50*	*13.76*	*87.64*	*89.31*
168.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.2945	75.40	22.21	310.52	91.45
			(1)						
168.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.0825	438.74	36.20	3 590.15	296.19
168.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0355	597.85	21.22	3 447.75	122.40
		Накладные расходы				155%	75.64	155%	509.04
		Сметная прибыль				100%	48.80	100%	328.41
		Всего с НР и СП					357.15		2 099.96
169.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.12**	**7 036.78**	**844.41**	**38 184.22**	**4 582.11**
169.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	12.4812	8.970	111.96	61.340	765.60
169.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*4.458*	*13.500*	*60.18*	*87.640*	*390.70*
169.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.87	111.99	97.43	433.66	377.28
			(1)			*13.50*	*11.75*	*87.64*	*76.25*
169.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	3.588	96.89	347.64	437.24	1 568.82
			(1)			*13.50*	*48.44*	*87.64*	*314.45*
169.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	1.3044	75.40	98.35	310.52	405.04
			(1)						
169.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.354	438.74	155.31	3 590.15	1 270.91
169.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0564	597.85	33.72	3 447.75	194.45
		Накладные расходы				155%	266.82	155%	1 792.27
		Сметная прибыль				100%	172.14	100%	1 156.30
		Всего с НР и СП					1 283.37		7 530.68
170.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**5**	**101.22**	**506.10**	**993.53**	**4 967.65**
171.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**5**	**125.32**	**626.60**	**718.01**	**3 590.05**
172.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**12**	**324.15**	**3 889.80**	**1 888.47**	**22 661.64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173.	**С403-1001-105**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-3**	**шт.**		**3**	**80.74**	**242.22**	**505.23**	**1 515.69**
174.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (местные заделки)**	**100 м3**		**0.0012**	**64 988.39**	**77.99**	**360 921.61**	**433.11**
174.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.429624	8.740	3.75	59.860	25.72
174.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.02472*	*13.455*	*0.33*	*87.347*	*2.16*
174.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.02256	86.40	1.95	427.06	9.63
			(1)			*13.50*	*0.30*	*87.64*	*1.98*
174.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.001836	111.99	0.21	433.66	0.80
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.16*
174.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000324	89.99	0.03	317.41	0.10
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.02*
174.6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.021852	1.90	0.04	7.57	0.17
174.7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00096	3.27		12.20	0.01
174.8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.002724	75.40	0.21	310.52	0.85
			(1)						
174.9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000312	2 791.33	0.09	8 702.12	0.27
174.10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00006	11 461.18	0.69	39 485.19	2.37
174.11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000516	5 160.53	0.27	28 176.27	1.45
174.12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000084	1 019.63	0.09	3 340.18	0.28
174.13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.001032	1 166.12	1.20	3 896.81	4.02
174.14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.048	61.30	2.94	238.77	11.46
174.15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0000924	2.41		10.27	
174.16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.1224	543.50	66.52	3 071.68	375.97
		Накладные расходы				105%	4.28	105%	29.27
		Сметная прибыль				65%	2.65	65%	18.12
		Всего с НР и СП					84.93		480.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.235**	**1 549.21**	**364.06**	**4 286.76**	**1 007.39**
175. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	4.982	9.510	47.38	65.020	323.93
175. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.45825	30.00	13.75	86.80	39.78
175. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.047	75.40	3.54	310.52	14.59
			(1)						
175. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00376	2 429.20	9.13	8 869.83	33.35
175. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00564	1 492.15	8.42	13 262.42	74.80
175. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0564	4 996.00	281.77	9 233.69	520.78
175. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0235	3.00	0.07	6.68	0.16
		Накладные расходы				122%	57.80	122%	395.19
		Сметная прибыль				80%	37.90	80%	259.14
		Всего с НР и СП					459.77		1 661.73
176.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**6.65**	**633.43**	**4 212.28**	**3 461.79**	**23 020.91**
176. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	37.639	8.740	328.96	59.860	2 253.07
176. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*2.66*	*13.500*	*35.91*	*87.640*	*233.12*
176. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	2.66	86.40	229.82	427.06	1 135.98
			(1)			*13.50*	*35.91*	*87.64*	*233.12*
176. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.003325	769.53	2.56	2 557.05	8.50
176. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	2.926	2.41	7.05	10.27	30.05
176. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	2.66	1 105.54	2 940.74	5 202.84	13 839.55
176. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	1.60265	438.74	703.15	3 590.15	5 753.75
		Накладные расходы				122%	445.14	122%	3 033.15
		Сметная прибыль				80%	291.90	80%	1 988.95
		Всего с НР и СП					4 949.32		28 043.01
177.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.195**	**1 435.07**	**279.84**	**9 352.82**	**1 823.80**
177. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	25.29345	9.070	229.41	62.080	1 570.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.11505*	*13.500*	*1.55*	*87.640*	*10.08*
177.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.11505	111.99	12.88	433.66	49.89
			(1)			*13.50*	*1.55*	*87.64*	*10.08*
177.4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.7605	5.13	3.90	13.57	10.32
177.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.1716	75.40	12.94	310.52	53.29
			(1)						
177.6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.04875	396.03	19.31	2 789.58	135.99
177.7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.039	2.41	0.09	10.27	0.40
177.8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00195	532.53	1.04	1 317.05	2.57
177.9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.0468	5.64	0.26	24.03	1.12
		Накладные расходы				155%	357.99	155%	2 449.47
		Сметная прибыль				100%	230.96	100%	1 580.30
		Всего с НР и СП					868.79		5 853.57
178.	**С448-2201-123**	**Ступени ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/**	**шт.**		**10**	**109.76**	**1 097.60**	**492.17**	**4 921.70**
179.	**С448-2201-200**	**Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-15)**	**м3**		**0.243**	**2 037.61**	**495.14**	**10 009.63**	**2 432.34**
								Объем: 0.081*3	
180.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.02**	**3 230.19**	**64.60**	**17 718.00**	**354.36**
180.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	3.4854	8.970	31.26	61.340	213.79
180.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*0.0418*	*11.706*	*0.49*	*66.927*	*2.80*
180.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.09	0.0218	89.99	1.96	317.41	6.92
			(1)			*10.06*	*0.22*	*65.31*	*1.42*
180.4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1	0.02	20.00	0.40	108.05	2.16
			(1)			*13.50*	*0.27*	*68.69*	*1.37*
180.5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	1.1252	0.50	0.56	1.36	1.53
180.6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	0.64	1.50	0.96	4.64	2.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180.7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.0044	75.40	0.33	310.52	1.37
			(1)						
180.8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.0612	90.81	5.56	81.69	5.00
180.9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	0.04	5.64	0.23	24.03	0.96
180.10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	0.117	2.41	0.28	10.27	1.20
180.11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	0.0408	565.16	23.06	2 903.35	118.46
		Накладные расходы				123%	39.05	123%	266.41
		Сметная прибыль				75%	23.81	75%	162.44
		Всего с НР и СП					127.47		783.21
181.	**Е11-01-017-4**	**Добавляется на толщ. 40мм**	**100 м2**		**0.16**	**449.87**	**71.98**	**2 567.32**	**410.77**
								Объем: 2*8	
181.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	17.44	2.7904	8.970	25.03	61.340	171.16
181.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.008*	*13.500*	*0.11*	*68.690*	*0.55*
181.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.008	20.00	0.16	108.05	0.86
			(1)			*13.50*	*0.11*	*68.69*	*0.55*
181.4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	8.41	1.3456	0.50	0.67	1.36	1.83
181.5.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	0.51	0.0816	565.16	46.12	2 903.35	236.91
		Накладные расходы				123%	30.92	123%	211.20
		Сметная прибыль				75%	18.86	75%	128.78
		Всего с НР и СП					121.76		750.76
182.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.57**	**2 313.84**	**1 318.89**	**15 884.84**	**9 054.36**
182.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	66.7812	9.910	661.80	67.720	4 522.42
182.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*1.5846*	*10.060*	*15.94*	*65.310*	*103.49*
182.3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.7125	3.28	2.34	12.02	8.56
182.4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	1.5846	21.20	33.59	96.18	152.41
			(1)			*10.06*	*15.94*	*65.31*	*103.49*
182.5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	1.4535	427.02	620.67	3 005.79	4 368.92
182.6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.1995	2.41	0.48	10.27	2.05
		Накладные расходы				105%	711.63	105%	4 857.21
		Сметная прибыль				55%	372.76	55%	2 544.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					2 403.27		16 455.82
183.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.57**	**2 347.13**	**1 337.86**	**2 959.26**	**1 686.78**
183.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	3.8418	9.290	35.69	63.540	244.11
183.2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0912	1.70	0.16	4.53	0.41
183.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0285	75.40	2.15	310.52	8.85
			(1)						
183.4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.02166	60 012.37	1 299.87	66 177.54	1 433.41
		Накладные расходы				105%	37.47	105%	256.32
		Сметная прибыль				55%	19.63	55%	134.26
		Всего с НР и СП					1 394.96		2 077.36
184.	**Е22-01-001-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм**	**км**		**0.0015**	**36 247.20**	**54.37**	**143 006.61**	**214.51**
184.1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	362.52	0.54378	9.180	4.99	62.820	34.16
184.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.08*	*0.00312*	*11.911*	*0.04*	*77.325*	*0.24*
184.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.34	0.00051	111.99	0.06	433.66	0.22
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.04*
184.4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.74	0.00261	27.11	0.07	124.59	0.33
			(1)			*11.60*	*0.03*	*75.31*	*0.20*
184.5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.0225	29.67	0.67	82.57	1.86
184.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.51	0.000765	75.40	0.06	310.52	0.24
			(1)						
184.7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00009	1 019.63	0.09	3 340.18	0.30
184.8.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	0.102	27.99	2.85	52.95	5.40
184.9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.66	0.00099	438.74	0.43	3 590.15	3.55
184.10.	с411-0001	Вода	м3	15.72	0.02358	2.41	0.06	10.27	0.24
184.11.	с103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1008	1.512	29.82	45.09	111.25	168.21
		Накладные расходы				130%	6.54	130%	44.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				89%	4.48	89%	30.62
		Всего с НР и СП					65.39		289.85
185.	**Е23-01-001-2**	**Устройство основания щебеночного**	**10 м3**		**0.05**	**1 011.50**	**50.58**	**9 993.07**	**499.65**
185.1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	0.51	8.160	4.16	55.840	28.48
185.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.0255*	*10.060*	*0.26*	*65.310*	*1.67*
185.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.0255	89.99	2.29	317.41	8.09
			(1)			*10.06*	*0.26*	*65.31*	*1.67*
185.4.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	12.5	0.625	70.59	44.12	740.93	463.08
		Накладные расходы				130%	5.75	130%	39.20
		Сметная прибыль				89%	3.93	89%	26.83
		Всего с НР и СП					60.26		565.68
	Крыльцо №3								
186.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.09**	**4 654.19**	**418.88**	**25 250.13**	**2 272.51**
186.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	6.6735	8.740	58.33	59.860	399.48
186.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*2.187*	*13.500*	*29.52*	*87.640*	*191.67*
186.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.3528	111.99	39.51	433.66	153.00
			(1)			*13.50*	*4.76*	*87.64*	*30.92*
186.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	1.8342	96.89	177.72	437.24	801.99
			(1)			*13.50*	*24.76*	*87.64*	*160.75*
186.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.5301	75.40	39.97	310.52	164.61
			(1)						
186.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.1485	438.74	65.15	3 590.15	533.14
186.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0639	597.85	38.20	3 447.75	220.31
		Накладные расходы				155%	136.17	155%	916.28
		Сметная прибыль				100%	87.85	100%	591.15
		Всего с НР и СП					642.90		3 779.94
187.	**С403-1001-104**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6**	**шт.**		**6**	**187.98**	**1 127.88**	**1 069.07**	**6 414.42**
188.	**С403-1001-110**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6**	**шт.**		**3**	**245.82**	**737.46**	**1 403.25**	**4 209.75**
189.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)**	**100 м3**		**0.0018**	**64 988.39**	**116.98**	**360 921.61**	**649.66**
189.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.644436	8.740	5.63	59.860	38.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.03708*	*13.455*	*0.50*	*87.347*	*3.24*
189.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.03384	86.40	2.92	427.06	14.45
			(1)			*13.50*	*0.46*	*87.64*	*2.97*
189.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.002754	111.99	0.31	433.66	1.19
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*	*0.24*
189.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000486	89.99	0.04	317.41	0.15
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.03*
189.6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.032778	1.90	0.06	7.57	0.25
189.7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00144	3.27		12.20	0.02
189.8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.004086	75.40	0.31	310.52	1.27
			(1)						
189.9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000468	2 791.33	0.13	8 702.12	0.41
189.10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00009	11 461.18	1.03	39 485.19	3.55
189.11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000774	5 160.53	0.40	28 176.27	2.18
189.12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000126	1 019.63	0.13	3 340.18	0.42
189.13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.001548	1 166.12	1.81	3 896.81	6.03
189.14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.072	61.30	4.41	238.77	17.19
189.15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0001386	2.41		10.27	
189.16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.1836	543.50	99.79	3 071.68	563.96
		Накладные расходы				105%	6.44	105%	43.91
		Сметная прибыль				65%	3.98	65%	27.18
		Всего с НР и СП					127.40		720.75
190.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**1.84**	**633.43**	**1 165.50**	**3 461.79**	**6 369.70**
								Объем: 1.2+0.64	
190.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	10.4144	8.740	91.02	59.860	623.41
190.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.736*	*13.500*	*9.94*	*87.640*	*64.50*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.736	86.40	63.59	427.06	314.32
			(1)			*13.50*	*9.94*	*87.64*	*64.50*
190.4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00092	769.53	0.71	2 557.05	2.35
190.5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.8096	2.41	1.95	10.27	8.31
190.6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.736	1 105.54	813.68	5 202.84	3 829.29
190.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.44344	438.74	194.55	3 590.15	1 592.02
		Накладные расходы				122%	123.17	122%	839.25
		Сметная прибыль				80%	80.77	80%	550.33
		Всего с НР и СП					1 369.44		7 759.28
191.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.135**	**1 435.07**	**193.73**	**9 352.82**	**1 262.63**
191.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	17.51085	9.070	158.82	62.080	1 087.07
191.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.07965*	*13.500*	*1.08*	*87.640*	*6.98*
191.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.07965	111.99	8.92	433.66	34.54
			(1)			*13.50*	*1.08*	*87.64*	*6.98*
191.4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.5265	5.13	2.70	13.57	7.14
191.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.1188	75.40	8.96	310.52	36.89
			(1)						
191.6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.03375	396.03	13.37	2 789.58	94.15
191.7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.027	2.41	0.07	10.27	0.28
191.8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00135	532.53	0.72	1 317.05	1.78
191.9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.0324	5.64	0.18	24.03	0.78
		Накладные расходы				155%	247.85	155%	1 695.78
		Сметная прибыль				100%	159.90	100%	1 094.05
		Всего с НР и СП					601.48		4 052.46
192.	**С448-2201-123**	**Ступени ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/**	**шт.**		**6**	**109.76**	**658.56**	**492.17**	**2 953.02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193.	**С448-2201-200**	**Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84(НС-15)**	**м3**		**0.243**	**2 037.61**	**495.14**	**10 009.63**	**2 432.34**
								Объем: 0.081*3	
194.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок(Ограждение из отдельных элементов)**	**т**		**0.101**	**13 234.22**	**1 336.66**	**55 629.42**	**5 618.57**
194.1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	17.17	10.210	175.31	69.680	1 196.41
194.2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	5.12878	8.10	41.54	31.05	159.25
194.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.07	0.10807	75.40	8.15	310.52	33.56
			(1)						
194.4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.00808	13 520.00	109.24	33 297.90	269.05
194.5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.101	9 924.92	1 002.42	39 211.01	3 960.31
		Накладные расходы				130%	227.90	130%	1 555.33
		Сметная прибыль				85%	149.01	85%	1 016.95
		Всего с НР и СП					1 713.58		8 190.85
195.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.045**	**388.13**	**17.47**	**870.06**	**39.15**
195.1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.23895	10.640	2.54	72.620	17.35
195.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00045*	*10.060*		*65.310*	*0.03*
195.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00045	89.99	0.04	317.41	0.14
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.03*
195.4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00045	1.70		4.53	
195.5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0504	6.82	0.34	16.85	0.85
195.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.00045	75.40	0.03	310.52	0.14
			(1)						
195.7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00054	26 200.00	14.15	36 909.94	19.93
195.8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00009	3 960.00	0.36	8 167.20	0.74
		Накладные расходы				90%	2.29	90%	15.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				70%	1.78	70%	12.17
		Всего с НР и СП					21.53		66.96
196.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.045**	**1 055.86**	**47.51**	**5 377.16**	**241.97**
196.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	3.1977	8.850	28.30	60.600	193.78
196.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00045*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.03*
196.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.00045	20.00	0.01	108.05	0.05
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.03*
196.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.00135	75.40	0.10	310.52	0.42
			(1)						
196.5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0135	3.00	0.04	6.68	0.09
196.6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.1215	15.50	1.88	46.62	5.66
196.7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001107	15 519.00	17.18	37 912.72	41.97
		Накладные расходы				105%	29.73	105%	203.50
		Сметная прибыль				55%	15.57	55%	106.60
		Всего с НР и СП					92.81		552.07
	Воздухозаборная шахта								
197.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.23**	**632.15**	**145.39**	**3 585.70**	**824.71**
197.1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.1104	0.50	0.06	1.36	0.15
197.2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00046	3 003.36	1.38	15 314.41	7.04
197.3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00023	561.41	0.13	3 896.81	0.90
197.4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0805	2.41	0.19	10.27	0.83
197.5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.2346	597.85	140.26	3 378.84	792.68
197.6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	0.414	8.160	3.38	55.840	23.12
		Накладные расходы				123%	4.16	123%	28.44
		Сметная прибыль				75%	2.54	75%	17.34
		Всего с НР и СП					152.08		870.49
198.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.03**	**3 269.45**	**98.08**	**17 766.72**	**533.00**
198.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	52.84	1.5852	8.740	13.85	59.860	94.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.53*	*0.5259*	*13.500*	*7.10*	*87.640*	*46.09*
198.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.63	0.0789	111.99	8.84	433.66	34.22
			(1)			*13.50*	*1.07*	*87.64*	*6.91*
198.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	14.9	0.447	96.89	43.31	437.24	195.45
			(1)			*13.50*	*6.03*	*87.64*	*39.18*
198.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.95	0.1185	75.40	8.93	310.52	36.80
			(1)						
198.6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.0123	597.85	7.35	3 447.75	42.41
198.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.036	438.74	15.79	3 590.15	129.25
		Накладные расходы				155%	32.47	155%	218.52
		Сметная прибыль				100%	20.95	100%	140.98
		Всего с НР и СП					151.50		892.50
199.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.06**	**4 654.19**	**279.25**	**25 250.13**	**1 515.01**
199.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	4.449	8.740	38.88	59.860	266.32
199.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*1.458*	*13.500*	*19.68*	*87.640*	*127.78*
199.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.2352	111.99	26.34	433.66	102.00
			(1)			*13.50*	*3.18*	*87.64*	*20.61*
199.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	1.2228	96.89	118.48	437.24	534.66
			(1)			*13.50*	*16.51*	*87.64*	*107.17*
199.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.3534	75.40	26.65	310.52	109.74
			(1)						
199.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.099	438.74	43.44	3 590.15	355.42
199.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0426	597.85	25.47	3 447.75	146.87
		Накладные расходы				155%	90.77	155%	610.86
		Сметная прибыль				100%	58.56	100%	394.10
		Всего с НР и СП					428.58		2 519.97
200.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**3**	**125.32**	**375.96**	**718.01**	**2 154.03**
201.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**6**	**101.22**	**607.32**	**993.53**	**5 961.18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.01**	**548.62**	**5.49**	**3 653.75**	**36.54**
202.1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	63.73	0.6373	7.930	5.05	54.280	34.59
202.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.0023*	*13.500*	*0.03*	*87.640*	*0.20*
202.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.23	0.0023	86.40	0.20	427.06	0.98
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	*0.20*
202.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31	0.0031	75.40	0.23	310.52	0.96
			(1)						
		Накладные расходы				122%	6.20	122%	42.44
		Сметная прибыль				80%	4.06	80%	27.83
		Всего с НР и СП					15.75		106.82
203.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.01**	**7 071.80**	**70.72**	**21 130.20**	**211.30**
204.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.01**	**3 292.40**	**32.92**	**22 552.94**	**225.53**
205.	**Е08-01-003-1**	**Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**100 м2**		**0.015**	**1 531.26**	**22.97**	**9 410.07**	**141.15**
205.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	38.2	0.573	8.530	4.89	58.400	33.46
205.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4	0.006	75.40	0.45	310.52	1.86
			(1)						
205.3.	с113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0.05	0.00075	1 468.15	1.10	5 194.67	3.90
205.4.	с411-0001	Вода	м3	0.225	0.003375	2.41	0.01	10.27	0.03
205.5.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	3.1	0.0465	355.26	16.52	2 191.27	101.89
		Накладные расходы				122%	5.97	122%	40.82
		Сметная прибыль				80%	3.91	80%	26.77
		Всего с НР и СП					32.85		208.74
206.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.07**	**1 549.21**	**108.44**	**4 286.76**	**300.07**
206.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	1.484	9.510	14.11	65.020	96.49
206.2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.1365	30.00	4.10	86.80	11.85
206.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.014	75.40	1.06	310.52	4.35
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206.4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00112	2 429.20	2.72	8 869.83	9.93
206.5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00168	1 492.15	2.51	13 262.42	22.28
206.6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0168	4 996.00	83.93	9 233.69	155.13
206.7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.007	3.00	0.02	6.68	0.05
		Накладные расходы				122%	17.21	122%	117.72
		Сметная прибыль				80%	11.29	80%	77.19
		Всего с НР и СП					136.94		494.98
207.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**2.7**	**633.43**	**1 710.25**	**3 461.79**	**9 346.84**
207.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	15.282	8.740	133.56	59.860	914.78
207.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*1.08*	*13.500*	*14.58*	*87.640*	*94.65*
207.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	1.08	86.40	93.31	427.06	461.22
			(1)			*13.50*	*14.58*	*87.64*	*94.65*
207.4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00135	769.53	1.04	2 557.05	3.45
207.5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	1.188	2.41	2.86	10.27	12.20
207.6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	1.08	1 105.54	1 193.98	5 202.84	5 619.07
207.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.6507	438.74	285.49	3 590.15	2 336.11
		Накладные расходы				122%	180.73	122%	1 231.50
		Сметная прибыль				80%	118.51	80%	807.54
		Всего с НР и СП					2 009.49		11 385.89
208.	**Е07-05-011-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2**	**100 шт.**		**0.01**	**7 258.49**	**72.58**	**44 148.63**	**441.49**
208.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	207.06	2.0706	9.290	19.24	63.540	131.57
208.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.11*	*0.2611*	*13.500*	*3.52*	*87.640*	*22.88*
208.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	26.11	0.2611	86.40	22.56	427.06	111.51
			(1)			*13.50*	*3.52*	*87.64*	*22.88*
208.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	15.17	0.1517	8.10	1.23	31.05	4.71
208.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8	0.008	75.40	0.60	310.52	2.48
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208.6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0003	9 600.99	2.88	30 377.24	9.11
208.7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.066	0.00066	9 924.92	6.55	39 211.01	25.88
208.8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.28	0.0428	438.74	18.78	3 590.15	153.66
208.9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.008	0.00008	9 365.32	0.75	32 121.08	2.57
		Накладные расходы				155%	35.28	155%	239.40
		Сметная прибыль				100%	22.76	100%	154.45
		Всего с НР и СП					130.62		835.34
209.	**С444-2101-170**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,80 кг/**	**шт.**		**1**	**384.54**	**384.54**	**2 457.53**	**2 457.53**
210.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.029**	**1 166.63**	**33.83**	**8 086.21**	**234.50**
210.1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*0.05626*	*11.266*	*0.63*	*73.137*	*4.11*
210.2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.01972	86.40	1.70	427.06	8.42
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*1.73*
210.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	0.03654	89.99	3.29	317.41	11.60
			(1)			*10.06*	*0.37*	*65.31*	*2.39*
210.4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	0.06844	22.40	1.53	70.94	4.86
210.5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	0.1276	6.01	0.77	19.59	2.50
210.6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.11165	2.41	0.27	10.27	1.15
210.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	0.04437	438.74	19.47	3 590.15	159.29
210.8.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	0.78938	8.620	6.80	59.140	46.68
		Накладные расходы				120%	8.92	120%	60.95
		Сметная прибыль				65%	4.83	65%	33.01
		Всего с НР и СП					47.58		328.46
211.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ. 15мм**	**100 м2**		**0.435**	**56.04**	**24.38**	**435.95**	**189.64**
								Объем: 2.9*15	
211.1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.01305*	*11.207*	*0.15*	*72.753*	*0.95*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211.2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.00435	86.40	0.38	427.06	1.86
			(1)			*13.50*	*0.06*	*87.64*	*0.38*
211.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.0087	89.99	0.78	317.41	2.76
			(1)			*10.06*	*0.09*	*65.31*	*0.57*
211.4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.102	0.04437	438.74	19.47	3 590.15	159.29
211.5.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	0.435	8.620	3.75	59.140	25.73
		Накладные расходы				120%	4.68	120%	32.02
		Сметная прибыль				65%	2.54	65%	17.34
		Всего с НР и СП					31.60		239.00
212.	**Е12-01-001-2**	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонныхматериалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике**	**100 м2**		**0.04**	**9 614.17**	**384.57**	**22 203.71**	**888.15**
212.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.26	1.0904	9.400	10.25	64.280	70.09
212.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.25*	*0.05*	*13.142*	*0.66*	*85.318*	*4.27*
212.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	1.01	0.0404	86.40	3.49	427.06	17.25
			(1)			*13.50*	*0.55*	*87.64*	*3.54*
212.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.11	0.0044	111.99	0.49	433.66	1.91
			(1)			*13.50*	*0.06*	*87.64*	*0.39*
212.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.13	0.0052	89.99	0.47	317.41	1.65
			(1)			*10.06*	*0.05*	*65.31*	*0.34*
212.6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.26	0.3304	30.00	9.91	86.80	28.68
212.7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.0076	75.40	0.57	310.52	2.36
			(1)						
212.8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.012	0.04048	4 996.00	202.24	9 233.69	373.78
212.9.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	0.042	71.68	3.01	1 646.65	69.16
212.10.	с101-0862	Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	341	13.64	11.30	154.13	23.70	323.27
		Накладные расходы				120%	13.09	120%	89.23
		Сметная прибыль				65%	7.09	65%	48.33
		Всего с НР и СП					404.75		1 025.72

Вход в подвал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.2**	**3 269.45**	**653.89**	**17 766.72**	**3 553.34**
213.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	52.84	10.568	8.740	92.36	59.860	632.60
213.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.53*	*3.506*	*13.500*	*47.33*	*87.640*	*307.27*
213.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.63	0.526	111.99	58.91	433.66	228.11
			(1)			*13.50*	*7.10*	*87.64*	*46.10*
213.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	14.9	2.98	96.89	288.73	437.24	1 302.98
			(1)			*13.50*	*40.23*	*87.64*	*261.17*
213.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.95	0.79	75.40	59.57	310.52	245.31
			(1)						
213.6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.082	597.85	49.02	3 447.75	282.72
213.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.24	438.74	105.30	3 590.15	861.64
		Накладные расходы				155%	216.52	155%	1 456.80
		Сметная прибыль				100%	139.69	100%	939.87
		Всего с НР и СП					1 010.10		5 950.01
214.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.05**	**4 654.19**	**232.71**	**25 250.13**	**1 262.51**
214.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	3.7075	8.740	32.40	59.860	221.93
214.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*1.215*	*13.500*	*16.40*	*87.640*	*106.48*
214.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.196	111.99	21.95	433.66	85.00
			(1)			*13.50*	*2.65*	*87.64*	*17.18*
214.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	1.019	96.89	98.73	437.24	445.55
			(1)			*13.50*	*13.76*	*87.64*	*89.31*
214.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.2945	75.40	22.21	310.52	91.45
			(1)						
214.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.0825	438.74	36.20	3 590.15	296.19
214.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0355	597.85	21.22	3 447.75	122.40
		Накладные расходы				155%	75.64	155%	509.04
		Сметная прибыль				100%	48.80	100%	328.41
		Всего с НР и СП					357.15		2 099.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.03**	**7 036.78**	**211.10**	**38 184.22**	**1 145.53**
215.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	3.1203	8.970	27.99	61.340	191.40
215.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*1.1145*	*13.500*	*15.05*	*87.640*	*97.67*
215.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.2175	111.99	24.36	433.66	94.32
			(1)			*13.50*	*2.94*	*87.64*	*19.06*
215.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	0.897	96.89	86.91	437.24	392.20
			(1)			*13.50*	*12.11*	*87.64*	*78.61*
215.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	0.3261	75.40	24.59	310.52	101.26
			(1)						
215.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.0885	438.74	38.83	3 590.15	317.73
215.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0141	597.85	8.43	3 447.75	48.61
		Накладные расходы				155%	66.71	155%	448.06
		Сметная прибыль				100%	43.04	100%	289.07
		Всего с НР и СП					320.85		1 882.66
216.	**Е07-05-001-4**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**100 шт.**		**0.02**	**10 221.96**	**204.44**	**54 334.16**	**1 086.68**
216.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	129.8	2.596	8.970	23.29	61.340	159.24
216.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*50.32*	*1.0064*	*13.500*	*13.59*	*87.640*	*88.20*
216.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	15.04	0.3008	111.99	33.69	433.66	130.44
			(1)			*13.50*	*4.06*	*87.64*	*26.36*
216.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	35.28	0.7056	96.89	68.37	437.24	308.52
			(1)			*13.50*	*9.53*	*87.64*	*61.84*
216.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	22.56	0.4512	75.40	34.02	310.52	140.11
			(1)						
216.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.17	0.0834	438.74	36.59	3 590.15	299.42
216.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0142	597.85	8.49	3 447.75	48.96
		Накладные расходы				155%	57.16	155%	383.53
		Сметная прибыль				100%	36.88	100%	247.44
		Всего с НР и СП					298.48		1 717.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**15**	**125.32**	**1 879.80**	**718.01**	**10 770.15**
218.	**С403-1001-113**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-5-6**	**шт.**		**2**	**404.88**	**809.76**	**2 362.90**	**4 725.80**
219.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**3**	**324.15**	**972.45**	**1 888.47**	**5 665.41**
220.	**С403-1001-105**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-3**	**шт.**		**5**	**80.74**	**403.70**	**505.23**	**2 526.15**
221.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**2**	**101.22**	**202.44**	**993.53**	**1 987.06**
222.	**С403-1001-103**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-5-6**	**шт.**		**3**	**156.65**	**469.95**	**876.15**	**2 628.45**
223.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**1.67**	**633.43**	**1 057.82**	**3 461.79**	**5 781.19**
223.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	9.4522	8.740	82.61	59.860	565.81
223.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.668*	*13.500*	*9.02*	*87.640*	*58.54*
223.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.668	86.40	57.72	427.06	285.28
			(1)			*13.50*	*9.02*	*87.64*	*58.54*
223.4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.000835	769.53	0.64	2 557.05	2.14
223.5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.7348	2.41	1.77	10.27	7.55
223.6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.668	1 105.54	738.50	5 202.84	3 475.50
223.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.40247	438.74	176.58	3 590.15	1 444.93
		Накладные расходы				122%	111.79	122%	761.71
		Сметная прибыль				80%	73.30	80%	499.48
		Всего с НР и СП					1 242.91		7 042.38
224.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.17**	**1 549.21**	**263.37**	**4 286.76**	**728.75**
224.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	3.604	9.510	34.27	65.020	234.33
224.2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.3315	30.00	9.95	86.80	28.77
224.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.034	75.40	2.56	310.52	10.56
			(1)						
224.4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00272	2 429.20	6.61	8 869.83	24.13
224.5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00408	1 492.15	6.09	13 262.42	54.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224.6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0408	4 996.00	203.84	9 233.69	376.73
224.7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.017	3.00	0.05	6.68	0.11
		Накладные расходы				122%	41.81	122%	285.88
		Сметная прибыль				80%	27.42	80%	187.46
		Всего с НР и СП					332.60		1 202.10
225.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных(Местные заделки)**	**100 м3**		**0.0008**	**64 988.39**	**51.99**	**360 921.61**	**288.74**
225.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.286416	8.740	2.50	59.860	17.14
225.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.01648*	*13.455*	*0.22*	*87.347*	*1.44*
225.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.01504	86.40	1.30	427.06	6.42
			(1)			*13.50*	*0.20*	*87.64*	*1.32*
225.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.001224	111.99	0.14	433.66	0.53
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.11*
225.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000216	89.99	0.02	317.41	0.07
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.01*
225.6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.014568	1.90	0.03	7.57	0.11
225.7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00064	3.27		12.20	0.01
225.8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.001816	75.40	0.14	310.52	0.56
			(1)						
225.9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000208	2 791.33	0.06	8 702.12	0.18
225.10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00004	11 461.18	0.46	39 485.19	1.58
225.11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000344	5 160.53	0.18	28 176.27	0.97
225.12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000056	1 019.63	0.06	3 340.18	0.19
225.13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.000688	1 166.12	0.80	3 896.81	2.68
225.14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.032	61.30	1.96	238.77	7.64
225.15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0000616	2.41		10.27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225.16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.0816	543.50	44.35	3 071.68	250.65
		Накладные расходы				105%	2.86	105%	19.51
		Сметная прибыль				65%	1.77	65%	12.08
		Всего с НР и СП					56.61		320.33
226.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.185**	**1 435.07**	**265.49**	**9 352.82**	**1 730.27**
226.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	23.99635	9.070	217.65	62.080	1 489.69
226.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.10915*	*13.500*	*1.47*	*87.640*	*9.57*
226.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.10915	111.99	12.22	433.66	47.33
			(1)			*13.50*	*1.47*	*87.64*	*9.57*
226.4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.7215	5.13	3.70	13.57	9.79
226.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.1628	75.40	12.28	310.52	50.55
			(1)						
226.6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.04625	396.03	18.32	2 789.58	129.02
226.7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.037	2.41	0.09	10.27	0.38
226.8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00185	532.53	0.99	1 317.05	2.44
226.9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.0444	5.64	0.25	24.03	1.07
		Накладные расходы				155%	339.64	155%	2 323.85
		Сметная прибыль				100%	219.12	100%	1 499.26
		Всего с НР и СП					824.25		5 553.38
227.	**С448-2201-120**	**Ступени ЛС-11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/**	**шт.**		**10**	**75.91**	**759.10**	**383.20**	**3 832.00**
228.	**С448-2201-123**	**Ступени ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/**	**шт.**		**3**	**109.76**	**329.28**	**492.17**	**1 476.51**
229.	**С448-2201-200**	**Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-15)**	**м3**		**0.162**	**2 037.61**	**330.09**	**10 009.63**	**1 621.56**
								Объем: 0.081*2	
230.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**0.88**	**349.33**	**307.41**	**1 951.95**	**1 717.72**
230.1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.396*	*11.436*	*4.53*	*66.662*	*26.40*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
230.2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.2376	89.99	21.38	317.41	75.42
			(1)			*10.06*	*2.39*	*65.31*	*15.52*
230.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.1584	20.00	3.17	108.05	17.12
			(1)			*13.50*	*2.14*	*68.69*	*10.88*
230.4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	0.968	275.15	266.35	1 562.11	1 512.12
230.5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	1.936	8.530	16.51	58.400	113.06
		Накладные расходы				123%	25.88	123%	171.54
		Сметная прибыль				75%	15.78	75%	104.60
		Всего с НР и СП					349.07		1 993.85
231.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.293**	**632.15**	**185.22**	**3 585.70**	**1 050.61**
231.1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.14064	0.50	0.07	1.36	0.19
231.2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.000586	3 003.36	1.76	15 314.41	8.97
231.3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.000293	561.41	0.16	3 896.81	1.14
231.4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.10255	2.41	0.25	10.27	1.05
231.5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.29886	597.85	178.67	3 378.84	1 009.80
231.6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	0.5274	8.160	4.30	55.840	29.45
		Накладные расходы				123%	5.29	123%	36.22
		Сметная прибыль				75%	3.23	75%	22.09
		Всего с НР и СП					193.73		1 108.92
232.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.02**	**3 230.19**	**64.60**	**17 718.00**	**354.36**
232.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	3.4854	8.970	31.26	61.340	213.79
232.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*0.0418*	*11.706*	*0.49*	*66.927*	*2.80*
232.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.09	0.0218	89.99	1.96	317.41	6.92
			(1)			*10.06*	*0.22*	*65.31*	*1.42*
232.4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1	0.02	20.00	0.40	108.05	2.16
			(1)			*13.50*	*0.27*	*68.69*	*1.37*
232.5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	1.1252	0.50	0.56	1.36	1.53
232.6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	0.64	1.50	0.96	4.64	2.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
232.7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.0044	75.40	0.33	310.52	1.37
			(1)						
232.8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.0612	90.81	5.56	81.69	5.00
232.9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	0.04	5.64	0.23	24.03	0.96
232.10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	0.117	2.41	0.28	10.27	1.20
232.11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	0.0408	565.16	23.06	2 903.35	118.46
		Накладные расходы				123%	39.05	123%	266.41
		Сметная прибыль				75%	23.81	75%	162.44
		Всего с НР и СП					127.47		783.21
233.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.185**	**2 313.84**	**428.06**	**15 884.84**	**2 938.70**
233.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	21.6746	9.910	214.80	67.720	1 467.80
233.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.5143*	*10.060*	*5.17*	*65.310*	*33.59*
233.3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.23125	3.28	0.76	12.02	2.78
233.4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.5143	21.20	10.90	96.18	49.47
			(1)			*10.06*	*5.17*	*65.31*	*33.59*
233.5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.47175	427.02	201.45	3 005.79	1 417.98
233.6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.06475	2.41	0.16	10.27	0.66
		Накладные расходы				105%	230.97	105%	1 576.46
		Сметная прибыль				55%	120.98	55%	825.76
		Всего с НР и СП					780.01		5 340.92
234.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.185**	**2 347.13**	**434.22**	**2 959.26**	**547.46**
234.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	1.2469	9.290	11.58	63.540	79.23
234.2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0296	1.70	0.05	4.53	0.13
234.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.00925	75.40	0.70	310.52	2.87
			(1)						
234.4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.00703	60 012.37	421.89	66 177.54	465.23
		Накладные расходы				105%	12.16	105%	83.19
		Сметная прибыль				55%	6.37	55%	43.58
		Всего с НР и СП					452.75		674.23

Дебаркадер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
235.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.07**	**3 269.45**	**228.86**	**17 766.72**	**1 243.67**
235.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	52.84	3.6988	8.740	32.33	59.860	221.41
235.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.53*	*1.2271*	*13.500*	*16.57*	*87.640*	*107.54*
235.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.63	0.1841	111.99	20.62	433.66	79.84
			(1)			*13.50*	*2.49*	*87.64*	*16.13*
235.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	14.9	1.043	96.89	101.06	437.24	456.04
			(1)			*13.50*	*14.08*	*87.64*	*91.41*
235.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.95	0.2765	75.40	20.85	310.52	85.86
			(1)						
235.6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.0287	597.85	17.16	3 447.75	98.95
235.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.084	438.74	36.85	3 590.15	301.57
		Накладные расходы				155%	75.80	155%	509.87
		Сметная прибыль				100%	48.90	100%	328.95
		Всего с НР и СП					353.56		2 082.49
236.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.02**	**4 654.19**	**93.08**	**25 250.13**	**505.00**
236.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	1.483	8.740	12.96	59.860	88.77
236.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*0.486*	*13.500*	*6.56*	*87.640*	*42.59*
236.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.0784	111.99	8.78	433.66	34.00
			(1)			*13.50*	*1.06*	*87.64*	*6.87*
236.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	0.4076	96.89	39.49	437.24	178.22
			(1)			*13.50*	*5.50*	*87.64*	*35.72*
236.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.1178	75.40	8.88	310.52	36.58
			(1)						
236.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.033	438.74	14.48	3 590.15	118.47
236.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0142	597.85	8.49	3 447.75	48.96
		Накладные расходы				155%	30.26	155%	203.61
		Сметная прибыль				100%	19.52	100%	131.36
		Всего с НР и СП					142.86		839.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.08**	**7 036.78**	**562.94**	**38 184.22**	**3 054.74**
237. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	8.3208	8.970	74.64	61.340	510.40
237. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*2.972*	*13.500*	*40.12*	*87.640*	*260.47*
237. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.58	111.99	64.95	433.66	251.52
			(1)			*13.50*	*7.83*	*87.64*	*50.83*
237. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	2.392	96.89	231.76	437.24	1 045.88
			(1)			*13.50*	*32.29*	*87.64*	*209.63*
237. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	0.8696	75.40	65.57	310.52	270.03
			(1)						
237. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.236	438.74	103.54	3 590.15	847.28
237. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0376	597.85	22.48	3 447.75	129.64
		Накладные расходы				155%	177.88	155%	1 194.85
		Сметная прибыль				100%	114.76	100%	770.87
		Всего с НР и СП					855.58		5 020.46
238.	**С403-1001-105**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-3**	**шт.**		**5**	**80.74**	**403.70**	**505.23**	**2 526.15**
239.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**2**	**125.32**	**250.64**	**718.01**	**1 436.02**
240.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**8**	**324.15**	**2 593.20**	**1 888.47**	**15 107.76**
241.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**2**	**101.22**	**202.44**	**993.53**	**1 987.06**
242.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных(Местные заделки)**	**100 м3**		**0.0008**	**64 988.39**	**51.99**	**360 921.61**	**288.74**
242. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.286416	8.740	2.50	59.860	17.14
242. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.01648*	*13.455*	*0.22*	*87.347*	*1.44*
242. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.01504	86.40	1.30	427.06	6.42
			(1)			*13.50*	*0.20*	*87.64*	*1.32*
242. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.001224	111.99	0.14	433.66	0.53
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
242.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000216	89.99	0.02	317.41	0.07
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.01*
242.6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.014568	1.90	0.03	7.57	0.11
242.7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00064	3.27		12.20	0.01
242.8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.001816	75.40	0.14	310.52	0.56
			(1)						
242.9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000208	2 791.33	0.06	8 702.12	0.18
242.10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00004	11 461.18	0.46	39 485.19	1.58
242.11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000344	5 160.53	0.18	28 176.27	0.97
242.12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000056	1 019.63	0.06	3 340.18	0.19
242.13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.000688	1 166.12	0.80	3 896.81	2.68
242.14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.032	61.30	1.96	238.77	7.64
242.15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0000616	2.41		10.27	
242.16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.0816	543.50	44.35	3 071.68	250.65
		Накладные расходы				105%	2.86	105%	19.51
		Сметная прибыль				65%	1.77	65%	12.08
		Всего с НР и СП					56.61		320.33
243.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.34**	**1 549.21**	**526.73**	**4 286.76**	**1 457.50**
243.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	7.208	9.510	68.55	65.020	468.66
243.2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.663	30.00	19.89	86.80	57.55
243.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.068	75.40	5.13	310.52	21.12
			(1)						
243.4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00544	2 429.20	13.21	8 869.83	48.25
243.5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00816	1 492.15	12.18	13 262.42	108.22
243.6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0816	4 996.00	407.67	9 233.69	753.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243.7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.034	3.00	0.10	6.68	0.23
		Накладные расходы				122%	83.63	122%	571.77
		Сметная прибыль				80%	54.84	80%	374.93
		Всего с НР и СП					665.20		2 404.19
244.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**2.2**	**633.43**	**1 393.54**	**3 461.79**	**7 615.94**
244.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	12.452	8.740	108.83	59.860	745.38
244.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.88*	*13.500*	*11.88*	*87.640*	*77.12*
244.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.88	86.40	76.03	427.06	375.81
			(1)			*13.50*	*11.88*	*87.64*	*77.12*
244.4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.0011	769.53	0.85	2 557.05	2.81
244.5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.968	2.41	2.33	10.27	9.94
244.6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.88	1 105.54	972.88	5 202.84	4 578.50
244.7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.5302	438.74	232.62	3 590.15	1 903.50
		Накладные расходы				122%	147.27	122%	1 003.45
		Сметная прибыль				80%	96.57	80%	658.00
		Всего с НР и СП					1 637.37		9 277.39
245.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.077**	**1 435.07**	**110.50**	**9 352.82**	**720.17**
245.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	9.98767	9.070	90.59	62.080	620.03
245.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.04543*	*13.500*	*0.61*	*87.640*	*3.98*
245.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.04543	111.99	5.09	433.66	19.70
			(1)			*13.50*	*0.61*	*87.64*	*3.98*
245.4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.3003	5.13	1.54	13.57	4.08
245.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.06776	75.40	5.11	310.52	21.04
			(1)						
245.6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.01925	396.03	7.62	2 789.58	53.70
245.7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.0154	2.41	0.04	10.27	0.16
245.8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00077	532.53	0.41	1 317.05	1.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
245.9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.01848	5.64	0.10	24.03	0.44
		Накладные расходы				155%	141.36	155%	967.22
		Сметная прибыль				100%	91.20	100%	624.01
		Всего с НР и СП					343.06		2 311.40
246.	**С448-2201-120**	**Ступени ЛС-11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/**	**шт.**		**7**	**75.91**	**531.37**	**383.20**	**2 682.40**
247.	**Е07-05-011-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2**	**100 шт.**		**0.04**	**7 258.49**	**290.34**	**44 148.63**	**1 765.95**
247.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	207.06	8.2824	9.290	76.94	63.540	526.26
247.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.11*	*1.0444*	*13.500*	*14.10*	*87.640*	*91.53*
247.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	26.11	1.0444	86.40	90.24	427.06	446.02
			(1)			*13.50*	*14.10*	*87.64*	*91.53*
247.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	15.17	0.6068	8.10	4.92	31.05	18.84
247.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8	0.032	75.40	2.41	310.52	9.94
			(1)						
247.6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0012	9 600.99	11.52	30 377.24	36.45
247.7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.066	0.00264	9 924.92	26.20	39 211.01	103.52
247.8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.28	0.1712	438.74	75.11	3 590.15	614.63
247.9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.008	0.00032	9 365.32	3.00	32 121.08	10.28
		Накладные расходы				155%	141.11	155%	957.57
		Сметная прибыль				100%	91.04	100%	617.79
		Всего с НР и СП					522.49		3 341.31
248.	**С444-2141-200**	**Плиты плоские П18-15 /бетон В15 (М200), объем 0,371 м3, расход ар-ры 8,14 кг/**	**шт.**		**4**	**440.72**	**1 762.88**	**2 715.03**	**10 860.12**
249.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**		**0.063**	**10 994.71**	**692.67**	**44 381.08**	**2 796.01**
249.1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	2.6901	10.210	27.47	69.680	187.45
249.2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.33875	8.10	10.84	31.05	41.57
249.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.06489	75.40	4.89	310.52	20.15
			(1)						
249.4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00252	9 600.99	24.19	30 377.24	76.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249.5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.063	9 924.92	625.27	39 211.01	2 470.29
		Накладные расходы				130%	35.71	130%	243.69
		Сметная прибыль				85%	23.35	85%	159.33
		Всего с НР и СП					751.73		3 199.03
250.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.116**	**3 230.19**	**374.70**	**17 718.00**	**2 055.29**
250.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	20.21532	8.970	181.33	61.340	1 240.01
250.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*0.24244*	*11.706*	*2.84*	*66.927*	*16.23*
250.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.09	0.12644	89.99	11.38	317.41	40.13
			(1)			*10.06*	*1.27*	*65.31*	*8.26*
250.4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1	0.116	20.00	2.32	108.05	12.53
			(1)			*13.50*	*1.57*	*68.69*	*7.97*
250.5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	6.52616	0.50	3.26	1.36	8.88
250.6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	3.712	1.50	5.57	4.64	17.22
250.7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.02552	75.40	1.92	310.52	7.92
			(1)						
250.8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.35496	90.81	32.23	81.69	29.00
250.9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	0.232	5.64	1.31	24.03	5.57
250.10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	0.6786	2.41	1.64	10.27	6.97
250.11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	0.23664	565.16	133.74	2 903.35	687.05
		Накладные расходы				123%	226.53	123%	1 545.18
		Сметная прибыль				75%	138.13	75%	942.18
		Всего с НР и СП					739.36		4 542.65
251.	**Е11-01-017-4**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**0.464**	**449.87**	**208.74**	**2 567.32**	**1 191.24**
								Объем: 11.6*4	
251.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	17.44	8.09216	8.970	72.59	61.340	496.37
251.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.0232*	*13.500*	*0.31*	*68.690*	*1.59*
251.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.0232	20.00	0.46	108.05	2.51
			(1)			*13.50*	*0.31*	*68.69*	*1.59*
251.4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	8.41	3.90224	0.50	1.95	1.36	5.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
251.5.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	0.51	0.23664	565.16	133.74	2 903.35	687.05
		Накладные расходы				123%	89.67	123%	612.49
		Сметная прибыль				75%	54.68	75%	373.47
		Всего с НР и СП					353.08		2 177.20
252.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.092**	**2 313.84**	**212.87**	**15 884.84**	**1 461.41**
252.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	10.77872	9.910	106.82	67.720	729.93
252.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.25576*	*10.060*	*2.57*	*65.310*	*16.70*
252.3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.115	3.28	0.38	12.02	1.38
252.4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.25576	21.20	5.42	96.18	24.60
			(1)			*10.06*	*2.57*	*65.31*	*16.70*
252.5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.2346	427.02	100.18	3 005.79	705.16
252.6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0322	2.41	0.08	10.27	0.33
		Накладные расходы				105%	114.86	105%	783.96
		Сметная прибыль				55%	60.16	55%	410.65
		Всего с НР и СП					387.89		2 656.02
253.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.092**	**2 347.13**	**215.94**	**2 959.26**	**272.25**
253.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	0.62008	9.290	5.76	63.540	39.40
253.2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.01472	1.70	0.03	4.53	0.07
253.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0046	75.40	0.35	310.52	1.43
			(1)						
253.4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.003496	60 012.37	209.80	66 177.54	231.36
		Накладные расходы				105%	6.05	105%	41.37
		Сметная прибыль				55%	3.17	55%	21.67
		Всего с НР и СП					225.16		335.29
254.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.04**	**1 055.86**	**42.23**	**5 377.16**	**215.09**
254.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	2.8424	8.850	25.16	60.600	172.25
254.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0004*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0004	20.00	0.01	108.05	0.04
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.03*
254.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0012	75.40	0.09	310.52	0.37
			(1)						
254.5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.012	3.00	0.04	6.68	0.08
254.6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.108	15.50	1.67	46.62	5.03
254.7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000984	15 519.00	15.27	37 912.72	37.31
		Накладные расходы				105%	26.43	105%	180.89
		Сметная прибыль				55%	13.84	55%	94.75
		Всего с НР и СП					82.50		490.74
	Приямок №1								
255.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.14**	**4 654.19**	**651.59**	**25 250.13**	**3 535.02**
255.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	10.381	8.740	90.73	59.860	621.41
255.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*3.402*	*13.500*	*45.93*	*87.640*	*298.15*
255.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.5488	111.99	61.46	433.66	237.99
			(1)			*13.50*	*7.41*	*87.64*	*48.10*
255.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	2.8532	96.89	276.45	437.24	1 247.53
			(1)			*13.50*	*38.52*	*87.64*	*250.05*
255.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.8246	75.40	62.17	310.52	256.05
			(1)						
255.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.231	438.74	101.35	3 590.15	829.32
255.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0994	597.85	59.43	3 447.75	342.71
		Накладные расходы				155%	211.82	155%	1 425.32
		Сметная прибыль				100%	136.66	100%	919.56
		Всего с НР и СП					1 000.07		5 879.90
256.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.02**	**7 036.78**	**140.74**	**38 184.22**	**763.68**
256.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	2.0802	8.970	18.66	61.340	127.60
256.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*0.743*	*13.500*	*10.03*	*87.640*	*65.12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.145	111.99	16.24	433.66	62.88
			(1)			*13.50*	*1.96*	*87.64*	*12.71*
256.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	0.598	96.89	57.94	437.24	261.47
			(1)			*13.50*	*8.07*	*87.64*	*52.41*
256.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	0.2174	75.40	16.39	310.52	67.51
			(1)						
256.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.059	438.74	25.89	3 590.15	211.82
256.7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0094	597.85	5.62	3 447.75	32.41
		Накладные расходы				155%	44.47	155%	298.72
		Сметная прибыль				100%	28.69	100%	192.72
		Всего с НР и СП					213.90		1 255.12
257.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**14**	**101.22**	**1 417.08**	**993.53**	**13 909.42**
258.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**2**	**324.15**	**648.30**	**1 888.47**	**3 776.94**
259.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)**	**100 м3**		**0.0039**	**64 988.39**	**253.45**	**360 921.61**	**1 407.59**
259.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	1.396278	8.740	12.20	59.860	83.58
259.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.08034*	*13.455*	*1.08*	*87.347*	*7.02*
259.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.07332	86.40	6.33	427.06	31.31
			(1)			*13.50*	*0.99*	*87.64*	*6.43*
259.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.005967	111.99	0.67	433.66	2.59
			(1)			*13.50*	*0.08*	*87.64*	*0.52*
259.5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.001053	89.99	0.09	317.41	0.33
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.07*
259.6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.071019	1.90	0.13	7.57	0.54
259.7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00312	3.27	0.01	12.20	0.04
259.8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.008853	75.40	0.67	310.52	2.75
			(1)						
259.9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0001014	2 791.33	0.28	8 702.12	0.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259.10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.000195	11 461.18	2.23	39 485.19	7.70
259.11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0001677	5 160.53	0.87	28 176.27	4.73
259.12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000273	1 019.63	0.28	3 340.18	0.91
259.13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.003354	1 166.12	3.91	3 896.81	13.07
259.14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.156	61.30	9.56	238.77	37.25
259.15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0003003	2.41		10.27	
259.16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.3978	543.50	216.20	3 071.68	1 221.91
		Накладные расходы				105%	13.94	105%	95.13
		Сметная прибыль				65%	8.63	65%	58.89
		Всего с НР и СП					276.03		1 561.61
260.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.14**	**1 549.21**	**216.89**	**4 286.76**	**600.15**
260.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	2.968	9.510	28.23	65.020	192.98
260.2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.273	30.00	8.19	86.80	23.70
260.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.028	75.40	2.11	310.52	8.69
260.4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00224	2 429.20	5.44	8 869.83	19.87
260.5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00336	1 492.15	5.01	13 262.42	44.56
260.6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0336	4 996.00	167.87	9 233.69	310.25
260.7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.014	3.00	0.04	6.68	0.09
		Накладные расходы				122%	34.44	122%	235.44
		Сметная прибыль				80%	22.58	80%	154.38
		Всего с НР и СП					273.91		989.97
261.	**Е22-01-001-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм**	**км**		**0.0015**	**36 247.20**	**54.37**	**143 006.61**	**214.51**
261.1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	362.52	0.54378	9.180	4.99	62.820	34.16
261.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.08*	*0.00312*	*11.911*	*0.04*	*77.325*	*0.24*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
261.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.34	0.00051	111.99	0.06	433.66	0.22
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.04*
261.4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.74	0.00261	27.11	0.07	124.59	0.33
			(1)			*11.60*	*0.03*	*75.31*	*0.20*
261.5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.0225	29.67	0.67	82.57	1.86
261.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.51	0.000765	75.40	0.06	310.52	0.24
			(1)						
261.7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00009	1 019.63	0.09	3 340.18	0.30
261.8.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	0.102	27.99	2.85	52.95	5.40
261.9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.66	0.00099	438.74	0.43	3 590.15	3.55
261.10.	с411-0001	Вода	м3	15.72	0.02358	2.41	0.06	10.27	0.24
261.11.	с103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1008	1.512	29.82	45.09	111.25	168.21
		Накладные расходы				130%	6.54	130%	44.72
		Сметная прибыль				89%	4.48	89%	30.62
		Всего с НР и СП					65.39		289.85
262.	**Е23-01-001-2**	**Устройство основания щебеночного**	**10 м3**		**0.1**	**1 011.50**	**101.15**	**9 993.07**	**999.31**
262.1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	1.02	8.160	8.32	55.840	56.96
262.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.051*	*10.060*	*0.51*	*65.310*	*3.33*
262.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.051	89.99	4.59	317.41	16.19
			(1)			*10.06*	*0.51*	*65.31*	*3.33*
262.4.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	12.5	1.25	70.59	88.24	740.93	926.16
		Накладные расходы				130%	11.48	130%	78.38
		Сметная прибыль				89%	7.86	89%	53.66
		Всего с НР и СП					120.49		1 131.35
263.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.175**	**2 313.84**	**404.92**	**15 884.84**	**2 779.85**
263.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	20.503	9.910	203.18	67.720	1 388.46
263.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.4865*	*10.060*	*4.89*	*65.310*	*31.77*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
263.3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.21875	3.28	0.72	12.02	2.63
263.4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.4865	21.20	10.31	96.18	46.79
			(1)			*10.06*	*4.89*	*65.31*	*31.77*
263.5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.44625	427.02	190.56	3 005.79	1 341.33
263.6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.06125	2.41	0.15	10.27	0.63
		Накладные расходы				105%	218.47	105%	1 491.24
		Сметная прибыль				55%	114.44	55%	781.13
		Всего с НР и СП					737.83		5 052.22
264.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.175**	**2 347.13**	**410.75**	**2 959.26**	**517.87**
264.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	1.1795	9.290	10.96	63.540	74.95
264.2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.028	1.70	0.05	4.53	0.13
264.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.00875	75.40	0.66	310.52	2.72
			(1)						
264.4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.00665	60 012.37	399.08	66 177.54	440.08
		Накладные расходы				105%	11.51	105%	78.70
		Сметная прибыль				55%	6.03	55%	41.22
		Всего с НР и СП					428.29		637.79
265.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.071**	**11 059.28**	**785.21**	**34 534.04**	**2 451.92**
265.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	47.38	3.36398	8.850	29.77	60.600	203.86
265.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.04899*	*13.500*	*0.66*	*87.640*	*4.29*
265.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.69	0.04899	86.40	4.23	427.06	20.92
			(1)			*13.50*	*0.66*	*87.64*	*4.29*
265.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	0.1278	75.40	9.64	310.52	39.68
			(1)						
265.5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.00426	6 400.66	27.27	21 445.63	91.36
265.6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.000355	8 965.50	3.18	25 780.51	9.15
265.7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.071	9 714.42	689.72	26 860.50	1 907.10
265.8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.05325	401.79	21.40	3 377.42	179.85
		Накладные расходы				122%	37.12	122%	253.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				80%	24.34	80%	166.52
		Всего с НР и СП					846.68		2 872.38
266.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.06**	**1 055.86**	**63.35**	**5 377.16**	**322.63**
266. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	4.2636	8.850	37.73	60.600	258.37
266. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0006*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.04*
266. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0006	20.00	0.01	108.05	0.06
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.04*
266. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0018	75.40	0.14	310.52	0.56
			(1)						
266. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.018	3.00	0.05	6.68	0.12
266. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.162	15.50	2.51	46.62	7.55
266. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001476	15 519.00	22.91	37 912.72	55.96
		Накладные расходы				105%	39.63	105%	271.33
		Сметная прибыль				55%	20.76	55%	142.13
		Всего с НР и СП					123.73		736.09
	Приямок №2								
267.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.04**	**4 654.19**	**186.17**	**25 250.13**	**1 010.01**
267. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	2.966	8.740	25.92	59.860	177.54
267. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*0.972*	*13.500*	*13.12*	*87.640*	*85.19*
267. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.1568	111.99	17.56	433.66	68.00
			(1)			*13.50*	*2.12*	*87.64*	*13.74*
267. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	0.8152	96.89	78.98	437.24	356.44
			(1)			*13.50*	*11.01*	*87.64*	*71.44*
267. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.2356	75.40	17.76	310.52	73.16
			(1)						
267. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.066	438.74	28.96	3 590.15	236.95
267. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0284	597.85	16.98	3 447.75	97.92
		Накладные расходы				155%	60.51	155%	407.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				100%	39.04	100%	262.73
		Всего с НР и СП					285.72		1 679.97
268.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**4**	**101.22**	**404.88**	**993.53**	**3 974.12**
269.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.03**	**1 549.21**	**46.48**	**4 286.76**	**128.60**
269.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	0.636	9.510	6.05	65.020	41.35
269.2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.0585	30.00	1.76	86.80	5.08
269.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.006	75.40	0.45	310.52	1.86
			(1)						
269.4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00048	2 429.20	1.17	8 869.83	4.26
269.5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00072	1 492.15	1.07	13 262.42	9.55
269.6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0072	4 996.00	35.97	9 233.69	66.48
269.7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.003	3.00	0.01	6.68	0.02
		Накладные расходы				122%	7.38	122%	50.45
		Сметная прибыль				80%	4.84	80%	33.08
		Всего с НР и СП					58.70		212.13
270.	**Е22-01-001-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм**	**км**		**0.0015**	**36 247.20**	**54.37**	**143 006.61**	**214.51**
270.1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	362.52	0.54378	9.180	4.99	62.820	34.16
270.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.08*	*0.00312*	*11.911*	*0.04*	*77.325*	*0.24*
270.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.34	0.00051	111.99	0.06	433.66	0.22
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.04*
270.4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.74	0.00261	27.11	0.07	124.59	0.33
			(1)			*11.60*	*0.03*	*75.31*	*0.20*
270.5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.0225	29.67	0.67	82.57	1.86
270.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.51	0.000765	75.40	0.06	310.52	0.24
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
270.7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00009	1 019.63	0.09	3 340.18	0.30
270.8.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	0.102	27.99	2.85	52.95	5.40
270.9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.66	0.00099	438.74	0.43	3 590.15	3.55
270.10.	с411-0001	Вода	м3	15.72	0.02358	2.41	0.06	10.27	0.24
270.11.	с103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1008	1.512	29.82	45.09	111.25	168.21
		Накладные расходы				130%	6.54	130%	44.72
		Сметная прибыль				89%	4.48	89%	30.62
		Всего с НР и СП					65.39		289.85
271.	**Е23-01-001-2**	**Устройство основания щебеночного**	**10 м3**		**0.1**	**1 011.50**	**101.15**	**9 993.07**	**999.31**
271.1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	1.02	8.160	8.32	55.840	56.96
271.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.051*	*10.060*	*0.51*	*65.310*	*3.33*
271.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.051	89.99	4.59	317.41	16.19
			(1)			*10.06*	*0.51*	*65.31*	*3.33*
271.4.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	12.5	1.25	70.59	88.24	740.93	926.16
		Накладные расходы				130%	11.48	130%	78.38
		Сметная прибыль				89%	7.86	89%	53.66
		Всего с НР и СП					120.49		1 131.35
272.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.053**	**2 313.84**	**122.63**	**15 884.84**	**841.90**
272.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	6.20948	9.910	61.54	67.720	420.51
272.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.14734*	*10.060*	*1.48*	*65.310*	*9.62*
272.3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.06625	3.28	0.22	12.02	0.80
272.4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.14734	21.20	3.12	96.18	14.17
			(1)			*10.06*	*1.48*	*65.31*	*9.62*
272.5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.13515	427.02	57.71	3 005.79	406.23
272.6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.01855	2.41	0.04	10.27	0.19
		Накладные расходы				105%	66.17	105%	451.64
		Сметная прибыль				55%	34.66	55%	236.57
		Всего с НР и СП					223.46		1 530.11
273.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.053**	**2 347.13**	**124.40**	**2 959.26**	**156.84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
273.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	0.35722	9.290	3.32	63.540	22.70
273.2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.00848	1.70	0.01	4.53	0.04
273.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.00265	75.40	0.20	310.52	0.82
			(1)						
273.4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.002014	60 012.37	120.86	66 177.54	133.28
		Накладные расходы				105%	3.49	105%	23.84
		Сметная прибыль				55%	1.83	55%	12.49
		Всего с НР и СП					129.71		193.16
274.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.053**	**11 059.28**	**586.14**	**34 534.04**	**1 830.30**
274.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	47.38	2.51114	8.850	22.22	60.600	152.18
274.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.03657*	*13.500*	*0.49*	*87.640*	*3.20*
274.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.69	0.03657	86.40	3.16	427.06	15.62
			(1)			*13.50*	*0.49*	*87.64*	*3.20*
274.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	0.0954	75.40	7.19	310.52	29.62
			(1)						
274.5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.00318	6 400.66	20.35	21 445.63	68.20
274.6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.000265	8 965.50	2.38	25 780.51	6.83
274.7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.053	9 714.42	514.86	26 860.50	1 423.61
274.8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.03975	401.79	15.97	3 377.42	134.25
		Накладные расходы				122%	27.71	122%	189.56
		Сметная прибыль				80%	18.17	80%	124.30
		Всего с НР и СП					632.01		2 144.17
275.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.05**	**1 055.86**	**52.79**	**5 377.16**	**268.86**
275.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	3.553	8.850	31.44	60.600	215.31
275.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0005*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.03*
275.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0005	20.00	0.01	108.05	0.05
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
275.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0015	75.40	0.11	310.52	0.47
			(1)						
275.5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.015	3.00	0.05	6.68	0.10
275.6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.135	15.50	2.09	46.62	6.29
275.7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00123	15 519.00	19.09	37 912.72	46.63
		Накладные расходы				105%	33.02	105%	226.11
		Сметная прибыль				55%	17.30	55%	118.44
		Всего с НР и СП					103.11		613.40
	Монолитный приямок								
276.	**Е06-01-046-7**	**Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм**	**100 м3**		**0.0041**	**79 941.76**	**327.76**	**435 258.79**	**1 784.56**
276.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	643	2.6363	8.530	22.49	58.400	153.96
276.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*55.21*	*0.226361*	*13.500*	*3.06*	*87.640*	*19.84*
276.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.45	0.005945	111.99	0.67	433.66	2.58
			(1)			*13.50*	*0.08*	*87.64*	*0.52*
276.4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	53.76	0.220416	96.89	21.36	437.24	96.37
			(1)			*13.50*	*2.98*	*87.64*	*19.32*
276.5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	47.04	0.192864	8.10	1.56	31.05	5.99
276.6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	49.28	0.202048	1.90	0.38	7.57	1.53
276.7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.18	0.008938	75.40	0.67	310.52	2.78
			(1)						
276.8.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.047	0.0001927	2 791.33	0.54	8 702.12	1.68
276.9.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.06	0.000246	13 520.00	3.33	33 297.90	8.19
276.10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.029	0.0001189	11 461.18	1.36	39 485.19	4.69
276.11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0602	0.0002468	5 160.53	1.27	28 176.27	6.95
276.12.	с102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	0.13	0.000533	1 095.99	0.58	2 855.29	1.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
276. 13.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	11.3	0.04633	61.30	2.84	238.77	11.06
276. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.141	0.000578 1	2.41		10.27	0.01
276. 15.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.41615	647.85	269.60	3 558.54	1 480.89
276. 16.	с401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.45	0.001845	597.85	1.10	3 447.75	6.36
		Накладные расходы				105%	26.83	105%	182.49
		Сметная прибыль				65%	16.61	65%	112.97
		Всего с НР и СП					371.20		2 080.02
277.	**С204-0002**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм**	**т**		**0.002**	**7 687.35**	**15.37**	**23 544.70**	**47.09**
278.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм**	**т**		**0.002**	**1 425.10**	**2.85**	**11 165.68**	**22.33**
279.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.005**	**11 059.28**	**55.30**	**34 534.04**	**172.67**
279. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	47.38	0.2369	8.850	2.10	60.600	14.36
279. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.00345*	*13.500*	*0.05*	*87.640*	*0.30*
279. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.69	0.00345	86.40	0.30	427.06	1.47
			(1)			*13.50*	*0.05*	*87.64*	*0.30*
279. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	0.009	75.40	0.68	310.52	2.79
			(1)						
279. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.0003	6 400.66	1.92	21 445.63	6.43
279. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.000025	8 965.50	0.22	25 780.51	0.64
279. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.005	9 714.42	48.57	26 860.50	134.30
279. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.00375	401.79	1.51	3 377.42	12.67
		Накладные расходы				122%	2.62	122%	17.89
		Сметная прибыль				80%	1.72	80%	11.73
		Всего с НР и СП					59.64		202.28
280.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.01**	**1 055.86**	**10.56**	**5 377.16**	**53.77**
280. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	0.7106	8.850	6.29	60.600	43.06
280. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0001*	*13.500*		*68.690*	*0.01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0001	20.00		108.05	0.01
			(1)			*13.50*		*68.69*	*0.01*
280.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0003	75.40	0.02	310.52	0.09
			(1)						
280.5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.003	3.00	0.01	6.68	0.02
280.6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.027	15.50	0.42	46.62	1.26
280.7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000246	15 519.00	3.82	37 912.72	9.33
		Накладные расходы				105%	6.60	105%	45.22
		Сметная прибыль				55%	3.46	55%	23.69
		Всего с НР и СП					20.62		122.68
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**235 876.52**		**1 112 964.57**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**235 876.52**		**1 112 964.57**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**85 114.43**		**349 846.84**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 4, 11, 20, 23, 25, 34, 36, 39, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 74, 75, 78-80, 103, 107, 108, 121, 146, 155, 156, 174, 182, 183, 189, 196, 225, 233, 234, 242, 252-254, 259, 263, 264, 266, 272, 273, 275, 276, 280; %=90 - по стр. 5, 6, 10, 19, 38, 118, 126-128, 131, 132, 195; %=122 - по стр. 7, 12, 15, 26, 27, 40, 117, 147-149, 175, 176, 190, 202, 205-207, 223, 224, 243, 244, 260, 265, 269, 274, 279; %=93 - по стр. 8; %=130 - по стр. 9, 16-18, 29, 37, 48, 49, 73, 123, 157, 184, 185, 194, 249, 261, 262, 270, 271; %=100 - по стр. 21, 24, 30, 32, 35, 43, 46; %=123 - по стр. 52, 53, 71, 72, 76, 77, 91, 92, 153, 154, 180, 181, 197, 230-232, 250, 251; %=110 - по стр. 68-70, 93, 94; %=155 - по стр. 95, 97, 100, 106, 133, 134, 140-142, 150, 158, 162, 167-169, 177, 186, 191, 198, 199, 208, 213-216, 226, 235-237, 245, 247, 255, 256, 267; %=118 - по стр. 125; %=120 - по стр. 137-139, 164-166, 210-212)						**19 924.10**		**135 617.05**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 54, 55, 78-80, 103, 108, 137-139, 146, 164-166, 174, 189, 210-212, 225, 242, 259, 276; %=70 - по стр. 5, 6, 10, 19, 21, 24, 30, 32, 35, 38, 43, 46, 68-70, 93, 94, 126, 127, 131, 132, 195; %=80 - по стр. 7, 12, 15, 26, 27, 40, 117, 147-149, 175, 176, 190, 202, 205-207, 223, 224, 243, 244, 260, 265, 269, 274, 279; %=75 - по стр. 8, 52, 53, 71, 72, 76, 77, 91, 92, 153, 154, 180, 181, 197, 230-232, 250, 251; %=85 - по стр. 9, 16-18, 29, 37, 48, 49, 73, 118, 123, 128, 157, 194, 249; %=55 - по стр. 11, 20, 23, 25, 34, 36, 39, 45, 47, 50, 51, 74, 75, 107, 121, 155, 156, 182, 183, 196, 233, 234, 252-254, 263, 264, 266, 272, 273, 275, 280; %=100 - по стр. 95, 97, 100, 106, 133, 134, 140-142, 150, 158, 162, 167-169, 177, 186, 191, 198, 199, 208, 213-216, 226, 235-237, 245, 247, 255, 256, 267; %=63 - по стр. 125; %=89 - по стр. 184, 185, 261, 262, 270, 271)						**12 896.84**		**87 772.90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**268 697.46**		**1 336 354.52**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**268 697.46**		**1 336 354.52**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**19 924.10**		**135 617.05**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**12 896.84**		**87 772.90**
	ИТОГО БЕЗ НР И СП								**1 112 964.57**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94							**0.94**	**127 480.03**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								**87 772.90**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ								**1 328 217.50**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г.Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-28

(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование

Сметная стоимость:	**680.185**	**тыс. руб.**
в т.ч. оборудования:	**30.653**	**тыс. руб.**
монтажных работ:	**645.369**	**тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость:	**1.479**	**тыс.чел. ч**
Сметная заработная плата:	**100.024**	**тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Ц08-03-571-4**	**Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм (ВРУ,АВР)**	**м**		**1.26**	**290.90**	**366.54**	**1 262.17**	**1 590**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.87	7.3962	9.91	73.30	67.72	501
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.84*	*1.0584*	*13.50*	*14.29*	*87.64*	*93*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.84	1.0584	134.65	142.51	507.07	537
			(1)			*13.50*	*14.29*	*87.64*	*93*
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2	2.772	8.10	22.45	31.05	86
1. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.84	1.0584	95.53	101.11	347.55	368
			(1)						
1. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0004	0.000504	4 940.27	2.49	22 590.17	11
1. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.189	14.13	2.67	33.09	6
1. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.51	0.6426	8.93	5.74	30.77	20
1. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.15	0.189	68.04	12.86	289.85	55
1. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1.26	2.28	2.87	3.75	5
		Накладные расходы				95%	83.21	89.3%	530
		Сметная прибыль				65%	56.93	65%	386
		Всего с НР и СП					506.68		2 507
2.	**Ц08-03-575-1**	**Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой**	**шт.**		**4**	**11.74**	**46.97**	**78.18**	**313**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Объем: 2.0*2	
		Начисления: Н11= 2							
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.12	4.48	9.91	44.40	67.72	303
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.008*	*13.50*	*0.11*	*87.64* *1*	
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.008	134.65	1.08	507.07	4
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*1*
2. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.008	95.53	0.76	347.55	3
			(1)						
2. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	0.08	8.93	0.71	30.77	2
		Накладные расходы				95%	42.28	89.3% *271*	
		Сметная прибыль				65%	28.93	65%	198
		Всего с НР и СП					118.19		782
3.	**П1ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Счетчик Меркурий-230АМ**	**шт.**		**2**	**867.41**	**1 734.82**	**2 064.44**	**4 129**
4.	**Ц08-03-572-3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600**	**шт.**		**10**	**179.88**	**1 798.83**	**1 173.50**	**11 735**
		Начисления: Н11= 2							
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.32	23.2	9.91	229.91	67.72	1 571
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*1*	*13.50*	*13.50*	*87.64* *88*	
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.1	1	134.65	134.65	507.07	507
			(1)			*13.50*	*13.50*	*87.64*	*88*
4. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.77	7.7	8.10	62.37	31.05	239
4. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.1	1	95.53	95.53	347.55	348
			(1)						
4. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	1.5	14.13	21.20	33.09	50
4. 7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.17	1.7	8.93	15.18	30.77 *52*	
4. 8.	с101-9852	Краска	кг	0.03	0.3	68.04	20.41	289.85	87
4. 9.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.015	0.15	7 963.71	1 194.56	58 022.97	8 703
		Накладные расходы				95%	231.24	89.3%	1 481
		Сметная прибыль				65%	158.22	65%	1 078
		Всего с НР и СП					2 188.29		14 295
5.	**Ц08-03-575-1**	**Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой**	**шт.**		**64**	**11.74**	**751.47**	**78.18**	**5 004**
		Начисления: Н11= 2							
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.12	71.68	9.91	710.35	67.72	4 854
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.128*	*13.50*	*1.73*	*87.64* *11*	
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.128	134.65	17.24	507.07	65
			(1)			*13.50*	*1.73*	*87.64*	*11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.128	95.53	12.23	347.55	44
5. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	1.28	8.93	11.43	30.77	39
		Накладные расходы				95%	676.48	89.3%	4 344
		Сметная прибыль				65%	462.85	65%	3 162
		Всего с НР и СП					1 890.80		12 511
6.	**П2ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределения электроэнергии ШРЭ1**	**шт.**		**1**	**1 149.00**	**1 149.00**	**2 734.62**	**2 735**
7.	**П3ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределения электроэнергии ШРЭ2**	**шт.**		**1**	**1 327.00**	**1 327.00**	**3 158.26**	**3 158**
8.	**П4ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР1**	**шт.**		**1**	**334.00**	**334.00**	**794.92**	**795**
9.	**П5ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР2**	**шт.**		**1**	**325.00**	**325.00**	**773.50**	**774**
10.	**П6ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР3**	**шт.**		**1**	**419.00**	**419.00**	**997.22**	**997**
11.	**П7ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР4**	**шт.**		**1**	**444.00**	**444.00**	**1 056.72**	**1 057**
12.	**П8ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР5**	**шт.**		**1**	**430.00**	**430.00**	**1 023.40**	**1 023**
13.	**П10ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР6**	**шт.**		**1**	**274.00**	**274.00**	**652.12**	**652**
14.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**1**	**120.32**	**120.32**	**289.82**	**290**
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	1.56	9.51	14.84	65.02	101
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.002*	*13.50*	*0.03*	*87.64*	
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.002	0.002	134.65 *13.50*	0.27 *0.03*	507.07 *87.64*	1
14. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	31.05	4
14. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.74	
14. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.002	95.53	0.19	347.55	1
14. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	33.09	2
14. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.67	0.02	91.71	
14. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.049	8.93	0.44	30.77	2
14. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	2.82	3.44	13.76	17
14. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	17.80	0.25	32.90	
14. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.39	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	35.20	0.21	81.76	
14. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.036	68.04	2.45	289.85	10
14. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.001	7 963.71	7.96	58 022.97	58
14. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	7.70	46.97	11.13	68
14. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.75	4
14. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	230.14	5
14. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	216.12	
14. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	44.44	0.27	189.31	1
14. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	94.60	1.14	182.49	2
		Накладные расходы				95%	14.13	89.3%	90
		Сметная прибыль				65%	9.67	65%	66
		Всего с НР и СП					144.11		446
15.	**П11ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 на ток 13А**	**шт.**		**1**	**84.25**	**84.25**	**200.52**	**201**
16.	**Ц08-03-532-4**	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемыйна конструкции на стене или колонне, количество элементов п оста, до 3**	**шт.**		**3**	**82.95**	**248.84**	**293.46**	**880**
		Начисления: Н11= 2							
16. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.8	5.4	9.51	51.35	65.02	351
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.001*	*0.003*	*13.50*	*0.04*	*87.64*	
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.001	0.003	134.65 *13.50*	0.40 *0.04*	507.07 *87.64*	2
16. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.39	8.10	3.16	31.05	12
16. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.12	19.20	2.30	3.74	
16. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.001	0.003	95.53	0.29	347.55	1
16. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.06	0.18	14.13	2.54	33.09	6
16. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	18.67	0.06	91.71	
16. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.05	0.15	8.93	1.34	30.77	5
16. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	2.82	10.32	13.76	50
16. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.042	17.80	0.75	32.90	1
16. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	26.08	95.45	7.39	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	35.20	0.63	81.76	1
16. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.035	0.105	68.04	7.14	289.85	30
16. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.006	7 963.71	47.78	58 022.97	348
16. 16.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	3	2.28	6.84	3.75	11
16. 17.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.03	140.80	4.22	230.14	7
16. 18.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.061	0.183	32.20	5.89	30.60	6
16. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	131.46	0.39	216.12	1
16. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	44.44	0.80	189.31	3
16. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.036	94.60	3.41	182.49	7
		Накладные расходы				95%	48.82	89.3%	313
		Сметная прибыль				65%	33.40	65%	228
		Всего с НР и СП					331.06		1 422
17.	**С549-5020**	**Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3**	**шт.**		**3**	**80.10**	**240.30**	**140.77**	**422**
18.	**Ц08-03-603-1**	**Ящик с понижающим трансформатором**	**шт.**		**5**	**24.49**	**122.47**	**116.25**	**581**
								Объем: 2+3	
		Начисления: Н11= 2							
18. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.43	7.15	9.91	70.86	67.72	484
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.1*	*13.50*	*1.35*	*87.64* *9*	
18. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.02	0.1	134.65	13.47	507.07	51
			(1)			*13.50*	*1.35*	*87.64*	*9*
18. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.26	1.3	19.20	24.96	3.74	5
18. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.02	0.1	95.53	9.55	347.55	35
			(1)						
18. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.04	0.2	17.80	3.56	32.90	7
		Накладные расходы				95%	68.60	89.3% *440*	
		Сметная прибыль				65%	46.94	65%	320
		Всего с НР и СП					238.01		1 342
19.	**Ц08-03-573-4**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350**	**шт.**		**2**	**79.76**	**159.51**	**356.56**	**713**
								Объем: 1+1	
		Начисления: Н11= 2							
19. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.37	4.74	9.91	46.97	67.72	321
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.58*	*10.89*	*6.32*	*70.70* *41*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.07	0.14	134.65	18.85	507.07	71
			(1)			*13.50*	*1.89*	*87.64*	*12*
19. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.71	1.42	8.10	11.50	31.05	44
19. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.22	0.44	90.00	39.60	316.40	139
			(1)			*10.06*	*4.43*	*65.31*	*29*
19. 6.	х10-0602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.ч	0.22	0.44	49.39	21.73	146.19	64
19. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.07	0.14	95.53	13.37	347.55	49
			(1)						
19. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.2	14.13	2.83	33.09	7
19. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.1	0.2	8.93	1.79	30.77	6
19. 10.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.04	68.04	2.72	289.85	12
		Накладные расходы				95%	50.63	89.3%	323
		Сметная прибыль				65%	34.64	65%	235
		Всего с НР и СП					244.77		1 272
20.	**Ц08-03-574-1**	**Кабели или провода, сечение, мм2, до 10, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах**	**100 шт.**		**0.72**	**1 055.57**	**760.01**	**2 471.26**	**1 779**
		Начисления: Н11= 2							
20. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	16.8	12.096	9.91	119.87	67.72	819
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0072*	*13.50*	*0.10*	*87.64*	*1*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.0072	134.65	0.97	507.07	4
			(1)			*13.50*	*0.10*	*87.64*	*1*
20. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.0072	95.53	0.69	347.55	3
			(1)						
20. 5.	с101-0501	Лаки канифольные КФ-965	т	0.0001	0.000072	69 357.60	4.99	295 463.38	21
20. 6.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.0144	18.67	0.27	91.71	1
20. 7.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	102	73.44	7.70	565.49	11.13	817
20. 8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.1	0.072	19.26	1.39	27.37	2
20. 9.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.7344	32.20	23.65	30.60	22
20. 10.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.01	0.0072	131.46	0.95	216.12	2
20. 11.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.072	118.57	8.54	228.74	16
20. 12.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.08	0.0576	67.19	3.87	224.80	13
20. 13.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.1	0.072	44.44	3.20	189.31	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. 14.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.2	0.144	94.60	13.62	182.49	26
		Накладные расходы				95%	113.97	89.3%	732
		Сметная прибыль				65%	77.98	65%	533
		Всего с НР и СП					951.96		3 044
21.	**П12ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Ящик управления Я5110М-2674**	**шт.**		**2**	**1 085.00**	**2 170.00**	**2 582.30**	**5 165**
22.	**Ц08-03-594-6**	**Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1**	**100 шт.**		**0.09**	**5 682.67**	**511.44**	**18 503.79**	**1 665**
								Объем: 4.0+5	
		Начисления: Н11= 2							
22. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	111	9.99	9.91	99.00	67.72	677
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*42.79*	*3.8511*	*11.67*	*44.94*	*75.77*	*292*
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.59	0.1431	134.65	19.27	507.07	73
			(1)			*13.50*	*1.93*	*87.64*	*13*
22. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	41.2	3.708	31.14	115.47	109.64	407
			(1)			*11.60*	*43.01*	*75.31*	*279*
22. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.59	0.1431	95.53	13.67	347.55	50
			(1)						
22. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0002835	2 326.12	0.66	3 370.93	1
22. 7.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	18.36	10.12	185.80	16.63	305
22. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.1836	340.88	62.59	560.41	103
22. 9.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.2781	35.27	9.81	150.25	42
		Накладные расходы				95%	136.74	89.3%	865
		Сметная прибыль				65%	93.56	65%	630
		Всего с НР и СП					741.74		3 160
23.	**Ц08-03-594-7**	**Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2**	**100 шт.**		**0.68**	**6 846.55**	**4 655.65**	**23 867.09**	**16 230**
								Объем: 19+6+43	
		Начисления: Н11= 2							
23. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	148	100.64	9.91	997.34	67.72	6 815
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*61.04*	*41.5072*	*11.69*	*485.02*	*75.86*	*3 149*
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	2.74	1.8632	134.65	250.88	507.07	945
			(1)			*13.50*	*25.15*	*87.64*	*163*
23. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	58.3	39.644	31.14	1 234.51	109.64	4 347
			(1)			*11.60*	*459.87*	*75.31*	*2 986*
23. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.74	1.8632	95.53	177.99	347.55	648
			(1)						
23. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.002142	2 326.12	4.98	3 370.93	7
23. 7.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	138.72	10.12	1 403.85	16.63	2 307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	1.3872	340.88	472.87	560.41	777
23. 9.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	2.1012	35.27	74.11	150.25	316
		Накладные расходы				95%	1 408.24	89.3%	8 898
		Сметная прибыль				65%	963.53	65%	6 477
		Всего с НР и СП					7 027.43		31 604
24.	**Ц08-03-593-2**	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью**	**100 шт.**		**0.17**	**4 124.55**	**701.17**	**13 441.76**	**2 285**
								Объем: 6+2+8+1	
		Начисления: Н11= 2							
24. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	62.6	10.642	9.91	105.46	67.72	721
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*56.4*	*9.588*	*11.60*	*111.25*	*75.33*	*722*
24. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.1	0.017	134.65	2.29	507.07	9
			(1)			*13.50*	*0.23*	*87.64*	*1*
24. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	56.3	9.571	31.14	298.04	109.64	1 049
			(1)			*11.60*	*111.02*	*75.31*	*721*
24. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.1	0.017	95.53	1.62	347.55	6
			(1)						
24. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000535	2 326.12	1.25	3 370.93	2
					5				
24. 7.	с546-3491-33	Крюк	шт.	102	17.34	10.12	175.48	16.63	288
24. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.1734	340.88	59.11	560.41	97
24. 9.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	1.02	0.1734	35.27	6.12	150.25	26
24. 10.	с546-3495-33	Зажим люстровый	шт.	102	17.34	1.38	23.93	2.28	40
24. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	1.02	0.1734	98.80	17.13	162.43	28
24. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0527	94.60	4.99	182.49	10
		Накладные расходы				95%	205.87	89.3%	1 289
		Сметная прибыль				65%	140.86	65%	938
		Всего с НР и СП					1 047.91		4 512
25.	**Ц08-03-593-5**	**Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды**	**100 шт.**		**0.1**	**4 669.86**	**466.99**	**14 547.35**	**1 455**
								Объем: 1+9	
		Начисления: Н11= 2							
25. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	93.4	9.34	9.91	92.56	67.72	633
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*40.8*	*4.08*	*11.64*	*47.48*	*75.55*	*308*
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.8	0.08	134.65	10.77	507.07	41
			(1)			*13.50*	*1.08*	*87.64*	*7*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	40	4	31.14	124.56	109.64	439
			(1)			*11.60*	*46.40*	*75.31*	*301*
25. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	25.6	2.56	19.20	49.15	3.74	10
25. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.8	0.08	95.53	7.64	347.55	28
			(1)						
25. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.000306	9 140.00	2.80	30 817.80	9
25. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.408	17.80	7.26	32.90	13
25. 9.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.204	641.98	130.96	1 049.31	214
25. 10.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.102	340.88	34.77	560.41	57
25. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.031	94.60	2.93	182.49	6
		Накладные расходы				95%	133.04	89.3%	840
		Сметная прибыль				65%	91.03	65%	612
		Всего с НР и СП					691.05		2 907
26.	**Ц08-03-593-6**	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами дляпомещений с нормальными условиями среды одноламповый**	**100 шт.**		**0.13**	**4 822.95**	**626.98**	**14 943.70**	**1 943**
								Объем: 1+5+3+2+2	
		Начисления: Н11= 2							
26. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	88.3	11.479	9.91	113.76	67.72	777
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*43.76*	*5.6888*	*11.66*	*66.33*	*75.69*	*431*
26. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.36	0.1768	134.65	23.81	507.07	90
			(1)			*13.50*	*2.39*	*87.64*	*15*
26. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	42.4	5.512	31.14	171.64	109.64	604
			(1)			*11.60*	*63.94*	*75.31*	*415*
26. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	25.6	3.328	19.20	63.90	3.74	12
26. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.36	0.1768	95.53	16.89	347.55	61
			(1)						
26. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0003978	9 140.00	3.64	30 817.80	12
26. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.5304	17.80	9.44	32.90	17
26. 9.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.2652	641.98	170.25	1 049.31	278
26. 10.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.1326	340.88	45.20	560.41	74
26. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0403	94.60	3.81	182.49	7
		Накладные расходы				95%	171.09	89.3%	1 079
		Сметная прибыль				65%	117.06	65%	785
		Всего с НР и СП					915.12		3 807
27.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**1.3**	**1 747.29**	**2 271.48**	**3 960.98**	**5 149**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Объем: 100+30	
		Начисления: Н11= 2							
27. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	30.94	9.40	290.84	64.28	1 989
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.91*	*20.683*	*11.61*	*240.19*	*75.40*	*1 559*
27. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.11	0.143	134.65	19.25	507.07	73
			(1)			*13.50*	*1.93*	*87.64*	*13*
27. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	15.8	20.54	31.14	639.62	109.64	2 252
			(1)			*11.60*	*238.26*	*75.31*	*1 547*
27. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	3.51	8.10	28.43	31.05	109
27. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	6.292	2.08	13.09	5.10	32
27. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.11	0.143	95.53	13.66	347.55	50
			(1)						
27. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00273	12 095.66	33.02	36 403.29	99
27. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	1.248	14.13	17.63	33.09	41
27. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	17.42	2.82	49.12	13.76	240
27. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	17.42	26.08	454.31	7.39	129
27. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.26	25.49	6.63	108.59	28
27. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	1.3	19.66	25.56	32.70	43
27. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	8.71	0.87	7.58	2.33	20
27. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	23.4	0.27	6.32	0.90	21
27. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	2.34	274.18	641.58	4.83	11
		Накладные расходы				95%	504.48	89.3%	3 168
		Сметная прибыль				65%	345.17	65%	2 306
		Всего с НР и СП					3 121.13		10 624
28.	**Ц08-02-407-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25**	**100 м**		**7.3**	**1 458.56**	**10 647.49**	**5 746.84**	**41 952**
								Объем: 700+15+13+2	
		Начисления: Н11= 2							
28. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.8	224.84	9.40	2 113.50	64.28	14 453
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.47*	*149.431*	*11.64*	*1 739.92*	*75.59*	*11 296*
28. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.47	3.431	134.65	461.98	507.07	1 740
			(1)			*13.50*	*46.32*	*87.64*	*301*
28. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	20	146	31.14	4 546.44	109.64	16 007
			(1)			*11.60*	*1 693.60*	*75.31*	*10 995*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.42	46.866	8.10	379.61	31.05	1 455
28. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.18	45.114	2.08	93.84	5.10	230
28. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.47	3.431	95.53	327.76	347.55	1 192
28. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.01533	12 095.66	185.43	36 403.29	558
28. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	7.665	14.13	108.31	33.09	254
28. 10.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	5.986	17.80	106.55	32.90	197
28. 11.	с101-9852	Краска	кг	0.68	4.964	68.04	337.75	289.85	1 439
28. 12.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	4.745	87.44	414.90	372.49	1 767
28. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.02	7.446	19.66	146.39	32.70	243
28. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	4.1	29.93	0.87	26.04	2.33	70
28. 15.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	8	58.4	2.28	133.15	3.75	219
28. 16.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.584	1 913.00	1 117.19	3 126.80	1 826
28. 17.	с544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.03	0.219	434.85	95.23	759.41	166
		Накладные расходы				95%	3 660.75	89.3%	22 994
		Сметная прибыль				65%	2 504.72	65%	16 737
		Всего с НР и СП					16 812.96		81 683
29.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**8**	**394.62**	**3 156.94**	**932.44**	**7 460**
		Начисления: Н11= 2							
29. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	44.88	9.40	421.87	64.28	2 885
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.08*	*13.50*	*1.08*	*87.64*	*7*
29. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.08	134.65 *13.50*	10.77 *1.08*	507.07 *87.64*	41 *7*
29. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.08	95.53	7.64	347.55	28
29. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.00344	2 020.00	6.95	8 605.20	30
29. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.16	68.04	10.89	289.85	46
29. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	2.48	641.98	1 592.11	1 049.31	2 602
29. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	6.4	18.48	118.27	20.42	131
29. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	97.6	0.27	26.35	0.90	88
29. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.4	1 913.00	765.20	3 126.80	1 251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.16	140.80	22.53	230.14	37
29. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	1.28	94.60	121.09	182.49	234
		Накладные расходы				95%	401.80	89.3%	2 583
		Сметная прибыль				65%	274.92	65%	1 880
		Всего с НР и СП					3 833.66		11 922
30.	**Ц08-02-412-2**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.6**	**407.89**	**244.73**	**1 015.12**	**609**
		Начисления: Н11= 2							
30. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.74	4.044	9.40	38.01	64.28	260
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.012*	*13.50*	*0.16*	*87.64* *1*	
30. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.02	0.012	134.65	1.62	507.07	6
			(1)			*13.50*	*0.16*	*87.64*	*1*
30. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.02	0.012	95.53	1.15	347.55	4
			(1)						
30. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.00036	2 020.00	0.73	8 605.20	3
30. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.012	68.04	0.82	289.85 *3*	
30. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.186	641.98	119.41	1 049.31	195
30. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.48	18.48	8.87	20.42	10
30. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	7.32	0.27	1.98	0.90	7
30. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.03	1 913.00	57.39	3 126.80	94
30. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.012	140.80	1.69	230.14	3
30. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.096	94.60	9.08	182.49	18
		Накладные расходы				95%	36.26	89.3%	233
		Сметная прибыль				65%	24.81	65%	170
		Всего с НР и СП					305.80		1 012
31.	**Ц08-02-412-9**	**Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**21.6**	**251.12**	**5 424.13**	**544.40**	**11 759**
		Начисления: Н11= 2							
31. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	49.464	9.40	464.96	64.28	3 180
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.216*	*13.50*	*2.92*	*87.64* *19*	
31. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.216	134.65	29.08	507.07	110
			(1)			*13.50*	*2.92*	*87.64*	*19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.216	95.53	20.63	347.55	75
31. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.01296	2 020.00	26.18	8 605.20	112
31. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.432	68.04	29.39	289.85	125
31. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	6.696	641.98	4 298.70	1 049.31	7 026
31. 8.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	263.52	0.27	71.15	0.90	237
31. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.432	140.80	60.83	230.14	99
31. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	3.456	94.60	326.94	182.49	631
		Накладные расходы				95%	444.49	89.3%	2 857
		Сметная прибыль				65%	304.12	65%	2 079
		Всего с НР и СП					6 172.74		16 695
32.	**Ц08-02-403-3**	**Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах**	**100 м**		**6**	**1 252.14**	**7 512.85**	**4 168.15**	**25 009**
								Объем: 250+350	
		Начисления: Н11= 2							
32. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37	222	9.40	2 086.80	64.28	14 270
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.24*	*31.44*	*11.61*	*365.05*	*75.38*	*2 370*
32. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.03	0.18	134.65 *13.50*	24.24 *2.43*	507.07 *87.64*	91 *16*
32. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	5.21	31.26	31.14 *11.60*	973.44 *362.62*	109.64 *75.31*	3 427 *2 354*
32. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.01	0.06	2 326.12	139.57	3 370.93	202
32. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.015	12 095.66	181.43	36 403.29	546
32. 7.	с101-9105	Дюбели	кг	1.8	10.8	24.20	261.36	51.01	551
32. 8.	с101-2110-33	Армогеокомпозит марки АРМДОР К-50	м2	1.3	7.8	20.71	161.54	42.83	334
32. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.3	1.8	68.04	122.47	289.85	522
32. 10.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	28	168	0.87	146.16	2.33	391
32. 11.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	29.4	18.48	543.31	20.42	600
32. 12.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	0.72	1 913.00	1 377.36	3 126.80	2 251
32. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	1.86	140.80	261.89	230.14	428
32. 14.	с510-3501-33	Полоска для крепления проводов	100 шт.	3	18	53.10	955.80	50.46	908
32. 15.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	0.72	98.80	71.14	162.43	117
32. 16.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.83	4.98	24.00	119.52	45.62	227
		Накладные расходы				95%	2 329.26	89.3%	14 860
		Сметная прибыль				65%	1 593.70	65%	10 816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					11 435.81		50 685
33.	**Ц08-02-402-1**	**Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок**	**100 м**		**2.73**	**970.28**	**2 648.87**	**3 615.27**	**9 870**
							Объем: 100+120+3+50		
		Начисления: Н11= 2							
33. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	15.3	41.769	9.40	392.63	64.28	2 685
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.28*	*14.4144*	*12.28*	*177.01*	*79.72* *1 149*	
33. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.89	5.1597	134.65	694.75	507.07	2 616
			(1)			*13.50*	*69.66*	*87.64*	*452*
33. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	3.39	9.2547	31.14	288.19	109.64	1 015
			(1)			*11.60*	*107.35*	*75.31*	*697*
33. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	7.371	8.10	59.71	31.05	229
33. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	3.45	9.4185	2.08	19.59	5.10 *48*	
33. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.89	5.1597	95.53	492.91	347.55	1 793
			(1)						
33. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	5.187	14.13	73.29	33.09	172
33. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.4	1.092	68.04	74.30	289.85 *317*	
33. 10.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.4368	641.98	280.42	1 049.31	458
33. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0546	19.26	1.05	27.37	1
33. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	1.1193	140.80	157.60	230.14	258
33. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.15015	118.57	17.80	228.74	34
33. 14.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.819	50.75	41.56	164.67	135
33. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.4368	94.60	41.32	182.49	80
		Накладные расходы				95%	541.16	89.3%	3 424
		Сметная прибыль				65%	370.27	65%	2 492
		Всего с НР и СП					3 560.29		15 786
34.	**Ц08-02-147-1**	**Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мкабеля, кг, до 1 По установленным конструкциям**	**100 м**		**2**	**599.62**	**1 199.24**	**1 665.89**	**3 332**
								Объем: 170+30	
		Начисления: Н11= 2							
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	11.6	23.2	9.62	223.18	65.76	1 526
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.96*	*5.92*	*11.73*	*69.47*	*76.18* *451*	
34. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.21	0.42	134.65	56.55	507.07	213
			(1)			*13.50*	*5.67*	*87.64*	*37*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.75	5.5	2.37	13.04	4.16	23
34. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.75	5.5	131.44	722.92	175.60	966
			(1)			*11.60*	*63.80*	*75.31*	*414*
34. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.21	0.42	95.53	40.12	347.55	146
			(1)						
34. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.0002	12 095.66	2.42	36 403.29	7
34. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.00124	40 112.80	49.74	170 880.53	212
34. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00011	0.00022	12 281.50	2.70	43 559.32	10
34. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.00144	8 965.50	12.91	25 780.51	37
34. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.8	3.6	0.87	3.13	2.33	8
34. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.0416	19.26	0.80	27.37	1
34. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.2	140.80	28.16	230.14	46
34. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.049	118.57	5.81	228.74	11
34. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.26	0.52	67.19	34.94	224.80	117
		Накладные расходы				95%	278.02	89.3%	1 765
		Сметная прибыль				65%	190.22	65%	1 285
		Всего с НР и СП					1 667.48		6 383
35.	**Ц08-02-147-2**	**Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мкабеля, кг, до 2 По установленным конструкциям**	**100 м**		**0.6**	**797.57**	**478.54**	**2 245.75**	**1 347**
		Начисления: Н11= 2							
35. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	15.4	9.24	9.62	88.89	65.76	608
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.02*	*2.412*	*11.80*	*28.46*	*76.60*	*185*
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.42	0.252	134.65	33.93	507.07	128
			(1)			*13.50*	*3.40*	*87.64*	*22*
35. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.6	2.16	2.37	5.12	4.16	9
35. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.6	2.16	131.44	283.91	175.60	379
			(1)			*11.60*	*25.06*	*75.31*	*163*
35. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.42	0.252	95.53	24.07	347.55	88
			(1)						
35. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00006	12 095.66	0.73	36 403.29	2
35. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.000372	40 112.80	14.92	170 880.53	64
35. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00011	0.000066	12 281.50	0.81	43 559.32	3
35. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.000432	8 965.50	3.87	25 780.51	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.8	1.08	0.87	0.94	2.33	3
35. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.01248	19.26	0.24	27.37	
35. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.06	140.80	8.45	230.14	14
35. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.0147	118.57	1.74	228.74	3
35. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.25	0.15	67.19	10.08	224.80	34
		Накладные расходы				95%	111.48	89.3%	708
		Сметная прибыль				65%	76.28	65%	515
		Всего с НР и СП					666.30		2 571
36.	**Ц08-02-147-3**	**Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мкабеля, кг, до 3 По установленным конструкциям**	**100 м**		**0.1**	**972.82**	**97.28**	**2 748.26**	**275**
		Начисления: Н11= 2							
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.7	1.87	9.62	17.99	65.76	123
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.97*	*0.497*	*11.83*	*5.88*	*76.77* *38*	
36. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.59	0.059	134.65	7.94	507.07	30
			(1)			*13.50*	*0.80*	*87.64*	*5*
36. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.38	0.438	2.37	1.04	4.16	2
36. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	4.38	0.438	131.44	57.57	175.60	77
			(1)			*11.60*	*5.08*	*75.31*	*33*
36. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.59	0.059	95.53	5.64	347.55	21
			(1)						
36. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00001	12 095.66	0.12	36 403.29	
36. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.000062	40 112.80	2.49	170 880.53 11	
36. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00011	0.000011	12 281.50	0.14	43 559.32	
36. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.000072	8 965.50	0.65	25 780.51	2
36. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.8	0.18	0.87	0.16	2.33	
36. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00208	19.26	0.04	27.37	
36. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.01	140.80	1.41	230.14	2
36. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.00245	118.57	0.29	228.74	1
36. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.25	0.025	67.19	1.68	224.80	6
		Накладные расходы				95%	22.68	89.3%	144
		Сметная прибыль				65%	15.52	65%	105
		Всего с НР и СП					135.47		523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	**Ц08-03-591-2**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.42**	**363.87**	**152.83**	**2 319.24**	**974**
		Начисления: Н11= 2							
37. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.2	13.524	9.91	134.02	67.72	916
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0168*	*13.50*	*0.23*	*87.64* *1*	
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0168	134.65	2.26	507.07	9
			(1)			*13.50*	*0.23*	*87.64*	*1*
37. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0168	95.53	1.60	347.55	6
			(1)						
37. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.001323	2 326.12	3.08	3 370.93	4
37. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	42.84	0.27	11.57	0.90 *39*	
		Накладные расходы				95%	127.54	89.3%	819
		Сметная прибыль				65%	87.26	65%	596
		Всего с НР и СП					367.63		2 389
38.	**Ц08-03-591-4**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.07**	**802.24**	**56.16**	**3 427.68**	**240**
		Начисления: Н11= 2							
38. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.9	3.073	9.91	30.45	67.72	208
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0028*	*13.50*	*0.04*	*87.64*	
38. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0028	134.65	0.38	507.07	1
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*	
38. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.448	19.20	8.60	3.74	2
38. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0028	95.53	0.27	347.55	1
			(1)						
38. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000112	29 442.40	0.33	43 559.32	
38. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000021	12 281.50	0.26	43 559.32 *1*	
38. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.0714	17.80	1.27	32.90	2
38. 9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0721	198.00	14.28	325.51	23
		Накладные расходы				95%	28.97	89.3%	186
		Сметная прибыль				65%	19.82	65%	135
		Всего с НР и СП					104.94		561
39.	**Ц08-03-591-3**	**Выключатель полугерметический и герметический**	**100 шт.**		**0.17**	**1 229.30**	**208.98**	**6 092.31**	**1 036**
		Начисления: Н11= 2							
39. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	76	12.92	9.91	128.04	67.72	875
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.017*	*13.50*	*0.23*	*87.64* *1*	
39. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.1	0.017	134.65	2.29	507.07	9
			(1)			*13.50*	*0.23*	*87.64*	*1*
39. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.64	0.7888	8.10	6.39	31.05	24
39. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.1	0.017	95.53	1.62	347.55	6
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.014	0.00238	4 940.27	11.76	22 590.17	54
39. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0027	0.000459	8 965.50	4.12	25 780.51	12
39. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.024	0.00408	14.13	0.06	33.09	
39. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	3.54	0.6018	8.93	5.37	30.77	19
39. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	9.76	1.6592	2.82	4.68	13.76	23
39. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	9.76	1.6592	26.08	43.27	7.39	12
		Накладные расходы				95%	121.86	89.3%	782
		Сметная прибыль				65%	83.38	65%	569
		Всего с НР и СП					414.21		2 388
40.	**Ц08-03-591-1**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.06**	**766.95**	**46.02**	**3 141.64**	**188**
		Начисления: Н11= 2							
40. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.5	2.37	9.91	23.49	67.72	160
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0018*	*13.50*	*0.02*	*87.64*	
40. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.03	0.0018	134.65	0.24	507.07	1
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	
40. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.384	19.20	7.37	3.74	1
40. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.03	0.0018	95.53	0.17	347.55	1
			(1)						
40. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000096	29 442.40	0.28	43 559.32	
40. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000018	12 281.50	0.22	43 559.32	1
40. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.0612	17.80	1.09	32.90	2
40. 9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0618	198.00	12.24	325.51	20
40. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0066	94.60	0.62	182.49	1
		Накладные расходы				95%	22.33	89.3%	143
		Сметная прибыль				65%	15.28	65%	104
		Всего с НР и СП					83.64		435
41.	**Ц08-03-591-10**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая**	**100 шт.**		**0.09**	**1 227.51**	**110.48**	**6 090.75**	**548**
								Объем: 1+6+1+1	
		Начисления: Н11= 2							
41. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	76.1	6.849	9.91	67.87	67.72	464
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.0108*	*13.50*	*0.15*	*87.64*	*1*
41. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.12	0.0108	134.65	1.45	507.07	5
			(1)			*13.50*	*0.15*	*87.64*	*1*
41. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.64	0.4176	8.10	3.38	31.05	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.12	0.0108	95.53	1.03	347.55	4
41. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.014	0.00126	4 940.27	6.22	22 590.17	28
41. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0027	0.000243	8 965.50	2.18	25 780.51	6
41. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.024	0.00216	14.13	0.03	33.09	
41. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2.73	0.2457	8.93	2.19	30.77	8
41. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	9.76	0.8784	2.82	2.48	13.76	12
41. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	9.76	0.8784	26.08	22.91	7.39	6
		Накладные расходы				95%	64.62	89.3%	415
		Сметная прибыль				65%	44.21	65%	302
		Всего с НР и СП					219.31		1 265
42.	**Ц08-03-591-8**	**Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.12**	**805.91**	**96.71**	**3 400.75**	**408**
								Объем: 11+1	
		Начисления: Н11= 2							
42. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.2	5.184	9.91	51.37	67.72	351
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0048*	*13.50*	*0.06*	*87.64*	
42. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.0048	134.65 *13.50*	0.65 *0.06*	507.07 *87.64*	2
42. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.768	19.20	14.75	3.74	3
42. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.0048	95.53	0.46	347.55	2
42. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000192	29 442.40	0.57	43 559.32	1
42. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000036	12 281.50	0.44	43 559.32	2
42. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.1224	17.80	2.18	32.90	4
42. 9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.1236	198.00	24.47	325.51	40
42. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0132	94.60	1.25	182.49	2
		Накладные расходы				95%	48.86	89.3%	313
		Сметная прибыль				65%	33.43	65%	228
		Всего с НР и СП					179.00		950
43.	**Ц10-06-037-8**	**Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 200х200 (ШДУП)**	**шт.**		**1**	**10.73**	**10.73**	**66.51**	**67**
		Начисления: Н11= 2							
43. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.09	1.09	8.53	9.30	58.40	64
43. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.16	1.70	0.27	4.53	1
43. 3.	с101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.00004	0.00004	9 600.00	0.38	28 176.64	1
43. 4.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.00001	0.00001	75 196.00	0.75	95 923.38	1
		Накладные расходы				100%	9.30	94%	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				65%	6.05	65%	42
		Всего с НР и СП					26.08		169
44.	**Ц10-06-037-13**	**Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (установка бокса)**	**100 шт.**		**0.01**	**57.92**	**0.58**	**389.94**	**4**
		Начисления: Н11= 2							
44. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	6.18	0.0618	9.07	0.56	62.08	4
44. 2.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.0002	0.000002	9 140.00	0.02	30 817.80	
		Накладные расходы				100%	0.56	94%	4
		Сметная прибыль				65%	0.36	65%	3
		Всего с НР и СП					1.50		10
45.	**Ц08-02-152-1**	**Полка-кронштейн из угловой стали**	**т**		**0.05**	**12 758.53**	**637.93**	**70 988.12**	**3 549**
		Начисления: Н11= 2							
45. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	101	5.05	9.62	48.58	65.76	332
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.11*	*0.1055*	*13.50*	*1.42*	*87.64*	*9*
45. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	2.11	0.1055	134.65	14.21	507.07	53
			(1)			*13.50*	*1.42*	*87.64*	*9*
45. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	27.5	1.375	8.10	11.14	31.05	43
45. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.11	0.1055	95.53	10.08	347.55	37
			(1)						
45. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.00912	0.000456	424.28	0.19	6 171.86	3
45. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.01117	0.0005585	8 965.50	5.01	25 780.51	14
45. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.99	0.1495	14.13	2.11	33.09	5
45. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	95.2	4.76	2.82	13.42	13.76	65
45. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	95.2	4.76	26.08	124.14	7.39	35
45. 11.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	1	0.05	7 963.71	398.19	58 022.97	2 901
		Накладные расходы				95%	47.50	89.3%	305
		Сметная прибыль				65%	32.50	65%	222
		Всего с НР и СП					717.93		4 075
46.	**Ц08-02-152-3**	**Конструкция сварная**	**т**		**0.21**	**10 345.13**	**2 172.48**	**65 424.93**	**13 739**
		Начисления: Н11= 2							
46. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45	9.45	9.62	90.91	65.76	621
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*0.4284*	*13.50*	*5.78*	*87.64*	*38*
46. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	2.04	0.4284	134.65	57.68	507.07	217
			(1)			*13.50*	*5.78*	*87.64*	*38*
46. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	15.3	3.213	8.10	26.03	31.05	100
46. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.04	0.4284	95.53	40.93	347.55	149
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.00009	0.0000189	424.28	0.01	6 171.86	
46. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0078	0.001638	8 965.50	14.69	25 780.51	42
46. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.52	0.3192	14.13	4.51	33.09	11
46. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	37.4	7.854	2.82	22.15	13.76	108
46. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	37.4	7.854	26.08	204.83	7.39	58
46. 11.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	1	0.21	7 963.71	1 672.38	58 022.97	12 185
		Накладные расходы				95%	91.86	89.3%	588
		Сметная прибыль				65%	62.85	65%	428
		Всего с НР и СП					2 327.18		14 756
47.	**Ц08-02-395-1**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200**	**т**		**0.037**	**1 787.82**	**66.15**	**8 442.86**	**312**
		Начисления: Н11= 2							
47. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	67.5	2.4975	9.40	23.48	64.28	161
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.36*	*0.79032*	*11.74*	*9.28*	*76.21*	*60*
47. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.56	0.05772	134.65	7.77	507.07	29
			(1)			*13.50*	*0.78*	*87.64*	*5*
47. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	19.8	0.7326	31.14	22.81	109.64	80
			(1)			*11.60*	*8.50*	*75.31*	*55*
47. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	13.1	0.4847	8.10	3.93	31.05	15
47. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.56	0.05772	95.53	5.51	347.55	20
			(1)						
47. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	3.36	0.12432	14.13	1.76	33.09	4
47. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2.54	0.09398	8.93	0.84	30.77	3
		Накладные расходы				95%	31.12	89.3%	197
		Сметная прибыль				65%	21.29	65%	144
		Всего с НР и СП					118.57		653
48.	**Ц08-02-395-2**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 400**	**т**		**0.06**	**1 550.10**	**93.01**	**7 318.82**	**439**
		Начисления: Н11= 2							
48. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	58.1	3.486	9.40	32.77	64.28	224
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.76*	*1.0656*	*11.77*	*12.54*	*76.39*	*81*
48. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.56	0.0936	134.65	12.60	507.07	47
			(1)			*13.50*	*1.26*	*87.64*	*8*
48. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	16.2	0.972	31.14	30.27	109.64	107
			(1)			*11.60*	*11.28*	*75.31*	*73*
48. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	10.6	0.636	8.10	5.15	31.05	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.56	0.0936	95.53	8.94	347.55	33
48. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.66	0.1596	14.13	2.26	33.09	5
48. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.78	0.1068	8.93	0.95	30.77	3
		Накладные расходы				95%	43.04	89.3%	272
		Сметная прибыль				65%	29.45	65%	198
		Всего с НР и СП					165.51		910
49.	**Ц08-02-472-6**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100**	**100 м**		**1**	**1 872.49**	**1 872.49**	**5 398.34**	**5 398**
		Начисления: Н11= 2							
49. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	19	19	9.40	178.60	64.28	1 221
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.19*	*0.19*	*13.50*	*2.57*	*87.64*	*17*
49. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.19	0.19	134.65 *13.50*	25.58 *2.57*	507.07 *87.64*	96 *17*
49. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.36	3.36	8.10	27.22	31.05	104
49. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.19	0.19	95.53	18.15	347.55	66
49. 6.	с101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.004	0.004	5 099.14	20.40	19 354.38	77
49. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.55	0.55	14.13	7.77	33.09	18
49. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	8.2	8.2	2.82	23.12	13.76	113
49. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	8.2	8.2	26.08	213.86	7.39	61
49. 10.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.081	0.081	6 026.80	488.17	22 590.17	1 830
49. 11.	с101-9852	Краска	кг	2	2	68.04	136.08	289.85	580
49. 12.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.5	1.5	0.87	1.31	2.33	3
49. 13.	с546-3492-33	Держатель светильника	10 шт.	13.4	13.4	52.27	700.42	85.94	1 152
		Накладные расходы				95%	172.11	89.3%	1 106
		Сметная прибыль				65%	117.76	65%	805
		Всего с НР и СП					2 162.36		7 308
50.	**Е46-03-013-1**	**Устройство гнезд в кирпичных стенах для соединительных коробок, выключателей и штепсельных розеток.**	**100 шт.**		**0.62**	**1 312.69**	**813.87**	**4 024.28**	**2 495**
50. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	25	15.5	9.07	140.59	62.08	962
50. 2.	х33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	10	6.2	4.29	26.60	11.88	74
50. 3.	с101-1919-33	Сверло алмазное сегментное размером 82х8хМ16	шт.	2	1.24	521.52	646.68	1 176.74	1 459
		Накладные расходы				110%	154.65	103.4%	995
		Сметная прибыль				70%	98.41	70%	673
		Всего с НР и СП					1 066.93		4 163

Материалы не учтенные в монтаже

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	**П13ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Вводное устройство 4ВП-2-25-30**	**шт.**		**2**	**1 487.24**	**2 974.48**	**6 335.64**	**12 671**
52.	**П14ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щитраспределительный ЩО1**	**шт.**		**1**	**350.58**	**350.58**	**1 493.47**	**1 493**
53.	**П15ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щитраспределительный ЩО2**	**шт.**		**1**	**320.44**	**320.44**	**1 365.07**	**1 365**
54.	**С514-3127-33**	**Ящики с понижающими трансформаторами типа: ЯТП-0,25**	**шт.**		**5**	**669.90**	**3 349.50**	**1 587.83**	**7 939**
								Объем: 2+3	
55.	**П16ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник LZ136**	**шт.**		**4**	**283.20**	**1 132.80**	**1 206.43**	**4 826**
56.	**П17ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник LZ236**	**шт.**		**19**	**345.58**	**6 566.02**	**1 472.17**	**27 971**
57.	**П18ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник LZ258**	**шт.**		**6**	**461.81**	**2 770.86**	**1 967.31**	**11 804**
58.	**П19ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник AOT.OPL 236**	**шт.**		**43**	**217.63**	**9 358.09**	**927.10**	**39 865**
59.	**П20ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник AOT.OPL 136**	**шт.**		**5**	**220.18**	**1 100.90**	**937.97**	**4 690**
60.	**С546-3087-33**	**Светильник подвесной без отражателя типа: НСП03-60-01**	**шт.**		**8**	**49.13**	**393.04**	**96.28**	**770**
								Объем: 6+2	
61.	**С546-3073-33**	**Светильник потолочный типа: НПП О3х100-001**	**шт.**		**1**	**137.33**	**137.33**	**269.15**	**269**
62.	**С546-3104-33**	**Светильник подвесной типа: НСП21-100-001 У3**	**шт.**		**8**	**64.76**	**518.08**	**126.92**	**1 015**
63.	**П21ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник НБУ12**	**шт.**		**10**	**273.73**	**2 737.30**	**1 166.09**	**11 661**
								Объем: 1+9	
64.	**С546-0501**	**Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2 (НБО18)**	**шт.**		**8**	**35.85**	**286.80**	**66.58**	**533**
								Объем: 5+3	
65.	**С546-3083-33**	**Светильник подвесной с отражателем типа: НСП02-100-004**	**шт.**		**1**	**91.55**	**91.55**	**179.43**	**179**
66.	**С546-3071-33**	**Светильник потолочный с шаровым рассеивателем типа НПО20х100/Р20-02 УХЛ4**	**шт.**		**4**	**44.66**	**178.64**	**87.53**	**350**
								Объем: 2+2	
67.	**С546-3024-33**	**Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-40 (В230-240-25,В230-240-40)**	**10 шт.**		**0.5**	**26.80**	**13.40**	**54.86**	**27**
								Объем: 3+2	
68.	**С546-3025-33**	**Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-60**	**10 шт.**		**2.3**	**25.12**	**57.78**	**51.43**	**118**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.	**С546-0051**	**Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100,Б235-245-75**	**10 шт.**		**1.2**	**26.52**	**31.82**	**54.29**	**65**
								Объем: 1+11	
70.	**П22ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Лампа люминисцентная ТВ G13 мощн.36Вт**	**шт.**		**132**	**5.50**	**726.00**	**23.43**	**3 093**
71.	**П23ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Лампа люминисцентная ТВ G13 мощн.58Вт**	**шт.**		**12**	**9.18**	**110.16**	**39.11**	**469**
72.	**С546-3490-33**	**Стартеры для люминесцентных ламп8ОС-220**	**10 шт.**		**9.1**	**23.91**	**217.58**	**40.75**	**371**
73.	**С507-0245**	**Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5**	**1000 м**		**0.26**	**1 319.56**	**343.09**	**5 089.04**	**1 323**
74.	**С507-0247**	**Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 2,5**	**1000 м**		**2.43**	**2 054.86**	**4 993.31**	**8 119.54**	**19 730**
75.	**С507-0249**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2**	**1000 м**		**0.33**	**3 182.21**	**1 050.13**	**12 593.66**	**4 156**
76.	**С501-3111-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.25**	**3 955.73**	**988.93**	**13 118.74**	**3 280**
77.	**С501-3117-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.35**	**6 061.44**	**2 121.50**	**18 549.97**	**6 492**
78.	**П24прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-2х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.1**	**5 820.33**	**582.03**	**24 794.61**	**2 479**
79.	**П25прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-3х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.12**	**7 643.65**	**917.24**	**32 561.95**	**3 907**
80.	**П26прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-4х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.003**	**10 881.14**	**32.64**	**46 353.66**	**139**
81.	**П27прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.05**	**10 834.50**	**541.73**	**46 154.97**	**2 308**
82.	**П28прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х2,5**	**1000 м**		**0.17**	**22 257.11**	**3 783.71**	**94 815.29**	**16 119**
83.	**П29прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х4**	**1000 м**		**0.03**	**29 365.02**	**880.95**	**125 094.99**	**3 753**
84.	**П30прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х25**	**1000 м**		**0.06**	**147 511.00**	**8 850.66**	**628 396.86**	**37 704**
85.	**П31прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х35**	**1000 м**		**0.01**	**151 581.62**	**1 515.82**	**645 737.70**	**6 457**
86.	**С549-3159-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки С16**	**шт.**		**42**	**16.75**	**703.50**	**23.76**	**998**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.	**С549-3170-33**	**Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-94-10/220**	**шт.**		**7**	**13.40**	**93.80**	**19.01**	**133**
88.	**С549-3134-33**	**Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-6-01-6/220**	**шт.**		**17**	**15.63**	**265.71**	**22.18**	**377**
89.	**С549-3122-33**	**Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220 в ящике с устройством для опломбирования**	**шт.**		**6**	**17.86**	**107.16**	**25.93**	**156**
90.	**С549-3056-33**	**Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10/16-509**	**шт.**		**1**	**33.49**	**33.49**	**70.03**	**70**
91.	**С549-3076-33**	**Розетка штепсельная РШ-п-2-0-03-10/42 УХЛ4 Uн 42 В**	**шт.**		**11**	**7.82**	**86.02**	**13.59**	**149**
92.	**С549-3021-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, брызгозащищенная мод.134**	**шт.**		**6**	**14.51**	**87.06**	**22.76**	**137**
93.	**С549-3003-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, мод.113**	**шт.**		**1**	**6.70**	**6.70**	**10.50**	**11**
94.	**С549-3001-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**		**1**	**8.93**	**8.93**	**14.01**	**14**
95.	**С549-3002-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная РШ-П-20-0-25/220**	**шт.**		**1**	**10.05**	**10.05**	**15.76**	**16**
96.	**П32прайс-лист.**	**Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП**	**шт.**		**1**	**36.67**	**36.67**	**156.21**	**156**
97.	**С512-3023-33**	**Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М**	**1000 шт.**		**0.062**	**3 237.83**	**200.75**	**10 150.00**	**629**
98.	**С512-3033-33**	**Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок типа: У197М ХЛ4 80х46х70 мм**	**1000 шт.**		**0.12**	**4 745.09**	**569.41**	**2 670.00**	**320**
99.	**С512-3015-33**	**Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 73 У3 140х112х56 мм**	**шт.**		**50**	**10.44**	**522.00**	**15.20**	**760**
100.	**С512-3016-33**	**Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 74 У3 140х140х56 мм**	**шт.**		**10**	**10.91**	**109.10**	**16.00**	**160**
101.	**С512-3057-33**	**Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах типа: У994 100х100х80 мм IP42**	**шт.**		**5**	**27.24**	**136.20**	**38.14**	**191**
102.	**П33прайс-лист.**	**Бокс пластиковый на 4 модуля**	**шт.**		**1**	**22.25**	**22.25**	**94.78**	**95**
103.	**П34прайс-лист.**	**Лоток ЛНМ3-50**	**м**		**30**	**32.86**	**985.80**	**139.98**	**4 199**
104.	**П35прайс-лист.**	**Лоток ЛНМ3-100**	**м**		**17.5**	**41.71**	**729.93**	**177.68**	**3 109**
105.	**П36прайс-лист.**	**Лоток ЛНМ3-400**	**м**		**24**	**107.41**	**2 577.84**	**457.57**	**10 982**
106.	**П37прайс-лист.**	**Соединитель лотка СЛП-100**	**шт.**		**6**	**3.93**	**23.58**	**16.74**	**100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107.	**П38прайс-лист.**	**Соединитель лотка СЛП-400**	**шт.**		**11**	**8.49**	**93.39**	**36.17**	**398**
108.	**П39прайс-лист.**	**Соединитель шарнирный**	**шт.**		**2**	**1.98**	**3.96**	**8.43**	**17**
109.	**П40прайс-лист.**	**Повороты угол плоский УП-400**	**шт.**		**1**	**253.17**	**253.17**	**1 078.50**	**1 079**
110.	**П41прайс-лист.**	**Крестообразный разветвитель Х-400**	**шт.**		**1**	**311.84**	**311.84**	**1 328.44**	**1 328**
111.	**П42прайс-лист.**	**Крестообразный разветвитель Х-100**	**шт.**		**3**	**160.04**	**480.12**	**681.77**	**2 045**
112.	**П43прайс-лист.**	**Т-отвод Т-100**	**шт.**		**2**	**68.25**	**136.50**	**290.75**	**582**
113.	**П44прайс-лист.**	**Т-отвод Т-50**	**шт.**		**2**	**34.13**	**68.26**	**145.39**	**291**
114.	**П45прайс-лист.**	**Перегородка лотка перфорированная ПЛП**	**м**		**32**	**10.39**	**332.48**	**44.26**	**1 416**
								Объем: 16*2	
115.	**П46прайс-лист.**	**Анкер забиваемый**	**шт.**		**108**	**1.65**	**178.20**	**7.03**	**759**
116.	**П47прайс-лист.**	**Перфолента**	**м**		**70**	**4.96**	**347.20**	**21.13**	**1 479**
117.	**С103-1461-33**	**Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм**	**м**		**100**	**7.51**	**751.00**	**6.63**	**663**
118.	**С103-1462-33**	**Трубы ПВХ диаметром 25 мм толщиной стенки 1,5 мм**	**м**		**30**	**9.16**	**274.80**	**8.98**	**269**
119.	**С103-0128**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм**	**м**		**713**	**5.86**	**4 178.18**	**12.61**	**8 991**
								Объем: 700+13	
120.	**С103-0129**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2 мм**	**м**		**17**	**7.33**	**124.61**	**19.93**	**339**
								Объем: 15+2	
	Дополнительное оборудование								
121.	**Ц08-03-572-3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600**	**шт.**		**1**	**179.88**	**179.88**	**1 173.50**	**1 174**
		Начисления: Н11= 2							
121.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.32	2.32	9.91	22.99	67.72	157
121.2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.1*	*13.50*	*1.35*	*87.64*	*9*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.1	0.1	134.65	13.47	507.07	51
			(1)			*13.50*	*1.35*	*87.64*	*9*
121.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.77	0.77	8.10	6.24	31.05	24
121.5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.1	0.1	95.53	9.55	347.55	35
			(1)						
121.6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.15	14.13	2.12	33.09	5
121.7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.17	0.17	8.93	1.52	30.77	5
121.8.	с101-9852	Краска	кг	0.03	0.03	68.04	2.04	289.85	9
121.9.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.015	0.015	7 963.71	119.46	58 022.97	870
		Накладные расходы				95%	23.12	89.3%	148
		Сметная прибыль				65%	15.82	65%	108
		Всего с НР и СП					218.82		1 430
122.	**П48ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Шкаф учетно-распределительный ЩУРН-3/12**	**шт.**		**1**	**302.62**	**302.62**	**720.24**	**720**
123.	**Ц08-03-573-4**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350**	**шт.**		**1**	**79.76**	**79.76**	**356.56**	**357**
		Начисления: Н11= 2							
123.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.37	2.37	9.91	23.49	67.72	160
123.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.29*	*10.89*	*3.16*	*70.70*	*21*
123.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.07	0.07	134.65	9.43	507.07	35
			(1)			*13.50*	*0.95*	*87.64*	*6*
123.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.71	0.71	8.10	5.75	31.05	22
123.5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.22	0.22	90.00	19.80	316.40	70
			(1)			*10.06*	*2.21*	*65.31*	*14*
123.6.	х10-0602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.ч	0.22	0.22	49.39	10.87	146.19	32
123.7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.07	0.07	95.53	6.69	347.55	24
			(1)						
123.8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	14.13	1.41	33.09	3
123.9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.1	0.1	8.93	0.89	30.77	3
123.10.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.02	68.04	1.36	289.85	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				95%	25.32	89.3%	162
		Сметная прибыль				65%	17.32	65%	118
		Всего с НР и СП					122.40		636
124.	**Ц08-03-574-1**	**Кабели или провода, сечение, мм2, до 10, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах**	**100 шт.**		**0.92**	**1 055.57**	**971.12**	**2 471.26**	**2 274**
		Начисления: Н11= 2							
124.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	16.8	15.456	9.91	153.17	67.72	1 047
124.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0092*	*13.50*	*0.12*	*87.64* *1*	
124.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.0092	134.65	1.24	507.07	5
			(1)			*13.50*	*0.12*	*87.64*	*1*
124.4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.0092	95.53	0.88	347.55	3
			(1)						
124.5.	с101-0501	Лаки канифольные КФ-965	т	0.0001	0.000092	69 357.60	6.38	295 463.38	27
124.6.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.0184	18.67	0.34	91.71 *2*	
124.7.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	102	93.84	7.70	722.57	11.13	1 044
124.8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.1	0.092	19.26	1.77	27.37	3
124.9.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.9384	32.20	30.22	30.60	29
124.10.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.01	0.0092	131.46	1.21	216.12	2
124.11.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.092	118.57	10.91	228.74	21
124.12.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.08	0.0736	67.19	4.95	224.80	17
124.13.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.1	0.092	44.44	4.09	189.31	17
124.14.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.2	0.184	94.60	17.41	182.49	34
		Накладные расходы				95%	145.63	89.3%	936
		Сметная прибыль				65%	99.64	65%	681
		Всего с НР и СП					1 216.38		3 891
125.	**П49ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Ящик управления Я5443М-1874 -54У1**	**шт.**		**1**	**1 770.00**	**1 770.00**	**4 212.60**	**4 213**
126.	**Ц08-03-600-2**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные**	**шт.**		**1**	**11.20**	**11.20**	**68.41**	**68**
		Начисления: Н11= 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.87	0.87	9.91	8.62	67.72	59
126.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.01*	*13.50*	*0.14*	*87.64*	*1*
126.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.01	134.65	1.35	507.07	5
			(1)			*13.50*	*0.14*	*87.64*	*1*
126.4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.01	95.53	0.96	347.55	3
			(1)						
126.5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	9 140.00	0.27	30 817.80	1
		Накладные расходы				95%	8.32	89.3%	54
		Сметная прибыль				65%	5.69	65%	39
		Всего с НР и СП					25.22		161
127.	**П1ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Счетчик Меркурий-230АМ**	**шт.**		**1**	**867.41**	**867.41**	**2 064.44**	**2 064**
128.	**Ц08-03-530-4**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40**	**шт.**		**1**	**112.74**	**112.74**	**462.21**	**462**
		Начисления: Н11= 2							
128.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	3.17	3.17	9.29	29.45	63.54	201
128.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.006*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*87.64*	*1*
128.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.006	0.006	134.65	0.81	507.07	3
			(1)			*13.50*	*0.08*	*87.64*	*1*
128.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	31.05	4
128.5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.74	
128.6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.006	0.006	95.53	0.57	347.55	2
			(1)						
128.7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08	14.13	1.13	33.09	3
128.8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.002	0.002	18.67	0.04	91.71	
128.9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.373	0.373	8.93	3.33	30.77	11
128.10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	2.82	3.44	13.76	17
128.11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	17.80	0.25	32.90	
128.12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.39	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128.13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.012	0.012	35.20	0.42	81.76	1
128.14.	с101-9852	Краска	кг	0.039	0.039	68.04	2.65	289.85	11
128.15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.003	0.003	7 963.71	23.89	58 022.97	174
128.16.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.75	4
128.17.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	140.80	4.36	230.14	7
128.18.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.061	0.061	32.20	1.96	30.60	2
128.19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	216.12	
128.20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.012	0.012	44.44	0.53	189.31	2
128.21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.024	0.024	94.60	2.27	182.49	4
		Накладные расходы				95%	28.05	89.3%	180
		Сметная прибыль				65%	19.19	65%	131
		Всего с НР и СП					159.99		774
129.	**П50ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Пускатель электромагнитный РЭК 77**	**шт.**		**1**	**32.44**	**32.44**	**77.21**	**77**
130.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**3**	**120.32**	**360.95**	**289.82**	**869**
								Объем: 1+2	
		Начисления: Н11= 2							
130.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	4.68	9.51	44.51	65.02	304
130.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*87.64* *1*	
130.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.006	134.65	0.81	507.07	3
			(1)			*13.50*	*0.08*	*87.64*	*1*
130.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.39	8.10	3.16	31.05	12
130.5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.12	19.20	2.30	3.74	
130.6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.006	95.53	0.57	347.55	2
			(1)						
130.7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.13	2.97	33.09	7
130.8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	18.67	0.06	91.71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130.9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.147	8.93	1.31	30.77	5
130.10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	2.82	10.32	13.76	50
130.11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.042	17.80	0.75	32.90	1
130.12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	26.08	95.45	7.39	27
130.13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	35.20	0.63	81.76	1
130.14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.108	68.04	7.35	289.85	31
130.15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.003	7 963.71	23.89	58 022.97	174
130.16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	18.3	7.70	140.91	11.13	204
130.17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	3	2.28	6.84	3.75	11
130.18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.06	140.80	8.45	230.14	14
130.19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	131.46	0.39	216.12	1
130.20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	44.44	0.80	189.31	3
130.21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.036	94.60	3.41	182.49	7
		Накладные расходы				95%	42.36	89.3%	272
		Сметная прибыль				65%	28.98	65%	198
		Всего с НР и СП					432.29		1 340
131.	**П51ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный на ток 2.5А**	**шт.**		**1**	**14.80**	**14.80**	**35.22**	**35**
132.	**П52ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный на ток 10А**	**шт.**		**2**	**13.22**	**26.44**	**31.46**	**63**
133.	**Ц08-03-532-4**	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемыйна конструкции на стене или колонне, количество элементов п оста, до 3**	**шт.**		**6**	**82.95**	**497.67**	**293.46**	**1 761**
		Начисления: Н11= 2							
133.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.8	10.8	9.51	102.71	65.02	702
133.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.001*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*87.64* *1*	
133.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.001	0.006	134.65	0.81	507.07	3
			(1)			*13.50*	*0.08*	*87.64*	*1*
133.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.78	8.10	6.32	31.05	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133.5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.24	19.20	4.61	3.74	1
133.6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.001	0.006	95.53	0.57	347.55	2
133.7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.06	0.36	14.13	5.09	33.09	12
133.8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.006	18.67	0.11	91.71	1
133.9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.05	0.3	8.93	2.68	30.77	9
133.10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	7.32	2.82	20.64	13.76	101
133.11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.084	17.80	1.50	32.90	3
133.12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	7.32	26.08	190.91	7.39	54
133.13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.036	35.20	1.27	81.76	3
133.14.	с101-9852	Краска	кг	0.035	0.21	68.04	14.29	289.85	61
133.15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.012	7 963.71	95.56	58 022.97	696
133.16.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	6	2.28	13.68	3.75	23
133.17.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.06	140.80	8.45	230.14	14
133.18.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.061	0.366	32.20	11.79	30.60	11
133.19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.006	131.46	0.79	216.12	1
133.20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.036	44.44	1.60	189.31	7
133.21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.072	94.60	6.81	182.49	13
		Накладные расходы				95%	97.65	89.3%	628
		Сметная прибыль				65%	66.81	65%	457
		Всего с НР и СП					662.13		2 846
134.	**С549-5020**	**Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3**	**шт.**		**6**	**80.10**	**480.60**	**140.77**	**845**
135.	**Ц08-03-591-1**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.05**	**766.95**	**38.35**	**3 141.64**	**157**
		Начисления: Н11= 2							
135.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.5	1.975	9.91	19.57	67.72	134
135.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0015*	*13.50*	*0.02*	*87.64*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.03	0.0015	134.65	0.20	507.07	1
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	
135.4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.32	19.20	6.14	3.74	1
135.5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.03	0.0015	95.53	0.14	347.55	1
			(1)						
135.6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.000008	29 442.40	0.24	43 559.32	
135.7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000015	12 281.50	0.18	43 559.32	1
135.8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.051	17.80	0.91	32.90	2
135.9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	325.51	17
135.10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	182.49	1
		Накладные расходы				95%	18.61	89.3%	120
		Сметная прибыль				65%	12.73	65%	87
		Всего с НР и СП					69.69		364
136.	**Ц08-03-591-8**	**Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.05**	**805.91**	**40.30**	**3 400.75**	**170**
		Начисления: Н11= 2							
136.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.2	2.16	9.91	21.41	67.72	146
136.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.002*	*13.50*	*0.03*	*87.64*	
136.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.002	134.65	0.27	507.07	1
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	
136.4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.32	19.20	6.14	3.74	1
136.5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.002	95.53	0.19	347.55	1
			(1)						
136.6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.000008	29 442.40	0.24	43 559.32	
136.7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000015	12 281.50	0.18	43 559.32	1
136.8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.051	17.80	0.91	32.90	2
136.9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	325.51	17
136.10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	182.49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				95%	20.37	89.3%	130
		Сметная прибыль				65%	13.94	65%	95
		Всего с НР и СП					74.60		395
137.	**Ц08-02-403-3**	**Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах**	**100 м**		**0.65**	**1 252.14**	**813.89**	**4 168.15**	**2 709**
								Объем: 15+50	
		Начисления: Н11= 2							
137. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37	24.05	9.40	226.07	64.28	1 546
137. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.24*	*3.406*	*11.61*	*39.55*	*75.38*	*257*
137. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.03	0.0195	134.65	2.63	507.07	10
			(1)			*13.50*	*0.26*	*87.64*	*2*
137. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	5.21	3.3865	31.14	105.46	109.64	371
			(1)			*11.60*	*39.28*	*75.31*	*255*
137. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.01	0.0065	2 326.12	15.12	3 370.93	22
137. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.001625	12 095.66	19.66	36 403.29	59
137. 7.	с101-9105	Дюбели	кг	1.8	1.17	24.20	28.31	51.01	60
137. 8.	с101-2110-33	Армогеокомпозит марки АРМДОР К-50	м2	1.3	0.845	20.71	17.50	42.83	36
137. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.3	0.195	68.04	13.27	289.85	57
137. 10.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	28	18.2	0.87	15.83	2.33	42
137. 11.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	3.185	18.48	58.86	20.42	65
137. 12.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	0.078	1 913.00	149.21	3 126.80	244
137. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	0.2015	140.80	28.37	230.14	46
137. 14.	с510-3501-33	Полоска для крепления проводов	100 шт.	3	1.95	53.10	103.55	50.46	98
137. 15.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	0.078	98.80	7.71	162.43	13
137. 16.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.83	0.5395	24.00	12.95	45.62	25
		Накладные расходы				95%	252.34	89.3%	1 610
		Сметная прибыль				65%	172.65	65%	1 172
		Всего с НР и СП					1 238.88		5 491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138.	**Ц08-02-402-1**	**Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок**	**100 м**		**0.21**	**970.28**	**203.76**	**3 615.27**	**759**
								Объем: 1+20	
		Начисления: Н11= 2							
138. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	15.3	3.213	9.40	30.20	64.28	207
138. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.28*	*1.1088*	*12.28*	*13.62*	*79.72*	*88*
138. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.89	0.3969	134.65	53.44	507.07	201
			(1)			*13.50*	*5.36*	*87.64*	*35*
138. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	3.39	0.7119	31.14	22.17	109.64	78
			(1)			*11.60*	*8.26*	*75.31*	*54*
138. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	0.567	8.10	4.59	31.05	18
138. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	3.45	0.7245	2.08	1.51	5.10	4
138. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.89	0.3969	95.53	37.92	347.55	138
			(1)						
138. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	0.399	14.13	5.64	33.09	13
138. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.4	0.084	68.04	5.72	289.85	24
138. 10.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.0336	641.98	21.57	1 049.31	35
138. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0042	19.26	0.08	27.37	
138. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.0861	140.80	12.12	230.14	20
138. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.01155	118.57	1.37	228.74	3
138. 14.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.063	50.75	3.20	164.67	10
138. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0336	94.60	3.18	182.49	6
		Накладные расходы				95%	41.63	89.3%	263
		Сметная прибыль				65%	28.48	65%	192
		Всего с НР и СП					273.87		1 214
139.	**Ц08-02-147-1**	**Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мкабеля, кг, до 1 По установленным конструкциям**	**100 м**		**0.11**	**599.62**	**65.96**	**1 665.89**	**183**
								Объем: 10+1	
		Начисления: Н11= 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	11.6	1.276	9.62	12.28	65.76	84
139.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.96*	*0.3256*	*11.73*	*3.82*	*76.18*	*25*
139.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.21	0.0231	134.65	3.11	507.07	12
			(1)			*13.50*	*0.31*	*87.64*	*2*
139.4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.75	0.3025	2.37	0.72	4.16	1
139.5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.75	0.3025	131.44	39.76	175.60	53
			(1)			*11.60*	*3.51*	*75.31*	*23*
139.6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.21	0.0231	95.53	2.21	347.55	8
			(1)						
139.7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.000011	12 095.66	0.13	36 403.29	
139.8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.0000682	40 112.80	2.74	170 880.53	12
139.9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00011	0.0000121	12 281.50	0.15	43 559.32	1
139.10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.0000792	8 965.50	0.71	25 780.51	2
139.11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.8	0.198	0.87	0.17	2.33	
139.12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.002288	19.26	0.04	27.37	
139.13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.011	140.80	1.55	230.14	3
139.14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.002695	118.57	0.32	228.74	1
139.15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.26	0.0286	67.19	1.92	224.80	6
		Накладные расходы				95%	15.30	89.3%	97
		Сметная прибыль				65%	10.47	65%	71
		Всего с НР и СП					91.72		351
140.	**Ц08-02-158-5**	**Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 7**	**шт.**		**2**	**40.73**	**81.45**	**147.91**	**296**
		Начисления: Н11= 2							
140.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.38	0.76	9.62	7.31	65.76	50
140.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.005*	*0.01*	*13.50*	*0.14*	*87.64*	*1*
140.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.005	0.01	134.65	1.35	507.07	5
			(1)			*13.50*	*0.14*	*87.64*	*1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140.4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.005	0.01	95.53	0.96	347.55	3
			(1)						
140.5.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00002	32 110.00	0.64	136 788.60	3
140.6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00001	0.00002	12 095.66	0.24	36 403.29	1
140.7.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	1	2	7.70	15.40	11.13	22
140.8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.02	140.80	2.82	230.14	5
140.9.	с550-3005-33	Жир паяльный	кг	0.02	0.04	55.80	2.23	92.81	4
140.10.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.00011	0.00022	184 027.00	40.49	783 955.02	172
140.11.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.05	0.1	67.19	6.72	224.80	22
140.12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.02	94.60	1.89	182.49	4
		Накладные расходы				95%	7.08	89.3%	46
		Сметная прибыль				65%	4.84	65%	33
		Всего с НР и СП					93.37		375
141.	**Ц08-02-407-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25**	**100 м**		**0.85**	**1 458.56**	**1 239.78**	**5 746.84**	**4 885**
								Объем: 80+5	
		Начисления: Н11= 2							
141.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.8	26.18	9.40	246.09	64.28	1 683
141.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.47*	*17.3995*	*11.64*	*202.59*	*75.59*	*1 315*
141.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.47	0.3995	134.65	53.79	507.07	203
			(1)			*13.50*	*5.39*	*87.64*	*35*
141.4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	20	17	31.14	529.38	109.64	1 864
			(1)			*11.60*	*197.20*	*75.31*	*1 280*
141.5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.42	5.457	8.10	44.20	31.05	169
141.6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.18	5.253	2.08	10.93	5.10	27
141.7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.47	0.3995	95.53	38.16	347.55	139
			(1)						
141.8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.001785	12 095.66	21.59	36 403.29	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141.9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.8925	14.13	12.61	33.09	30
141.10.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	0.697	17.80	12.41	32.90	23
141.11.	с101-9852	Краска	кг	0.68	0.578	68.04	39.33	289.85	168
141.12.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.5525	87.44	48.31	372.49	206
141.13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.02	0.867	19.66	17.05	32.70	28
141.14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	4.1	3.485	0.87	3.03	2.33	8
141.15.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	8	6.8	2.28	15.50	3.75	26
141.16.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.068	1 913.00	130.08	3 126.80	213
141.17.	с544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.03	0.0255	434.85	11.09	759.41	19
		Накладные расходы				95%	426.25	89.3%	2 677
		Сметная прибыль				65%	291.64	65%	1 949
		Всего с НР и СП					1 957.67		9 511
142.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.85**	**394.62**	**335.42**	**932.44**	**793**
		Начисления: Н11= 2							
142.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	4.7685	9.40	44.82	64.28	307
142.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0085*	*13.50*	*0.11*	*87.64*	*1*
142.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.0085	134.65	1.14	507.07	4
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*1*
142.4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.0085	95.53	0.81	347.55	3
			(1)						
142.5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.0003655	2 020.00	0.74	8 605.20	3
142.6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.017	68.04	1.16	289.85	5
142.7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.2635	641.98	169.16	1 049.31	276
142.8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.68	18.48	12.57	20.42	14
142.9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	10.37	0.27	2.80	0.90	9
142.10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0425	1 913.00	81.30	3 126.80	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.017	140.80	2.39	230.14	4
142.12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.136	94.60	12.87	182.49	25
		Накладные расходы				95%	42.68	89.3%	275
		Сметная прибыль				65%	29.20	65%	200
		Всего с НР и СП					407.31		1 268
143.	**Ц08-02-412-9**	**Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.85**	**251.12**	**213.45**	**544.40**	**463**
		Начисления: Н11= 2							
143.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	1.9465	9.40	18.30	64.28	125
143.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0085*	*13.50*	*0.11*	*87.64* *1*	
143.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.0085	134.65	1.14	507.07	4
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*1*
143.4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.0085	95.53	0.81	347.55	3
			(1)						
143.5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.00051	2 020.00	1.03	8 605.20	4
143.6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.017	68.04	1.16	289.85 5	
143.7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.2635	641.98	169.16	1 049.31	276
143.8.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	10.37	0.27	2.80	0.90	9
143.9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.017	140.80	2.39	230.14	4
143.10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.136	94.60	12.87	182.49	25
		Накладные расходы				95%	17.49	89.3%	113
		Сметная прибыль				65%	11.97	65%	82
		Всего с НР и СП					242.91		657
144.	**Ц08-03-545-1**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением доб мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10**	**шт.**		**7**	**109.54**	**766.80**	**411.45**	**2 880**
		Начисления: Н11= 2							
144.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.31	23.17	9.40	217.80	64.28	1 489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.014*	*13.50*	*0.19*	*87.64*	*1*
144. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.014	134.65	1.89	507.07	7
			(1)			*13.50*	*0.19*	*87.64*	*1*
144. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.25	1.75	8.10	14.18	31.05	54
144. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.28	19.20	5.38	3.74	1
144. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.014	95.53	1.34	347.55	5
			(1)						
144. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.49	14.13	6.92	33.09	16
144. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.028	18.67	0.52	91.71	3
144. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.343	8.93	3.06	30.77	11
144. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	2.82	24.08	13.76	118
144. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.098	17.80	1.74	32.90	3
144. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	26.08	222.72	7.39	63
144. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.02	0.14	35.20	4.93	81.76	11
144. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.03	0.21	68.04	14.29	289.85	61
144. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.014	7 963.71	111.49	58 022.97	812
144. 16.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	7	2.28	15.96	3.75	26
144. 17.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.217	140.80	30.55	230.14	50
144. 18.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.2	1.4	32.20	45.08	30.60	43
144. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.002	0.014	131.46	1.84	216.12	3
144. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.02	0.14	44.44	6.22	189.31	27
144. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.04	0.28	94.60	26.49	182.49	51
		Накладные расходы				95%	207.09	89.3%	1 331
		Сметная прибыль				65%	141.69	65%	969
		Всего с НР и СП					1 115.58		5 179

Материалы не учтенные в монтаже

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145.	**С549-3122-33**	**Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220**	**шт.**		**5**	**17.86**	**89.30**	**25.93**	**130**
146.	**С549-3003-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, мод.113**	**шт.**		**5**	**6.70**	**33.50**	**10.50**	**53**
147.	**С501-3111-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.015**	**3 955.73**	**59.34**	**13 118.74**	**197**
148.	**С501-3118-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2**	**1000 м**		**0.05**	**8 693.01**	**434.65**	**27 578.65**	**1 379**
149.	**П26прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-4х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.001**	**10 881.14**	**10.88**	**46 353.66**	**46**
150.	**П27прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.02**	**10 834.50**	**216.69**	**46 154.97**	**923**
151.	**П28прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х2,5**	**1000 м**		**0.01**	**22 257.11**	**222.57**	**94 815.29**	**948**
152.	**П53прайс-лист.**	**Кабель КВВГнг-LS-7х1,5**	**1000 м**		**0.001**	**10 994.42**	**10.99**	**46 836.23**	**47**
153.	**С507-0245**	**Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5**	**1000 м**		**0.11**	**1 319.56**	**145.15**	**5 089.04**	**560**
154.	**С507-0247**	**Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 2,5**	**1000 м**		**0.06**	**2 054.86**	**123.29**	**8 119.54**	**487**
155.	**С512-3000-33**	**Коробка с наборными зажимами для соединений и разветвлений вторичных и силовых цепей типа: КЗНА08**	**шт.**		**7**	**164.12**	**1 148.84**	**633.99**	**4 438**
156.	**С103-0128**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм**	**м**		**80**	**5.86**	**468.80**	**12.61**	**1 009**
157.	**С103-0129**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2 мм**	**м**		**5**	**7.33**	**36.65**	**19.93**	**100**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**147 670.52**	**524 133**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**12 425.68**	**29 125**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 3, 6-13, 15, 17, 21, 122, 125, 127, 129, 131, 132, 134)	**372.77**	**874**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 3, 6-13, 15, 17, 21, 122, 125, 127, 129, 131, 132, 134)					**124.26**		**291**
		. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 3, 6-13, 15, 17, 21, 122, 125, 127, 129, 131, 132, 134)					**155.07**		**363**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**13 077.78**		**30 653**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**134 430.97**		**492 513**
		. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**68 589.92**		**274 814**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 2, 4, 5, 14, 16, 18-20, 22-42, 45-49, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 133, 135-144; %=94 - по стр. 43, 44)					**13 943.65**		**88 466**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4, 5, 14, 16, 18-20, 22-49, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 133, 135-144)					**9 540.06**		**64 390**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**157 914.68**		**645 369**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**813.87**		**2 495**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.4 - по стр. 50)					**154.65**		**995**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 50)					**98.41**		**673**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 066.93**		**4 163**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**172 059.39**		**680 185**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**14 098.30**		**89 461**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**9 638.47**		**65 063**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 2, 4, 5, 14, 16, 18-20, 22-49, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 133, 135-144)					**595.74**		**1 455**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г.Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-29

(Локальный сметный расчет)

на Лифты

Сметная стоимость:	**1 136.762**	**тыс. руб.**
в т.ч. оборудования:	**936.433**	**тыс. руб.**
монтажных работ:	**168.037**	**тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость:	**1.016**	**тыс.чел. ч**
Сметная заработная плата:	**62.649**	**тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лифт грузовой г/п 500 кг на 2 остановки ,высота шахты 7.9 м								
1.	**Ц03-05-004-1**	**Лифт грузовой назначения общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения к кабины 0,5 м/с, грузоподъемность, кг 500**	**шт.**		**1**	**15 221.12**	**15 221.12**	**67 365.95**	**67 366**
		Начисления: Н3= 1.08, Н4= 1.08, Н5= 1.08, Н11= 2							
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	733.32	733.32	8.740	6 409.22	59.860	43 897
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*42.8004*	*42.8004*	*13.500*	*577.81*	*87.640*	*3 751*
1. 3.	х02-0101	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т	маш.ч	39.7116	39.7116	83.43	3 313.14	331.60	13 168
			(1)			*13.50*	*536.11*	*87.64*	*3 480*
1. 4.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.0888	3.0888	134.65	415.91	507.07	1 566
			(1)			*13.50*	*41.70*	*87.64*	*271*
1. 5.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	39.7116	39.7116	6.90	274.01	19.39	770
1. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	29.1708	29.1708	8.10	236.28	31.05	906
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.0888	3.0888	75.40	232.90	310.52	959
			(1)						
1. 8.	с101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм	т	0.015	0.015	11 460.00	171.90	39 432.20	591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 9.	с101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	0.00015	0.00015	7 071.80	1.06	27 810.00	4
1. 10.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.001	0.001	18 861.94	18.86	35 753.32	36
1. 11.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.015	0.015	9 600.99	144.01	30 377.24	456
1. 12.	с101-1928	Болты распорные МР 12х100	шт.	115	115	5.22	600.30	17.86	2 054
1. 13.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.015	0.015	12.45	0.19	52.96	1
1. 14.	с101-2044	Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм	кг	0.1	0.1	32.49	3.25	138.41	14
1. 15.	с101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	50	50	55.92	2 796.00	19.26	963
1. 16.	с101-3502-33	Лента киперная	10 м	2	2	92.88	185.76	395.67	791
1. 17.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.014	0.014	6 026.80	84.38	22 590.17	316
1. 18.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.0025	0.0025	9 365.32	23.41	32 121.08	80
1. 19.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.001	0.001	39 990.60	39.99	45 698.52	46
1. 20.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	216.3	216.3	0.40	86.52	1.70	368
1. 21.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.8	0.8	35.27	28.22	150.25	120
1. 22.	с548-3017-33	Лента стяжная зубчатая	кг	0.2	0.2	69.00	13.80	113.43	23
1. 23.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.15	0.15	64.22	9.63	175.07	26
1. 24.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.5	0.5	94.60	47.30	182.49	91
		Накладные расходы				80%	5 589.62	75.2%	35 831
		Сметная прибыль				60%	4 192.22	60%	28 589
		Всего с НР и СП					25 002.96		131 786
2.	**Ц03-05-004-6**	**Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менееуказанных в характеристике лифта, грузоподъемность, кг 500**	**шт.**		**-1**	**835.44**	**- 835.44**	**3 715.40**	**-3 715**
		Начисления: Н3= 1.08, Н4= 1.08, Н5= 1.08, Н11= 2							
2. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	44.712	-44.712	8.740	- 390.78	59.860	-2 676
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.378*	*-0.378*	*13.500*	*-5.10*	*87.640*	*-33*
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.378	-0.378	134.65	-50.90	507.07	- 192
			(1)			*13.50*	*-5.10*	*87.64*	*-33*
2. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.7496	-1.7496	8.10	-14.17	31.05	-54
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.378	-0.378	75.40	-28.50	310.52	- 117
2. 6.	с101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм	т	0.001	-0.0009999	11 460.00	-11.46	39 432.20	-39
2. 7.	с101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	0.00002	-0.00002	7 071.80	-0.14	27 810.00	
2. 8.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0001	-0.0001	18 861.94	-1.89	35 753.32	-4
2. 9.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.001	-0.0009999	9 600.99	-9.60	30 377.24	-30
2. 10.	с101-1928	Болты распорные МР 12х100	шт.	19	-19	5.22	-99.18	17.86	- 339
2. 11.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0015	-0.0015	12.45	-0.01	52.96	
2. 12.	с101-2044	Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм	кг	0.01	-0.01	32.49	-0.32	138.41	-1
2. 13.	с101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	3	-3	55.92	- 167.76	19.26	-58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 14.	с101-3502-33	Лента киперная	10 м	0.3	-0.3	92.88	-27.86	395.67	- 119
2. 15.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.001	-0.0009999	6 026.80	-6.03	22 590.17	-23
2. 16.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.0002	-0.0002	9 365.32	-1.87	32 121.08	-6
2. 17.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.0001	-0.0001	39 990.60	-4.00	45 698.52	-5
2. 18.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.11	-0.11	35.27	-3.88	150.25	-17
2. 19.	с548-3017-33	Лента стяжная зубчатая	кг	0.01	-0.01	69.00	-0.69	113.43	-1
2. 20.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.03	-0.03	64.22	-1.93	175.07	-5
2. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.08	-0.08	94.60	-7.57	182.49	-15
		Накладные расходы				80%	- 316.70	75.2%	-2 037
		Сметная прибыль				60%	- 237.53	60%	-1 625
		Всего с НР и СП					-1 389.67		-7 378
3.	**Ц03-05-004-11**	**Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, грузоподъемность, кг 500, 1000**	**м**		**-14.6**	**95.91**	**-1 400.25**	**655.85**	**-9 575**
		Начисления: Н5= 1.08							
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	10.692	-156.1032	8.970	-1 400.25	61.340	-9 575
		Накладные расходы				80%	-1 120.20	75.2%	-7 200
		Сметная прибыль				60%	- 840.15	60%	-5 745
		Всего с НР и СП					-3 360.60		-22 520
4.	**П1прайс-лист.**	**Лифт грузовой г/п 500 кг на 2 остановки**	**шт.**		**1**	**199 806.72**	**199 806.72**	**475 540.00**	**475 540**
	Строительные работы								
5.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**0.05**	**441.61**	**22.08**	**3 408.66**	**170**
5. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.7	0.385	8.380	3.23	57.360	22
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*0.044*	*10.504*	*0.46*	*68.192*	*3*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.33	0.0165	89.99	1.48	317.41	5
			(1)			*10.06*	*0.17*	*65.31*	*1*
5. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.023	90.00	2.07	316.40	7
			(1)			*10.06*	*0.23*	*65.31*	*2*
5. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.09	0.0045	112.14	0.50	293.07	1
			(1)			*14.40*	*0.06*	*93.49*	
5. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	0.0465	4.91	0.23	11.85	1
5. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.011	2.41	0.03	10.27	
5. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	0.255	57.02	14.54	524.91	134
		Накладные расходы				123%	4.54	115.62%	29
		Сметная прибыль				75%	2.77	75%	19
		Всего с НР и СП					29.39		218
6.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.73**	**632.15**	**461.47**	**3 583.65**	**2 616**
6. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.3504	0.50	0.18	1.36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00146	3 003.36	4.38	15 314.41	22
6. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00073	561.41	0.41	1 841.42	1
6. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.2555	2.41	0.62	10.27	3
6. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.7446	597.85	445.16	3 378.84	2 516
6. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	1.314	8.160	10.72	55.840	73
		Накладные расходы				123%	13.19	115.62%	84
		Сметная прибыль				75%	8.04	75%	55
		Всего с НР и СП					482.70		2 755
7.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.1234**	**1 302.00**	**160.67**	**10 804.37**	**1 333**
							Объем: 4.84+7.5		
7. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	4.875534	7.930	38.66	54.280	265
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.156718*	*13.500*	*2.12*	*68.690* *11*	
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.156718	20.00	3.13	108.05	17
			(1)			*13.50*	*2.12*	*68.69*	*11*
7. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	1.119238	0.50	0.56	1.36	2
7. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.4319	2.41	1.04	10.27 4	
7. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.251736	465.84	117.27	4 154.05	1 046
		Накладные расходы				123%	50.16	115.62%	319
		Сметная прибыль				75%	30.59	75%	207
		Всего с НР и СП					241.41		1 859
8.	**Е11-01-011-2**	**Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(добавляется на толщ.30мм)**	**100 м2**		**0.7404**	**246.90**	**182.81**	**2 171.55**	**1 608**
							Объем: (4.84+7.5)*6		
8. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	0.3702	7.930	2.94	54.280	20
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.155484*	*13.500*	*2.10*	*68.690* *11*	
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.155484	20.00	3.11	108.05	17
			(1)			*13.50*	*2.10*	*68.69*	*11*
8. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	1.717728	0.50	0.86	1.36	2
8. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.377604	465.84	175.90	4 154.05 1 569	
		Накладные расходы				123%	6.20	115.62%	36
		Сметная прибыль				75%	3.78	75%	23
		Всего с НР и СП					192.79		1 667
9.	**Е06-01-005-1**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (тумбы)**	**100 м3**		**0.0007**	**67 826.12**	**47.48**	**373 575.85**	**262**
9. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	441.28	0.308896	8.450	2.61	57.900 18	
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.58*	*0.024206*	*13.473*	*0.33*	*87.466*	*2*
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.05	0.000735	111.99	0.08	433.66	
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	33.26	0.023282	96.89	2.26	437.24	10
			(1)			*13.50*	*0.31*	*87.64*	*2*
9. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000189	89.99	0.02	317.41	
			(1)			*10.06*		*65.31*	
9. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	23.52	0.016464	1.90	0.03	7.57	
9. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.1	0.00077	3.27		12.20	
9. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.53	0.001071	75.40	0.08	310.52	
			(1)						
9. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.05	0.000035	2 791.33	0.10	8 702.12	
9. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.000028	6 066.49	0.17	18 318.00	1
9. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	5.6	0.00392	10.08	0.04	19.85	
9. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.0000259	5 160.53	0.13	28 176.27	1
9. 13.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.000483	524.95	0.25	1 721.84	1
9. 14.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.000056	1 019.63	0.06	3 340.18	
9. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.00014	1 078.11	0.15	3 307.45	
9. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.000483	1 166.12	0.56	3 896.81	2
9. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	0.03465	61.30	2.12	238.77	8
9. 18.	с411-0001	Вода	м3	1.75	0.001225	2.41		10.27	
9. 19.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.0714	543.50	38.81	3 071.68	219
		Накладные расходы				105%	3.09	98.7%	20
		Сметная прибыль				65%	1.91	65%	13
		Всего с НР и СП					52.48		295
10.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали шахты лифта)**	**т**		**0.129**	**10 994.71**	**1 418.32**	**44 381.08**	**5 725**
10. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	5.5083	10.210	56.24	69.680	384
10. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	2.74125	8.10	22.20	31.05	85
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.13287	75.40	10.02	310.52	41
			(1)						
10. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00516	9 600.99	49.54	30 377.24	157
10. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.129	9 924.92	1 280.31	39 211.01	5 058
		Накладные расходы				130%	73.11	122.2%	469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				85%	47.80	85%	326
		Всего с НР и СП					1 539.24		6 521
11.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг (монорельс)**	**т**		**0.057**	**10 994.71**	**626.70**	**44 381.08**	**2 530**
11. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	2.4339	10.210	24.85	69.680	170
11. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.21125	8.10	9.81	31.05	38
11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.05871	75.40	4.43	310.52	18
11. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00228	9 600.99	21.89	30 377.24	69
11. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.057	9 924.92	565.72	39 211.01	2 235
		Накладные расходы				130%	32.31	122.2%	208
		Сметная прибыль				85%	21.12	85%	145
		Всего с НР и СП					680.13		2 882
12.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.09**	**388.13**	**34.93**	**870.06**	**78**
12. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.4779	10.640	5.08	72.620	35
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0009*	*10.060*	*0.01*	*65.310*	
12. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0009	89.99 *10.06*	0.08 *0.01*	317.41 *65.31*	
12. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0009	1.70		4.53	
12. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.1008	6.82	0.69	16.85	2
12. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0009	75.40	0.07	310.52	
12. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00108	26 200.00	28.30	36 909.94	40
12. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00018	3 960.00	0.71	8 167.20	1
		Накладные расходы				90%	4.58	84.6%	30
		Сметная прибыль				70%	3.56	70%	25
		Всего с НР и СП					43.07		132
13.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.09**	**1 055.86**	**95.03**	**5 377.16**	**484**
13. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	6.3954	8.850	56.60	60.600	388
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0009*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0009	20.00 *13.50*	0.02 *0.01*	108.05 *68.69*	
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0027	75.40	0.20	310.52	1
13. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.027	3.00	0.08	6.68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.243	15.50	3.77	46.62	11
13. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.002214	15 519.00	34.36	37 912.72	84
		Накладные расходы				105%	59.44	98.7%	383
		Сметная прибыль				55%	31.14	55%	213
		Всего с НР и СП					185.61		1 080
14.	**Е06-01-005-1**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (фундамент)**	**100 м3**		**0.009**	**67 826.12**	**610.44**	**373 575.85**	**3 362**
14. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	441.28	3.97152	8.450	33.56	57.900	230
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.58*	*0.31122*	*13.473*	*4.19*	*87.466*	*27*
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.05	0.00945	111.99	1.06	433.66	4
			(1)			*13.50*	*0.13*	*87.64*	*1*
14. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	33.26	0.29934	96.89	29.00	437.24	131
			(1)			*13.50*	*4.04*	*87.64*	*26*
14. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00243	89.99	0.22	317.41	1
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	
14. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	23.52	0.21168	1.90	0.40	7.57	2
14. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.1	0.0099	3.27	0.03	12.20	
14. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.53	0.01377	75.40	1.04	310.52	4
			(1)						
14. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.05	0.00045	2 791.33	1.26	8 702.12	4
14. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.00036	6 066.49	2.18	18 318.00	7
14. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	5.6	0.0504	10.08	0.51	19.85	1
14. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.000333	5 160.53	1.72	28 176.27	9
14. 13.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.00621	524.95	3.26	1 721.84	11
14. 14.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.00072	1 019.63	0.73	3 340.18	2
14. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.0018	1 078.11	1.94	3 307.45	6
14. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.00621	1 166.12	7.24	3 896.81	24
14. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	0.4455	61.30	27.31	238.77	106
14. 18.	с411-0001	Вода	м3	1.75	0.01575	2.41	0.04	10.27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 19.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.918	543.50	498.93	3 071.68	2 820
		Накладные расходы				105%	39.64	98.7%	254
		Сметная прибыль				65%	24.54	65%	167
		Всего с НР и СП					674.62		3 783
15.	**Е06-01-005-7**	**Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов**	**100 м3**		**0.009**	**859.31**	**7.73**	**4 722.38**	**43**
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.49	0.59841	8.620	5.16	59.140	35
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.28*	*0.00252*	*10.183*	*0.03*	*66.108*	
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.00009	111.99	0.01	433.66	
			(1)			*13.50*		*87.64*	
15. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00243	89.99	0.22	317.41	1
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	
15. 5.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.05	0.00045	3.27		12.20	
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00018	75.40	0.01	310.52	
			(1)						
15. 7.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.001	0.000009	2 791.33	0.03	8 702.12	
15. 8.	с101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	24.4	0.2196	6.97	1.53	14.54	3
15. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.000036	5 160.53	0.19	28 176.27	1
15. 10.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.03	0.00027	1 019.63	0.28	3 340.18	1
15. 11.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.03	0.00027	1 166.12	0.31	3 896.81	1
15. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.001	0.000009	2.41		10.27	
		Накладные расходы				105%	5.45	98.7%	35
		Сметная прибыль				65%	3.37	65%	23
		Всего с НР и СП					16.55		100
	Лифт грузовой малый г/п 100 кг на 2 остановки (2 шт.) ,высота шахты 6.4м								
16.	**Ц03-05-005-1**	**Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте высота шахты 21 м**	**шт.**		**2**	**8 192.26**	**16 384.51**	**30 556.79**	**61 114**
		Начисления: Н11= 2							
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	377	754	8.850	6 672.90	60.600	45 692
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.58*	*1.16*	*13.500*	*15.66*	*87.640*	*102*
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.58	1.16	134.65	156.19	507.07	588
			(1)			*13.50*	*15.66*	*87.64*	*102*
16. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	48.69	97.38	6.90	671.92	19.39	1 888
16. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.63	35.26	8.10	285.61	31.05	1 095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.58	1.16	75.40	87.46	310.52	360
16. 7.	с101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм	т	0.015	0.03	11 460.00	343.80	39 432.20	1 183
16. 8.	с101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	0.00015	0.0003	7 071.80	2.12	27 810.00	8
16. 9.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.001	0.002	18 861.94	37.72	35 753.32	72
16. 10.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.015	0.03	9 600.99	288.03	30 377.24	911
16. 11.	с101-1928	Болты распорные МР 12х100	шт.	115	230	5.22	1 200.60	17.86	4 108
16. 12.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.015	0.03	12.45	0.37	52.96	2
16. 13.	с101-2044	Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм	кг	0.1	0.2	32.49	6.50	138.41	28
16. 14.	с101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	50	100	55.92	5 592.00	19.26	1 926
16. 15.	с101-3502-33	Лента киперная	10 м	2	4	92.88	371.52	395.67	1 583
16. 16.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.014	0.028	6 026.80	168.75	22 590.17	633
16. 17.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.002	0.004	9 365.32	37.46	32 121.08	128
16. 18.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.001	0.002	39 990.60	79.98	45 698.52	91
16. 19.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	21	42	0.40	16.80	1.70	71
16. 20.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.8	1.6	35.27	56.43	150.25	240
16. 21.	с548-3017-33	Лента стяжная зубчатая	кг	0.2	0.4	69.00	27.60	113.43	45
16. 22.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.15	0.3	64.22	19.27	175.07	53
16. 23.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.5	1	94.60	94.60	182.49	182
		Накладные расходы				80%	5 350.85	75.2%	34 437
		Сметная прибыль				60%	4 013.14	60%	27 476
		Всего с НР и СП					25 748.49		123 027
17.	**Ц03-05-005-4**	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок**	**шт.**		**-8**	**590.53**	**-4 724.25**	**2 232.98**	**-17 864**
								Объем: -4*2	
		Начисления: Н11= 2							
17. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	24.5	-196	8.620	-1 689.52	59.140	-11 591
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08*	*-0.64*	*13.500*	*-8.64*	*87.640*	*-56*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.08	-0.64	134.65	-86.18	507.07	- 325
			(1)			*13.50*	*-8.64*	*87.64*	*-56*
17. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.52	-12.16	8.10	-98.50	31.05	- 378
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	-0.64	75.40	-48.26	310.52	- 199
			(1)						
17. 6.	с101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм	т	0.0006	-0.0048	11 460.00	-55.01	39 432.20	- 189
17. 7.	с101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	0.00002	-0.00016	7 071.80	-1.13	27 810.00	-4
17. 8.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0001	-0.0008	18 861.94	-15.09	35 753.32	-29
17. 9.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.0014	-0.0112	9 600.99	- 107.53	30 377.24	- 340
17. 10.	с101-1928	Болты распорные МР 12х100	шт.	19	-152	5.22	- 793.44	17.86	-2 715
17. 11.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0015	-0.012	12.45	-0.14	52.96	
17. 12.	с101-2044	Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм	кг	0.007	-0.056	32.49	-1.82	138.41	-8
17. 13.	с101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	3	-24	55.92	-1 342.08	19.26	- 462
17. 14.	с101-3502-33	Лента киперная	10 м	0.3	-2.4	92.88	- 222.91	395.67	- 950
17. 15.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.001	-0.0079999	6 026.80	-48.21	22 590.17	- 181
17. 16.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.0002	-0.0016	9 365.32	-14.98	32 121.08	-51
17. 17.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.0001	-0.0008	39 990.60	-31.99	45 698.52	-37
17. 18.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.11	-0.88	35.27	-31.04	150.25	- 132
17. 19.	с548-3017-33	Лента стяжная зубчатая	кг	0.01	-0.08	69.00	-5.52	113.43	-9
17. 20.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.03	-0.24	64.22	-15.41	175.07	-42
17. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.08	-0.64	94.60	-60.54	182.49	- 117
		Накладные расходы				80%	-1 358.53	75.2%	-8 759
		Сметная прибыль				60%	-1 018.90	60%	-6 988
		Всего с НР и СП					-7 101.67		-33 611
18.	**Ц03-05-005-5**	**Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок**	**м**		**-29.2**	**55.06**	**-1 607.81**	**377.12**	**-11 012**
								Объем: -14.6*2	
18. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	6.3	-183.96	8.740	-1 607.81	59.860	-11 012
		Накладные расходы				80%	-1 286.25	75.2%	-8 281
		Сметная прибыль				60%	- 964.69	60%	-6 607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					-3 858.74		-25 900
19.	**Ц03-05-005-6**	**За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте**	**шт.**		**1**	**163.44**	**163.44**	**1 119.38**	**1 119**
19. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	18.7	18.7	8.740	163.44	59.860	1 119
		Накладные расходы				80%	130.75	75.2%	841
		Сметная прибыль				60%	98.06	60%	671
		Всего с НР и СП					392.26		2 632
20.	**П2прайс-лист.**	**Лифт грузовой малый г/п 100 кг на 2 остановки**	**шт.**		**2**	**87 016.81**	**174 033.62**	**207 100.00**	**414 200**
	Строительные работы								
21.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали шахты лифта)**	**т**		**0.165**	**10 994.71**	**1 814.13**	**44 381.08**	**7 323**
21. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	7.0455	10.210	71.93	69.680	491
21. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	3.50625	8.10	28.40	31.05	109
21. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.16995	75.40	12.81	310.52	53
21. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.0066	9 600.99	63.37	30 377.24	200
21. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.165	9 924.92	1 637.61	39 211.01	6 470
		Накладные расходы				130%	93.51	122.2%	600
		Сметная прибыль				85%	61.14	85%	417
		Всего с НР и СП					1 968.78		8 340
22.	**Е09-04-014-1**	**Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2**	**м2**		**1.62**	**102.94**	**166.76**	**484.10**	**784**
								Объем: 0.81*2	
22. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	4.47	7.2414	9.510	68.87	65.020	471
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.243	75.40	18.32	310.52	75
22. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.29	0.4698	8.10	3.81	31.05	15
22. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.27	0.4374	2.08	0.91	5.10	2
22. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.12	0.1944	5.13	1.00	13.57	3
22. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.003564	11 680.00	41.63	40 499.60	144
22. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.1	0.162	63.73	10.32	124.75	20
22. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.00162	13 521.39	21.90	33 297.90	54
		Накладные расходы				90%	61.98	84.6%	398
		Сметная прибыль				85%	58.54	85%	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					287.28		1 583
23.	**ПС201-0251.**	**Стоимость металлической двери для машинного помещения разм.810х1000**	**шт.**		**2**				
24.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.08**	**388.13**	**31.05**	**870.06**	**70**
24. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.4248	10.640	4.52	72.620	31
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0008*	*10.060*	*0.01*	*65.310*	
24. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0008	89.99	0.07	317.41	
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	
24. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0008	1.70		4.53	
24. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0896	6.82	0.61	16.85	2
24. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0008	75.40	0.06	310.52	
			(1)						
24. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00096	26 200.00	25.15	36 909.94	35
24. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00016	3 960.00	0.63	8 167.20	1
		Накладные расходы				90%	4.08	84.6%	26
		Сметная прибыль				70%	3.17	70%	22
		Всего с НР и СП					38.30		118
25.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.08**	**1 055.86**	**84.47**	**5 377.16**	**430**
25. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	5.6848	8.850	50.31	60.600	344
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0008*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0008	20.00	0.02	108.05	
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0024	75.40	0.18	310.52	1
			(1)						
25. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.024	3.00	0.07	6.68	
25. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.216	15.50	3.35	46.62	10
25. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001968	15 519.00	30.54	37 912.72	75
		Накладные расходы				105%	52.84	98.7%	340
		Сметная прибыль				55%	27.68	55%	189
		Всего с НР и СП					164.98		959

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**402 805.73**	**1 003 991**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**373 840.34**	**889 740**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 4, 20)	**11 215.21**	**26 692**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 4, 20)	**3 738.40**	**8 897**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 4, 20)	**4 665.53**	**11 104**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						**393 459.48**		**936 433**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**23 201.32**		**87 433**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1-3, 16-19)						**6 989.54**		**44 833**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 16-19)						**5 242.16**		**35 771**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**35 433.02**		**168 037**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**5 764.07**		**26 818**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.62 - по стр. 5-8; %=98.7 - по стр. 9, 13-15, 25; %=122.2 - по стр. 10, 11, 21; %=84.6 - по стр. 12, 22, 24)						**504.10**		**3 230**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 5-8; %=65 - по стр. 9, 14, 15; %=85 - по стр. 10, 11, 21, 22; %=70 - по стр. 12, 24; %=55 - по стр. 13, 25)						**329.15**		**2 244**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**6 597.32**		**32 292**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**435 489.82**		**1 136 762**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**7 493.64**		**48 063**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**5 571.31**		**38 015**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 2, 16, 17)						**190.14**		**226**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г.Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-30

(Локальный сметный расчет)

на Пожарную сигнализацию

Сметная стоимость:	**121.957**	**тыс. руб.**
в т.ч. оборудования:	**5.004**	**тыс. руб.**
монтажных работ:	**116.953**	**тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость:	**0.474**	**тыс.чел. ч**
Сметная заработная плата:	**30.960**	**тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пожарная сигнализация								
1.	**Ц10-08-001-10**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч**	**шт.**		**1**	**114.84**	**114.84**	**761.72**	**762**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	11	11	9.910	109.01	67.7200	745
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.74	
1. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 370.93	
1. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0012	0.0012	12.45	0.01	52.96	
1. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	45.86	14
1. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.012	0.012	64.22	0.77	175.07	2
		Накладные расходы				80%	87.21	75.2%	560
		Сметная прибыль				60%	65.41	60%	447
		Всего с НР и СП					267.45		1 769
2.	**П1прайс-лист.**	**Прибор приемно-контрольный ГрандМагистр-8**	**шт.**		**1**	**822.53**	**822.53**	**1 957.63**	**1 958**
3.	**Ц11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (мод ули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, д о: 5**	**шт.**		**1**	**9.63**	**9.63**	**64.02**	**64**
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.03	1.03	8.620	8.88	59.1400	61
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.01	75.40	0.75	310.52	3
		Накладные расходы				92%	8.17	86.48%	53
		Сметная прибыль				65%	5.77	65%	40
		Всего с НР и СП					23.57		156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	**П3прайс-лист.**	**Релейный модуль "ГрандМагистр-РМ-4"**	**шт.**		**1**	**240.51**	**240.51**	**572.41**	**572**
5.	**Ц10-08-003-3**	**Блок питания и контроля**	**шт.**		**1**	**42.86**	**42.86**	**268.38**	**268**
		Начисления: Н11= 2							
5. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	3.6	3.6	10.210	36.76	69.6800	251
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.74	
5. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 370.93	
5. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0016	12.45	0.02	52.96	
5. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	45.86	14
5. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.016	64.22	1.03	175.07	3
		Накладные расходы				80%	29.41	75.2%	189
		Сметная прибыль				60%	22.06	60%	151
		Всего с НР и СП					94.32		607
6.	**П4прайс-лист.**	**Источник питания резервированн ый РИП-12, исп.02**	**шт.**		**1**	**795.30**	**795.30**	**1 892.80**	**1 893**
7.	**Ц11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (мод ули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, д о: 5**	**шт.**		**1**	**9.63**	**9.63**	**64.02**	**64**
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.03	1.03	8.620	8.88	59.1400	61
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.01	75.40	0.75	310.52	3
		Накладные расходы				92%	8.17	86.48%	53
		Сметная прибыль				65%	5.77	65%	40
		Всего с НР и СП					23.57		156
8.	**П5прайс-лист.**	**аккумуляторная батарея АКБ-12-7А**	**шт.**		**1**	**138.87**	**138.87**	**330.51**	**331**
9.	**Ц10-08-002-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт.**		**91**	**21.66**	**1 971.46**	**123.72**	**11 259**
		Начисления: Н11= 2							
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.68	152.88	9.620	1 470.71	65.7600	10 053
9. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	14.56	19.20	279.55	3.74	54
9. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00091	2 326.12	2.12	3 370.93	3
9. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.0455	12.45	0.57	52.96	2
9. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.25	22.75	8.13	184.96	45.86	1 043
9. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.455	64.22	29.22	175.07	80
		Накладные расходы				80%	1 176.57	75.2%	7 560
		Сметная прибыль				60%	882.43	60%	6 032
		Всего с НР и СП					4 030.45		24 851
10.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**8**	**10.35**	**82.84**	**60.95**	**488**
		Начисления: Н11= 2							
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.84	6.72	9.620	64.65	65.7600	442
10. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.48	19.20	9.22	3.74	2
10. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00008	2 326.12	0.19	3 370.93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.04	26.60	1.06	80.59	3
10. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.0016	12.45	0.02	52.96	
10. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	0.8	8.13	6.50	45.86	37
10. 7.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.016	64.22	1.03	175.07	3
		Накладные расходы				80%	51.72	75.2%	332
		Сметная прибыль				60%	38.79	60%	265
		Всего с НР и СП					173.35		1 086
11.	**Ц10-01-055-2**	**Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной**	**100 м**		**3.62**	**1 476.02**	**5 343.18**	**5 288.31**	**19 144**
								Объем: 370-8	
		Начисления: Н11= 2							
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	37.1	134.302	9.070	1 218.12	62.0800	8 337
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.53*	*5.5386*	*10.060*	*55.72*	*65.3100* *362*	
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.53	5.5386	89.99	498.42	317.41	1 758
			(1)			*10.06*	*55.72*	*65.31*	*362*
11. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.00055	0.001991	2 326.12	4.63	3 370.93	7
11. 5.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.00139	0.0050318	9 700.00	48.81	35 753.32 180	
11. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	36.9	133.578	8.13	1 085.99	45.86	6 126
11. 7.	с110-0198	Скрепы фигурные Скф-30	100 шт.	3.12	11.2944	213.92	2 416.10	226.51	2 558
		Накладные расходы				80%	1 019.07	75.2%	6 542
		Сметная прибыль				60%	764.30	60%	5 219
		Всего с НР и СП					7 126.56		30 905
12.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.08**	**680.44**	**54.44**	**1 923.23**	**154**
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	0.992	9.620	9.54	65.7600	65
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.39*	*0.2712*	*11.819*	*3.21*	*76.7285* *21*	
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.0312	134.65	4.20	507.07	16
			(1)			*13.50*	*0.42*	*87.64*	*3*
12. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3	0.24	2.37	0.57	4.16	1
12. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3	0.24	131.44	31.55	175.60	42
			(1)			*11.60*	*2.78*	*75.31*	*18*
12. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.0312	95.53	2.98	347.55	11
			(1)						
12. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.0000032	12 095.66	0.04	36 403.29	
12. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.000064	40 112.80	2.57	170 880.53 11	
12. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.0000048	8 965.50	0.04	25 780.51	
12. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.0006656	19.26	0.01	27.37	
12. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.000328	140.80	0.05	230.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.000768	118.57	0.09	228.74	
12. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.04	67.19	2.69	175.07	7
		Накладные расходы				95%	12.11	89.3%	77
		Сметная прибыль				65%	8.29	65%	56
		Всего с НР и СП					74.84		287
13.	**Ц10-06-034-12**	**Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**		**1**	**66.48**	**66.48**	**307.83**	**308**
		Начисления: Н11= 2							
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	2	9.620	19.24	65.7600	132
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*0.34*	*11.600*	*3.94*	*75.3100* *26*	
13. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч	0.34	0.34	110.86	37.69	384.42	131
			(1)			*11.60*	*3.94*	*75.31*	*26*
13. 4.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.0015	2 500.00	3.75	23 140.00	35
13. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.02	12.45	0.25	52.96 1	
13. 6.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.004	151.90	0.61	394.65	2
13. 7.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00002	9 365.32	0.19	32 121.08	1
13. 8.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.02	118.00	2.36	111.44	2
13. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.02	67.19	1.34	175.07	4
13. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.103	8.38	0.86	9.63	1
		Накладные расходы				100%	23.18	94%	149
		Сметная прибыль				65%	15.07	65%	103
		Всего с НР и СП					104.73		559
14.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**0.08**	**1 747.29**	**139.78**	**3 960.98**	**317**
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	1.904	9.400	17.90	64.2800	122
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.91*	*1.2728*	*11.613*	*14.78*	*75.3952* *96*	
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.11	0.0088	134.65	1.18	507.07	4
			(1)			*13.50*	*0.12*	*87.64*	*1*
14. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	15.8	1.264	31.14	39.36	109.64	139
			(1)			*11.60*	*14.66*	*75.31*	*95*
14. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	0.216	8.10	1.75	31.05	7
14. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	0.3872	2.08	0.81	5.10 2	
14. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.11	0.0088	95.53	0.84	347.55	3
			(1)						
14. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000168	12 095.66	2.03	36 403.29	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.0768	14.13	1.09	33.09	3
14. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	1.072	2.82	3.02	13.76	15
14. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.072	26.08	27.96	7.39	8
14. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.016	25.49	0.41	108.59	2
14. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.08	19.66	1.57	32.70	3
14. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.536	0.87	0.47	2.33	1
14. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	1.44	0.27	0.39	0.90	1
14. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.144	274.18	39.48	4.83	1
		Накладные расходы				95%	31.05	89.3%	195
		Сметная прибыль				65%	21.24	65%	142
		Всего с НР и СП					192.07		653
15.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, дл ина, м 2 (кабель-каналов)**	**100 м**		**3**	**1 500.51**	**4 501.52**	**5 362.34**	**16 087**
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	112.8	9.400	1 060.32	64.2800	7 251
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.78*	*38.34*	*11.790*	*452.04*	*76.5449*	*2 935*
15. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.28	3.84	134.65	517.06	507.07	1 947
			(1)			*13.50*	*51.84*	*87.64*	*337*
15. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	11.5	34.5	31.14	1 074.33	109.64	3 783
			(1)			*11.60*	*400.20*	*75.31*	*2 598*
15. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	7.41	8.10	60.02	31.05	230
15. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.28	3.84	95.53	366.84	347.55	1 335
			(1)						
15. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	20.52	14.13	289.95	33.09	679
15. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	37.5	2.82	105.75	13.76	516
15. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	1.2	17.80	21.36	32.90	39
15. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	37.5	26.08	978.00	7.39	277
		Накладные расходы				95%	1 436.74	89.3%	9 096
		Сметная прибыль				65%	983.03	65%	6 621
		Всего с НР и СП					6 921.30		31 804
	Материалы не учтенные в монтаж е								
16.	**П8прайс-лист.**	**извещатель ДИП-45**	**шт.**		**91**	**42.20**	**3 840.20**	**179.77**	**16 359**
17.	**П10прайс-лист.**	**извещатель ИПР-К(ск)**	**шт.**		**8**	**33.35**	**266.80**	**142.07**	**1 137**
18.	**П11прайс-лист.**	**кабель КСВВ1х2х0.5**	**1000 м**		**0.37**	**1 155.58**	**427.56**	**1 887.46**	**698**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	**С512-0007**	**Коробка телефонная распределительная марки КПР-10**	**шт.**		**1**	**41.31**	**41.31**	**169.44**	**169**
20.	**С103-1461-33**	**Трубы ПВХ диаметром 20 мм толощиной стенки 1,5 мм**	**м**		**8**	**7.51**	**60.08**	**6.63**	**53**
21.	**С512-3096-33**	**Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм**	**м**		**300**	**17.86**	**5 358.00**	**19.01**	**5 703**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**24 327.82**	**77 788**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**1 997.21**	**4 754**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 2, 4, 6, 8)	**59.92**	**143**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 2, 4, 6, 8)	**19.97**	**48**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 4, 6, 8)	**24.93**	**59**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**2 102.03**	**5 004**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**22 330.61**	**73 034**
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	**9 933.87**	**24 066**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 5, 9-11; %=86.48 - по стр. 3, 7; %=89.3 - по стр. 12, 14, 15; %=94 - по стр. 13)	**3 883.40**	**24 804**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 5, 9-11; %=65 - по стр. 3, 7, 12-15)	**2 812.16**	**19 115**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**29 026.17**	**116 953**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**31 128.20**	**121 957**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**3 883.40**	**24 804**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**2 812.16**	**19 115**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 5, 9-15)	**105.49**	**234**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г.Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-31

(Локальный сметный расчет)

на Автоматизацию ИТП

Сметная стоимость:	**20.889**	**тыс. руб.**
в т.ч. оборудования:	**13.495**	**тыс. руб.**
монтажных работ:	**7.394**	**тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость:	**0.026**	**тыс.чел. ч**
Сметная заработная плата:	**1.697**	**тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Ц11-03-011-01**	**Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I**	**комплект**		**1**	**85.26**	**85.26**	**456.15**	**456**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	4.49	4.49	9.77	43.87	66.74	300
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.15*	*13.50*	*2.03*	*87.64*	*13*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.15	0.15	134.65	20.20	507.07	76
			(1)			*13.50*	*2.03*	*87.64*	*13*
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	0.15	75.40	11.31	310.52	47
			(1)						
1. 5.	с101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.364	0.364	26.62	9.69	91.16	33
		Накладные расходы				80%	36.72	75.2%	*235*
		Сметная прибыль				60%	27.54	60%	188
		Всего с НР и СП					149.52		879
2.	**П1прайс-лист.**	**Регулятор потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1-2 (блок управления)**	**шт.**		**1**	**4 268.79**	**4 268.79**	**10 159.72**	**10 160**
3.	**П2прайс-лист.**	**Регулятор потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1-2 (терморегулятор)**	**шт.**		**2**	**283.24**	**566.48**	**674.11**	**1 348**
4.	**Ц11-06-001-01**	**Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50**	**шт.**		**1**	**154.12**	**154.12**	**768.58**	**769**
		Начисления: Н11= 2							
4. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	5.15	5.15	8.85	45.58	60.60	312
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.04*	*13.50*	*0.54*	*87.64*	*4*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.04	134.65	5.39	507.07	20
			(1)			*13.50*	*0.54*	*87.64*	*4*
4. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.23	0.23	8.10	1.86	31.05	7
4. 5.	х33-1002	Станки сверлильные	маш.ч	0.53	0.53	2.36	1.25	6.49	3
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.03	75.40	2.26	310.52	9
			(1)						
4. 7.	с101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.00001	0.00001	7 212.70	0.07	41 743.65	
4. 8.	с101-1111	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0.007	0.007	6 752.79	47.27	30 073.80	211
4. 9.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.00001	0.00001	2 200.23	0.02	22 647.46	
4. 10.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00012	0.00012	13 520.00	1.62	33 297.90	4
4. 11.	с101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.2378	0.2378	25.44	6.05	87.15	21
4. 12.	с111-0120	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	10	0.27	2.70	1.15	12
4. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00001	0.00001	26 200.00	0.26	36 909.94	
4. 14.	с113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	0.00002	0.00002	27 309.82	0.55	71 628.02	1
4. 15.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	3	3	12.44	37.32	52.99	159
		Накладные расходы				80%	36.90	75.2%	238
		Сметная прибыль				60%	27.67	60%	190
		Всего с НР и СП					218.69		1 196
5.	**П3прайс-лист.**	**Щит ЩМП1**	**шт.**		**1**	**532.80**	**532.80**	**1 268.06**	**1 268**
6.	**Ц08-03-575-1**	**Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой**	**шт.**		**1**	**11.74**	**11.74**	**78.18**	**78**
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.12	1.12	9.91	11.10	67.72	76
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.002*	*13.50*	*0.03*	*87.64*	
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.002	134.65	0.27	507.07	1
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	
6. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.002	95.53	0.19	347.55	1
			(1)						
6. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	0.02	8.93	0.18	30.77	1
		Накладные расходы				95%	10.57	89.3%	68
		Сметная прибыль				65%	7.23	65%	49
		Всего с НР и СП					29.55		195
7.	**П4прайс-лист.**	**Выключатель автоматический ВА47-29-1,6А**	**шт.**		**1**	**15.83**	**15.83**	**37.68**	**38**
8.	**П5прайс-лист.**	**Монтажная DIN-рейка**	**шт.**		**1**	**3.51**	**3.51**	**8.35**	**8**
9.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.28**	**680.44**	**190.52**	**1 923.23**	**539**
								Объем: 15+13	
		Начисления: Н11= 2							
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	3.472	9.62	33.40	65.76	228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.39*	*0.9492*	*11.82*	*11.22*	*76.73*	*73*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.1092	134.65	14.70	507.07	55
			(1)			*13.50*	*1.47*	*87.64*	*10*
9. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3	0.84	2.37	1.99	4.16	3
9. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3	0.84	131.44	110.41	175.60	148
			(1)			*11.60*	*9.74*	*75.31*	*63*
9. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.1092	95.53	10.43	347.55	38
			(1)						
9. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.0000112	12 095.66	0.14	36 403.29	
9. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.000224	40 112.80	8.99	170 880.53	38
9. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.0000168	8 965.50	0.15	25 780.51	
9. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.0023296	19.26	0.04	27.37	
9. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.001148	140.80	0.16	230.14	
9. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.002688	118.57	0.32	228.74	1
9. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.14	67.19	9.41	175.07	25
		Накладные расходы				95%	42.39	89.3%	269
		Сметная прибыль				65%	29.00	65%	196
		Всего с НР и СП					261.91		1 003
10.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**0.26**	**1 829.02**	**475.54**	**4 992.33**	**1 298**
		Начисления: Н11= 2							
10. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	9.022	9.40	84.81	64.28	580
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.0572*	*13.50*	*0.77*	*87.64*	*5*
10. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.22	0.0572	134.65	7.70	507.07	29
			(1)			*13.50*	*0.77*	*87.64*	*5*
10. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	4.654	8.10	37.70	31.05	145
10. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	1.1544	2.08	2.40	5.10	6
10. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.22	0.0572	95.53	5.46	347.55	20
			(1)						
10. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.0005668	9 140.00	5.18	30 817.80	17
10. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.00078	12 095.66	9.43	36 403.29	28
10. 9.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.01339	4 940.27	66.15	22 590.17	302
10. 10.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.273	14.13	3.86	33.09	9
10. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	5.668	2.82	15.98	13.76	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	21.8	5.668	26.08	147.82	7.39	42
10. 13.	с103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	2.6	0.70	1.82	2.98	8
10. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	6.5	0.87	5.66	2.33	15
10. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	2.6	0.27	0.70	0.90	2
10. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	0.26	274.18	71.29	4.83	1
10. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	5	1.3	2.28	2.96	3.75	5
		Накладные расходы				95%	81.30	89.3%	522
		Сметная прибыль				65%	55.63	65%	380
		Всего с НР и СП					612.47		2 201
11.	**Ц08-02-158-4**	**Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4**	**шт.**		**4**	**39.57**	**158.28**	**114.45**	**458**
		Начисления: Н11= 2							
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.26	1.04	9.62	10.00	65.76	68
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.005*	*0.02*	*13.50*	*0.27*	*87.64* *2*	
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.005	0.02	134.65	2.69	507.07	10
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*2*
11. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.005	0.02	95.53	1.91	347.55	7
			(1)						
11. 5.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00004	32 110.00	1.28	136 788.60	5
11. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00001	0.00004	12 095.66	0.48	36 403.29 1	
11. 7.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	1	4	7.70	30.80	11.13	45
11. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.04	140.80	5.63	230.14	9
11. 9.	с550-3005-33	Жир паяльный	кг	0.02	0.08	55.80	4.46	92.81	7
11. 10.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.00011	0.00044	184 027.00	80.97	578 698.30	255
11. 11.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.05	0.2	67.19	13.44	175.07	35
11. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.04	94.60	3.78	182.49	7
		Накладные расходы				95%	9.76	89.3%	63
		Сметная прибыль				65%	6.68	65%	46
		Всего с НР и СП					174.71		566
12.	**Ц08-02-395-1**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200**	**т**		**0.006**	**1 787.82**	**10.73**	**8 442.86**	**51**
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	67.5	0.405	9.40	3.81	64.28	26
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.36*	*0.12816*	*11.74*	*1.50*	*76.21* *10*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.56	0.00936	134.65	1.26	507.07	5
			(1)			*13.50*	*0.13*	*87.64*	*1*
12. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	19.8	0.1188	31.14	3.70	109.64	13
			(1)			*11.60*	*1.38*	*75.31*	*9*
12. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	13.1	0.0786	8.10	0.64	31.05	2
12. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.56	0.00936	95.53	0.89	347.55	3
			(1)						
12. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	3.36	0.02016	14.13	0.28	33.09	1
12. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2.54	0.01524	8.93	0.14	30.77	
		Накладные расходы				95%	5.04	89.3%	32
		Сметная прибыль				65%	3.45	65%	23
		Всего с НР и СП					19.23		107
	материалы не учтенные в монтаж е								
13.	**П6прайс-лист.**	**кабель МКЭШ-3х0.5**	**1000 м**		**0.015**	**3 645.82**	**54.69**	**18 737.00**	**281**
14.	**С503-0001**	**Кабели контрольные с медными жилами марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0.75 мм2**	**1000 м**		**0.013**	**5 090.80**	**66.18**	**11 916.60**	**155**
15.	**С529-3004-33**	**Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 15мм**	**м**		**26**	**11.91**	**309.66**	**11.19**	**291**
16.	**П7прайс-лист.**	**Стоимость лотков 50х50 L=2м**	**м**		**8**	**32.86**	**262.88**	**64.83**	**519**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**7 167.01**	**17 717**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**5 387.41**	**12 822**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 2, 3, 5, 7, 8)	**161.62**	**385**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 2, 3, 5, 7, 8)	**53.87**	**128**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 3, 5, 7, 8)	**67.23**	**160**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**5 670.13**	**13 495**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**1 779.60**	**4 895**
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	**383.75**	**955**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 4; %=89.3 - по стр. 6, 9-12)	**222.68**	**1 427**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4; %=65 - по стр. 6, 9-12)	**157.20**	**1 072**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**2 159.48**	**7 394**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**7 829.61**	**20 889**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**222.68**	**1 427**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**157.20**	**1 072**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 6, 9-12)	**11.94**	**28**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г.Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-32

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

Сметная стоимость:	**1 757.141**	**тыс. руб.**
в т.ч. оборудования:	**1 494.627**	**тыс. руб.**
монтажных работ:	**127.201**	**тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость:	**0.737**	**тыс.чел. ч**
Сметная заработная плата:	**47.574**	**тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование монтируемое								
1.	**П1прайс-лист.**	**<Т> Плита электрическая ПЭ-704 ШК**	**шт.**		**2**	**14 013.00**	**28 026.00**	**33 350.94**	**66 702**
2.	**П2прайс-лист.**	**<Т> Жарочный шкаф ШЭЖ-902**	**шт.**		**1**	**13 709.00**	**13 709.00**	**32 627.42**	**32 627**
3.	**П3прайс-лист.**	**<Т> Сковорода электрическая СВ RE8**	**шт.**		**1**	**11 656.50**	**11 656.50**	**27 742.47**	**27 742**
4.	**Ц08-03-602-2**	**Электроплита**	**шт.**		**4**	**30.98**	**123.91**	**171.37**	**685**
							Объем: 2.0+1+1		
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.39	9.56	9.910	94.74	67.720	647
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.04*	*13.500*	*0.54*	*87.640*	*4*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.04	134.65	5.39	507.07	20
			(1)			*13.50*	*0.54*	*87.64*	*4*
4. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.26	1.04	19.20	19.97	3.74	4
4. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.04	95.53	3.82	347.55	14
			(1)						
		Накладные расходы				95%	90.52	89.3%	581
		Сметная прибыль				65%	61.93	65%	423
		Всего с НР и СП					276.36		1 689
5.	**П4прайс-лист.**	**<Т> Котел электрический CPEI**	**шт.**		**1**	**15 909.60**	**15 909.60**	**37 864.85**	**37 865**
6.	**Ц28-07-032-2**	**Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч**	**шт.**		**1**	**493.81**	**493.81**	**2 893.56**	**2 894**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	36	36	8.970	322.92	61.340	2 208
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.51*	*12.825*	*6.54*	*83.262*	*42*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.41	0.41	134.65	55.21	507.07	208
			(1)			*13.50*	*5.54*	*87.64*	*36*
6. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.1	89.99	9.00	317.41	32
			(1)			*10.06*	*1.01*	*65.31*	*7*
6. 5.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	2.26	2.26	3.28	7.41	12.02	27
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.41	0.41	75.40	30.91	310.52	127
			(1)						
6. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	5	5	12.44	62.20	52.99	265
6. 8.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	2	2	2.41	4.82	10.27	21
		Накладные расходы				80%	263.57	75.2%	1 692
		Сметная прибыль				60%	197.68	60%	1 350
		Всего с НР и СП					955.05		5 936
7.	**П5прайс-лист.**	**<Т> Электрокипятильник КНЭ-50- 2М**	**шт.**		**1**	**5 084.75**	**5 084.75**	**12 101.71**	**12 102**
8.	**Ц34-01-242-5**	**Монтаж**	**шт.**		**1**	**122.75**	**122.75**	**830.57**	**831**
		Начисления: Н11= 2							
8. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	12.4	12.4	9.510	117.92	65.020	806
8. 2.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	1.2	1.2	2.41	2.89	10.27	12
8. 3.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	4.61	4.61	0.40	1.84	2.50	12
		Накладные расходы				80%	94.34	75.2%	606
		Сметная прибыль				60%	70.75	60%	484
		Всего с НР и СП					287.84		1 921
9.	**П6прайс-лист.**	**<Т> Универсальный привод УКМ**	**шт.**		**1**	**23 464.00**	**23 464.00**	**55 844.32**	**55 844**
10.	**Ц37-01-014-02**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.05**	**шт.**		**1**	**1 008.88**	**1 008.88**	**3 597.06**	**3 597**
		Начисления: Н11= 2							
10. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	29.6	29.6	9.400	278.24	64.280	1 903
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*3.36*	*11.600*	*38.98*	*75.310*	*253*
10. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.36	3.36	131.44	441.64	175.60	590
			(1)			*11.60*	*38.98*	*75.31*	*253*
10. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	3.6	8.10	29.16	31.05	112
10. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.2	1.20	0.24	2.92	1
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.07	75.40	5.28	310.52	22
			(1)						
10. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	1.44	6.64	9.56	16.39	24
10. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0036	13 520.00	48.67	33 297.90	120
10. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2	12.44	189.09	52.99	805
10. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24	8.38	2.01	9.63	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				80%	253.78	75.2%	1 621
		Сметная прибыль				60%	190.33	60%	1 294
		Всего с НР и СП					1 452.99		6 512
11.	**П7прайс-лист.**	**<Т> Мясорубка МИМ-300**	**шт.**		**1**	**5 457.00**	**5 457.00**	**12 987.66**	**12 988**
12.	**Ц37-01-014-01**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03**	**шт.**		**1**	**989.69**	**989.69**	**3 472.04**	**3 472**
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.8	27.8	9.400	261.32	64.280	1 787
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*3.36*	*11.600*	*38.98*	*75.310* *253*	
12. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.36	3.36	131.44	441.64	175.60	590
			(1)			*11.60*	*38.98*	*75.31*	*253*
12. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	3.6	8.10	29.16	31.05	112
12. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.2	1.20	0.24	2.92 1	
12. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.04	75.40	3.02	310.52	12
			(1)						
12. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	1.44	6.64	9.56	16.39	24
12. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0036	13 520.00	48.67	33 297.90 120	
12. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2	12.44	189.09	52.99	805
12. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24	8.38	2.01	9.63	2
		Накладные расходы				80%	240.24	75.2%	1 534
		Сметная прибыль				60%	180.18	60%	1 224
		Всего с НР и СП					1 410.11		6 230
13.	**П8прайс-лист.**	**<Т> Картофелечистка PPF5**	**шт.**		**1**	**6 532.00**	**6 532.00**	**15 546.16**	**15 546**
14.	**Ц28-12-011-7**	**Картофелечистка**	**шт.**		**1**	**144.79**	**144.79**	**915.30**	**915**
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	13.5	13.5	8.850	119.48	60.600	818
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.18*	*11.780*	*2.12*	*76.475* *14*	
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.09	0.09	134.65	12.12	507.07	46
			(1)			*13.50*	*1.22*	*87.64*	*8*
14. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.09	0.09	89.99	8.10	317.41	29
			(1)			*10.06*	*0.91*	*65.31*	*6*
14. 5.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	0.19	0.19	3.28	0.62	12.02	2
14. 6.	х03-1892	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.ч	0.7	0.7	2.89	2.02	7.73 5	
14. 7.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	6	6	0.40	2.40	2.50	15
		Накладные расходы				80%	97.28	75.2%	626
		Сметная прибыль				60%	72.96	60%	499
		Всего с НР и СП					315.03		2 040
15.	**П10прайс-лист.**	**<Т> Машина тестомесильная 25S**	**шт.**		**1**	**31 980.00**	**31 980.00**	**76 112.40**	**76 112**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	**Ц28-01-040-1**	**Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин**	**шт.**		**1**	**378.86**	**378.86**	**2 336.56**	**2 337**
		Начисления: Н11= 2							
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.3	30.3	9.400	284.82	64.280	1 948
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.2*	*12.812*	*2.56*	*83.174* *17*	
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.16	0.16	134.65	21.54	507.07	81
			(1)			*13.50*	*2.16*	*87.64*	*14*
16. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.04	0.04	89.99	3.60	317.41	13
			(1)			*10.06*	*0.40*	*65.31*	*3*
16. 5.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.45	1.45	1.70	2.47	4.53	7
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.16	0.16	75.40	12.06	310.52	50
			(1)						
16. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	4	4	12.44	49.76	52.99	212
16. 8.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	8.86	8.86	0.40	3.54	2.50 *22*	
		Накладные расходы				80%	229.90	75.2%	1 478
		Сметная прибыль				60%	172.43	60%	1 179
		Всего с НР и СП					781.19		4 994
17.	**П11прайс-лист.**	**<Т> Печь конвекционная UFE401**	**шт.**		**1**	**35 873.00**	**35 873.00**	**85 377.74**	**85 378**
18.	**П12прайс-лист.**	**<Т> Расстоечный шкаф LIESUPER XL503**	**шт.**		**1**	**16 015.00**	**16 015.00**	**38 115.70**	**38 116**
19.	**Ц37-01-014-01**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03**	**шт.**		**2**	**989.69**	**1 979.39**	**3 472.04**	**6 944**
		Начисления: Н11= 2							
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.8	55.6	9.400	522.64	64.280	3 574
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*6.72*	*11.600*	*77.95*	*75.310* *506*	
19. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.36	6.72	131.44	883.28	175.60	1 180
			(1)			*11.60*	*77.95*	*75.31*	*506*
19. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	7.2	8.10	58.32	31.05	224
19. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.4	1.20	0.48	2.92 *1*	
19. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.08	75.40	6.03	310.52	25
			(1)						
19. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	2.88	6.64	19.12	16.39	47
19. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0072	13 520.00	97.34	33 297.90 *240*	
19. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	30.4	12.44	378.18	52.99	1 611
19. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.48	8.38	4.02	9.63	5
		Накладные расходы				80%	480.47	75.2%	3 068
		Сметная прибыль				60%	360.35	60%	2 448
		Всего с НР и СП					2 820.22		12 460
20.	**П13прайс-лист.**	**<Т> Машина хлеборезательная МХ Р-200М**	**шт.**		**1**	**24 453.00**	**24 453.00**	**58 198.14**	**58 198**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	**Ц28-01-080-1**	**Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч**	**шт.**		**1**	**603.46**	**603.46**	**3 629.63**	**3 630**
		Начисления: Н11= 2							
21. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	48.3	48.3	8.740	422.14	59.860	2 891
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.51*	*12.825*	*6.54*	*83.262* *42*	
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.41	0.41	134.65	55.21	507.07	208
			(1)			*13.50*	*5.54*	*87.64*	*36*
21. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.1	89.99	9.00	317.41	32
			(1)			*10.06*	*1.01*	*65.31*	*7*
21. 5.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.86	1.86	3.28	6.10	12.02	22
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.41	0.41	75.40	30.91	310.52	127
			(1)						
21. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	6	6	12.44	74.64	52.99	318
21. 8.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	9.72	9.72	0.40	3.89	2.50 *24*	
		Накладные расходы				80%	342.94	75.2%	2 206
		Сметная прибыль				60%	257.21	60%	1 760
		Всего с НР и СП					1 203.61		7 595
22.	**П14прайс-лист.**	**<Т> Овощерезка ГАММА-5А**	**шт.**		**2**	**5 560.00**	**11 120.00**	**13 232.80**	**26 466**
23.	**Ц28-07-024-1**	**Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч**	**шт.**		**2**	**403.99**	**807.98**	**2 431.41**	**4 863**
		Начисления: Н11= 2							
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.3	60.6	9.400	569.64	64.280	3 895
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*0.68*	*12.792*	*8.70*	*83.043* *56*	
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.27	0.54	134.65	72.71	507.07	274
			(1)			*13.50*	*7.29*	*87.64*	*47*
23. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.07	0.14	89.99	12.60	317.41	44
			(1)			*10.06*	*1.41*	*65.31*	*9*
23. 5.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.51	3.02	1.70	5.13	4.53	14
23. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.27	0.54	75.40	40.72	310.52	168
			(1)						
23. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	4	8	12.44	99.52	52.99	424
23. 8.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	6.95	13.9	0.40	5.56	2.50 *35*	
		Накладные расходы				80%	462.67	75.2%	2 971
		Сметная прибыль				60%	347.00	60%	2 371
		Всего с НР и СП					1 617.66		10 205
24.	**П15прайс-лист.**	**<Т> Шкаф холодильный GMB-7**	**шт.**		**5**	**10 870.00**	**54 350.00**	**25 870.60**	**129 353**
25.	**П16прайс-лист.**	**<Т> Шкаф холодильный IM-14**	**шт.**		**1**	**12 783.00**	**12 783.00**	**30 423.54**	**30 424**
26.	**П17прайс-лист.**	**<Т> Стол-холодильник TGM-2**	**шт.**		**2**	**11 850.30**	**23 700.60**	**28 203.71**	**56 407**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	**П18прайс-лист.**	**<Т> Холодильная камера низкотемпературная КХСН-2-6**	**шт.**		**1**	**24 308.00**	**24 308.00**	**57 853.04**	**57 853**
28.	**П19прайс-лист.**	**<Т> Холодильная камера среднетемпературная КХСС-2-12**	**шт.**		**1**	**26 217.00**	**26 217.00**	**62 396.46**	**62 396**
29.	**Ц37-01-014-02**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.05**	**шт.**		**10**	**1 008.88**	**10 088.76**	**3 597.06**	**35 971**
								Объем: 5+1+2+1+1	
		Начисления: Н11= 2							
29. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	29.6	296	9.400	2 782.40	64.280	19 027
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*33.6*	*11.600*	*389.76*	*75.310*	*2 530*
29. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.36	33.6	131.44	4 416.38	175.60	5 900
			(1)			*11.60*	*389.76*	*75.31*	*2 530*
29. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	36	8.10	291.60	31.05	1 118
29. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	2	1.20	2.40	2.92	6
29. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.7	75.40	52.78	310.52	217
			(1)						
29. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	14.4	6.64	95.62	16.39	236
29. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.036	13 520.00	486.72	33 297.90	1 199
29. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	152	12.44	1 890.88	52.99	8 054
29. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	2.4	8.38	20.11	9.63	23
		Накладные расходы				80%	2 537.73	75.2%	16 211
		Сметная прибыль				60%	1 903.30	60%	12 934
		Всего с НР и СП					14 529.78		65 116
30.	**П20прайс-лист.**	**<Т> Ванна моечная ВМ-1/530**	**шт.**		**10**	**2 446.25**	**24 462.50**	**5 822.08**	**58 221**
31.	**П21прайс-лист.**	**<Т> Ванна моечная ВМ-2/700**	**шт.**		**3**	**4 661.39**	**13 984.17**	**11 094.11**	**33 282**
32.	**Е17-01-001-1**	**Установка ванн купальных прямых чугунных**	**10 комплектов**		**0.9**	**485.24**	**436.71**	**2 669.29**	**2 402**
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	32.19	28.971	9.620	278.70	65.760	1 905
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.79*	*0.711*	*13.500*	*9.60*	*73.967*	*53*
32. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.22	0.198	111.99	22.17	433.66	86
			(1)			*13.50*	*2.67*	*87.64*	*17*
32. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.57	0.513	20.00	10.26	108.05	55
			(1)			*13.50*	*6.93*	*68.69*	*35*
32. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.76	0.684	75.40	51.57	310.52	212
			(1)						
32. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00063	22 002.26	13.86	42 563.56	27
32. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0013	0.00117	25 226.77	29.52	28 447.45	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0006	0.00054	15 500.35	8.37	38 035.09	21
32. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0018	1 310.10	2.36	5 981.94	11
32. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.54	36.85	19.90	96.55	52
		Накладные расходы				128%	369.02	120.32%	2 356
		Сметная прибыль				83%	239.29	83%	1 625
		Всего с НР и СП					1 045.02		6 383
33.	**П22прайс-лист.**	**<Т> Отсос местный вентиляционн ый МВО-1.6**	**шт.**		**2**	**10 660.00**	**21 320.00**	**25 370.80**	**50 742**
34.	**Е20-02-008-1**	**Установка отсосов от оборудования**	**100 кг**		**1.5**	**52.02**	**78.02**	**317.59**	**476**
34. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.97	5.955	9.400	55.98	64.280	383
34. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.15	75.40	11.31	310.52	47
34. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.38	0.57	12.20	6.95	59.62	34
34. 4.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00022	0.00033	11 461.18	3.78	39 485.19	13
		Накладные расходы				128%	71.65	120.32%	461
		Сметная прибыль				83%	46.46	83%	318
		Всего с НР и СП					196.14		1 255
35.	**Е20-02-010-7**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм**	**шт.**		**2**	**1 249.46**	**2 498.92**	**5 136.61**	**10 273**
35. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	2.98	5.96	8.850	52.75	60.600	361
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.02*	*13.500*	*0.27*	*87.640*	*2*
35. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.02	111.99 *13.50*	2.24 *0.27*	433.66 *87.64*	9 *2*
35. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.62	1.24	3.12	3.87	6.86	9
35. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.19	0.38	8.10	3.08	31.05	12
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.06	75.40	4.52	310.52	19
35. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00019	0.00038	9 600.99	3.65	28 176.64	11
35. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00071	0.00142	11 461.18	16.27	39 485.19	56
35. 9.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	14	7.05	98.70	19.31	270
35. 10.	с300-0294	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	1	2	1 156.92	2 313.84	4 763.66	9 527
		Накладные расходы				128%	67.87	120.32%	437
		Сметная прибыль				83%	44.01	83%	301
		Всего с НР и СП					2 610.79		11 011
36.	**П23прайс-лист.**	**<Т> Электросушитель для рук ВО ЛНА-2000**	**шт.**		**2**	**1 999.00**	**3 998.00**	**4 757.62**	**9 515**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	**Ц08-03-602-1**	**Электрополотенце**	**шт.**		**2**	**19.93**	**39.86**	**92.16**	**184**
		Начисления: Н11= 2							
37. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.2	2.4	9.910	23.78	67.720	163
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.02*	*13.500*	*0.27*	*87.640* *2*	
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.02	134.65	2.69	507.07	10
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*2*
37. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.26	0.52	19.20	9.98	3.74	2
37. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.02	95.53	1.91	347.55	7
			(1)						
37. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.041	0.082	17.80	1.46	32.90	3
		Накладные расходы				95%	22.85	89.3% 147	
		Сметная прибыль				65%	15.63	65%	107
		Всего с НР и СП					78.34		439
38.	**П24прайс-лист.**	**<Т> Водонагреватель**	**шт.**		**1**	**9 633.16**	**9 633.16**	**22 926.92**	**22 927**
39.	**Е18-02-001-1**	**Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2**	**шт.**		**1**	**211.64**	**211.64**	**992.21**	**992**
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.25	9.25	9.620	88.99	65.760 608	
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.03*	*13.500*	*0.41*	*87.640*	*3*
39. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.03	111.99	3.36	433.66	13
			(1)			*13.50*	*0.41*	*87.64*	*3*
39. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.99	0.99	8.10	8.02	31.05	31
39. 5.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	0.4	0.4	29.67	11.87	70.63 28	
39. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.45	0.45	75.40	33.93	310.52	140
			(1)						
39. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	25 226.77	2.02	28 447.45	2
39. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00004	0.00004	15 500.35	0.62	38 035.09 2	
39. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00055	0.00055	9 600.99	5.28	28 176.64	15
39. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	1
39. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.01	0.01	12.20	0.12	59.62	1
39. 12.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00254	0.00254	15 139.94	38.46	43 663.78	111
39. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.26	0.26	2.41	0.63	10.27	3
39. 14.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 291.73	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39. 15.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	5 582.50	11.17	12 587.70	25
		Накладные расходы				128%	114.43	120.32%	735
		Сметная прибыль				83%	74.20	83%	507
		Всего с НР и СП					400.27		2 234
40.	**П25прайс-лист.**	**<Т> Гермицидный облучатель Pro lux G30 Вт/ А SPH-01**	**шт.**		**2**	**1 663.20**	**3 326.40**	**3 958.42**	**7 917**
41.	**Ц34-01-081-4**	**Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений**	**шт.**		**2**	**64.61**	**129.22**	**441.88**	**884**
		Начисления: Н11= 2							
41. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	7.2	14.4	8.850	127.44	60.600	873
41. 2.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2.18	4.36	0.40	1.74	2.50	11
		Накладные расходы				80%	101.95	75.2%	656
		Сметная прибыль				60%	76.46	60%	524
		Всего с НР и СП					307.64		2 064
	Оборудование немонтируемое								
42.	**П26прайс-лист.**	**<Т> Стол производственный РПС- 6/6**	**шт.**		**4**	**2 203.74**	**8 814.96**	**5 244.90**	**20 980**
43.	**П27прайс-лист.**	**<Т> Стол производственный РПС- 8/6**	**шт.**		**9**	**2 952.18**	**26 569.62**	**7 026.19**	**63 236**
44.	**П28прайс-лист.**	**<Т> Стол производственный РПС- 12/6**	**шт.**		**7**	**3 783.78**	**26 486.46**	**9 005.40**	**63 038**
45.	**П29прайс-лист.**	**<Т> Стол производственный РПС- 15/6**	**шт.**		**3**	**5 051.97**	**15 155.91**	**12 023.69**	**36 071**
46.	**П30прайс-лист.**	**<Т> Шкаф для хлеба**	**шт.**		**2**	**1 891.89**	**3 783.78**	**4 502.70**	**9 005**
47.	**П31прайс-лист.**	**<Т> Подтоварник**	**шт.**		**5**	**166.32**	**831.60**	**395.84**	**1 979**
48.	**П32прайс-лист.**	**<Т> Шкаф нейтральный ШД-12/6н**	**шт.**		**3**	**3 991.68**	**11 975.04**	**9 500.20**	**28 501**
49.	**П33прайс-лист.**	**<Т> Стеллаж кухонный СК-8/4**	**шт.**		**11**	**3 363.84**	**37 002.24**	**8 005.94**	**88 065**
50.	**П34прайс-лист.**	**<Т> Стеллаж кухонный СК-12/4**	**шт.**		**1**	**4 306.78**	**4 306.78**	**10 250.14**	**10 250**
51.	**П35прайс-лист.**	**<Т> Стеллаж кухонный СК-8/6**	**шт.**		**2**	**5 054.24**	**10 108.48**	**12 029.09**	**24 058**
52.	**П36прайс-лист.**	**<Т> Шкаф для одежды ШО**	**шт.**		**8**	**2 224.53**	**17 796.24**	**5 294.38**	**42 355**
53.	**П37прайс-лист.**	**Овоскоп**	**шт.**		**1**	**1 200.00**	**1 200.00**	**2 856.00**	**2 856**
54.	**П38прайс-лист.**	**<Т> Делитель масла**	**шт.**		**1**	**4 012.47**	**4 012.47**	**9 549.68**	**9 550**
55.	**П39прайс-лист.**	**<Т> Стул**	**шт.**		**6**	**286.67**	**1 720.02**	**682.27**	**4 094**
56.	**П40прайс-лист.**	**<Т> Кресло для отдыха**	**шт.**		**2**	**686.07**	**1 372.14**	**1 632.85**	**3 266**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	**П41прайс-лист.**	**<Т> Электрочайник**	**шт.**		**1**	**207.90**	**207.90**	**494.80**	**495**
58.	**П42прайс-лист.**	**<Т> Стол с гигиеническим покры тием**	**шт.**		**2**	**311.85**	**623.70**	**742.20**	**1 484**
59.	**П43прайс-лист.**	**<Т> Шкаф для хозинвентаря**	**шт.**		**1**	**2 869.02**	**2 869.02**	**6 828.27**	**6 828**
60.	**П44прайс-лист.**	**<Т> Шкаф для белья**	**шт.**		**1**	**2 411.64**	**2 411.64**	**5 739.70**	**5 740**
61.	**П45прайс-лист.**	**<Т> Весы товарные РП-150ЦВТ**	**шт.**		**1**	**3 950.10**	**3 950.10**	**9 401.24**	**9 401**
62.	**П46прайс-лист.**	**<Т> Весы настольные циферблатн ые РН-3Ц13УМ**	**шт.**		**4**	**3 296.61**	**13 186.44**	**7 845.93**	**31 384**
63.	**П47прайс-лист.**	**<Т> Тележка грузовая ТГ-125**	**шт.**		**1**	**457.38**	**457.38**	**1 088.56**	**1 089**
64.	**П48прайс-лист.**	**<Т> Подставка под кипятильник**	**шт.**		**1**	**675.68**	**675.68**	**1 608.12**	**1 608**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**663 016.93**	**1 611 406**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**594 800.45**	**1 415 626**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24-28, 33, 36, 40, 42-64)	**17 844.01**	**42 469**
. КОМПЛЕКТАЦИЯ - (%=1 - по стр. 42-64)	**1 955.18**	**4 653**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24-28, 33, 36, 40, 42-64)	**5 948.00**	**14 156**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24-28, 33, 36, 40, 42-64)	**7 446.57**	**17 723**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**627 994.21**	**1 494 627**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**16 911.36**	**67 207**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 4, 37; %=75.2 - по стр. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 29, 41)	**5 218.24**	**33 398**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4, 37; %=60 - по стр. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 29, 41)	**3 906.22**	**26 596**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**26 035.82**	**127 201**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**51 305.12**	**128 573**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 32, 34, 35, 39)	**622.98**	**3 989**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 32, 34, 35, 39)	**403.96**	**2 751**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**52 332.06**	**135 313**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**706 362.09**	**1 757 141**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**5 841.22**	**37 387**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**4 310.18**	**29 347**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 29, 37, 41)	**76.10**	**294**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-33; 2-3-33а (доп. смета)

(Локальный сметный расчет)

на Индивидуальный тепловой пункт (ИТП 3)

Сметная стоимость:	**297.305**	**тыс. руб.**
в т.ч. оборудования:	**23.905**	**тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость:	**0.245**	**тыс.чел. ч**
Сметная заработная плата:	**16.175**	**тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н3= 1.03, Н4= 1.03, Н5= 1.03								
1.	**Ц12-12-003-01**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 32**	**шт.**		**1**	**46.41**	**46.41**	**309.49**	**309.49**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.532	4.532	9.620	43.60	65.760	298.02
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0206	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
1. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.04	0.04	12.20	0.49	59.62	2.38
1. 4.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.084	0.084	8.93	0.75	30.77	2.58
		Накладные расходы				80%	34.88	75.2%	224.11
		Сметная прибыль				60%	26.16	60%	178.81
		Всего с НР и СП					107.45		712.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Клапан регулирующий трехходовой с электромеханическим приводом "Belimo" диаметром 20 мм, фланцевый, чугунный RV103 NV230-3 ООО СП "HEMEN" г. Москва. Ц: (666,8*36/1,18/4,26*1,1165)**	**шт.**		**1**	**5 331.70**	**5 331.70**	**22 713.04**	**22 713.04**
3.	**Ц08-03-481-20**	**Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 (присоединение)**	**шт.**		**1**	**66.75**	**66.75**	**224.40**	**224.40**
		Начисления: Н11= 2							
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.2463	1.2463	9.910	12.35	67.720	84.40
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.00206*	*0.00206*	*13.500*	*0.03*	*87.640*	*0.18*
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.00206	0.00206	134.65	0.28	507.07	1.04
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	*0.18*
3. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.0927	0.0927	8.10	0.75	31.05	2.88
3. 5.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.1133	0.1133	1.11	0.13	2.87	0.33
3. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.00206	0.00206	95.53	0.20	347.55	0.72
			(1)						
3. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08	14.13	1.13	33.09	2.65
3. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.8	0.8	18.67	14.94	91.71	73.37
3. 9.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	3.06	3.06	7.70	23.56	11.13	34.06
3. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.75	3.75
3. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	140.80	4.36	230.14	7.13
3. 12.	с542-0031	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т	0.00031	0.00031	17 290.00	5.36	34 505.98	10.70
3. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.004	0.004	94.60	0.38	182.49	0.73
		Накладные расходы				95%	11.76	89.3%	75.53
		Сметная прибыль				65%	8.05	65%	54.98
		Всего с НР и СП					86.56		354.91
4.	**Е18-06-007-6**	**Установка фильтров диаметром 80 мм (ФМФ - 80)**	**10 шт.**		**0.2**	**10 572.78**	**2 114.56**	**19 687.11**	**3 937.42**
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.4912	3.09824	9.290	28.78	63.540	196.86
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2266*	*0.04532*	*13.500*	*0.61*	*87.640*	*3.97*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2266	0.04532	111.99	5.08	433.66	19.65
			(1)			*13.50*	*0.61*	*87.64*	*3.97*
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5459	0.10918	75.40	8.23	310.52	33.90
			(1)						
4. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.5293	1.50586	8.10	12.20	31.05	46.76
4. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.00038	9 600.99	3.65	28 176.64	10.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 7.	с300-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 80 мм	шт.	10	2	1 028.31	2 056.62	1 814.77	3 629.54
		Накладные расходы				128%	37.62	120.32%	241.64
		Сметная прибыль				83%	24.39	83%	166.69
		Всего с НР и СП					2 176.57		4 345.75
5.	**Е16-02-007-3**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм**	**шт.**		**4**	**102.67**	**410.66**	**472.62**	**1 890.48**
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.5038	6.0152	9.910	59.61	67.720	407.35
5. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7725	3.09	8.10	25.03	31.05	95.94
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0412	75.40	3.11	310.52	12.79
5. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00132	9 600.99	12.67	28 176.64	37.19
5. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0032	13 398.39	42.87	38 641.13	123.65
5. 6.	с300-0968	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	8	30.63	245.04	145.40	1 163.20
5. 7.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.004	5 582.50	22.33	12 587.70	50.35
		Накладные расходы				128%	76.30	120.32%	490.12
		Сметная прибыль				83%	49.48	83%	338.10
		Всего с НР и СП					536.44		2 718.70
6.	**Е18-06-007-4**	**Установка фильтров диаметром 50 мм (ФМФ - 50)**	**10 шт.**		**0.1**	**8 419.21**	**841.92**	**12 799.87**	**1 279.99**
6. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.2176	1.02176	9.290	9.49	63.540	64.92
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0515*	*0.00515*	*13.500*	*0.07*	*87.640*	*0.45*
6. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0515	0.00515	111.99 *13.50*	0.58 *0.07*	433.66 *87.64*	2.23 *0.45*
6. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.0582	0.40582	8.10	3.29	31.05	12.60
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4635	0.04635	75.40	3.49	310.52	14.39
6. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.001	0.0001	9 600.99	0.96	28 176.64	2.82
6. 7.	с300-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм	шт.	10	1	824.11	824.11	1 183.02	1 183.02
		Накладные расходы				128%	12.24	120.32%	78.65
		Сметная прибыль				83%	7.93	83%	54.26
		Всего с НР и СП					862.09		1 412.90
7.	**Е16-02-007-1**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм**	**шт.**		**2**	**75.42**	**150.84**	**330.28**	**660.56**
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.9888	1.9776	9.910	19.60	67.720	133.92
7. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4532	0.9064	8.10	7.34	31.05	28.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
7. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
7. 5.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	4	22.85	91.40	102.45	409.80
7. 6.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0016	13 398.39	21.44	38 641.13	61.83
7. 7.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.002	3 408.70	6.82	6 291.73	12.58
		Накладные расходы				128%	25.09	120.32%	161.13
		Сметная прибыль				83%	16.27	83%	111.15
		Всего с НР и СП					192.20		932.85
8.	**Е18-06-007-2**	**Установка фильтров диаметром 32 мм (ФММ - 32)**	**10 шт.**		**0.1**	**5 754.02**	**575.40**	**10 668.12**	**1 066.81**
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.4254	0.84254	9.400	7.92	64.280	54.16
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0309*	*0.00309*	*13.500*	*0.04*	*87.640*	*0.27*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0309	0.00309	111.99 *13.50*	0.35 *0.04*	433.66 *87.64*	1.34 *0.27*
8. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3475	0.33475	8.10	2.71	31.05	10.39
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2781	0.02781	75.40	2.10	310.52	8.64
8. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.00008	9 600.99	0.77	28 176.64	2.25
8. 7.	с300-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 32 мм	шт.	10	1	561.56	561.56	990.03	990.03
		Накладные расходы				128%	10.19	120.32%	65.49
		Сметная прибыль				83%	6.61	83%	45.18
		Всего с НР и СП					592.20		1 177.48
9.	**Е18-07-001-2**	**Установка манометров: с трехходовым краном**	**комплект**		**18**	**3.27**	**58.93**	**17.26**	**310.68**
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.2266	4.0788	9.910	40.42	67.720	276.22
9. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00036	25 226.77	9.08	28 447.45	10.24
9. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00018	15 500.35	2.79	38 035.09	6.85
9. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.18	36.85	6.63	96.55	17.38
		Накладные расходы				128%	51.74	120.32%	332.35
		Сметная прибыль				83%	33.55	83%	229.26
		Всего с НР и СП					144.22		872.29
10.	**П2 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Манометр МПЧ - У**	**шт.**		**18**	**176.48**	**3 176.64**	**751.80**	**13 532.40**
11.	**С300-4024-33**	**Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные 11Б18бк , диаметром 15 мм (для манометра)**	**шт.**		**26**	**24.02**	**624.52**	**167.92**	**4 365.92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер для манометра 3 кч)**	**100 шт.**		**0.26**	**5 624.13**	**1 462.27**	**13 667.48**	**3 553.54**
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	17.51412	9.620	168.49	65.760	1 151.73
12. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	14.66205	8.10	118.76	31.05	455.26
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.002678	75.40	0.20	310.52	0.83
12. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0026	9 835.05	25.57	29 497.21	76.69
12. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.78	12.20	9.52	59.62	46.50
12. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	26	5.34	138.84	8.63	224.38
12. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	26	5.93	154.18	7.32	190.32
12. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	26	31.68	823.68	52.68	1 369.68
		Накладные расходы				80%	134.79	75.2%	866.10
		Сметная прибыль				60%	101.09	60%	691.04
		Всего с НР и СП					1 698.16		5 110.68
13.	**Е18-07-001-4**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых (ТТМП, ТТМУ, ТТЖ)**	**комплект**		**15**	**335.15**	**5 027.20**	**436.94**	**6 554.13**
								Объем: 6+7+2	
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.3193	4.7895	9.400	45.02	64.280	307.87
13. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0003	25 226.77	7.57	28 447.45	8.53
13. 3.	с101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00165	9 155.30	15.11	16 207.46	26.74
13. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00015	15 500.35	2.33	38 035.09	5.71
13. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.15	36.85	5.53	96.55	14.48
13. 6.	с300-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	комплект	1	15	330.11	4 951.65	412.72	6 190.80
		Накладные расходы				128%	57.63	120.32%	370.43
		Сметная прибыль				83%	37.37	83%	255.53
		Всего с НР и СП					5 122.19		7 180.09
14.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (бобышки для термометра)**	**100 шт.**		**0.03**	**3 340.35**	**100.21**	**9 824.12**	**294.72**
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	2.02086	9.620	19.44	65.760	132.89
14. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	1.691775	8.10	13.70	31.05	52.53
14. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.000309	75.40	0.02	310.52	0.10
14. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0003	9 835.05	2.95	29 497.21	8.85
14. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.09	12.20	1.10	59.62	5.37
14. 6.	с534-3017-33	Бобышки скошенные	шт.	100	3	9.29	27.87	15.00	45.00
14. 7.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	3	5.34	16.02	8.63	25.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 8.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	3	5.93	17.79	7.32	21.96
		Накладные расходы				80%	15.55	75.2%	99.93
		Сметная прибыль				60%	11.66	60%	79.73
		Всего с НР и СП					127.43		474.39
15.	**Ц12-10-001-03**	**Закладные устройства приборов. Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (расширитель для термометра)**	**100 шт.**		**0.12**	**8 551.71**	**1 026.21**	**42 578.87**	**5 109.46**
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	369.77	44.3724	9.620	426.86	65.760	2 917.93
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.3636*	*1.003632*	*11.600*	*11.64*	*75.310*	*75.58*
15. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	52.8081	6.336972	8.10	51.33	31.05	196.76
15. 4.	х33-1005	Станки трубоотрезные	маш.ч	8.3636	1.003632	52.61	52.80	174.93	175.57
			(1)			*11.60*	*11.64*	*75.31*	*75.58*
15. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0515	0.00618	75.40	0.47	310.52	1.92
			(1)						
15. 6.	с101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.002	0.00024	7 212.70	1.73	41 743.65	10.02
15. 7.	с101-0985	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Стбсп	т	0.5	0.06	5 747.77	344.87	24 485.50	1 469.13
15. 8.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.029	0.00348	9 835.05	34.23	29 497.21	102.65
15. 9.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.36	12.20	4.39	59.62	21.46
15. 10.	с111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1	0.12	30.37	3.64	80.92	9.71
15. 11.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.005	0.0006	26 200.00	15.72	36 909.94	22.15
15. 12.	с113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	0.005	0.0006	27 309.82	16.39	71 628.02	42.98
15. 13.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	12	5.34	64.08	8.63	103.56
		Накладные расходы				80%	350.80	75.2%	2 251.12
		Сметная прибыль				60%	263.10	60%	1 796.11
		Всего с НР и СП					1 640.11		9 156.69
16.	**Е16-05-001-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм**	**шт.**		**1**	**97.03**	**97.03**	**387.24**	**387.24**
16. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	1.5141	9.070	13.73	62.080	94.00
16. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	0.3605	8.10	2.92	31.05	11.19
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0206	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00014	9 600.99	1.34	28 176.64	3.94
16. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0011	13 398.39	14.74	38 641.13	42.51
16. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 291.73	12.58
16. 7.	с300-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	2	27.96	55.92	108.31	216.62
		Накладные расходы				128%	17.57	120.32%	113.10
		Сметная прибыль				83%	11.40	83%	78.02
		Всего с НР и СП					126.00		578.36
17.	**С300-4229-33**	**Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р, диаметром 50 мм**	**шт.**		**1**	**228.46**	**228.46**	**505.38**	**505.38**
18.	**Е16-06-005-1**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм**	**шт.**		**1**	**5.77**	**5.77**	**32.26**	**32.26**
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.4223	0.4223	9.400	3.97	64.280	27.15
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0103	75.40	0.78	310.52	3.20
18. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	28 447.45	0.57
18. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	38 035.09	0.38
18. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97
		Накладные расходы				128%	5.08	120.32%	32.67
		Сметная прибыль				83%	3.30	83%	22.53
		Всего с НР и СП					14.15		87.46
19.	**С300-5016-33**	**Счетчик воды СКВ-12/32**	**шт.**		**1**	**585.79**	**585.79**	**840.52**	**840.52**
20.	**Е16-05-003-1**	**Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм**	**шт.**		**1**	**59.62**	**59.62**	**252.63**	**252.63**
20. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	1.9158	1.9158	9.290	17.80	63.540	121.73
20. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1751	0.1751	8.10	1.42	31.05	5.44
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0206	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
20. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00009	0.00009	9 600.99	0.86	28 176.64	2.54
20. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00124	0.00124	15 139.94	18.77	43 663.78	54.14
20. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001	3 408.70	3.41	6 291.73	6.29
20. 7.	с300-0979	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1	1	15.80	15.80	56.10	56.10
		Накладные расходы				128%	22.78	120.32%	146.47
		Сметная прибыль				83%	14.77	83%	101.04
		Всего с НР и СП					97.18		500.13
21.	**ПЗ Прайс лист.**	**Клапан предохранительный сбросной Ду=20 мм, Ру=1,6 МПА, марки Si 630 IM "Немен", г. Москва Ц: (382,30*27:1,18:4,26*1,1165)**	**шт.**		**1**	**2 292.64**	**2 292.64**	**9 766.65**	**9 766.65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	**Е18-02-001-1**	**Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2**	**шт.**		**1**	**317.64**	**317.64**	**1 454.91**	**1 454.91**
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.5275	9.5275	9.620	91.65	65.760	626.53
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0309*	*0.0309*	*13.500*	*0.42*	*87.640*	*2.71*
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0309	0.0309	111.99	3.46	433.66	13.40
			(1)			*13.50*	*0.42*	*87.64*	*2.71*
22. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.0197	1.0197	8.10	8.26	31.05	31.66
22. 5.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	0.412	0.412	29.67	12.22	70.63	29.10
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4635	0.4635	75.40	34.95	310.52	143.93
			(1)						
22. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	25 226.77	2.02	28 447.45	2.28
22. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00004	0.00004	15 500.35	0.62	38 035.09	1.52
22. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00055	0.00055	9 600.99	5.28	28 176.64	15.50
22. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97
22. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.01	0.01	12.20	0.12	59.62	0.60
22. 12.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00254	0.00254	15 139.94	38.46	43 663.78	110.91
22. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.26	0.26	2.41	0.63	10.27	2.67
22. 14.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 291.73	12.58
22. 15.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	5 582.50	11.17	12 587.70	25.18
22. 16.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	2	22.85	45.70	102.45	204.90
22. 17.	с300-0967	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	2	2	27.96	55.92	116.60	233.20
		Накладные расходы				128%	117.85	120.32%	757.10
		Сметная прибыль				83%	76.42	83%	522.27
		Всего с НР и СП					511.91		2 734.28
23.	**П4 Прайс лист.**	**Пластинчатый разборный теплообменник ГВС, Fn =1,43 м2, количество рабочих пластин 33, VT 4/2 PHK / CD - 16/33, "Машимпэкс". Ц: (35935:3,46*1,1165)**	**шт.**		**1**	**11 595.80**	**11 595.80**	**49 398.11**	**49 398.11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	**Е18-06-001-1**	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм (L=1200 мм, L=1400 мм)**	**шт.**		**2**	**629.80**	**1 259.60**	**1 815.68**	**3 631.36**
								Объем: 1+1	
24. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.7044	15.4088	9.620	148.23	65.760	1 013.28
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0206*	*0.0412*	*13.500*	*0.56*	*87.640*	*3.61*
24. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0206	0.0412	111.99	4.61	433.66	17.87
			(1)			*13.50*	*0.56*	*87.64*	*3.61*
24. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3193	0.6386	8.10	5.17	31.05	19.83
24. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.0515	0.103	19.20	1.98	3.74	0.39
24. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0206	0.0412	75.40	3.11	310.52	12.79
			(1)						
24. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00018	0.00036	9 600.99	3.46	28 176.64	10.14
24. 8.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.005	0.01	396.03	3.96	2 789.58	27.90
24. 9.	с300-0254	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	комплект	1	2	544.54	1 089.08	1 264.58	2 529.16
		Накладные расходы				128%	190.45	120.32%	1 223.52
		Сметная прибыль				83%	123.50	83%	844.02
		Всего с НР и СП					1 573.55		5 698.90
25.	**П5 Прайс лист.**	**Кран шаровой приварной с ручкой диаметром 65 мм стальной 1112165 "КВО - АРМ"**	**шт.**		**3**	**1 086.55**	**3 259.65**	**4 628.70**	**13 886.10**
26.	**П6 Прайс лист.**	**Кран шаровой приварной с ручкой диаметром 40 мм стальной 1113140 "КВО - АРМ"**	**шт.**		**4**	**595.10**	**2 380.40**	**2 535.13**	**10 140.52**
27.	**П7 Прайс лист.**	**Кран шаровой приварной с ручкой диаметром 32 мм стальной 1113132 "КВО - АРМ"**	**шт.**		**5**	**464.50**	**2 322.50**	**1 978.77**	**9 893.85**
28.	**Е16-05-001-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм**	**шт.**		**2**	**97.03**	**194.05**	**387.24**	**774.48**
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	3.0282	9.070	27.47	62.080	187.99
28. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	0.721	8.10	5.84	31.05	22.39
28. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0206	0.0412	75.40	3.11	310.52	12.79
			(1)						
28. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
28. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0022	13 398.39	29.48	38 641.13	85.01
28. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.004	3 408.70	13.63	6 291.73	25.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. 7.	с300-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	4	27.96	111.84	108.31	433.24
		Накладные расходы				128%	35.16	120.32%	226.19
		Сметная прибыль				83%	22.80	83%	156.03
		Всего с НР и СП					252.01		1 156.70
29.	**П8 Прайс лист.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 50 мм стальной 1123150 "КВО - АРМ"**	**шт.**		**2**	**1 174.52**	**2 349.04**	**5 003.46**	**10 006.92**
30.	**Е16-05-001-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм**	**шт.**		**2**	**82.93**	**165.85**	**325.42**	**650.84**
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	3.0282	9.070	27.47	62.080	187.99
30. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	0.721	8.10	5.84	31.05	22.39
30. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0206	0.0412	75.40	3.11	310.52	12.79
30. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
30. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0022	13 398.39	29.48	38 641.13	85.01
30. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.004	3 408.70	13.63	6 291.73	25.17
30. 7.	с300-0981	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	2	4	20.91	83.64	77.40	309.60
		Накладные расходы				128%	35.16	120.32%	226.19
		Сметная прибыль				83%	22.80	83%	156.03
		Всего с НР и СП					223.81		1 033.06
31.	**П10 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 32 мм стальной 1123140 "КВО-АРМ"**	**шт.**		**2**	**1 022.82**	**2 045.64**	**4 357.21**	**8 714.42**
32.	**Е16-05-001-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм**	**шт.**		**3**	**73.85**	**221.54**	**285.15**	**855.44**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	4.5423	9.070	41.20	62.080	281.99
32. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	1.0815	8.10	8.76	31.05	33.58
32. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0309	75.40	2.33	310.52	9.60
32. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00042	9 600.99	4.03	28 176.64	11.83
32. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0033	15 139.94	49.96	43 663.78	144.09
32. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.006	3 408.70	20.45	6 291.73	37.75
32. 7.	с300-0979	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	2	6	15.80	94.80	56.10	336.60
		Накладные расходы				128%	52.74	120.32%	339.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				83%	34.20	83%	234.05
		Всего с НР и СП					308.47		1 428.78
33.	**П11 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 20 мм стальной 1123120 "КВО - АРМ"**	**шт.**		**3**	**719.42**	**2 158.26**	**3 064.73**	**9 194.19**
34.	**Е16-05-001-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм**	**шт.**		**2**	**77.75**	**155.49**	**307.79**	**615.57**
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	3.0282	9.070	27.47	62.080	187.99
34. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	0.721	8.10	5.84	31.05	22.39
34. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
34. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
34. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0022	15 139.94	33.31	43 663.78	96.06
34. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.004	3 408.70	13.63	6 291.73	25.17
34. 7.	с300-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	4	17.75	71.00	67.42	269.68
		Накладные расходы				128%	35.16	120.32%	226.19
		Сметная прибыль				83%	22.80	83%	156.03
		Всего с НР и СП					213.45		997.79
35.	**П12 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 25 мм стальной 1123125 "КВО-АРМ"**	**шт.**		**2**	**783.15**	**1 566.30**	**3 336.22**	**6 672.44**
36.	**Е16-05-001-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм**	**шт.**		**4**	**77.75**	**310.98**	**307.79**	**1 231.14**
								Объем: 2+2	
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	6.0564	9.070	54.93	62.080	375.98
36. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	1.442	8.10	11.68	31.05	44.77
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0412	75.40	3.11	310.52	12.79
36. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00056	9 600.99	5.38	28 176.64	15.78
36. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0044	15 139.94	66.62	43 663.78	192.12
36. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.008	3 408.70	27.27	6 291.73	50.33
36. 7.	с300-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	8	17.75	142.00	67.42	539.36
		Накладные расходы				128%	70.31	120.32%	452.38
		Сметная прибыль				83%	45.59	83%	312.06
		Всего с НР и СП					426.88		1 995.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	**П13 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 20 мм стальной 1123120 "КВО-АРМ"**	**шт.**		**2**	**719.42**	**1 438.84**	**3 064.73**	**6 129.46**
38.	**П12 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 25 мм стальной 1123125 "КВО-АРМ"**	**шт.**		**2**	**783.15**	**1 566.30**	**3 336.22**	**6 672.44**
39.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцеры к кранам)**	**100 шт.**		**0.04**	**5 624.13**	**224.97**	**13 667.48**	**546.70**
								Объем: 2+2	
		Начисления: Н11= 2							
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	2.69448	9.620	25.92	65.760	177.19
39. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	2.2557	8.10	18.27	31.05	70.04
39. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.000412	75.40	0.03	310.52	0.13
39. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0004	9 835.05	3.93	29 497.21	11.80
39. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.12	12.20	1.46	59.62	7.15
39. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	4	5.34	21.36	8.63	34.52
39. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	4	5.93	23.72	7.32	29.28
39. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	4	31.68	126.72	52.68	210.72
		Накладные расходы				80%	20.74	75.2%	133.25
		Сметная прибыль				60%	15.55	60%	106.31
		Всего с НР и СП					261.26		786.26
40.	**С300-4501-33**	**Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 20 мм**	**шт.**		**10**	**30.15**	**301.50**	**102.43**	**1 024.30**
41.	**С300-4500-33**	**Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм**	**шт.**		**6**	**23.00**	**138.00**	**77.49**	**464.94**
42.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцеры к вентелям)**	**100 шт.**		**0.16**	**5 624.13**	**899.86**	**13 667.48**	**2 186.80**
								Объем: 10+6	
		Начисления: Н11= 2							
42. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	10.77792	9.620	103.68	65.760	708.76
42. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	9.0228	8.10	73.08	31.05	280.16
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.001648	75.40	0.12	310.52	0.51
42. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0016	9 835.05	15.74	29 497.21	47.20
42. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.48	12.20	5.86	59.62	28.62
42. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	16	5.34	85.44	8.63	138.08
42. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	16	5.93	94.88	7.32	117.12
42. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	16	31.68	506.88	52.68	842.88
		Накладные расходы				80%	82.94	75.2%	532.99
		Сметная прибыль				60%	62.21	60%	425.26
		Всего с НР и СП					1 045.01		3 145.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	**Е18-06-005-1**	**Установка элеваторов номером 1, 2**	**10 шт.**		**0.1**	**4 668.52**	**466.85**	**27 479.98**	**2 748.00**
43. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	22.2274	2.22274	9.770	21.72	66.740	148.35
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0412*	*0.00412*	*13.500*	*0.06*	*87.640*	*0.36*
43. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0412	0.00412	111.99	0.46	433.66	1.79
			(1)			*13.50*	*0.06*	*87.64*	*0.36*
43. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.3766	0.53766	8.10	4.36	31.05	16.69
43. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3399	0.03399	75.40	2.56	310.52	10.55
			(1)						
43. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0028	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
43. 7.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0186	0.00186	15 139.94	28.16	43 663.78	81.21
43. 8.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.03	0.003	5 582.50	16.75	12 587.70	37.76
43. 9.	с300-1099	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали, N 1, 2	шт.	10	1	320.89	320.89	2 136.40	2 136.40
43. 10.	с300-0982	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	30	3	23.09	69.27	102.45	307.35
		Накладные расходы				128%	27.88	120.32%	178.93
		Сметная прибыль				83%	18.08	83%	123.43
		Всего с НР и СП					512.81		3 050.36
44.	**Е16-02-005-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (вставка диаметром 45*2,5)**	**100 м**		**0.0025**	**1 228.42**	**3.07**	**6 292.66**	**15.73**
44. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	62.6549	0.1566372	9.770	1.53	66.740	10.45
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1957*	*0.000489 3*	*13.500*	*0.01*	*87.640*	*0.04*
44. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1236	0.000309	86.40	0.03	427.06	0.13
			(1)			*13.50*		*87.64*	*0.03*
44. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.0001803	111.99	0.02	433.66	0.08
			(1)			*13.50*		*87.64*	*0.02*
44. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.9932	0.047483	1.20	0.06	2.92	0.14
44. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8961	0.0022403	75.40	0.17	310.52	0.70
			(1)						
44. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.000875	6.64	0.01	16.39	0.01
44. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.0000005	9 639.40		40 713.84	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.0000248	2.02		11.34	
44. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.0008	37.93	0.03	93.64	0.07
44. 11.	с411-0001	Вода	м3	2.75	0.006875	2.41	0.02	10.27	0.07
44. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	0.1525	7.87	1.20	25.95	3.96
44. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00002	508.54	0.01	4 769.64	0.10
		Накладные расходы				128%	1.97	120.32%	12.62
		Сметная прибыль				83%	1.28	83%	8.71
		Всего с НР и СП					6.32		37.06
45.	**П13 С103-0135.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметр 45 мм толщина стенки 2,5 мм**	**м**		**0.25**	**25.92**	**6.48**	**85.54**	**21.39**
46.	**Е16-02-007-1**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (к вставке)**	**шт.**		**2**	**52.81**	**105.62**	**227.83**	**455.66**
46. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.9888	1.9776	9.910	19.60	67.720	133.92
46. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4532	0.9064	8.10	7.34	31.05	28.14
46. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
46. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
46. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0016	13 398.39	21.44	38 641.13	61.83
46. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.002	3 408.70	6.82	6 291.73	12.58
46. 7.	с300-0982	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	2	23.09	46.18	102.45	204.90
		Накладные расходы				128%	25.09	120.32%	161.13
		Сметная прибыль				83%	16.27	83%	111.15
		Всего с НР и СП					146.98		727.95
47.	**Е16-02-005-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм**	**100 м**		**0.18**	**1 376.81**	**247.83**	**7 206.20**	**1 297.12**
47. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	74.3248	13.378464	9.770	130.71	66.740	892.88
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2369*	*0.042642*	*13.500*	*0.58*	*87.640*	*3.74*
47. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1545	0.02781	86.40 *13.50*	2.40 *0.38*	427.06 *87.64*	11.88 *2.44*
47. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0824	0.014832	111.99 *13.50*	1.66 *0.20*	433.66 *87.64*	6.43 *1.30*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	25.6882	4.623876	1.20	5.55	2.92	13.50
47. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0403	0.187254	75.40	14.12	310.52	58.15
47. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.45	0.081	6.64	0.54	16.39	1.33
47. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0003	0.000054	9 639.40	0.52	40 713.84	2.20
47. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0166	0.002988	2.02	0.01	11.34	0.03
47. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.0738	37.93	2.80	93.64	6.91
47. 11.	с411-0001	Вода	м3	4.64	0.8352	2.41	2.01	10.27	8.58
47. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	10.98	7.87	86.41	25.95	284.93
47. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.012	0.00216	508.54	1.10	4 769.64	10.30
		Накладные расходы				128%	168.05	120.32%	1 078.81
		Сметная прибыль				83%	108.97	83%	744.19
		Всего с НР и СП					524.85		3 120.13
48.	**П14 С103-0144.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 76 мм толщиной стенки 3,5 мм**	**м**		**18**	**53.13**	**956.34**	**186.95**	**3 365.10**
49.	**Е16-02-005-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм**	**100 м**		**0.07**	**1 226.03**	**85.82**	**6 282.45**	**439.77**
49. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	62.6549	4.385843	9.770	42.85	66.740	292.71
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1957*	*0.013699*	*13.500*	*0.18*	*87.640*	*1.20*
49. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1236	0.008652	86.40 *13.50*	0.75 *0.12*	427.06 *87.64*	3.69 *0.76*
49. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0721	0.005047	111.99 *13.50*	0.57 *0.07*	433.66 *87.64*	2.19 *0.44*
49. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.9932	1.329524	1.20	1.60	2.92	3.88
49. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8961	0.062727	75.40	4.73	310.52	19.48
49. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.0245	6.64	0.16	16.39	0.40
49. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000014	9 639.40	0.13	40 713.84	0.57
49. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.000441	2.02		11.34	0.01
49. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.0224	37.93	0.85	93.64	2.10
49. 11.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.1232	2.41	0.30	10.27	1.27
49. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	4.27	7.87	33.60	25.95	110.81
49. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00056	508.54	0.28	4 769.64	2.67
		Накладные расходы				128%	55.08	120.32%	353.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				83%	35.71	83%	243.95
		Всего с НР и СП					176.61		1 037.35
50.	**П15 С103-0135.**	**Трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 45 мм толщиной стенки 2,5 мм**	**м**		**7**	**25.92**	**181.44**	**85.54**	**598.78**
51.	**Е16-02-005-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм**	**100 м**		**0.2**	**1 226.03**	**245.21**	**6 282.45**	**1 256.49**
51. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	62.6549	12.53098	9.770	122.43	66.740	836.32
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1957*	*0.03914*	*13.500*	*0.53*	*87.640*	*3.43*
51. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1236	0.02472	86.40	2.14	427.06	10.56
			(1)			*13.50*	*0.33*	*87.64*	*2.17*
51. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.01442	111.99	1.61	433.66	6.25
			(1)			*13.50*	*0.19*	*87.64*	*1.26*
51. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.9932	3.79864	1.20	4.56	2.92	11.09
51. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8961	0.17922	75.40	13.51	310.52	55.65
			(1)						
51. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.07	6.64	0.46	16.39	1.15
51. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.00004	9 639.40	0.39	40 713.84	1.63
51. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.00126	2.02		11.34	0.01
51. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.064	37.93	2.43	93.64	5.99
51. 11.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.352	2.41	0.85	10.27	3.62
51. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	12.2	7.87	96.01	25.95	316.59
51. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.0016	508.54	0.81	4 769.64	7.63
		Накладные расходы				128%	157.39	120.32%	1 010.39
		Сметная прибыль				83%	102.06	83%	696.99
		Всего с НР и СП					504.66		2 963.87
52.	**П16 С103-0133.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 38 мм толщиной стенки 2,5 мм**	**м**		**20**	**27.21**	**544.20**	**70.77**	**1 415.40**
53.	**Е16-02-002-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.25**	**9 289.54**	**2 322.38**	**40 225.84**	**10 056.46**
53. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	49.0589	12.264725	9.620	117.99	65.760	806.53
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2163*	*0.054075*	*13.500*	*0.73*	*87.640*	*4.74*
53. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1442	0.03605	86.40	3.11	427.06	15.40
			(1)			*13.50*	*0.49*	*87.64*	*3.16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.018025	111.99	2.02	433.66	7.82
			(1)			*13.50*	*0.24*	*87.64*	*1.58*
53. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.0291	0.507275	1.20	0.61	2.92	1.48
53. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8961	0.224025	75.40	16.89	310.52	69.56
			(1)						
53. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00038	0.000095	34 800.00	3.31	85 909.09	8.16
53. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.646	0.1615	6.64	1.07	16.39	2.65
53. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00054	0.000135	25 226.77	3.41	28 447.45	3.84
53. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00062	0.000155	15 500.35	2.40	38 035.09	5.90
53. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.0001	9 639.40	0.96	40 713.84	4.07
53. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.002475	2.02		11.34	0.03
53. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.005	36.85	0.18	96.55	0.48
53. 14.	с411-0001	Вода	м3	2.75	0.6875	2.41	1.66	10.27	7.06
53. 15.	с300-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	100	25	81.95	2 048.75	349.11	8 727.75
53. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	15.25	7.87	120.02	25.95	395.74
		Накладные расходы				128%	151.96	120.32%	976.12
		Сметная прибыль				83%	98.54	83%	673.35
		Всего с НР и СП					2 572.88		11 705.93
54.	**Е16-02-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.05**	**6 751.09**	**337.55**	**29 168.54**	**1 458.43**
54. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	1.909105	9.620	18.37	65.760	125.54
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.007725*	*13.500*	*0.10*	*87.640*	*0.68*
54. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.00412	86.40	0.36	427.06	1.76
			(1)			*13.50*	*0.06*	*87.64*	*0.36*
54. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.003605	111.99	0.40	433.66	1.56
			(1)			*13.50*	*0.05*	*87.64*	*0.32*
54. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.071585	1.20	0.09	2.92	0.21
54. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4532	0.02266	75.40	1.71	310.52	7.04
			(1)						
54. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000095	34 800.00	0.33	85 909.09	0.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.0171	6.64	0.11	16.39	0.28
54. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000022	25 226.77	0.55	28 447.45	0.63
54. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000265	15 500.35	0.41	38 035.09	1.01
54. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.00002	9 639.40	0.19	40 713.84	0.81
54. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.0002	2.02		11.34	
54. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0025	36.85	0.09	96.55	0.24
54. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.13	0.0565	2.41	0.14	10.27	0.58
54. 15.	с300-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	100	5	58.16	290.80	247.76	1 238.80
54. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	3.05	7.87	24.00	25.95	79.15
		Накладные расходы					128%	23.64	120.32%	151.87
		Сметная прибыль					83%	15.33	83%	104.76
		Всего с НР и СП						376.52		1 715.06
55.	**Е16-02-002-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.006**	**5 781.03**	**34.69**	**25 036.00**		**150.22**
55. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	0.2290926	9.620	2.20	65.760	15.07
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.000927*	*13.500*	*0.01*	*87.640*		*0.08*
55. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.0004944	86.40	0.04	427.06		0.21
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*		*0.04*
55. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.0004326	111.99	0.05	433.66		0.19
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*		*0.04*
55. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.0085902	1.20	0.01	2.92		0.03
55. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4532	0.0027192	75.40	0.21	310.52		0.84
			(1)							
55. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000011	34 800.00	0.04	85 909.09		0.10
55. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.002052	6.64	0.01	16.39	0.03
55. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000026	25 226.77	0.07	28 447.45		0.08
55. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000032	15 500.35	0.05	38 035.09		0.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.0000024	9 639.40	0.02	40 713.84	0.10
55. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.000015	2.02		11.34	
55. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0003	36.85	0.01	96.55	0.03
55. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.69	0.00414	2.41	0.01	10.27	0.04
55. 15.	с300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	100	0.6	48.47	29.08	206.48	123.89
55. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	0.366	7.87	2.88	25.95	9.50
		Накладные расходы				128%	2.83	120.32%	18.23
		Сметная прибыль				83%	1.83	83%	12.57
		Всего с НР и СП					39.35		181.02
56.	**Е16-02-002-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.02**	**5 736.42**	**114.73**	**24 846.42**	**496.93**
56. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	0.763642	9.620	7.35	65.760	50.22
56. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.00309*	*13.500*	*0.04*	*87.640*	*0.27*
56. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.001648	86.40	0.14	427.06	0.70
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.14*
56. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.001442	111.99	0.16	433.66	0.63
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.13*
56. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.028634	1.20	0.03	2.92	0.08
56. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4532	0.009064	75.40	0.68	310.52	2.81
56. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000038	34 800.00	0.13	85 909.09	0.33
56. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.00684	6.64	0.05	16.39	0.11
56. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000088	25 226.77	0.22	28 447.45	0.25
56. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000106	15 500.35	0.16	38 035.09	0.40
56. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000008	9 639.40	0.08	40 713.84	0.33
56. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000032	2.02		11.34	
56. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.001	36.85	0.04	96.55	0.10
56. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.0088	2.41	0.02	10.27	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56. 15.	с300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	100	2	48.03	96.06	204.61	409.22
56. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	1.22	7.87	9.60	25.95	31.66
		Накладные расходы				128%	9.46	120.32%	60.75
		Сметная прибыль				83%	6.13	83%	41.91
		Всего с НР и СП					130.32		599.59
57.	**Е16-02-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.02**	**5 074.97**	**101.50**	**22 028.46**	**440.57**
57. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	0.763642	9.620	7.35	65.760	50.22
57. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.00309*	*13.500*	*0.04*	*87.640*	*0.27*
57. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.001648	86.40	0.14	427.06	0.70
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.14*
57. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.001442	111.99	0.16	433.66	0.63
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.13*
57. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.028634	1.20	0.03	2.92	0.08
57. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4532	0.009064	75.40	0.68	310.52	2.81
57. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000038	34 800.00	0.13	85 909.09	0.33
57. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.00684	6.64	0.05	16.39	0.11
57. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000088	25 226.77	0.22	28 447.45	0.25
57. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000106	15 500.35	0.16	38 035.09	0.40
57. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000008	9 639.40	0.08	40 713.84	0.33
57. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.000018	2.02		11.34	
57. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.001	36.85	0.04	96.55	0.10
57. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.005	2.41	0.01	10.27	0.05
57. 15.	с300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	100	2	41.42	82.84	176.45	352.90
57. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	1.22	7.87	9.60	25.95	31.66
		Накладные расходы				128%	9.46	120.32%	60.75
		Сметная прибыль				83%	6.13	83%	41.91
		Всего с НР и СП					117.09		543.23
58.	**Е20-02-019-1**	**Установка монтажных изделий L50*50*5-В**	**100 кг**		**0.6409**	**793.95**	**508.84**	**2 451.77**	**1 571.34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	6.2006	3.9739645	9.180	36.48	62.820	249.64
58. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.9579	0.6139181	8.10	4.97	31.05	19.06
58. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.515	0.3300635	2.08	0.69	5.10	1.68
58. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0412	0.0264051	75.40	1.99	310.52	8.20
58. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.0005127	9 600.99	4.92	28 176.64	14.45
58. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0007	0.0004486	11 461.18	5.14	39 485.19	17.71
58. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	100	64.09	7.05	451.83	19.31	1 237.58
58. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	0.006409	438.74	2.81	3 590.15	23.01
		Накладные расходы				128%	46.69	120.32%	300.37
		Сметная прибыль				83%	30.28	83%	207.20
		Всего с НР и СП					585.81		2 078.91
59.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.6185**	**110.57**	**68.39**	**533.24**	**329.81**
59. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	3.1916456	11.630	37.12	79.400	253.42
59. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	0.9555825	29.67	28.35	70.63	67.49
59. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000309	25 226.77	0.78	28 447.45	0.88
59. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000124	15 500.35	0.19	38 035.09	0.47
59. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.01237	36.85	0.46	96.55	1.19
59. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	0.6185	2.41	1.49	10.27	6.35
		Накладные расходы				128%	47.51	120.32%	304.91
		Сметная прибыль				83%	30.81	83%	210.34
		Всего с НР и СП					146.71		845.06
60.	**Е16-07-005-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм**	**100 м**		**0.18**	**117.32**	**21.12**	**561.99**	**101.16**
60. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	0.928854	11.630	10.80	79.400	73.75
60. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	0.2781	29.67	8.25	70.63	19.64
60. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000009	25 226.77	0.23	28 447.45	0.26
60. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000036	15 500.35	0.06	38 035.09	0.14
60. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0036	36.85	0.13	96.55	0.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.8	0.684	2.41	1.65	10.27	7.02
		Накладные расходы				128%	13.82	120.32%	88.74
		Сметная прибыль				83%	8.96	83%	61.21
		Всего с НР и СП					43.91		251.11
61.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.2**	**388.13**	**77.63**	**870.06**	**174.01**
61. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	1.062	10.640	11.30	72.620	77.12
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.002*	*10.060*	*0.02*	*65.310*	*0.13*
61. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.002	89.99	0.18	317.41	0.63
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	*0.13*
61. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.002	1.70		4.53	0.01
61. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.224	6.82	1.53	16.85	3.77
61. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.002	75.40	0.15	310.52	0.62
			(1)						
61. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0024	26 200.00	62.88	36 909.94	88.58
61. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0004	3 960.00	1.58	8 167.20	3.27
		Накладные расходы				90%	10.19	84.6%	65.35
		Сметная прибыль				70%	7.92	70%	54.08
		Всего с НР и СП					95.74		293.44
62.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (за два раза)**	**100 м2**		**0.4**	**253.65**	**101.46**	**958.79**	**383.51**
								Объем: 20*2	
62. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	1.152	9.070	10.45	62.080	71.52
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.004*	*10.060*	*0.04*	*65.310*	*0.26*
62. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.004	89.99	0.36	317.41	1.27
			(1)			*10.06*	*0.04*	*65.31*	*0.26*
62. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.004	1.70	0.01	4.53	0.02
62. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.56	6.82	3.82	16.85	9.44
62. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.008	75.40	0.60	310.52	2.48
			(1)						
62. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.0036	23 379.12	84.16	81 817.55	294.54
62. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.00052	3 960.00	2.06	8 167.20	4.25
		Накладные расходы				90%	9.44	84.6%	60.73
		Сметная прибыль				70%	7.34	70%	50.25
		Всего с НР и СП					118.24		494.48
63.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**8.26**	**545.62**	**4 506.81**	**1 531.76**	**12 652.33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	29.0752	9.910	288.14	67.720	1 968.97
63. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	3.2214	2.16	6.96	4.17	13.43
63. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	2.065	75.40	155.70	310.52	641.22
63. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	1.18118	231.80	273.80	418.14	493.90
63. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.1652	198.17	32.74	244.17	40.34
63. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	11.87788	266.28	3 162.84	535.34	6 358.70
63. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	123.9	2.67	330.81	20.69	2 563.49
63. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	247.8	0.97	240.37	2.18	540.20
63. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.27258	56.72	15.46	117.63	32.06
		Накладные расходы				100%	288.14	94%	1 850.83
		Сметная прибыль				70%	201.70	70%	1 378.28
		Всего с НР и СП					4 996.65		15 881.44
64.	**П17 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на рснове вспененого каучука диаметром 76 мм толщиной 13 мм**	**м**		**19.8**	**28.76**	**569.45**	**122.52**	**2 425.90**
								Объем: 18*1.1	
65.	**П18 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на рснове вспененого каучука диаметром 57 мм толщиной 9 мм**	**м**		**30.8**	**16.85**	**518.98**	**71.78**	**2 210.82**
								Объем: 28*1.1	
66.	**П19 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на рснове вспененого каучука диаметром 48 мм толщиной 13 мм**	**м**		**7.7**	**17.10**	**131.67**	**72.85**	**560.95**
								Объем: 7*1.1	
67.	**П20 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на рснове вспененого каучука диаметром 38 мм толщиной 9 мм**	**м**		**27.5**	**11.18**	**307.45**	**47.63**	**1 309.83**
								Объем: 25*1.1	
68.	**П21 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на рснове вспененого каучука диаметром 30 мм толщиной 9 мм**	**м**		**0.66**	**9.20**	**6.07**	**39.19**	**25.87**
								Объем: 0.6*1.1	
69.	**П22 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на рснове вспененого каучука диаметром 25 мм толщиной 9 мм**	**м**		**2.2**	**8.38**	**18.44**	**35.70**	**78.54**
								Объем: 2*1.1	
70.	**П23 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на рснове вспененого каучука диаметром 22 мм толщиной 9 мм**	**м**		**2.2**	**6.50**	**14.30**	**27.69**	**60.92**
								Объем: 2*1.1	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**71 760.06**	**267 833.69**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**5 331.70**	**22 713.04**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 2)	**159.95**	**681.39**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 2)	**53.32**	**227.13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2)					**66.54**		**283.46**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**5 611.51**		**23 905.02**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**6 252.26**		**19 882.68**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**1 566.36**		**6 672.83**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 61, 62; %=94 - по стр. 63)					**307.77**		**1 976.91**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 61-63)					**216.97**		**1 482.60**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**6 777.00**		**23 342.19**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**60 176.10**		**225 237.97**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 12, 14, 15, 39, 42; %=89.3 - по стр. 3; %=120.32 - по стр. 4-9, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53-60)					**2 245.37**		**14 423.19**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 12, 14, 15, 39, 42; %=65 - по стр. 3; %=83 - по стр. 4-9, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53-60)					**1 521.37**		**10 396.18**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**63 942.84**		**250 057.34**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**76 331.35**		**297 304.55**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 553.14**		**16 400.10**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 738.34**		**11 878.78**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 12, 14, 15, 39, 42)					**52.84**		**108.02**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-34; 2-3-34а (доп. работы)

(Локальный сметный расчет)

на Отопление

Сметная стоимость: **287.948 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.431 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **28.199 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-ый квартал 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н3= 1.03, Н4= 1.03, Н5= 1.03								
1.	**Е16-02-001-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**2.3**	**3 664.58**	**8 428.54**	**15 913.65**	**36 601.39**
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	33.9591	78.10593	9.620	751.38	65.760	5 136.25
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.35535*	*13.500*	*4.80*	*87.640*	*31.14*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.18952	86.40	16.37	427.06	80.94
			(1)			*13.50*	*2.56*	*87.64*	*16.61*
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.16583	111.99	18.57	433.66	71.91
			(1)			*13.50*	*2.24*	*87.64*	*14.53*
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.1845	2.72435	1.20	3.27	2.92	7.96
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3605	0.82915	75.40	62.52	310.52	257.47
			(1)						
1. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000299	34 800.00	10.41	85 909.09	25.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.6463	6.64	4.29	16.39	10.59
1. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.001012	25 226.77	25.53	28 447.45	28.79
1. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.001219	15 500.35	18.89	38 035.09	46.36
1. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000391	9 639.40	3.77	40 713.84	15.92
1. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.00207	2.02		11.34	0.02
1. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.138	36.85	5.09	96.55	13.32
1. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.575	2.41	1.39	10.27	5.91
1. 15.	с300-0881	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм	м	100	230	27.76	6 384.80	118.26	27 199.80
1. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	142.6	7.87	1 122.26	25.95	3 700.47
		Накладные расходы				128%	967.91	128%	6 614.26
		Сметная прибыль				83%	627.63	83%	4 288.93
		Всего с НР и СП					10 024.08		47 504.58
2.	**Е16-02-001-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм**	**100 м**		**1.05**	**3 885.04**	**4 079.29**	**16 852.61**	**17 695.24**
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	33.9591	35.657055	9.620	343.02	65.760	2 344.81
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.162225*	*13.500*	*2.19*	*87.640*	*14.22*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.08652	86.40	7.48	427.06	36.95
			(1)			*13.50*	*1.17*	*87.64*	*7.58*
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.075705	111.99	8.48	433.66	32.83
			(1)			*13.50*	*1.02*	*87.64*	*6.63*
2. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.1845	1.243725	1.20	1.49	2.92	3.63
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3605	0.378525	75.40	28.54	310.52	117.54
			(1)						
2. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0001365	34 800.00	4.75	85 909.09	11.73
2. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.29505	6.64	1.96	16.39	4.84
2. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000462	25 226.77	11.65	28 447.45	13.14
2. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0005565	15 500.35	8.63	38 035.09	21.17
2. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.0001785	9 639.40	1.72	40 713.84	7.27
2. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00168	2.02		11.34	0.02
2. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.063	36.85	2.32	96.55	6.08
2. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.462	2.41	1.11	10.27	4.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	65.1	7.87	512.34	25.95	1 689.35
2. 16.	с300-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм	м	100	105	29.96	3 145.80	127.63	13 401.15
		Накладные расходы				128%	441.87	128%	3 019.56
		Сметная прибыль				83%	286.52	83%	1 957.99
		Всего с НР и СП					4 807.68		22 672.79
3.	**Е16-02-001-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.5**	**4 414.65**	**2 207.32**	**19 109.19**	**9 554.59**
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	33.9591	16.97955	9.620	163.34	65.760	1 116.58
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.07725*	*13.500*	*1.04*	*87.640*	*6.77*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.0412	86.40	3.56	427.06	17.59
			(1)			*13.50*	*0.56*	*87.64*	*3.61*
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.03605	111.99	4.04	433.66	15.63
			(1)			*13.50*	*0.49*	*87.64*	*3.16*
3. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.1845	0.59225	1.20	0.71	2.92	1.73
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3605	0.18025	75.40	13.59	310.52	55.97
			(1)						
3. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000065	34 800.00	2.26	85 909.09	5.58
3. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.1405	6.64	0.93	16.39	2.30
3. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.00022	25 226.77	5.55	28 447.45	6.26
3. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000265	15 500.35	4.11	38 035.09	10.08
3. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000085	9 639.40	0.82	40 713.84	3.46
3. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.00125	2.02		11.34	0.01
3. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.03	36.85	1.11	96.55	2.90
3. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.69	0.345	2.41	0.83	10.27	3.54
3. 15.	с300-0883	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм	м	100	50	35.25	1 762.50	150.17	7 508.50
3. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	31	7.87	243.97	25.95	804.45
		Накладные расходы				128%	210.41	128%	1 437.89
		Сметная прибыль				83%	136.44	83%	932.38
		Всего с НР и СП					2 554.16		11 924.86
4.	**Е16-02-001-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.3**	**4 899.71**	**1 469.91**	**21 174.72**	**6 352.42**
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	33.9591	10.18773	9.620	98.01	65.760	669.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.04635*	*13.500*	*0.63*	*87.640*	*4.06*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.02472	86.40	2.14	427.06	10.56
			(1)			*13.50*	*0.33*	*87.64*	*2.17*
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.02163	111.99	2.42	433.66	9.38
			(1)			*13.50*	*0.29*	*87.64*	*1.90*
4. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.1845	0.35535	1.20	0.43	2.92	1.04
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3605	0.10815	75.40	8.15	310.52	33.58
			(1)						
4. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000039	34 800.00	1.36	85 909.09	3.35
4. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.0843	6.64	0.56	16.39	1.38
4. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000132	25 226.77	3.33	28 447.45	3.76
4. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000159	15 500.35	2.46	38 035.09	6.05
4. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000051	9 639.40	0.49	40 713.84	2.08
4. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.0012	2.02		11.34	0.01
4. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.018	36.85	0.66	96.55	1.74
4. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.13	0.339	2.41	0.82	10.27	3.48
4. 15.	с300-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм	м	100	30	40.09	1 202.70	170.78	5 123.40
4. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	18.6	7.87	146.38	25.95	482.67
		Накладные расходы				128%	126.26	128%	862.73
		Сметная прибыль				83%	81.87	83%	559.43
		Всего с НР и СП					1 678.04		7 774.58
5.	**Е16-02-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.1**	**5 074.97**	**507.50**	**22 028.46**	**2 202.85**
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	3.81821	9.620	36.73	65.760	251.09
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.01545*	*13.500*	*0.21*	*87.640*	*1.35*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.00824	86.40	0.71	427.06	3.52
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*0.72*
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.00721	111.99	0.81	433.66	3.13
			(1)			*13.50*	*0.10*	*87.64*	*0.63*
5. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.14317	1.20	0.17	2.92	0.42
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4532	0.04532	75.40	3.42	310.52	14.07
			(1)						
5. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.000019	34 800.00	0.66	85 909.09	1.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.0342	6.64	0.23	16.39	0.56
5. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000044	25 226.77	1.11	28 447.45	1.25
5. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000053	15 500.35	0.82	38 035.09	2.02
5. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.00004	9 639.40	0.39	40 713.84	1.63
5. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.00009	2.02		11.34	
5. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.005	36.85	0.18	96.55	0.48
5. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.025	2.41	0.06	10.27	0.26
5. 15.	с300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	100	10	41.42	414.20	176.45	1 764.50
5. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	6.1	7.87	48.01	25.95	158.30
		Накладные расходы				128%	47.28	128%	323.12
		Сметная прибыль				83%	30.66	83%	209.53
		Всего с НР и СП					585.44		2 735.50
6.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**4.25**	**110.57**	**469.93**	**533.24**	**2 266.25**
6. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	21.931275	11.630	255.06	79.400	1 741.34
6. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	6.56625	29.67	194.82	70.63	463.77
6. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0002125	25 226.77	5.36	28 447.45	6.05
6. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.000085	15 500.35	1.32	38 035.09	3.23
6. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.085	36.85	3.13	96.55	8.21
6. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	4.25	2.41	10.24	10.27	43.65
		Накладные расходы				128%	326.48	128%	2 228.92
		Сметная прибыль				83%	211.70	83%	1 445.31
		Всего с НР и СП					1 008.11		5 940.48
7.	**С300-4031-33**	**Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 15 мм**	**шт.**		**34**	**44.36**	**1 508.24**	**86.64**	**2 945.76**
8.	**С300-4033-33**	**Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 25 мм**	**шт.**		**2**	**77.82**	**155.64**	**153.63**	**307.26**
9.	**С300-4039-33**	**Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 32 мм**	**шт.**		**2**	**182.10**	**364.20**	**144.57**	**289.14**
10.	**С300-4500-33**	**Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм**	**шт.**		**40**	**23.00**	**920.00**	**77.49**	**3 099.60**
11.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к вентилю)**	**100 шт.**		**0.4**	**5 624.13**	**2 249.65**	**13 667.48**	**5 466.99**
		Начисления: Н11= 2							
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	26.9448	9.620	259.21	65.760	1 771.89
11. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	22.557	8.10	182.71	31.05	700.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.00412	75.40	0.31	310.52	1.28
11. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.004	9 835.05	39.34	29 497.21	117.99
11. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	1.2	12.20	14.64	59.62	71.54
11. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	40	5.34	213.60	8.63	345.20
11. 7.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	40	31.68	1 267.20	52.68	2 107.20
11. 8.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	40	5.93	237.20	7.32	292.80
		Накладные расходы				80%	207.37	80%	1 417.51
		Сметная прибыль				60%	155.53	60%	1 063.13
		Всего с НР и СП					2 612.54		7 947.64
12.	**С300-0469**	**Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм**	**шт.**		**25**	**20.64**	**516.00**	**56.27**	**1 406.75**
13.	**Е18-07-001-5**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**		**25**	**10.10**	**252.50**	**27.87**	**696.68**
13. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	0.1236	3.09	10.210	31.55	69.680	215.31
13. 2.	с300-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	шт.	1	25	7.81	195.25	17.34	433.50
13. 3.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.25	36.85	9.21	96.55	24.14
13. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0005	25 226.77	12.61	28 447.45	14.22
13. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00025	15 500.35	3.88	38 035.09	9.51
		Накладные расходы				128%	40.38	128%	275.60
		Сметная прибыль				83%	26.19	83%	178.71
		Всего с НР и СП					319.07		1 150.98
14.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.3**	**388.13**	**116.44**	**870.06**	**261.02**
14. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	1.593	10.640	16.95	72.620	115.68
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.003*	*10.060*	*0.03*	*65.310*	*0.20*
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.003	89.99 *10.06*	0.27 *0.03*	317.41 *65.31*	0.95 *0.20*
14. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.003	1.70	0.01	4.53	0.01
14. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.336	6.82	2.29	16.85	5.66
14. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.003	75.40	0.23	310.52	0.93
14. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0036	26 200.00	94.32	36 909.94	132.88
14. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0006	3 960.00	2.38	8 167.20	4.90
		Накладные расходы				90%	15.28	90%	104.29
		Сметная прибыль				70%	11.89	70%	81.12
		Всего с НР и СП					143.61		446.43
15.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (за два раза)**	**100 м2**		**0.6**	**253.65**	**152.19**	**958.79**	**575.27**

Объем: 30*2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	1.728	9.070	15.67	62.080	107.27
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.006*	*10.060*	*0.06*	*65.310*	*0.39*
15. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.006	89.99	0.54	317.41	1.90
			(1)			*10.06*	*0.06*	*65.31*	*0.39*
15. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.006	1.70	0.01	4.53	0.03
15. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.84	6.82	5.73	16.85	14.15
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.012	75.40	0.90	310.52	3.73
			(1)						
15. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.0054	23 379.12	126.25	81 817.55	441.81
15. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.00078	3 960.00	3.09	8 167.20	6.37
		Накладные расходы				90%	14.16	90%	96.89
		Сметная прибыль				70%	11.01	70%	75.36
		Всего с НР и СП					177.36		747.53
16.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**27.5**	**545.62**	**15 004.52**	**1 531.76**	**42 123.37**
16. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	96.8	9.910	959.29	67.720	6 555.30
16. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	10.725	2.16	23.17	4.17	44.72
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	6.875	75.40	518.38	310.52	2 134.83
			(1)						
16. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	3.9325	231.80	911.55	418.14	1 644.34
16. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.55	198.17	108.99	244.17	134.29
16. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	39.545	266.28	10 530.04	535.34	21 170.02
16. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	412.5	2.67	1 101.38	20.69	8 534.63
16. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	825	0.97	800.25	2.18	1 798.50
16. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.9075	56.72	51.47	117.63	106.75
		Накладные расходы				100%	959.29	100%	6 555.30
		Сметная прибыль				70%	671.50	70%	4 588.71
		Всего с НР и СП					16 635.31		53 267.38
17.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспеннного каучука диаметром 38 мм толщиной 9 мм**	**м**		**33**	**11.18**	**368.94**	**47.63**	**1 571.79**
								Объем: 30*1.1	
18.	**П2 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененого каучука диаметром 30 мм толщиной 9 мм**	**м**		**55**	**9.20**	**506.00**	**39.19**	**2 155.45**
								Объем: 50*1.1	
19.	**П3 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененого каучука диаметром 28 мм толщиной 9 мм**	**м**		**115.5**	**9.04**	**1 044.12**	**38.51**	**4 447.91**
								Объем: 105*1.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	**П4 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука диаметром 22 толщиной 9 мм**	**м**		**99**	**6.50**	**643.50**	**27.69**	**2 741.31**
								Объем: 90*1.1	
21.	**Е18-03-001-1**	**Установка радиаторов чугунных**	**100 кВт**		**0.4736**	**37 279.67**	**17 655.65**	**180 517.62**	**85 493.15**
21. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	77.971	36.927066	8.970	331.24	61.340	2 265.11
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.8016*	*1.3268378*	*13.500*	*17.91*	*69.665*	*92.43*
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1442	0.0682931	111.99	7.65	433.66	29.62
			(1)			*13.50*	*0.92*	*87.64*	*5.99*
21. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.6574	1.2585446	20.00	25.17	108.05	135.99
			(1)			*13.50*	*16.99*	*68.69*	*86.45*
21. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2163	0.1024397	19.20	1.97	3.74	0.38
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.4402	1.6292787	75.40	122.85	310.52	505.92
			(1)						
21. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	1.198208	149.51	179.14	3 105.50	3 721.03
21. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	1.198208	155.10	185.84	3 764.06	4 510.13
21. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.0239168	396.03	9.47	2 789.58	66.72
21. 10.	с300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	47.36	352.98	16 717.13	1 564.62	74 100.40
21. 11.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0.00632	0.0029932	25 121.25	75.19	52 736.40	157.85
		Накладные расходы				128%	446.91	128%	3 017.65
		Сметная прибыль				83%	289.79	83%	1 956.76
		Всего с НР и СП					18 392.36		90 467.56
22.	**Е18-03-004-5**	**Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм**	**100 м**		**0.11**	**5 851.60**	**643.68**	**18 268.67**	**2 009.55**
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	16.7272	1.839992	9.070	16.69	62.080	114.23
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1133*	*0.012463*	*13.500*	*0.17*	*87.640*	*1.09*
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0103	0.001133	86.40	0.10	427.06	0.48
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.10*
22. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.103	0.01133	111.99	1.27	433.66	4.91
			(1)			*13.50*	*0.15*	*87.64*	*0.99*
22. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.6901	0.075911	19.20	1.46	3.74	0.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.412	0.04532	75.40	3.42	310.52	14.07
22. 7.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0.00275	0.0003025	25 121.25	7.60	52 736.40	15.95
22. 8.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00022	0.0000242	25 226.77	0.61	28 447.45	0.69
22. 9.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00011	0.0000121	15 500.35	0.19	38 035.09	0.46
22. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.11	0.0121	36.85	0.45	96.55	1.17
22. 11.	с300-0586	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 57 мм	м	100	11	54.94	604.34	153.61	1 689.71
22. 12.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.22	0.0242	149.51	3.62	3 105.50	75.15
22. 13.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.22	0.0242	155.10	3.75	3 764.06	91.09
22. 14.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0044	0.000484	396.03	0.19	2 789.58	1.35
		Накладные расходы				128%	21.58	128%	147.61
		Сметная прибыль				83%	13.99	83%	95.72
		Всего с НР и СП					679.25		2 252.88
23.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**1.31**	**1 055.86**	**1 383.18**	**5 377.16**	**7 044.08**
23. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	93.0886	8.850	823.83	60.600	5 641.17
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0131*	*13.500*	*0.18*	*68.690*	*0.90*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0131	20.00 *13.50*	0.26 *0.18*	108.05 *68.69*	1.42 *0.90*
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0393	75.40	2.96	310.52	12.20
23. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.393	3.00	1.18	6.68	2.63
23. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	3.537	15.50	54.82	46.62	164.89
23. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.032226	15 519.00	500.12	37 912.72	1 221.78
		Накладные расходы				105%	865.21	105%	5 924.17
		Сметная прибыль				55%	453.21	55%	3 103.14
		Всего с НР и СП					2 701.60		16 071.39

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**60 646.94**	**237 307.82**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**4 690.39**	**32 025.51**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**30 103.98**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**3 007.93**	**20 536.22**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**68 345.26**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**287 948.02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 11)						**35.44**		**58.69**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-35

(Локальный сметный расчет)

на Теплоснабжение установки П1

Сметная стоимость: **58.979 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.105 тыс.чел. ч**

Сметная заработная плата: **6.975 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв. 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н3= 1.03, Н4= 1.03, Н5= 1.03								
1.	**Е18-07-001-2**	**Установка манометров: с трехходовым краном**	**комплект**		**5**	**3.27**	**16.37**	**17.26**	**86.30**
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.2266	1.133	9.910	11.23	67.720	76.73
1. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0001	25 226.77	2.52	28 447.45	2.84
1. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00005	15 500.35	0.78	38 035.09	1.90
1. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.05	36.85	1.84	96.55	4.83
		Накладные расходы				128%	14.37	128%	98.21
		Сметная прибыль				83%	9.32	83%	63.69
		Всего с НР и СП					40.07		248.20
2.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Манометр МПЧ-У**	**м**		**5**	**176.48**	**882.40**	**751.80**	**3 759.00**
3.	**С300-4024-33**	**Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные 11Б18бк , диаметром 15 мм**	**шт.**		**7**	**24.02**	**168.14**	**167.92**	**1 175.44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер для манометра)**	**100 шт.**		**0.07**	**5 624.13**	**393.69**	**13 667.48**	**956.72**
		Начисления: Н11= 2							
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	4.71534	9.620	45.36	65.760	310.08
4. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	3.947475	8.10	31.97	31.05	122.57
4. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.000721	75.40	0.05	310.52	0.22
4. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0007	9 835.05	6.88	29 497.21	20.65
4. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.21	12.20	2.56	59.62	12.52
4. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	7	5.34	37.38	8.63	60.41
4. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	7	5.93	41.51	7.32	51.24
4. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	7	31.68	221.76	52.68	368.76
		Накладные расходы				80%	36.29	80%	248.06
		Сметная прибыль				60%	27.22	60%	186.05
		Всего с НР и СП					457.19		1 390.83
5.	**Е18-07-001-4**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых (ТТМП)**	**комплект**		**4**	**335.15**	**1 340.59**	**436.94**	**1 747.77**
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.3193	1.2772	9.400	12.01	64.280	82.10
5. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00008	25 226.77	2.02	28 447.45	2.28
5. 3.	с101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00044	9 155.30	4.03	16 207.46	7.13
5. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00004	15 500.35	0.62	38 035.09	1.52
5. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.04	36.85	1.47	96.55	3.86
5. 6.	с300-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	комплект	1	4	330.11	1 320.44	412.72	1 650.88
		Накладные расходы				128%	15.37	128%	105.09
		Сметная прибыль				83%	9.97	83%	68.14
		Всего с НР и СП					1 365.93		1 921.00
6.	**Ц12-10-001-03**	**Закладные устройства приборов. Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (расширитель для термометра)**	**100 шт.**		**0.04**	**8 551.71**	**342.07**	**42 578.87**	**1 703.15**
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	369.77	14.7908	9.620	142.29	65.760	972.64
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.3636*	*0.334544*	*11.600*	*3.88*	*75.310*	*25.19*
6. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	52.8081	2.112324	8.10	17.11	31.05	65.59
6. 4.	х33-1005	Станки трубоотрезные	маш.ч (1)	8.3636	0.334544	52.61 *11.60*	17.60 *3.88*	174.93 *75.31*	58.52 *25.19*
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0515	0.00206	75.40	0.16	310.52	0.64
6. 6.	с101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.002	0.00008	7 212.70	0.58	41 743.65	3.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 7.	с101-0985	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп	т	0.5	0.02	5 747.77	114.96	24 485.50	489.71
6. 8.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.029	0.00116	9 835.05	11.41	29 497.21	34.22
6. 9.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.12	12.20	1.46	59.62	7.15
6. 10.	с111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1	0.04	30.37	1.21	80.92	3.24
6. 11.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.005	0.0002	26 200.00	5.24	36 909.94	7.38
6. 12.	с113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	0.005	0.0002	27 309.82	5.46	71 628.02	14.33
6. 13.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	4	5.34	21.36	8.63	34.52
		Накладные расходы				80%	116.94	80%	798.26
		Сметная прибыль				60%	87.70	60%	598.70
		Всего с НР и СП					546.71		3 100.11
7.	**П2 РПАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой приварной с ручкой диаметром 32 мм стальной 1113132 "КВО-АРМ"**	**шт.**		**4**	**464.50**	**1 858.00**	**1 978.77**	**7 915.08**
8.	**Е18-06-007-2**	**Установка фильтров диаметром 32 мм (ФММ - 32)**	**10 шт.**		**0.1**	**5 754.02**	**575.40**	**10 668.12**	**1 066.81**
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.4254	0.84254	9.400	7.92	64.280	54.16
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0309*	*0.00309*	*13.500*	*0.04*	*87.640*	*0.27*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0309	0.00309	111.99	0.35	433.66	1.34
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*	*0.27*
8. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3475	0.33475	8.10	2.71	31.05	10.39
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2781	0.02781	75.40	2.10	310.52	8.64
			(1)						
8. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.00008	9 600.99	0.77	28 176.64	2.25
8. 7.	с300-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 32 мм	шт.	10	1	561.56	561.56	990.03	990.03
		Накладные расходы				128%	10.19	128%	69.67
		Сметная прибыль				83%	6.61	83%	45.18
		Всего с НР и СП					592.20		1 181.66
9.	**С300-4319-33**	**Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р, диаметром 15 мм (16кч11п диаметром 15 мм)**	**шт.**		**1**	**17.51**	**17.51**	**50.59**	**50.59**
10.	**С300-4322-33**	**Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р, диаметром 32 мм (16кч11п диаметром 32 мм)**	**шт.**		**1**	**49.59**	**49.59**	**122.26**	**122.26**
11.	**Е18-05-001-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т**	**шт.**		**1**	**241.16**	**241.16**	**1 355.02**	**1 355.02**
11. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	14.5951	14.5951	9.290	135.59	63.540	927.37
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0515*	*0.0515*	*13.500*	*0.70*	*87.640*	*4.51*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0515	0.0515	111.99	5.77	433.66	22.33
			(1)			*13.50*	*0.70*	*87.64*	*4.51*
11. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5356	0.5356	8.10	4.34	31.05	16.63
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0309	0.0309	75.40	2.33	310.52	9.60
			(1)						
11. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	9 600.99	3.74	28 176.64	10.99
11. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	12.20	0.85	59.62	4.17
11. 8.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	9 979.34	21.95	34 602.85	76.13
11. 9.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00127	0.00127	15 139.94	19.23	43 663.78	55.45
11. 10.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.014	0.014	396.03	5.54	2 789.58	39.05
11. 11.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	1	18.96	18.96	90.84	90.84
11. 12.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	22.85	22.85	102.45	102.45
		Накладные расходы				128%	174.45	128%	1 192.81
		Сметная прибыль				83%	113.12	83%	773.46
		Всего с НР и СП					528.73		3 321.29
12.	**ПЗ ПРАЙС ЛИСТ.**	**Циркуляционный насос Н=0,8 м, G=0,8 т/ч; N=0,049 кВт; n=1900 об/мин. Wilo-Star-RS 30/2 Ц:(73,36*30/1,18/4,26)**	**шт.**		**1**	**437.81**	**437.81**	**1 865.07**	**1 865.07**
13.	**Ц08-03-481-20**	**Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 (присоединение)**	**шт.**		**1**	**66.75**	**66.75**	**224.40**	**224.40**
		Начисления: Н11= 2							
13. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.2463	1.2463	9.910	12.35	67.720	84.40
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.00206*	*0.00206*	*13.500*	*0.03*	*87.640*	*0.18*
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.00206	0.00206	134.65	0.28	507.07	1.04
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	*0.18*
13. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.0927	0.0927	8.10	0.75	31.05	2.88
13. 5.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.1133	0.1133	1.11	0.13	2.87	0.33
13. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.00206	0.00206	95.53	0.20	347.55	0.72
			(1)						
13. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08	14.13	1.13	33.09	2.65
13. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.8	0.8	18.67	14.94	91.71	73.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 9.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	3.06	3.06	7.70	23.56	11.13	34.06
13. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.75	3.75
13. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	140.80	4.36	230.14	7.13
13. 12.	с542-0031	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т	0.00031	0.00031	17 290.00	5.36	34 505.98	10.70
13. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.004	0.004	94.60	0.38	182.49	0.73
		Накладные расходы				95%	11.76	95%	80.35
		Сметная прибыль				65%	8.05	65%	54.98
		Всего с НР и СП					86.56		359.73
14.	**С300-4500-33**	**Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм**	**шт.**		**6**	**23.00**	**138.00**	**77.49**	**464.94**
15.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцеры к вентелям)**	**100 шт.**		**0.06**	**5 624.13**	**337.45**	**13 667.48**	**820.05**
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	4.04172	9.620	38.88	65.760	265.78
15. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	3.38355	8.10	27.41	31.05	105.06
15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.000618	75.40	0.05	310.52	0.19
15. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0006	9 835.05	5.90	29 497.21	17.70
15. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.18	12.20	2.20	59.62	10.73
15. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	6	5.34	32.04	8.63	51.78
15. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	6	5.93	35.58	7.32	43.92
15. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	6	31.68	190.08	52.68	316.08
		Накладные расходы				80%	31.10	80%	212.62
		Сметная прибыль				60%	23.33	60%	159.47
		Всего с НР и СП					391.88		1 192.14
16.	**Е18-06-003-5**	**Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм**	**шт.**		**2**	**179.15**	**358.29**	**531.43**	**1 062.86**
16. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.2463	2.4926	9.510	23.70	65.020	162.07
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0103*	*0.0206*	*13.500*	*0.28*	*87.640*	*1.81*
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0206	111.99 *13.50*	2.31 *0.28*	433.66 *87.64*	8.93 *1.81*
16. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.0515	0.103	19.20	1.98	3.74	0.39
16. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0721	0.1442	75.40	10.87	310.52	44.78
16. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00007	0.00014	25 226.77	3.53	28 447.45	3.98
16. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00004	0.00008	15 500.35	1.24	38 035.09	3.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.08	36.85	2.95	96.55	7.72
16. 9.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.002	0.004	8 038.80	32.16	31 547.38	126.19
16. 10.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.002	0.004	8 708.70	34.83	34 176.32	136.71
16. 11.	с300-1143	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт.	1	2	122.28	244.56	283.97	567.94
16. 12.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0002	0.0004	396.03	0.16	2 789.58	1.12
		Накладные расходы				128%	30.69	128%	209.77
		Сметная прибыль				83%	19.90	83%	136.02
		Всего с НР и СП					408.89		1 408.65
17.	**Е16-02-005-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм**	**100 м**		**0.56**	**1 226.03**	**686.58**	**6 282.45**	**3 518.17**
								Объем: 55+1	
17. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	62.6549	35.086744	9.770	342.80	66.740	2 341.69
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1957*	*0.109592*	*13.500*	*1.48*	*87.640*	*9.60*
17. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1236	0.069216	86.40	5.98	427.06	29.56
			(1)			*13.50*	*0.93*	*87.64*	*6.07*
17. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.040376	111.99	4.52	433.66	17.51
			(1)			*13.50*	*0.55*	*87.64*	*3.54*
17. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.9932	10.636192	1.20	12.76	2.92	31.06
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8961	0.501816	75.40	37.84	310.52	155.82
17. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.196	6.64	1.30	16.39	3.21
17. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000112	9 639.40	1.08	40 713.84	4.56
17. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.003528	2.02	0.01	11.34	0.04
17. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.1792	37.93	6.80	93.64	16.78
17. 11.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.9856	2.41	2.38	10.27	10.12
17. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	34.16	7.87	268.84	25.95	886.45
17. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00448	508.54	2.28	4 769.64	21.37
		Накладные расходы				128%	440.68	128%	3 009.65
		Сметная прибыль				83%	285.75	83%	1 951.57
		Всего с НР и СП					1 413.01		8 479.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	**П4 С103-0129.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 18 мм толщиной стенки 2.0 мм**	**м**		**1**	**13.70**	**13.70**	**37.27**	**37.27**
19.	**П5 С103-0133.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 38 мм толщиной стенки 2.5 мм**	**м**		**55**	**25.17**	**1 384.35**	**85.54**	**4 704.70**
20.	**Е16-02-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.015**	**5 074.97**	**76.12**	**22 028.46**	**330.43**
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	0.5727315	9.620	5.51	65.760	37.66
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.0023175*	*13.500*	*0.03*	*87.640*	*0.20*
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0824	0.001236	86.40 *13.50*	0.11 *0.02*	427.06 *87.64*	0.53 *0.11*
20. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0721	0.0010815	111.99 *13.50*	0.12 *0.01*	433.66 *87.64*	0.47 *0.09*
20. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.0214755	1.20	0.03	2.92	0.06
20. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4532	0.006798	75.40	0.51	310.52	2.11
20. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000029	34 800.00	0.10	85 909.09	0.24
20. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.00513	6.64	0.03	16.39	0.08
20. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000066	25 226.77	0.17	28 447.45	0.19
20. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000008	15 500.35	0.12	38 035.09	0.30
20. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000006	9 639.40	0.06	40 713.84	0.24
20. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.0000135	2.02		11.34	
20. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.00075	36.85	0.03	96.55	0.07
20. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.00375	2.41	0.01	10.27	0.04
20. 15.	с300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	100	1.5	41.42	62.13	176.45	264.68
20. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	0.915	7.87	7.20	25.95	23.74
		Накладные расходы				128%	7.09	128%	48.46
		Сметная прибыль				83%	4.60	83%	31.42
		Всего с НР и СП					87.81		410.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.575**	**110.57**	**63.58**	**533.24**	**306.61**
21. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	2.9671725	11.630	34.51	79.400	235.59
21. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	0.888375	29.67	26.36	70.63	62.75
21. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000288	25 226.77	0.73	28 447.45	0.82
21. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000115	15 500.35	0.18	38 035.09	0.44
21. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0115	36.85	0.42	96.55	1.11
21. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	0.575	2.41	1.39	10.27	5.91
		Накладные расходы				128%	44.17	128%	301.56
		Сметная прибыль				83%	28.64	83%	195.54
		Всего с НР и СП					136.40		803.70
22.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.007**	**388.13**	**2.72**	**870.06**	**6.09**
22. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.03717	10.640	0.40	72.620	2.70
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00007*	*10.060*		*65.310*	
22. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00007	89.99 *10.06*	0.01	317.41 *65.31*	0.02
22. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00007	1.70		4.53	
22. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.00784	6.82	0.05	16.85	0.13
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00007	75.40	0.01	310.52	0.02
22. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000084	26 200.00	2.20	36 909.94	3.10
22. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000014	3 960.00	0.06	8 167.20	0.11
		Накладные расходы				90%	0.36	90%	2.43
		Сметная прибыль				70%	0.28	70%	1.89
		Всего с НР и СП					3.36		10.41
23.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (за два раза)**	**100 м2**		**0.014**	**253.65**	**3.55**	**958.79**	**13.42**
								Объем: 0.7*2	
23. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.04032	9.070	0.37	62.080	2.50
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00014*	*10.060*		*65.310*	*0.01*
23. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00014	89.99 *10.06*	0.01	317.41 *65.31*	0.04 *0.01*
23. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00014	1.70		4.53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.0196	6.82	0.13	16.85	0.33
23. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.00028	75.40	0.02	310.52	0.09
23. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.000126	23 379.12	2.95	81 817.55	10.31
23. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.0000182	3 960.00	0.07	8 167.20	0.15
		Накладные расходы				90%	0.33	90%	2.26
		Сметная прибыль				70%	0.26	70%	1.76
		Всего с НР и СП					4.14		17.44
24.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**5.6**	**545.62**	**3 055.47**	**1 531.76**	**8 577.85**
24. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	19.712	9.910	195.35	67.720	1 334.90
24. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	2.184	2.16	4.72	4.17	9.11
24. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	1.4	75.40	105.56	310.52	434.73
24. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.8008	231.80	185.63	418.14	334.85
24. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.112	198.17	22.20	244.17	27.35
24. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	8.0528	266.28	2 144.30	535.34	4 310.99
24. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	84	2.67	224.28	20.69	1 737.96
24. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	168	0.97	162.96	2.18	366.24
24. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.1848	56.72	10.48	117.63	21.74
		Накладные расходы				100%	195.35	100%	1 334.90
		Сметная прибыль				70%	136.75	70%	934.43
		Всего с НР и СП					3 387.57		10 847.18
25.	**П6 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспенненого каучука диаметром 30 мм толщиной 9 мм**	**м**		**60.5**	**9.20**	**556.60**	**39.19**	**2 371.00**
								Объем: 55*1.1	
26.	**П7 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспенненого каучука диаметром 22 мм толщиной 9 мм**	**м**		**1.1**	**6.50**	**7.15**	**27.69**	**30.46**
								Объем: 1*1.1	
27.	**П8 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Шланг резиновый диаметром 15 мм**	**м**		**15**	**33.40**	**501.00**	**142.28**	**2 134.20**
28.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.01**	**1 055.86**	**10.56**	**5 377.16**	**53.77**
28. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	0.7106	8.850	6.29	60.600	43.06
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0001*	*13.500*		*68.690*	*0.01*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0001	20.00 *13.50*		108.05 *68.69*	0.01 *0.01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0003	75.40	0.02	310.52	0.09
28. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.003	3.00	0.01	6.68	0.02
28. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.027	15.50	0.42	46.62	1.26
28. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000246	15 519.00	3.82	37 912.72	9.33
		Накладные расходы				105%	6.60	105%	45.22
		Сметная прибыль				55%	3.46	55%	23.69
		Всего с НР и СП					20.62		122.68

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**13 584.60**		**46 459.43**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 135.76**		**7 759.33**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94			**7 293.77**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**764.95**		**5 225.98**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**15 485.31**		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**58 979.18**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 4, 6, 13, 15)	**15.79**		**33.60**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-36; 2-3-36а (доп. работы)

(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция

Сметная стоимость:	**644.957**	**тыс. руб.**
в т.ч. оборудования:	**108.759**	**тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость:	**0.371**	**тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата:	**22.616**	**тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-ый квартал 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н3= 1.05, Н4= 1.05, Н5= 1.05								
	П1								
1.	**Е20-06-015-1**	**Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3/час**	**шт.**		**1**	**198.90**	**198.90**	**1 085.62**	**1 085.62**
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.3585	12.3585	9.620	118.89	65.760	812.69
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0735*	*0.0735*	*13.500*	*0.99*	*87.640*	*6.44*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0735	0.0735	111.99	8.23	433.66	31.87
			(1)			*13.50*	*0.99*	*87.64*	*6.44*
1. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	2.835	2.835	3.12	8.85	6.86	19.45
1. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0945	0.0945	75.40	7.13	310.52	29.34
			(1)						
1. 6.	с101-1929	Болты анкерные	т	0.0062	0.0062	9 000.93	55.81	31 009.32	192.26
		Накладные расходы				128%	153.45	128%	1 048.49
		Сметная прибыль				83%	99.50	83%	679.88
		Всего с НР и СП					451.85		2 813.98
2.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Приточная вентустановка L=3200 м3/ч, Рр=400 Па, с электродвигателем п=2860 об/мин, N=1,5кВт Ц:(74630/3,46)**	**шт.**		**1**	**21 569.40**	**21 569.40**	**91 885.64**	**91 885.64**
3.	**Е20-01-001-15**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм (толщиной 1,0 мм, периметром 821*440, L=200 мм)**	**100 м2**		**0.00504**	**16 182.44**	**81.56**	**64 797.55**	**326.58**
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	71.421	0.3599618	8.740	3.15	59.860	21.55
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3045*	*0.0015347*	*13.500*	*0.02*	*87.640*	*0.13*
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.3045	0.0015347	111.99	0.17	433.66	0.67
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.13*
3. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	9.1245	0.0459875	3.12	0.14	6.86	0.32
3. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1575	0.0007938	6.66	0.01	17.50	0.01
3. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.2075	0.0060858	8.10	0.05	31.05	0.19
3. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4515	0.0022756	75.40	0.17	310.52	0.71
			(1)						
3. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0011	0.0000055	47 200.00	0.26	133 901.69	0.74
3. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00167	0.0000084	16 978.62	0.14	31 637.28	0.27
3. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00029	0.0000015	9 600.99	0.01	28 176.64	0.04
3. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	0.0499464	12.20	0.61	59.62	2.98
3. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.007	0.0000353	11 461.18	0.40	39 485.19	1.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 13.	с300-3087	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	1	0.00504	250.46	1.26	2 028.75	10.22
3. 14.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.0006552	8 708.70	5.71	34 176.32	22.39
3. 15.	с300-2350-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9мм периметром от 4200 до 5200мм (толщиной 1,0 мм периметром 2522 мм)	м2	100	0.504	137.84	69.47	526.00	265.10
		Накладные расходы				128%	4.06	128%	27.75
		Сметная прибыль				83%	2.63	83%	17.99
		Всего с НР и СП					88.25		372.32
4.	**Е20-01-001-15**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм (коробка из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1,0 мм сечением 1000*600*800 с двумя врезками)**	**100 м2**		**0.0256**	**16 182.44**	**414.27**	**64 797.55**	**1 658.82**
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	71.421	1.8283776	8.740	15.98	59.860	109.45
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3045*	*0.0077952*	*13.500*	*0.11*	*87.640*	*0.68*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.3045	0.0077952	111.99	0.87	433.66	3.38
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*0.68*
4. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	9.1245	0.2335872	3.12	0.73	6.86	1.60
4. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1575	0.004032	6.66	0.03	17.50	0.07
4. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.2075	0.030912	8.10	0.25	31.05	0.96
4. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4515	0.0115584	75.40	0.87	310.52	3.59
			(1)						
4. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0011	0.0000282	47 200.00	1.33	133 901.69	3.77
4. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00167	0.0000428	16 978.62	0.73	31 637.28	1.35
4. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00029	0.0000074	9 600.99	0.07	28 176.64	0.21
4. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	0.253696	12.20	3.10	59.62	15.13
4. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.007	0.0001792	11 461.18	2.05	39 485.19	7.08
4. 13.	с300-3087	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	1	0.0256	250.46	6.41	2 028.75	51.94
4. 14.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.003328	8 708.70	28.98	34 176.32	113.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 15.	с300-2350-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9мм периметром от 4200 до 5200мм (толщиной 1,0 мм)	м2	100	2.56	137.84	352.87	526.00	1 346.56
		Накладные расходы				128%	20.60	128%	140.97
		Сметная прибыль				83%	13.35	83%	91.41
		Всего с НР и СП					448.22		1 891.19
5.	**Е20-02-017-5**	**Установка дверей герметических утепленных, размером 1250х500 мм**	**шт.**		**1**	**406.80**	**406.80**	**1 736.78**	**1 736.78**
5. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	2.1	2.1	10.210	21.44	69.680	146.33
5. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.882	0.882	8.10	7.14	31.05	27.39
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.063	0.063	75.40	4.75	310.52	19.56
5. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00072	0.00072	9 600.99	6.91	28 176.64	20.29
5. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0041	0.0041	11 461.18	46.99	39 485.19	161.89
5. 6.	с300-1171	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные: размером 1250х500 мм	шт.	1	1	319.56	319.56	1 361.33	1 361.33
		Накладные расходы				128%	27.44	128%	187.30
		Сметная прибыль				83%	17.80	83%	121.45
		Всего с НР и СП					452.04		2 045.54
6.	**Ц11-06-001-01**	**Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50** ***Начисления: Н11= 2***	**шт.**		**1**	**156.94**	**156.94**	**776.87**	**776.87**
6. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	5.4075	5.4075	8.850	47.86	60.600	327.69
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.042*	*0.042*	*13.500*	*0.57*	*87.640*	*3.68*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.042	0.042	134.65 *13.50*	5.66 *0.57*	507.07 *87.64*	21.30 *3.68*
6. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.2415	0.2415	8.10	1.96	31.05	7.50
6. 5.	х33-1002	Станки сверлильные	маш.ч	0.5565	0.5565	2.36	1.31	6.49	3.61
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0315	0.0315	75.40	2.38	310.52	9.78
6. 7.	с101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.00001	0.00001	7 212.70	0.07	41 743.65	0.42
6. 8.	с101-1111	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0.007	0.007	6 752.79	47.27	28 766.89	201.37
6. 9.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.00001	0.00001	2 200.23	0.02	22 647.46	0.23
6. 10.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00012	0.00012	13 520.00	1.62	33 297.90	4.00
6. 11.	с101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.2378	0.2378	25.44	6.05	87.15	20.72
6. 12.	с111-0120	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	10	0.27	2.70	1.15	11.50
6. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00001	0.00001	26 200.00	0.26	36 909.94	0.37
6. 14.	с113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	0.00002	0.00002	27 309.82	0.55	71 628.02	1.43
6. 15.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	3	3	12.44	37.32	52.99	158.97
		Накладные расходы				80%	38.74	80%	265.10
		Сметная прибыль				60%	29.06	60%	198.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					224.74		1 240.79
7.	**П2 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Комплект автоматики в щите AS-1R Ц: (83930/3,46)**	**шт.**		**1**	**24 257.23**	**24 257.23**	**103 335.80**	**103 335.80**
	В1 и В2								
8.	**Е20-03-002-1**	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	**шт.**		**2**	**48.73**	**97.46**	**304.52**	**609.04**
								Объем: 1+1	
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.179	8.358	9.620	80.40	65.760	549.62
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0105*	*0.021*	*13.500*	*0.28*	*87.640*	*1.84*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0105	0.021	111.99	2.35	433.66	9.11
			(1)			*13.50*	*0.28*	*87.64*	*1.84*
8. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.9555	1.911	3.12	5.96	6.86	13.11
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.042	0.084	75.40	6.33	310.52	26.08
			(1)						
8. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.16	12.20	1.95	59.62	9.54
8. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00002	0.00004	11 461.18	0.46	39 485.19	1.58
		Накладные расходы				128%	103.27	128%	705.87
		Сметная прибыль				83%	66.96	83%	457.71
		Всего с НР и СП					267.69		1 772.62
9.	**П3 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Вентилятор диагональный L=900м3/ч, Р=320 Па, с электродвигателем п=2590 об/мин, N=0.37 кВт, CKR315 B1 POLAR BEAR Ц: (524*30/1,2*1,1165)**	**шт.**		**1**	**13 100.00**	**13 100.00**	**55 806.00**	**55 806.00**
10.	**П4 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Вентилятор диагональный L=2820м3/ч, Р=350 Па, с электродвигателем п=1270 об/мин, N=0.89 кВт, CKR400 C1 POLAR BEAR Ц: (1530*30/1,2*1,1165)**	**шт.**		**1**	**38 250.00**	**38 250.00**	**162 945.00**	**162 945.00**
11.	**Е20-03-002-1**	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	**шт.**		**3**	**48.73**	**146.19**	**304.52**	**913.56**
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.179	12.537	9.620	120.61	65.760	824.43
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0105*	*0.0315*	*13.500*	*0.43*	*87.640*	*2.76*
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0105	0.0315	111.99	3.53	433.66	13.66
			(1)			*13.50*	*0.43*	*87.64*	*2.76*
11. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.9555	2.8665	3.12	8.94	6.86	19.66
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.042	0.126	75.40	9.50	310.52	39.13
			(1)						
11. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.24	12.20	2.93	59.62	14.31
11. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00002	0.00006	11 461.18	0.69	39 485.19	2.37
		Накладные расходы				128%	154.93	128%	1 058.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				83%	100.46	83%	686.57
		Всего с НР и СП					401.58		2 658.93
12.	**П5 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Вентилятор оконный реверсивный L=450 м3/ч, N=0.05 кВт, Ventilor 20/8 AR O.ERRE Ц:(177*30/1.2*1.1165)**	**шт.**		**3**	**4 940.51**	**14 821.53**	**21 046.57**	**63 139.71**
13.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2**	**шт.**		**25**	**24.61**	**615.27**	**116.74**	**2 918.47**
13. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.533	38.325	8.970	343.78	61.340	2 350.86
13. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.126	3.15	8.10	25.52	31.05	97.81
13. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2835	7.0875	19.20	136.08	3.74	26.51
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.2625	75.40	19.79	310.52	81.51
13. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.01075	5 620.22	60.42	23 942.14	257.38
13. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00275	9 600.99	26.40	28 176.64	77.49
13. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0075	438.74	3.29	3 590.15	26.93
		Накладные расходы				128%	440.04	128%	3 009.10
		Сметная прибыль				83%	285.34	83%	1 951.21
		Всего с НР и СП					1 340.65		7 878.78
14.	**П6 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-ВГ/Б 425*125 Ц:(25,9*30/1,18/4,26)**	**шт.**		**3**	**154.57**	**463.71**	**658.47**	**1 975.41**
15.	**П7 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-ВГ/Б 225*1,25 Ц:(19*30/1,18/4,26)**	**шт.**		**7**	**113.40**	**793.80**	**483.08**	**3 381.56**
16.	**П8 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-ВГ/Б 325*75 Ц:(18,9*30/1,18/4,26)**	**шт.**		**6**	**112.80**	**676.80**	**480.53**	**2 883.18**
17.	**П10 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-ВГ/Б 325*75 Ц:(22,3*30/4,26/1,18)**	**шт.**		**7**	**133.10**	**931.70**	**567.01**	**3 969.07**
18.	**П11 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-Г/Б 225*125 Ц:(19,0*30/4,26/1,18)**	**шт.**		**1**	**113.40**	**113.40**	**483.08**	**483.08**
19.	**П12 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-Г/Б 225*75 Ц:(16,5*30/4,26/1,18)**	**шт.**		**1**	**98.50**	**98.50**	**419.61**	**419.61**
20.	**Е20-02-003-11**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм**	**шт.**		**4**	**32.99**	**131.94**	**143.43**	**573.73**
20. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.1235	4.494	8.970	40.31	61.340	275.66
20. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2835	1.134	19.20	21.77	3.74	4.24
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.042	75.40	3.17	310.52	13.04
20. 4.	с101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0.00001	0.00004	5 960.00	0.24	20 193.54	0.81
20. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00172	5 620.22	9.67	23 942.14	41.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. 6.	с300-0603	Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200х200 мм	м2	0.04	0.16	354.93	56.79	1 492.48	238.80
		Накладные расходы				128%	51.60	128%	352.84
		Сметная прибыль				83%	33.46	83%	228.80
		Всего с НР и СП					216.99		1 155.37
21.	**Е20-02-003-10**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм**	**шт.**		**21**	**27.88**	**585.50**	**121.96**	**2 561.26**
21. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.1235	23.5935	8.970	211.63	61.340	1 447.23
21. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2835	5.9535	19.20	114.31	3.74	22.27
21. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.2205	75.40	16.63	310.52	68.47
21. 4.	с101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0.00001	0.00021	5 960.00	1.25	20 193.54	4.24
21. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00903	5 620.22	50.75	23 942.14	216.20
21. 6.	с300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм	м2	0.02	0.42	454.60	190.93	1 911.58	802.86
		Накладные расходы				128%	270.89	128%	1 852.45
		Сметная прибыль				83%	175.65	83%	1 201.20
		Всего с НР и СП					1 032.04		5 614.92
22.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (инерционных решеток АГР)**	**шт.**		**2**	**24.61**	**49.22**	**116.74**	**233.48**
22. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.533	3.066	8.970	27.50	61.340	188.07
22. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.126	0.252	8.10	2.04	31.05	7.82
22. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2835	0.567	19.20	10.89	3.74	2.12
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.021	75.40	1.58	310.52	6.52
22. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	23 942.14	20.59
22. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00022	9 600.99	2.11	28 176.64	6.20
22. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0006	438.74	0.26	3 590.15	2.15
		Накладные расходы				128%	35.20	128%	240.73
		Сметная прибыль				83%	22.83	83%	156.10
		Всего с НР и СП					107.25		630.31
23.	**П13 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Наружная вытяжная инерционная решетка АГР 300*300 "АРКТОС" Ц: (26,31*30/4,26/1,18*1,1165)**	**шт.**		**1**	**175.31**	**175.31**	**746.82**	**746.82**
24.	**П14 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Наружная вытяжная инерционная решетка АГР 400*400 "АРКТОС" Ц: (46,77*30/4,26/1,18*1,1165)**	**шт.**		**1**	**311.64**	**311.64**	**1 327.59**	**1 327.59**

Воздуховоды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	**Е20-01-001-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (толщиной 0,5 мм, сечением 140*140, периметром 560 мм, L=10 м)**	**100 м2**		**0.056**	**13 807.10**	**773.20**	**50 314.10**	**2 817.59**
25. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	9.870168	8.740	86.27	59.860	590.83
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.030576*	*13.500*	*0.41*	*87.640*	*2.68*
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.546	0.030576	111.99	3.42	433.66	13.26
			(1)			*13.50*	*0.41*	*87.64*	*2.68*
25. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.022932	6.66	0.15	17.50	0.40
25. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.105252	8.10	0.85	31.05	3.27
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.819	0.045864	75.40	3.46	310.52	14.24
			(1)						
25. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000498	47 200.00	2.35	133 901.69	6.67
25. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0002806	16 978.62	4.76	31 637.28	8.88
25. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000252	9 600.99	0.24	28 176.64	0.71
25. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.448	12.20	5.47	59.62	26.71
25. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00084	11 461.18	9.63	39 485.19	33.17
25. 12.	с300-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	11	0.616	43.16	26.59	183.86	113.26
25. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.00728	8 708.70	63.40	34 176.32	248.80
25. 14.	с300-2260-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм	м2	100	5.6	101.18	566.61	313.82	1 757.39
		Накладные расходы				128%	110.95	128%	759.69
		Сметная прибыль				83%	71.94	83%	492.61
		Всего с НР и СП					956.09		4 069.90
26.	**Е20-01-001-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (толщиной 0,5 мм, сечением 140*160, периметром 600мм, L=20 м)**	**100 м2**		**0.12**	**13 807.10**	**1 656.85**	**50 314.10**	**6 037.69**
26. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	21.15036	8.740	184.85	59.860	1 266.06
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.06552*	*13.500*	*0.88*	*87.640*	*5.74*
26. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.546	0.06552	111.99	7.34	433.66	28.41
			(1)			*13.50*	*0.88*	*87.64*	*5.74*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.04914	6.66	0.33	17.50	0.86
26. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.22554	8.10	1.83	31.05	7.00
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.819	0.09828	75.40	7.41	310.52	30.52
			(1)						
26. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000106 8	47 200.00	5.04	133 901.69	14.30
26. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.000601 2	16 978.62	10.21	31 637.28	19.02
26. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.000054	9 600.99	0.52	28 176.64	1.52
26. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.96	12.20	11.71	59.62	57.24
26. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0018	11 461.18	20.63	39 485.19	71.07
26. 12.	с300-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	11	1.32	43.16	56.97	183.86	242.70
26. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.0156	8 708.70	135.86	34 176.32	533.15
26. 14.	с300-2260-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм	м2	100	12	101.18	1 214.16	313.82	3 765.84
		Накладные расходы				128%	237.73	128%	1 627.90
		Сметная прибыль				83%	154.16	83%	1 055.59
		Всего с НР и СП					2 048.74		8 721.19
27.	**Е20-01-001-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (толщиной 0,5 мм, сечением 160*180 мм, периметром 680 мм, L=9 м)**	**100 м2**		**0.0612**	**13 807.10**	**844.99**	**50 314.10**	**3 079.22**
27. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	10.78668 4	8.740	94.28	59.860	645.69
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.033415 2*	*13.500*	*0.45*	*87.640*	*2.93*
27. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.546	0.033415 2	111.99	3.74	433.66	14.49
			(1)			*13.50*	*0.45*	*87.64*	*2.93*
27. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.025061 4	6.66	0.17	17.50	0.44
27. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.115025 4	8.10	0.93	31.05	3.57
27. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.819	0.050122 8	75.40	3.78	310.52	15.56
			(1)						
27. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000054 5	47 200.00	2.57	133 901.69	7.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003066	16 978.62	5.21	31 637.28	9.70
27. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000275	9 600.99	0.26	28 176.64	0.78
27. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.4896	12.20	5.97	59.62	29.19
27. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000918	11 461.18	10.52	39 485.19	36.25
27. 12.	с300-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	11	0.6732	43.16	29.06	183.86	123.77
27. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.007956	8 708.70	69.29	34 176.32	271.91
27. 14.	с300-2260-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм	м2	100	6.12	101.18	619.22	313.82	1 920.58
		Накладные расходы				128%	121.25	128%	830.23
		Сметная прибыль				83%	78.63	83%	538.35
		Всего с НР и СП					1 044.87		4 447.81
28.	**Е20-01-001-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (толщиной 0,5 мм, сечением 200*140, периметром 680 мм, L=8 м)**	**100 м2**		**0.0544**	**13 807.10**	**751.11**	**50 314.10**	**2 737.09**
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	9.5881632	8.740	83.80	59.860	573.95
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.0297024*	*13.500*	*0.40*	*87.640*	*2.60*
28. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.546	0.0297024	111.99	3.33	433.66	12.88
			(1)			*13.50*	*0.40*	*87.64*	*2.60*
28. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0222768	6.66	0.15	17.50	0.39
28. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.1022448	8.10	0.83	31.05	3.17
28. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.819	0.0445536	75.40	3.36	310.52	13.83
			(1)						
28. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000484	47 200.00	2.29	133 901.69	6.48
28. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0002725	16 978.62	4.63	31 637.28	8.62
28. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000245	9 600.99	0.24	28 176.64	0.69
28. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.4352	12.20	5.31	59.62	25.95
28. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000816	11 461.18	9.35	39 485.19	32.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. 12.	с300-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	11	0.5984	43.16	25.83	183.86	110.02
28. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.007072	8 708.70	61.59	34 176.32	241.69
28. 14.	с300-2260-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм	м2	100	5.44	101.18	550.42	313.82	1 707.18
		Накладные расходы				128%	107.78	128%	737.98
		Сметная прибыль				83%	69.89	83%	478.54
		Всего с НР и СП					928.77		3 953.61
29.	**Е20-01-001-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (толщиной 0,5 мм, сечением 200*100, периметром 600 мм, L=1 м)**	**100 м2**		**0.006**	**13 807.10**	**82.84**	**50 314.10**	**301.88**
29. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	1.057518	8.740	9.24	59.860	63.30
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.003276*	*13.500*	*0.04*	*87.640*	*0.29*
29. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.546	0.003276	111.99	0.37	433.66	1.42
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*	*0.29*
29. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.002457	6.66	0.02	17.50	0.04
29. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.011277	8.10	0.09	31.05	0.35
29. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.819	0.004914	75.40	0.37	310.52	1.53
			(1)						
29. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000053	47 200.00	0.25	133 901.69	0.72
29. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000301	16 978.62	0.51	31 637.28	0.95
29. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000027	9 600.99	0.03	28 176.64	0.08
29. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.048	12.20	0.59	59.62	2.86
29. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00009	11 461.18	1.03	39 485.19	3.55
29. 12.	с300-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	11	0.066	43.16	2.85	183.86	12.13
29. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.00078	8 708.70	6.79	34 176.32	26.66
29. 14.	с300-2260-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм	м2	100	0.6	101.18	60.71	313.82	188.29
		Накладные расходы				128%	11.88	128%	81.40
		Сметная прибыль				83%	7.70	83%	52.78
		Всего с НР и СП					102.42		436.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	**Е20-01-001-3**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (толщиной 0,5 мм, сечением 200*200 мм, периметром 800 мм, L=4 м)**	**100 м2**		**0.032**	**13 174.08**	**421.57**	**47 288.83**	**1 513.24**
30. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	161.3745	5.163984	8.740	45.13	59.860	309.12
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4305*	*0.013776*	*13.500*	*0.19*	*87.640*	*1.21*
30. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.4305	0.013776	111.99	1.54	433.66	5.97
			(1)			*13.50*	*0.19*	*87.64*	*1.21*
30. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.013104	6.66	0.09	17.50	0.23
30. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.701	0.054432	8.10	0.44	31.05	1.69
30. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6405	0.020496	75.40	1.55	310.52	6.36
			(1)						
30. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000285	47 200.00	1.34	133 901.69	3.81
30. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001603	16 978.62	2.72	31 637.28	5.07
30. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000131	9 600.99	0.13	28 176.64	0.37
30. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.256	12.20	3.12	59.62	15.26
30. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00048	11 461.18	5.50	39 485.19	18.95
30. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.00416	8 708.70	36.23	34 176.32	142.17
30. 13.	с300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2	100	3.2	101.18	323.78	313.82	1 004.22
		Накладные расходы				128%	58.01	128%	397.22
		Сметная прибыль				83%	37.62	83%	257.57
		Всего с НР и СП					517.20		2 168.04
31.	**Е20-01-001-1**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (толщиной 0,5 мм, диаметром 140 мм, L=35м)**	**100 м2**		**0.1539**	**14 688.34**	**2 260.54**	**54 353.64**	**8 365.02**
31. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	27.125337	8.740	237.08	59.860	1 623.72
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.0840294*	*13.500*	*1.13*	*87.640*	*7.36*
31. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.546	0.0840294	111.99	9.41	433.66	36.44
			(1)			*13.50*	*1.13*	*87.64*	*7.36*
31. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.063022	6.66	0.42	17.50	1.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.2892551	8.10	2.34	31.05	8.98
31. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.819	0.1260441	75.40	9.50	310.52	39.14
			(1)						
31. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000137	47 200.00	6.47	133 901.69	18.34
31. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.000771	16 978.62	13.09	31 637.28	24.39
31. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000693	9 600.99	0.66	28 176.64	1.95
31. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.2312	12.20	15.02	59.62	73.40
31. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0023085	11 461.18	26.46	39 485.19	91.15
31. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.020007	8 708.70	174.23	34 176.32	683.77
31. 13.	с300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2	100	15.39	114.74	1 765.85	374.44	5 762.63
		Накладные расходы				128%	304.91	128%	2 087.78
		Сметная прибыль				83%	197.71	83%	1 353.80
		Всего с НР и СП					2 763.16		11 806.60
32.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 0,6 мм, сечением 315*315 мм, периметром 1260 мм, L=1м)**	**100 м2**		**0.0126**	**15 059.17**	**189.75**	**49 872.39**	**628.39**
32. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	1.7593254	8.740	15.38	59.860	105.31
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.0050274*	*13.500*	*0.07*	*87.640*	*0.44*
32. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.0050274	111.99	0.56	433.66	2.18
			(1)			*13.50*	*0.07*	*87.64*	*0.44*
32. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0051597	6.66	0.03	17.50	0.09
32. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.0203742	8.10	0.17	31.05	0.63
32. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5985	0.0075411	75.40	0.57	310.52	2.34
			(1)						
32. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000106	47 200.00	0.50	133 901.69	1.42
32. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0000646	16 978.62	1.10	31 637.28	2.04
32. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000049	9 600.99	0.05	28 176.64	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.095508	12.20	1.17	59.62	5.69
32. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0001386	11 461.18	1.59	39 485.19	5.47
32. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.001638	8 708.70	14.26	34 176.32	55.98
32. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 0,6 мм, сечением 315*315, периметром 1260 мм)	м2	100	1.26	122.52	154.38	354.83	447.09
		Накладные расходы				128%	19.78	128%	135.36
		Сметная прибыль				83%	12.82	83%	87.77
		Всего с НР и СП					222.35		851.52
33.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*200 мм, периметром 1200 мм, L=16м)**	**100 м2**		**0.192**	**15 059.17**	**2 891.36**	**49 872.39**	**9 575.50**
33. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	26.808768	8.740	234.31	59.860	1 604.77
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.076608*	*13.500*	*1.03*	*87.640*	*6.71*
33. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.076608	111.99	8.58	433.66	33.22
			(1)			*13.50*	*1.03*	*87.64*	*6.71*
33. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.078624	6.66	0.52	17.50	1.38
33. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.310464	8.10	2.51	31.05	9.64
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5985	0.114912	75.40	8.66	310.52	35.68
33. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0001613	47 200.00	7.61	133 901.69	21.60
33. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.000985	16 978.62	16.72	31 637.28	31.16
33. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000749	9 600.99	0.72	28 176.64	2.11
33. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	1.45536	12.20	17.76	59.62	86.77
33. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.002112	11 461.18	24.21	39 485.19	83.39
33. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.02496	8 708.70	217.37	34 176.32	853.04
33. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*200 мм, периметром 1200 мм)	м2	100	19.2	122.52	2 352.38	354.83	6 812.74
		Накладные расходы				128%	301.24	128%	2 062.69
		Сметная прибыль				83%	195.33	83%	1 337.53
		Всего с НР и СП					3 387.93		12 975.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*250 мм, периметром 1300 мм, L=11 м)**	**100 м2**		**0.143**	**15 059.17**	**2 153.46**	**49 872.39**	**7 131.75**
34. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	19.966947	8.740	174.51	59.860	1 195.22
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.057057*	*13.500*	*0.77*	*87.640*	*5.00*
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.057057	111.99	6.39	433.66	24.74
			(1)			*13.50*	*0.77*	*87.64*	*5.00*
34. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0585585	6.66	0.39	17.50	1.02
34. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.231231	8.10	1.87	31.05	7.18
34. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5985	0.0855855	75.40	6.45	310.52	26.58
			(1)						
34. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0001201	47 200.00	5.67	133 901.69	16.08
34. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0007336	16 978.62	12.46	31 637.28	23.21
34. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000558	9 600.99	0.54	28 176.64	1.57
34. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	1.08394	12.20	13.22	59.62	64.62
34. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.001573	11 461.18	18.03	39 485.19	62.11
34. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.01859	8 708.70	161.89	34 176.32	635.34
34. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*250 мм, периметром 1300 мм)	м2	100	14.3	122.52	1 752.04	354.83	5 074.07
		Накладные расходы				128%	224.36	128%	1 536.28
		Сметная прибыль				83%	145.48	83%	996.18
		Всего с НР и СП					2 523.30		9 664.21
35.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*400 мм, периметром 1600 мм, L=1 м)**	**100 м2**		**0.016**	**15 059.17**	**240.95**	**49 872.39**	**797.96**
35. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	2.234064	8.740	19.53	59.860	133.73
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.006384*	*13.500*	*0.09*	*87.640*	*0.56*
35. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.006384	111.99	0.71	433.66	2.77
			(1)			*13.50*	*0.09*	*87.64*	*0.56*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.006552	6.66	0.04	17.50	0.11
35. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.025872	8.10	0.21	31.05	0.80
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5985	0.009576	75.40	0.72	310.52	2.97
35. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000134	47 200.00	0.63	133 901.69	1.80
35. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0000821	16 978.62	1.39	31 637.28	2.60
35. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000062	9 600.99	0.06	28 176.64	0.18
35. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.12128	12.20	1.48	59.62	7.23
35. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.000176	11 461.18	2.02	39 485.19	6.95
35. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.00208	8 708.70	18.11	34 176.32	71.09
35. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*400, периметром 1600 мм, L=1 м)	м2	100	1.6	122.52	196.03	354.83	567.73
		Накладные расходы				128%	25.11	128%	171.89
		Сметная прибыль				83%	16.28	83%	111.46
		Всего с НР и СП					282.35		1 081.31
36.	**Е20-01-001-5**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм (толщиной 0,6 мм, диаметром 315 мм, L=14м)**	**100 м2**		**0.1385**	**11 317.38**	**1 567.46**	**47 143.25**	**6 529.34**
36. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	161.3745	22.350368	8.740	195.34	59.860	1 337.89
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4515*	*0.0625328*	*13.500*	*0.84*	*87.640*	*5.48*
36. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4515	0.0625328	111.99 *13.50*	7.00 *0.84*	433.66 *87.64*	27.12 *5.48*
36. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0567158	6.66	0.38	17.50	0.99
36. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.701	0.2355885	8.10	1.91	31.05	7.32
36. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.651	0.0901635	75.40	6.80	310.52	28.00
36. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0001233	47 200.00	5.82	133 901.69	16.51
36. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0006939	16 978.62	11.78	31 637.28	21.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000568	9 600.99	0.55	28 176.64	1.60
36. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.108	12.20	13.52	59.62	66.06
36. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0015235	11 461.18	17.46	39 485.19	60.16
36. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.018005	8 708.70	156.80	34 176.32	615.34
36. 13.	с300-2290-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 450мм (толщиной 0,6 мм, диаметром 315 мм)	м2	100	13.85	83.04	1 150.10	313.82	4 346.41
		Накладные расходы				128%	251.11	128%	1 719.51
		Сметная прибыль				83%	162.83	83%	1 115.00
		Всего с НР и СП					1 981.40		9 363.85
37.	**Е20-01-001-6**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм (толщиной 0,6 мм, диаметром 400 мм, L=3м)**	**100 м2**		**0.0377**	**11 111.17**	**418.89**	**45 771.39**	**1 725.58**
37. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	5.2640133	8.740	46.01	59.860	315.10
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.015042 3*	*13.500*	*0.20*	*87.640*	*1.32*
37. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.0150423	111.99	1.68	433.66	6.52
			(1)			*13.50*	*0.20*	*87.64*	*1.32*
37. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0154382	6.66	0.10	17.50	0.27
37. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.0609609	8.10	0.49	31.05	1.89
37. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5985	0.0225635	75.40	1.70	310.52	7.01
			(1)						
37. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000317	47 200.00	1.49	133 901.69	4.24
37. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0001934	16 978.62	3.28	31 637.28	6.12
37. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000147	9 600.99	0.14	28 176.64	0.41
37. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.285766	12.20	3.49	59.62	17.04
37. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0004147	11 461.18	4.75	39 485.19	16.37
37. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.004901	8 708.70	42.68	34 176.32	167.50
37. 13.	с300-2290-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 450мм (толщиной 0,6 мм, диаметром 400 мм)	м2	100	3.77	83.04	313.06	313.82	1 183.10
		Накладные расходы				128%	59.15	128%	405.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				83%	38.35	83%	262.63
		Всего с НР и СП					516.39		2 393.23
38.	**Е20-01-001-11**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (толщиной 0,7 мм, сечением 500*400 мм, периметром 1800 мм, L=10 м)**	**100 м2**		**0.18**	**15 287.17**	**2 751.69**	**47 749.87**	**8 594.98**
38. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	105.063	18.91134	8.740	165.29	59.860	1 132.03
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.294*	*0.05292*	*13.500*	*0.71*	*87.640*	*4.64*
38. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.294	0.05292	111.99	5.93	433.66	22.95
			(1)			*13.50*	*0.71*	*87.64*	*4.64*
38. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	10.5525	1.89945	3.12	5.93	6.86	13.03
38. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.21	0.0378	6.66	0.25	17.50	0.66
38. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.3755	0.24759	8.10	2.01	31.05	7.69
38. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4515	0.08127	75.40	6.13	310.52	25.24
			(1)						
38. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0011	0.000198	47 200.00	9.35	133 901.69	26.51
38. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00269	0.0004842	16 978.62	8.22	31 637.28	15.32
38. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.0000594	9 600.99	0.57	28 176.64	1.67
38. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	1.7838	12.20	21.76	59.62	106.35
38. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.008	0.00144	11 461.18	16.50	39 485.19	56.86
38. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.0234	8 708.70	203.78	34 176.32	799.73
38. 14.	с300-2340-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2	100	18	128.11	2 305.98	354.83	6 386.94
		Накладные расходы				128%	212.48	128%	1 454.94
		Сметная прибыль				83%	137.78	83%	943.44
		Всего с НР и СП					3 101.95		10 993.35
39.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 0,7 мм, сечением 500*280 мм, периметром 1560 мм, L=3м)**	**100 м2**		**0.0468**	**15 059.17**	**704.77**	**49 872.39**	**2 334.03**
39. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	6.5346372	8.740	57.11	59.860	391.16
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.0186732*	*13.500*	*0.25*	*87.640*	*1.64*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.0186732	111.99	2.09	433.66	8.10
			(1)			*13.50*	*0.25*	*87.64*	*1.64*
39. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0191646	6.66	0.13	17.50	0.34
39. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.0756756	8.10	0.61	31.05	2.35
39. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5985	0.0280098	75.40	2.11	310.52	8.70
			(1)						
39. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000393	47 200.00	1.86	133 901.69	5.26
39. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0002401	16 978.62	4.08	31 637.28	7.60
39. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000183	9 600.99	0.18	28 176.64	0.51
39. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.354744	12.20	4.33	59.62	21.15
39. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0005148	11 461.18	5.90	39 485.19	20.33
39. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.006084	8 708.70	52.98	34 176.32	207.93
39. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2	100	4.68	122.52	573.39	354.83	1 660.60
		Накладные расходы				128%	73.42	128%	502.78
		Сметная прибыль				83%	47.61	83%	326.02
		Всего с НР и СП					825.80		3 162.84
40.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 1,0 мм, сечением 400*200 мм, перметром 1200 мм, L=6 м)**	**100 м2**		**0.072**	**15 059.17**	**1 084.26**	**49 872.39**	**3 590.81**
40. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	10.053288	8.740	87.87	59.860	601.79
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.028728*	*13.500*	*0.39*	*87.640*	*2.52*
40. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.028728	111.99	3.22	433.66	12.46
			(1)			*13.50*	*0.39*	*87.64*	*2.52*
40. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.029484	6.66	0.20	17.50	0.52
40. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.116424	8.10	0.94	31.05	3.61
40. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5985	0.043092	75.40	3.25	310.52	13.38
			(1)						
40. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000605	47 200.00	2.85	133 901.69	8.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0003694	16 978.62	6.27	31 637.28	11.69
40. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000281	9 600.99	0.27	28 176.64	0.79
40. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.54576	12.20	6.66	59.62	32.54
40. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.000792	11 461.18	9.08	39 485.19	31.27
40. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.00936	8 708.70	81.51	34 176.32	319.89
40. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 1,0 мм, сечением 400*200, периметром 1200 мм)	м2	100	7.2	122.52	882.14	354.83	2 554.78
		Накладные расходы				128%	112.97	128%	773.52
		Сметная прибыль				83%	73.26	83%	501.58
		Всего с НР и СП					1 270.49		4 865.90
41.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 1,0 мм, сечением 400*250 мм, периметром 1300 мм, L=6 м)**	**100 м2**		**0.078**	**15 059.17**	**1 174.61**	**49 872.39**	**3 890.05**
41. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	10.891062	8.740	95.19	59.860	651.94
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.031122*	*13.500*	*0.42*	*87.640*	*2.73*
41. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.399	0.031122	111.99 *13.50*	3.49 *0.42*	433.66 *87.64*	13.50 *2.73*
41. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.031941	6.66	0.21	17.50	0.56
41. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.126126	8.10	1.02	31.05	3.92
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5985	0.046683	75.40	3.52	310.52	14.50
41. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000655	47 200.00	3.09	133 901.69	8.77
41. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0004001	16 978.62	6.79	31 637.28	12.66
41. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000304	9 600.99	0.29	28 176.64	0.86
41. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.59124	12.20	7.21	59.62	35.25
41. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.000858	11 461.18	9.83	39 485.19	33.88
41. 12.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 1,0 мм, сечением 400*250 мм, периметром 1300 мм)	м2	100	7.8	122.52	955.66	354.83	2 767.67
41. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.01014	8 708.70	88.31	34 176.32	346.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				128%	122.38	128%	837.98
		Сметная прибыль				83%	79.36	83%	543.38
		Всего с НР и СП					1 376.35		5 271.40
42.	**Е20-01-001-7**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм (толщиной 1,0 мм, диаметром 140 мм, L=19,0 м)**	**100 м2**		**0.0835**	**25 497.13**	**2 129.01**	**67 018.58**	**5 596.05**
42. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	11.659022	8.740	101.90	59.860	697.91
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2835*	*0.0236723*	*13.500*	*0.32*	*87.640*	*2.07*
42. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2835	0.0236723	111.99	2.65	433.66	10.27
			(1)			*13.50*	*0.32*	*87.64*	*2.07*
42. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	18.5325	1.5474638	3.12	4.83	6.86	10.62
42. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.2835	0.0236723	6.66	0.16	17.50	0.41
42. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.1350195	8.10	1.09	31.05	4.19
42. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4515	0.0377003	75.40	2.84	310.52	11.71
			(1)						
42. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000701	47 200.00	3.31	133 901.69	9.39
42. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0004284	16 978.62	7.27	31 637.28	13.55
42. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000326	9 600.99	0.31	28 176.64	0.92
42. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.63293	12.20	7.72	59.62	37.74
42. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0009185	11 461.18	10.53	39 485.19	36.27
42. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.010855	8 708.70	94.53	34 176.32	370.98
42. 14.	с300-2223-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 160 мм (толщиной 1,0 мм, диаметром 140 мм)	м2	100	8.35	226.57	1 891.86	526.00	4 392.10
		Накладные расходы				128%	130.84	128%	895.97
		Сметная прибыль				83%	84.84	83%	580.98
		Всего с НР и СП					2 344.69		7 073.01
43.	**Е20-02-004-1**	**Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм**	**шт.**		**1**	**16.51**	**16.51**	**93.24**	**93.24**
43. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.0815	1.0815	8.850	9.57	60.600	65.54
43. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.273	0.273	3.12	0.85	6.86	1.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.0105	75.40	0.79	310.52	3.26
43. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.246	12.20	3.00	59.62	14.67
43. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0002	11 461.18	2.29	39 485.19	7.90
		Накладные расходы				128%	12.25	128%	83.89
		Сметная прибыль				83%	7.94	83%	54.40
		Всего с НР и СП					36.70		231.53
44.	**С300-3201-33**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 450 (ДК-04 диаметром 315 мм)**	**шт.**		**1**	**162.39**	**162.39**	**691.78**	**691.78**
45.	**Е20-02-004-5**	**Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм**	**шт.**		**3**	**16.51**	**49.52**	**93.24**	**279.71**
								Объем: 2+1	
45. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.0815	3.2445	8.850	28.71	60.600	196.62
45. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.273	0.819	3.12	2.56	6.86	5.62
45. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.0315	75.40	2.38	310.52	9.78
45. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.738	12.20	9.00	59.62	44.00
45. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0006	11 461.18	6.88	39 485.19	23.69
		Накладные расходы				128%	36.75	128%	251.67
		Сметная прибыль				83%	23.83	83%	163.19
		Всего с НР и СП					110.10		694.58
46.	**С300-3208-33**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000 (ДКСП 200*200)**	**шт.**		**2**	**127.38**	**254.76**	**542.64**	**1 085.28**
47.	**С300-3208-33**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000 (ДКСП 220*250)**	**шт.**		**1**	**127.38**	**127.38**	**542.64**	**542.64**
48.	**Е20-02-004-6**	**Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм**	**шт.**		**2**	**20.22**	**40.45**	**115.42**	**230.84**
								Объем: 1+1	
48. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.344	2.688	8.850	23.79	60.600	162.89
48. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.336	0.672	3.12	2.10	6.86	4.61
48. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.021	75.40	1.58	310.52	6.52
48. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.344	0.688	12.20	8.39	59.62	41.02
48. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0004	11 461.18	4.58	39 485.19	15.79
		Накладные расходы				128%	30.45	128%	208.50
		Сметная прибыль				83%	19.75	83%	135.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					90.65		574.54
49.	**С300-3209-33**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1300 (ДКСП 220*400)**	**шт.**		**1**	**147.80**	**147.80**	**629.63**	**629.63**
50.	**С300-3210-33**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1600 (ДКСП 200*500)**	**шт.**		**1**	**207.12**	**207.12**	**882.33**	**882.33**
51.	**Е26-01-011-1**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3**		**1.5**	**896.32**	**1 344.47**	**3 946.94**	**5 920.41**
51. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	14.8	22.2	9.290	206.24	63.540	1 410.59
51. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.2	0.3	2.16	0.65	4.17	1.25
51. 3.	х33-2102	Установки отжига проволоки с устройством перемотки	маш.ч	1.68	2.52	13.30	33.52	46.43	117.00
51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.51	0.765	75.40	57.68	310.52	237.55
51. 5.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.00726	0.01089	3 900.00	42.47	16 614.00	180.93
51. 6.	с101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	0.002	0.003	14 514.50	43.54	59 286.80	177.86
51. 7.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.003	0.0045	12 095.66	54.43	59 286.80	266.79
51. 8.	с101-1876	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм	т	0.00006	0.00009	14 811.72	1.33	31 878.50	2.87
51. 9.	с101-1986	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм	кг	0.5	0.75	13.05	9.79	42.02	31.52
51. 10.	с101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 2 мм	кг	1.4	2.1	8.28	17.39	27.81	58.40
51. 11.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	1.24	1.86	471.74	877.44	1 847.13	3 435.66
		Накладные расходы				100%	206.24	100%	1 410.59
		Сметная прибыль				70%	144.37	70%	987.41
		Всего с НР и СП					1 695.08		8 318.41
52.	**Е26-01-054-1**	**Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (покровный слой стеклоткань)**	**100 м2**		**0.22**	**2 343.99**	**515.68**	**6 411.10**	**1 410.44**
52. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	31.98	7.0356	8.620	60.65	59.140	416.09
52. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.23	0.0506	30.00	1.52	86.80	4.39
52. 3.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	1.26	0.2772	2.16	0.60	4.17	1.16
52. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.47	0.1034	75.40	7.80	310.52	32.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. 5.	с101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0.0126	0.002772	2 429.20	6.73	8 876.46	24.61
52. 6.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0473	0.010406	3 900.00	40.58	16 614.00	172.89
52. 7.	с101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0.03	0.0066	3 912.69	25.82	20 954.28	138.30
52. 8.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00126	0.0002772	9 365.32	2.60	32 121.08	8.90
52. 9.	с113-0316	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0.2 мм	м2	115	25.3	14.60	369.38	24.19	612.01
		Накладные расходы				100%	60.65	100%	416.09
		Сметная прибыль				70%	42.46	70%	291.26
		Всего с НР и СП					618.79		2 117.79
53.	**С300-0478**	**Крепление воздуховодов периметром 1200 мм-сталь угловая L 32*4**	**т**		**0.05**	**8 708.70**	**435.44**	**34 176.32**	**1 708.82**
54.	**С300-2850-33**	**Лючки для замера воздуха**	**шт.**		**6**	**3.16**	**18.96**	**13.46**	**80.76**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**143 864.86**	**594 494.73**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**24 257.23**	**103 335.80**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 7)	**727.72**	**3 100.07**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 7)	**242.57**	**1 033.36**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 7)	**302.73**	**1 289.63**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**25 530.25**	**108 758.86**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**1 860.15**	**7 330.85**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51, 52)	**266.89**	**1 826.68**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 51, 52)	**186.82**	**1 278.68**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**2 313.86**	**10 436.21**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**117 747.48**	**483 828.08**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3-5, 8, 11, 13, 20-22, 25-43, 45, 48; %=80 - по стр. 6)	**3 865.01**	**26 451.63**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3-5, 8, 11, 13, 20-22, 25-43, 45, 48; %=60 - по стр. 6)	**2 510.15**	**17 179.15**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**124 122.64**	**527 458.86**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**151 966.75**	**646 653.93**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**4 131.90**	**28 278.31**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**2 696.97**	**18 457.83**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 6)	**1.92**	**7.98**
ВСЕГО БЕЗ НР И СП		**599 917.79**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	**0.94**	**26 581.61**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**18 457.83**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**644 957.23**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-37

(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж воздуховодов пищеблока

Сметная стоимость: **9.627 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.051 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **3.087 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-ый квартал 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н3= 0.42, Н4= 0.42, Н5= 0.42								
	*Н3 = Н4 = Н5 = 1,05 * 0,4 = 0,42*								
1.	**Е20-01-001-11**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (демонтаж воздуховода сечением 500*500 толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.09**	**412.27**	**37.10**	**2 670.22**	**240.32**
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	42.0252	3.782268	8.740	33.06	59.860	226.41
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1176*	*0.010584*	*13.500*	*0.14*	*87.640*	*0.93*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1176	0.010584	111.99	1.19	433.66	4.59
			(1)			*13.50*	*0.14*	*87.64*	*0.93*
1. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	4.221	0.37989	3.12	1.19	6.86	2.61
1. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.084	0.00756	6.66	0.05	17.50	0.13
1. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5502	0.049518	8.10	0.40	31.05	1.54
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1806	0.016254	75.40	1.23	310.52	5.05
			(1)						
		Накладные расходы				128%	42.50	128%	291.00
		Сметная прибыль				83%	27.56	83%	188.69
		Всего с НР и СП					107.15		720.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (демонтаж воздуховода сечением 400*400 мм, толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.464**	**530.40**	**246.10**	**3 509.78**	**1 628.54**
2. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	55.8516	25.915142	8.740	226.50	59.860	1 551.28
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1596*	*0.0740544*	*13.500*	*1.00*	*87.640*	*6.49*
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1596	0.0740544	111.99	8.29	433.66	32.11
			(1)			*13.50*	*1.00*	*87.64*	*6.49*
2. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1638	0.0760032	6.66	0.51	17.50	1.33
2. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6468	0.3001152	8.10	2.43	31.05	9.32
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2394	0.1110816	75.40	8.38	310.52	34.49
			(1)						
		Накладные расходы				128%	291.20	128%	1 993.95
		Сметная прибыль				83%	188.83	83%	1 292.95
		Всего с НР и СП					726.13		4 915.43
3.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (демонтаж воздуховода сечением 500*250, толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.0675**	**530.40**	**35.80**	**3 509.78**	**236.91**
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	55.8516	3.769983	8.740	32.95	59.860	225.67
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1596*	*0.010773*	*13.500*	*0.15*	*87.640*	*0.94*
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1596	0.010773	111.99	1.21	433.66	4.67
			(1)			*13.50*	*0.15*	*87.64*	*0.94*
3. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1638	0.0110565	6.66	0.07	17.50	0.19
3. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6468	0.043659	8.10	0.35	31.05	1.36
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2394	0.0161595	75.40	1.22	310.52	5.02
			(1)						
		Накладные расходы				128%	42.37	128%	290.06
		Сметная прибыль				83%	27.47	83%	188.09
		Всего с НР и СП					105.64		715.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (Демонтаж воздуховода сечением 400*250 мм, толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.0455**	**530.40**	**24.13**	**3 509.78**	**159.69**
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	55.8516	2.5412478	8.740	22.21	59.860	152.12
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1596*	*0.0072618*	*13.500*	*0.10*	*87.640*	*0.64*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1596	0.0072618	111.99	0.81	433.66	3.15
			(1)			*13.50*	*0.10*	*87.64*	*0.64*
4. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1638	0.0074529	6.66	0.05	17.50	0.13
4. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6468	0.0294294	8.10	0.24	31.05	0.91
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2394	0.0108927	75.40	0.82	310.52	3.38
			(1)						
		Накладные расходы				128%	28.56	128%	195.53
		Сметная прибыль				83%	18.52	83%	126.79
		Всего с НР и СП					71.20		482.01
5.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (демонтаж воздуховода сечением 250*300 мм, толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.0275**	**530.40**	**14.59**	**3 509.78**	**96.52**
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	55.8516	1.535919	8.740	13.42	59.860	91.94
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1596*	*0.004389*	*13.500*	*0.06*	*87.640*	*0.38*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1596	0.004389	111.99	0.49	433.66	1.90
			(1)			*13.50*	*0.06*	*87.64*	*0.38*
5. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1638	0.0045045	6.66	0.03	17.50	0.08
5. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6468	0.017787	8.10	0.14	31.05	0.55
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2394	0.0065835	75.40	0.50	310.52	2.04
			(1)						
		Накладные расходы				128%	17.25	128%	118.17
		Сметная прибыль				83%	11.19	83%	76.63
		Всего с НР и СП					43.03		291.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (демонтаж воздуховода сечением 250*250 мм, толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.12**	**530.40**	**63.65**	**3 509.78**	**421.17**
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	55.8516	6.702192	8.740	58.58	59.860	401.19
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1596*	*0.019152*	*13.500*	*0.26*	*87.640*	*1.68*
6. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1596	0.019152	111.99 *13.50*	2.14 *0.26*	433.66 *87.64*	8.31 *1.68*
6. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1638	0.019656	6.66	0.13	17.50	0.34
6. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6468	0.077616	8.10	0.63	31.05	2.41
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2394	0.028728	75.40	2.17	310.52	8.92
		Накладные расходы				128%	75.32	128%	515.67
		Сметная прибыль				83%	48.84	83%	334.38
		Всего с НР и СП					187.80		1 271.23
7.	**Е20-02-003-5**	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм (демонтаж решетки регулируемой вентиляционной РВ1-1, сечением 150*150 без использования)**	**шт.**		**9**	**7.31**	**65.79**	**33.44**	**300.92**
7. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	0.4914	4.4226	8.970	39.67	61.340	271.28
7. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.0504	0.4536	8.10	3.67	31.05	14.08
7. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1134	1.0206	19.20	19.60	3.74	3.82
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0042	0.0378	75.40	2.85	310.52	11.74
		Накладные расходы				128%	50.78	128%	347.24
		Сметная прибыль				83%	32.93	83%	225.16
		Всего с НР и СП					149.49		873.32
8.	**Е20-02-003-11**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм (демонтаж решетки регулируемой Р 200, сечением 200*200, без использования)**	**шт.**		**5**	**6.53**	**32.63**	**29.29**	**146.47**
8. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	0.4494	2.247	8.970	20.16	61.340	137.83
8. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1134	0.567	19.20	10.89	3.74	2.12
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0042	0.021	75.40	1.58	310.52	6.52
		Накладные расходы				128%	25.80	128%	176.42
		Сметная прибыль				83%	16.73	83%	114.40
		Всего с НР и СП					75.17		437.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**0.648**	**33.00**	**21.38**	**142.12**	**92.10**
9. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.374544	7.300	2.73	49.900	18.69
9. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.18792	99.23	18.65	390.63	73.41
		Накладные расходы				100%	2.73	100%	18.69
		Сметная прибыль				60%	1.64	60%	11.21
		Всего с НР и СП					25.75		122.00
10.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**0.648**	**17.16**	**11.12**	**54.92**	**35.59**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**552.29**	**3 358.23**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**576.50**	**3 946.73**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**3 709.93**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**373.69**	**2 558.30**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**1 502.49**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**9 626.46**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-38; 2-3-38а (доп. смета)

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод холодный В1

Сметная стоимость: **317.689 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.495 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **33.615 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв. 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е16-06-005-1**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (ВСХ-32)**	**шт.**		**1**	**1 163.58**	**1 163.58**	**1 508.47**	**1 508.47**
1. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.41	0.41	9.400	3.85	64.280	26.35
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.01	75.40	0.75	310.52	3.11
1. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	28 447.45	0.57
1. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	38 035.09	0.38
1. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97
1. 6.	с300-1651	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1	1	1 157.94	1 157.94	1 477.10	1 477.10
		Накладные расходы				128%	4.93	128%	33.73
		Сметная прибыль				83%	3.20	83%	21.87
		Всего с НР и СП					1 171.70		1 564.07
2.	**Е18-07-001-2**	**Установка манометров: с трехходовым краном**	**комплект**		**1**	**3.21**	**3.21**	**16.81**	**16.81**
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.22	0.22	9.910	2.18	67.720	14.90
2. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	28 447.45	0.57
2. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	38 035.09	0.38
2. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97
		Накладные расходы				128%	2.79	128%	19.07
		Сметная прибыль				83%	1.81	83%	12.37
		Всего с НР и СП					7.81		48.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Манометр МПЧ - У**	**шт.**		**1**	**176.48**	**176.48**	**751.80**	**751.80**
4.	**С300-4024-33**	**Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные 11Б18бк , диаметром 15 мм**	**шт.**		**1**	**24.02**	**24.02**	**167.92**	**167.92**
5.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер 3 кч)**	**100 шт.**		**0.01**	**5 591.93**	**55.92**	**13 487.37**	**134.87**
		Начисления: Н11= 2							
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	65.4	0.654	9.620	6.29	65.760	43.01
5. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	54.75	0.5475	8.10	4.43	31.05	17.00
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0001	75.40	0.01	310.52	0.03
5. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0001	9 835.05	0.98	29 497.21	2.95
5. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.03	12.20	0.37	59.62	1.79
5. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	1	5.34	5.34	8.63	8.63
5. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	1	5.93	5.93	7.32	7.32
5. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	1	31.68	31.68	52.68	52.68
		Накладные расходы				80%	5.03	80%	34.41
		Сметная прибыль				60%	3.77	60%	25.81
		Всего с НР и СП					64.73		195.08
	Обвязка водомерного узла с обводной линией диаметром 80 мм								
6.	**Е16-02-002-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм**	**100 м**		**0.05**	**12 625.96**	**631.30**	**54 436.96**	**2 721.85**
6. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	61.05	3.0525	9.180	28.02	62.820	191.76
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.28*	*0.014*	*13.500*	*0.19*	*87.640*	*1.23*
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.18	0.009	86.40 *13.50*	0.78 *0.12*	427.06 *87.64*	3.84 *0.79*
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.005	111.99 *13.50*	0.56 *0.07*	433.66 *87.64*	2.17 *0.44*
6. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.06	0.203	1.20	0.24	2.92	0.59
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.14	0.057	75.40	4.30	310.52	17.70
6. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.0017	0.000085	34 800.00	2.96	85 909.09	7.30
6. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.68	0.084	6.64	0.56	16.39	1.38
6. 9.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00005	9 639.40	0.48	40 713.84	2.04
6. 10.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.001255	2.02		11.34	0.01
6. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	0.3515	2.41	0.85	10.27	3.61
6. 12.	с300-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 80 мм	м	100	5	111.47	557.35	474.86	2 374.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	89	4.45	7.87	35.02	25.95	115.48
6. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.007	0.00035	508.54	0.18	4 769.64	1.67
		Накладные расходы				128%	36.11	128%	247.03
		Сметная прибыль				83%	23.41	83%	160.18
		Всего с НР и СП					690.82		3 129.06
7.	**Е16-05-001-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм**	**шт.**		**2**	**773.01**	**1 546.01**	**2 001.64**	**4 003.29**
7. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.91	5.82	9.070	52.79	62.080	361.31
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.04*	*13.500*	*0.54*	*87.640*	*3.51*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.02	86.40	1.73	427.06	8.54
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*1.75*
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.02	111.99	2.24	433.66	8.67
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*1.75*
7. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.63	1.26	8.10	10.21	31.05	39.12
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.04	75.40	3.02	310.52	12.42
			(1)						
7. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00066	9 600.99	6.34	28 176.64	18.60
7. 8.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00414	13 398.39	55.47	38 641.13	159.97
7. 9.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.004	5 582.50	22.33	12 587.70	50.35
7. 10.	с300-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	4	37.44	149.76	177.57	710.28
7. 11.	с300-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм	шт.	1	2	621.07	1 242.14	1 317.01	2 634.02
		Накладные расходы				128%	68.26	128%	466.97
		Сметная прибыль				83%	44.26	83%	302.80
		Всего с НР и СП					1 658.54		4 773.06
8.	**П2 ПРАЙС ЛИС.**	**Кран пробно-спускной 10Б8бк1 диаметром 15 мм**	**шт.**		**1**	**31.95**	**31.95**	**136.11**	**136.11**
9.	**Е18-06-007-6**	**Установка фильтров диаметром 80 мм (ФМФ)**	**10 шт.**		**0.1**	**10 564.87**	**1 056.49**	**19 643.83**	**1 964.38**
9. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.04	1.504	9.290	13.97	63.540	95.56
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.022*	*13.500*	*0.30*	*87.640*	*1.93*
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.22	0.022	111.99	2.46	433.66	9.54
			(1)			*13.50*	*0.30*	*87.64*	*1.93*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.53	0.053	75.40	4.00	310.52	16.46
9. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.31	0.731	8.10	5.92	31.05	22.70
9. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.00019	9 600.99	1.82	28 176.64	5.35
9. 7.	с300-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 80 мм	шт.	10	1	1 028.31	1 028.31	1 814.77	1 814.77
		Накладные расходы				128%	18.27	128%	124.79
		Сметная прибыль				83%	11.84	83%	80.92
		Всего с НР и СП					1 086.60		2 170.08
10.	**С300-0985**	**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм**	**шт.**		**1**	**37.44**	**37.44**	**177.57**	**177.57**
11.	**Ц12-12-003-05**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 80**	**шт.**		**1**	**185.65**	**185.65**	**872.86**	**872.86**
		Начисления: Н11= 2							
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.78	5.78	9.620	55.60	65.760	380.09
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*0.88*	*13.500*	*11.88*	*87.640*	*77.12*
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.88	0.88	134.65 *13.50*	118.49 *11.88*	507.07 *87.64*	446.22 *77.12*
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.09	0.09	75.40	6.79	310.52	27.95
11. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.12	0.12	12.20	1.46	59.62	7.15
11. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.36	0.36	8.93	3.21	30.77	11.08
		Накладные расходы				80%	53.98	80%	365.77
		Сметная прибыль				60%	40.49	60%	274.33
		Всего с НР и СП					280.12		1 512.95
12.	**С300-1350**	**Задвижки с элекроприводом 30ч906бр диаметром 100 мм (диаметром 80 мм)**	**шт.**		**1**	**3 519.74**	**3 519.74**	**14 994.09**	**14 994.09**
13.	**Е16-02-005-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (ввод)**	**100 м**		**0.05**	**1 556.39**	**77.82**	**8 043.59**	**402.18**
13. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	79.75	3.9875	9.770	38.96	66.740	266.13
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.37*	*0.0185*	*13.500*	*0.25*	*87.640*	*1.62*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.27	0.0135	86.40 *13.50*	1.17 *0.18*	427.06 *87.64*	5.77 *1.18*
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.005	111.99 *13.50*	0.56 *0.07*	433.66 *87.64*	2.17 *0.44*
13. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	34.92	1.746	1.20	2.10	2.92	5.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.4	0.07	75.40	5.28	310.52	21.74
13. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.0335	6.64	0.22	16.39	0.55
13. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.000025	9 639.40	0.24	40 713.84	1.02
13. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.001255	2.02		11.34	0.01
13. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.0305	37.93	1.16	93.64	2.86
13. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	0.3515	2.41	0.85	10.27	3.61
13. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	68	3.4	7.87	26.76	25.95	88.23
13. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00105	508.54	0.53	4 769.64	5.01
		Накладные расходы				128%	50.19	128%	342.72
		Сметная прибыль				83%	32.54	83%	222.23
		Всего с НР и СП					160.55		967.13
14.	**ПЗ ПРАЙС ЛИСТ.**	**Труба стальная электросварная с внутренней и весьмаусиленной наружной изоляцией диаметром 89 мм толщиной стенки 5,0 мм**	**шт.**		**5**	**177.93**	**889.65**	**757.98**	**3 789.90**
15.	**Е16-02-002-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм**	**100 м**		**0.25**	**12 625.96**	**3 156.49**	**54 436.96**	**13 609.24**
15. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	61.05	15.2625	9.180	140.11	62.820	958.79
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.28*	*0.07*	*13.500*	*0.95*	*87.640*	*6.13*
15. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.18	0.045	86.40 *13.50*	3.89 *0.61*	427.06 *87.64*	19.22 *3.94*
15. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.025	111.99 *13.50*	2.80 *0.34*	433.66 *87.64*	10.84 *2.19*
15. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.06	1.015	1.20	1.22	2.92	2.96
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.14	0.285	75.40	21.49	310.52	88.50
15. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.0017	0.000425	34 800.00	14.79	85 909.09	36.51
15. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.68	0.42	6.64	2.79	16.39	6.88
15. 9.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00025	9 639.40	2.41	40 713.84	10.18
15. 10.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.006275	2.02	0.01	11.34	0.07
15. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	1.7575	2.41	4.24	10.27	18.05
15. 12.	с300-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 80 мм	м	100	25	111.47	2 786.75	474.86	11 871.50
15. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	89	22.25	7.87	175.11	25.95	577.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.007	0.00175	508.54	0.89	4 769.64	8.35
		Накладные расходы				128%	180.56	128%	1 235.10
		Сметная прибыль				83%	117.08	83%	800.88
		Всего с НР и СП					3 454.13		15 645.22
16.	**Е16-04-002-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм**	**100 м**		**0.09**	**5 182.00**	**466.38**	**25 450.55**	**2 290.55**
16. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	162.4	14.616	9.510	139.00	65.020	950.33
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.97*	*1.5273*	*13.500*	*20.62*	*87.640*	*133.85*
16. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.0072	86.40	0.62	427.06	3.07
			(1)			*13.50*	*0.10*	*87.64*	*0.63*
16. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.0063	111.99	0.71	433.66	2.73
			(1)			*13.50*	*0.09*	*87.64*	*0.55*
16. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	16.82	1.5138	100.10	151.53	408.37	618.19
			(1)			*13.50*	*20.44*	*87.64*	*132.67*
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.39	0.0351	75.40	2.65	310.52	10.90
			(1)						
16. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00064	0.000057 6	22 288.50	1.28	46 971.74	2.71
16. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0221	0.001989	2.02		11.34	0.02
16. 9.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.075	0.00675	282.00	1.90	1 376.49	9.29
16. 10.	с411-0001	Вода	м3	6.62	0.5958	2.41	1.44	10.27	6.12
16. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	18	1.62	7.87	12.75	25.95	42.04
16. 12.	с300-1234	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 65 мм	шт.	2	0.18	14.98	2.70	63.81	11.49
16. 13.	с300-1242	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм	шт.	1	0.09	44.26	3.98	188.55	16.97
16. 14.	с300-1250	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм	шт.	10	0.9	142.28	128.05	606.11	545.50
16. 15.	с547-0017	Переход диаметром 75х63 мм	10 шт.	0.3	0.027	62.91	1.70	268.00	7.24
16. 16.	с547-0027	Тройник прямой диаметром 75 мм	10 шт.	0.7	0.063	272.00	17.14	952.00	59.98
16. 17.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.42	0.0378	24.70	0.93	105.22	3.98
		Накладные расходы				128%	204.31	128%	1 387.75
		Сметная прибыль				83%	132.48	83%	899.87
		Всего с НР и СП					803.18		4 578.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	**С103-3007-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 75 ммтолщиной стенки 6,9мм (код ВС 10820)**	**м**		**8.766**	**89.32**	**782.98**	**324.28**	**2 842.64**
								Объем: 9*0.974	
18.	**Е16-04-002-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм**	**100 м**		**0.29**	**5 195.75**	**1 506.77**	**25 383.94**	**7 361.34**
18. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	141.52	41.0408	9.510	390.30	65.020	2 668.47
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.46*	*3.9034*	*13.500*	*52.70*	*87.640*	*342.09*
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.07	0.0203	86.40	1.75	427.06	8.67
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*1.78*
18. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.0145	111.99	1.62	433.66	6.29
			(1)			*13.50*	*0.20*	*87.64*	*1.27*
18. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	13.34	3.8686	100.10	387.25	408.37	1 579.82
			(1)			*13.50*	*52.23*	*87.64*	*339.04*
18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.34	0.0986	75.40	7.43	310.52	30.62
			(1)						
18. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00072	0.0002088	22 288.50	4.65	46 971.74	9.81
18. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.1247	26.60	3.32	80.59	10.05
18. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0156	0.004524	2.02	0.01	11.34	0.05
18. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.02465	282.00	6.95	1 376.49	33.93
18. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.1508	118.57	17.88	31.00	4.67
18. 12.	с411-0001	Вода	м3	4.67	1.3543	2.41	3.26	10.27	13.91
18. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	18	5.22	7.87	41.08	25.95	135.46
18. 14.	с300-1233	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм	шт.	5	1.45	11.52	16.70	49.08	71.17
18. 15.	с300-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.	3	0.87	28.25	24.58	120.35	104.70
18. 16.	с300-1249	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм	шт.	18	5.22	95.17	496.79	405.42	2 116.29
18. 17.	с547-0006	Муфта диаметром 63 мм	10 шт.	1.6	0.464	69.40	32.20	571.20	265.04
18. 18.	с547-0016	Переход диаметром 63х50 мм	10 шт.	0.4	0.116	44.26	5.13	188.55	21.87
18. 19.	с547-0026	Тройник прямой диаметром 63 мм	10 шт.	0.8	0.232	193.20	44.82	823.03	190.94
18. 20.	с547-0036	Угольник прямой диаметром 63 мм	10 шт.	0.5	0.145	121.80	17.66	518.87	75.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.47	0.1363	24.70	3.37	105.22	14.34
		Накладные расходы				128%	567.04	128%	3 853.52
		Сметная прибыль				83%	367.69	83%	2 498.76
		Всего с НР и СП					2 441.50		13 713.62
19.	**С103-3006-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 63 ммтолщиной стенки 5,8мм (код ВС 10818)**	**м**		**27.434**	**61.93**	**1 698.99**	**224.98**	**6 172.10**
								Объем: 29*0.946	
20.	**Е16-04-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм**	**100 м**		**0.03**	**3 785.21**	**113.56**	**19 898.04**	**596.94**
20. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	162.4	4.872	9.910	48.28	67.720	329.93
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.9*	*0.177*	*13.500*	*2.39*	*87.640*	*15.51*
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.06	0.0018	86.40	0.16	427.06	0.77
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.16*
20. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04	0.0012	111.99	0.13	433.66	0.52
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.11*
20. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	5.8	0.174	100.10	17.42	408.37	71.06
			(1)			*13.50*	*2.35*	*87.64*	*15.25*
20. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31	0.0093	75.40	0.70	310.52	2.89
			(1)						
20. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00103	0.0000309	22 288.50	0.69	46 971.74	1.45
20. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.0069	26.60	0.18	80.59	0.56
20. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.000189	2.02		11.34	
20. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.00363	282.00	1.02	1 376.49	5.00
20. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.29	0.0087	118.57	1.03	31.00	0.27
20. 12.	с411-0001	Вода	м3	1.88	0.0564	2.41	0.14	10.27	0.58
20. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.42	7.87	3.31	25.95	10.90
20. 14.	с300-1231	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм	шт.	6	0.18	6.82	1.23	29.05	5.23
20. 15.	с300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.	3	0.09	16.86	1.52	71.82	6.46
20. 16.	с300-1247	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм	шт.	24	0.72	44.58	32.10	189.91	136.74
20. 17.	с547-0004	Муфта диаметром 40 мм	10 шт.	1.6	0.048	32.60	1.56	149.40	7.17
20. 18.	с547-0014	Переход диаметром 40х32 мм	10 шт.	0.4	0.012	12.01	0.14	51.16	0.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. 19.	с547-0024	Тройник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	1.4	0.042	61.60	2.59	262.42	11.02
20. 20.	с547-0034	Угольник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	0.7	0.021	41.40	0.87	176.36	3.70
20. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.66	0.0198	24.70	0.49	105.22	2.08
		Накладные расходы				128%	64.86	128%	442.16
		Сметная прибыль				83%	42.06	83%	286.72
		Всего с НР и СП					220.47		1 325.82
21.	**С103-3004-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 3,7мм (код ВС 10814)**	**м**		**2.811**	**24.42**	**68.64**	**89.64**	**251.98**
								Объем: 3*0.937	
22.	**Е16-04-002-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.48**	**2 954.19**	**1 418.01**	**15 337.29**	**7 361.90**
22. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	121.8	58.464	9.910	579.38	67.720	3 959.18
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.72*	*2.2656*	*13.500*	*30.59*	*87.640*	*198.56*
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.024	86.40	2.07	427.06	10.25
			(1)			*13.50*	*0.32*	*87.64*	*2.10*
22. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0144	111.99	1.61	433.66	6.24
			(1)			*13.50*	*0.19*	*87.64*	*1.26*
22. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	4.64	2.2272	100.10	222.94	408.37	909.52
			(1)			*13.50*	*30.07*	*87.64*	*195.19*
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.1056	75.40	7.96	310.52	32.79
			(1)						
22. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00051	0.000244 8	22 288.50	5.46	46 971.74	11.50
22. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.0816	26.60	2.17	80.59	6.58
22. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.00192	2.02		11.34	0.02
22. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.0288	282.00	8.12	1 376.49	39.64
22. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.2	0.096	118.57	11.38	31.00	2.98
22. 12.	с411-0001	Вода	м3	1.21	0.5808	2.41	1.40	10.27	5.96
22. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	6.72	7.87	52.89	25.95	174.38
22. 14.	с300-1230	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм	шт.	6	2.88	5.25	15.12	22.37	64.43
22. 15.	с300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.	3	1.44	11.70	16.85	49.84	71.77
22. 16.	с300-1246	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм	шт.	28	13.44	30.35	407.90	129.29	1 737.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. 17.	с547-0003	Муфта диаметром 32 мм	10 шт.	1.6	0.768	27.80	21.35	87.80	67.43
22. 18.	с547-0013	Переход диаметром 32х25 мм	10 шт.	0.4	0.192	11.06	2.12	47.12	9.05
22. 19.	с547-0023	Тройник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	1.7	0.816	51.00	41.62	217.26	177.28
22. 20.	с547-0033	Угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	0.8	0.384	35.80	13.75	152.51	58.56
22. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.33	0.1584	24.70	3.91	105.22	16.67
		Накладные расходы				128%	780.76	128%	5 321.91
		Сметная прибыль				83%	506.28	83%	3 450.92
		Всего с НР и СП					2 705.05		16 134.73
23.	**С103-3003-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 3,0мм (код ВС 10812)**	**м**		**45.024**	**11.91**	**536.24**	**43.07**	**1 939.18**
								Объем: 48*0.938	
24.	**Е16-04-002-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.55**	**3 334.37**	**1 833.91**	**17 512.02**	**9 631.61**
24. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	149.64	82.302	9.910	815.61	67.720	5 573.49
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.2*	*4.51*	*13.500*	*60.89*	*87.640*	*395.26*
24. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.0275	86.40	2.38	427.06	11.74
			(1)			*13.50*	*0.37*	*87.64*	*2.41*
24. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0165	111.99	1.85	433.66	7.16
			(1)			*13.50*	*0.22*	*87.64*	*1.45*
24. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	8.12	4.466	100.10	447.05	408.37	1 823.78
			(1)			*13.50*	*60.29*	*87.64*	*391.40*
24. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.121	75.40	9.12	310.52	37.57
			(1)						
24. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00059	0.000324 5	22 288.50	7.23	46 971.74	15.24
24. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.11	26.60	2.93	80.59	8.86
24. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.001375	2.02		11.34	0.02
24. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.03795	282.00	10.70	1 376.49	52.24
24. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.1375	118.57	16.30	31.00	4.26
24. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.74	0.407	2.41	0.98	10.27	4.18
24. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	7.7	7.87	60.60	25.95	199.82
24. 14.	с300-1229	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм	шт.	8	4.4	4.03	17.73	17.17	75.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. 15.	с300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	4	2.2	10.83	23.83	46.14	101.51
24. 16.	с300-1245	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм	шт.	32	17.6	17.39	306.06	74.08	1 303.81
24. 17.	с547-0002	Муфта диаметром 25 мм	10 шт.	2.8	1.54	24.00	36.96	61.50	94.71
24. 18.	с547-0012	Переход диаметром 25х20 мм	10 шт.	0.4	0.22	8.54	1.88	36.38	8.00
24. 19.	с547-0022	Тройник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	2.3	1.265	42.60	53.89	181.48	229.57
24. 20.	с547-0032	Угольник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	0.8	0.44	31.00	13.64	132.06	58.11
24. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.38	0.209	24.70	5.16	105.22	21.99
		Накладные расходы				128%	1 121.92	128%	7 640.00
		Сметная прибыль				83%	727.50	83%	4 954.06
		Всего с НР и СП					3 683.33		22 225.67
25.	**С103-3002-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 2,3 мм (код ВС 10810)**	**м**		**51.095**	**8.22**	**420.00**	**30.76**	**1 571.68**
								Объем: 55*0.929	
26.	**Е16-04-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.73**	**4 188.55**	**3 057.64**	**21 984.34**	**16 048.57**
26. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	190.24	138.8752	9.910	1 376.25	67.720	9 404.63
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.42*	*9.7966*	*13.500*	*132.25*	*87.640*	*858.57*
26. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.0365	86.40	3.15	427.06	15.59
			(1)			*13.50*	*0.49*	*87.64*	*3.20*
26. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0219	111.99	2.45	433.66	9.50
			(1)			*13.50*	*0.30*	*87.64*	*1.92*
26. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	13.34	9.7382	100.10	974.79	408.37	3 976.79
			(1)			*13.50*	*131.47*	*87.64*	*853.46*
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.1606	75.40	12.11	310.52	49.87
			(1)						
26. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.000620 5	22 288.50	13.83	46 971.74	29.15
26. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.1825	26.60	4.85	80.59	14.71
26. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.001168	2.02		11.34	0.01
26. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.073	282.00	20.59	1 376.49	100.48
26. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.1825	118.57	21.64	31.00	5.66
26. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.3431	2.41	0.83	10.27	3.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	10.22	7.87	80.43	25.95	265.21
26. 14.	с300-1228	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	14	10.22	3.10	31.68	13.21	135.01
26. 15.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	5.11	8.00	40.88	34.08	174.15
26. 16.	с547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	3.358	21.20	71.19	44.00	147.75
26. 17.	с547-0011	Переход диаметром 20х16 мм	10 шт.	0.4	0.292	5.69	1.66	24.24	7.08
26. 18.	с547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	1.679	37.00	62.12	157.62	264.64
26. 19.	с547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.584	27.60	16.12	117.58	68.67
26. 20.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	40.88	7.66	313.14	32.63	1 333.91
26. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.4015	24.70	9.92	105.22	42.25
		Накладные расходы				128%	1 930.88	128%	13 136.90
		Сметная прибыль				83%	1 252.06	83%	8 518.46
		Всего с НР и СП					6 240.58		37 703.92
27.	**С103-3001-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 1,9мм (код ВС 10808)**	**м**		**65.627**	**5.24**	**343.89**	**19.33**	**1 268.57**
								Объем: 73*0.899	
28.	**С300-4715-33**	**Вентили диаметром 63-2 мм**	**шт.**		**1**	**657.87**	**657.87**	**2 802.53**	**2 802.53**
29.	**С300-4712-33**	**Вентили диаметром 32-1 мм**	**шт.**		**5**	**205.55**	**1 027.75**	**875.64**	**4 378.20**
30.	**С300-4711-33**	**Вентили диаметром 25-3/4 мм**	**шт.**		**8**	**142.42**	**1 139.36**	**606.71**	**4 853.68**
31.	**С300-4710-33**	**Вентили диаметром 20 мм-1/2**	**шт.**		**14**	**110.39**	**1 545.46**	**470.26**	**6 583.64**
32.	**Е17-01-002-3**	**Установка смесителей**	**10 шт.**		**1.6**	**86.75**	**138.81**	**495.54**	**792.87**
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7	11.2	9.620	107.74	65.760	736.51
32. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1	0.16	19.20	3.07	3.74	0.60
32. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000416	25 226.77	10.49	28 447.45	11.83
32. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000208	15 500.35	3.22	38 035.09	7.91
32. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.208	36.85	7.66	96.55	20.08
32. 6.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	2	3.2	1.58	5.06	3.19	10.21
32. 7.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0.0001	0.00016	9 700.00	1.55	35 753.32	5.72
		Накладные расходы				128%	137.91	128%	942.73
		Сметная прибыль				83%	89.42	83%	611.30
		Всего с НР и СП					366.14		2 346.91
33.	**С300-1527**	**Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения (См-МДРНА)**	**шт.**		**15**	**141.29**	**2 119.35**	**340.49**	**5 107.35**
34.	**С300-0624**	**Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге (См-ДшДРНШл)**	**комплект**		**1**	**118.14**	**118.14**	**344.55**	**344.55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	**С300-1520**	**Гибкая вставка к унитазу**	**шт.**		**2**	**20.20**	**40.40**	**58.00**	**116.00**
36.	**Е07-01-044-3**	**Деталь для присоединения уравнивающих проводников из полосовой стали 20*2,5*500 мм с креплением**	**т**		**0.00033**	**10 994.71**	**3.63**	**44 381.08**	**14.65**
36. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	0.014091	10.210	0.14	69.680	0.98
36. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.0070125	8.10	0.06	31.05	0.22
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.0003399	75.40	0.03	310.52	0.11
36. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.0000132	9 600.99	0.13	30 377.24	0.40
36. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.00033	9 924.92	3.28	39 211.01	12.94
		Накладные расходы				130%	0.18	130%	1.27
		Сметная прибыль				85%	0.12	85%	0.83
		Всего с НР и СП					3.93		16.76
37.	**Е16-07-001-2**	**Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм**	**шт.**		**1**	**11.49**	**11.49**	**49.34**	**49.34**
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.3	0.3	9.620	2.89	65.760	19.73
37. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	28 447.45	0.57
37. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	38 035.09	0.38
37. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97
37. 5.	с300-3173-33	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметром 25 мм	шт.	2	2	3.79	7.58	13.85	27.70
		Накладные расходы				128%	3.70	128%	25.25
		Сметная прибыль				83%	2.40	83%	16.38
		Всего с НР и СП					17.59		90.97
38.	**С300-4711-33**	**Вентили диаметром 25-3/4 мм**	**шт.**		**1**	**142.42**	**142.42**	**606.71**	**606.71**
39.	**С300-1368**	**Рукава поливочные диаметром 25 мм (диаметром 35 мм)**	**м**		**35**	**37.55**	**1 314.25**	**102.99**	**3 604.65**
								Объем: 35*1	
40.	**Е16-07-001-2**	**Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм (внутренний поливочный кран диаметром 15 мм с подводкой холодной и горячей воды)**	**шт.**		**3**	**11.49**	**34.48**	**49.34**	**148.03**
40. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.3	0.9	9.620	8.66	65.760	59.18
40. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00006	25 226.77	1.51	28 447.45	1.71
40. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00003	15 500.35	0.47	38 035.09	1.14
40. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.03	36.85	1.11	96.55	2.90
40. 5.	с300-3173-33	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметром 25 мм	шт.	2	6	3.79	22.74	13.85	83.10
		Накладные расходы				128%	11.08	128%	75.75
		Сметная прибыль				83%	7.19	83%	49.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					52.75		272.90
41.	**П4 С300-4710-33.**	**Вентили PPRC15 диаметром 15 мм**	**шт.**		**3**	**110.39**	**331.17**	**470.26**	**1 410.78**
42.	**С300-1368**	**Рукава поливочные диаметром 25 мм (диаметром 5 мм)**	**м**		**15**	**37.55**	**563.25**	**102.99**	**1 544.85**
								Объем: 3*5	
43.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**10**	**545.62**	**5 456.19**	**1 531.76**	**15 317.59**
43. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	35.2	9.910	348.83	67.720	2 383.74
43. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	3.9	2.16	8.42	4.17	16.26
43. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	2.5	75.40	188.50	310.52	776.30
43. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	1.43	231.80	331.47	418.14	597.94
43. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.2	198.17	39.63	244.17	48.83
43. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	14.38	266.28	3 829.11	535.34	7 698.19
43. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	150	2.67	400.50	20.69	3 103.50
43. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	300	0.97	291.00	2.18	654.00
43. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.33	56.72	18.72	117.63	38.82
		Накладные расходы				100%	348.83	100%	2 383.74
		Сметная прибыль				70%	244.18	70%	1 668.62
		Всего с НР и СП					6 049.20		19 369.95
44.	**С103-3458-33**	**Изоляция "труба" диаметром 76 мм**	**м**		**9.9**	**118.83**	**1 176.42**	**506.22**	**5 011.58**
								Объем: 9*1.1	
45.	**С103-3457-33**	**Изоляция "труба" диаметром 65 мм**	**м**		**31.9**	**62.33**	**1 988.33**	**265.53**	**8 470.41**
								Объем: 29*1.1	
46.	**С103-3454-33**	**Изоляция "труба" диаметром 42 мм**	**м**		**3.3**	**40.78**	**134.57**	**173.72**	**573.28**
								Объем: 3*1.1	
47.	**С103-3453-33**	**Изоляция "труба" диаметром 35 мм**	**м**		**29.7**	**34.95**	**1 038.02**	**148.89**	**4 422.03**
								Объем: 27*1.1	
48.	**С103-3452-33**	**Изоляция "труба" диаметром 28 мм**	**м**		**20.9**	**27.09**	**566.18**	**115.40**	**2 411.86**
								Объем: 19*1.1	
49.	**С103-3451-33**	**Изоляция "труба" диаметром 22 мм**	**м**		**14.3**	**24.47**	**349.92**	**104.24**	**1 490.63**
								Объем: 13*1.1	
50.	**Е06-01-001-13**	**Устройство фундаментов-столбов бетонных (упор)**	**100 м3**		**0.0025**	**70 714.53**	**176.79**	**421 798.07**	**1 054.50**
50. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	598.26	1.49565	8.530	12.76	58.400	87.35
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*18.62*	*0.04655*	*13.450*	*0.63*	*87.316*	*4.06*
50. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	17.61	0.044025	86.40 *13.50*	3.80 *0.59*	427.06 *87.64*	18.80 *3.86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.74	0.00185	111.99	0.21	433.66	0.80
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.16*
50. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000675	89.99	0.06	317.41	0.21
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.04*
50. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	29.16	0.0729	1.90	0.14	7.57	0.55
50. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.86	0.00215	3.27	0.01	12.20	0.03
50. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.08	0.0027	75.40	0.20	310.52	0.84
			(1)						
50. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.082	0.000205	2 791.33	0.57	8 702.12	1.78
50. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0762	0.000190 5	6 066.49	1.16	18 318.00	3.49
50. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	75	0.1875	10.08	1.89	19.85	3.72
50. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.000075	5 160.53	0.39	28 176.27	2.11
50. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.7	0.00175	1 166.12	2.04	3 896.81	6.82
50. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.16275	61.30	9.98	238.77	38.86
50. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.424	0.00106	2.41		10.27	0.01
50. 16.	с401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	102	0.255	563.07	143.58	3 486.73	889.12
		Накладные расходы				105%	14.06	105%	95.98
		Сметная прибыль				65%	8.70	65%	59.42
		Всего с НР и СП					199.55		1 209.90
51.	**Е16-02-002-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм**	**100 м**		**0.05**	**11 180.13**	**559.01**	**48 391.07**	**2 419.55**
51. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	61.05	3.0525	9.180	28.02	62.820	191.76
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.28*	*0.014*	*13.500*	*0.19*	*87.640*	*1.23*
51. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.18	0.009	86.40	0.78	427.06	3.84
			(1)			*13.50*	*0.12*	*87.64*	*0.79*
51. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1	0.005	111.99	0.56	433.66	2.17
			(1)			*13.50*	*0.07*	*87.64*	*0.44*
51. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.06	0.203	1.20	0.24	2.92	0.59
51. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.14	0.057	75.40	4.30	310.52	17.70
			(1)						
51. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.0017	0.000085	34 800.00	2.96	85 909.09	7.30
51. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.68	0.084	6.64	0.56	16.39	1.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51. 9.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00005	9 639.40	0.48	40 713.84	2.04
51. 10.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0166	0.00083	2.02		11.34	0.01
51. 11.	с411-0001	Вода	м3	4.64	0.232	2.41	0.56	10.27	2.38
51. 12.	с300-0893	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 65 мм	м	100	5	98.25	491.25	418.54	2 092.70
51. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	74	3.7	7.87	29.12	25.95	96.02
51. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.007	0.00035	508.54	0.18	4 769.64	1.67
		Накладные расходы				128%	36.11	128%	247.03
		Сметная прибыль				83%	23.41	83%	160.18
		Всего с НР и СП					618.53		2 826.76
52.	**Е16-02-002-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.3**	**9 273.15**	**2 781.95**	**40 120.90**	**12 036.27**
52. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	47.63	14.289	9.620	137.46	65.760	939.64
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.063*	*13.500*	*0.85*	*87.640*	*5.52*
52. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.14	0.042	86.40	3.63	427.06	17.94
			(1)			*13.50*	*0.57*	*87.64*	*3.68*
52. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.021	111.99	2.35	433.66	9.11
			(1)			*13.50*	*0.28*	*87.64*	*1.84*
52. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.97	0.591	1.20	0.71	2.92	1.73
52. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.87	0.261	75.40	19.68	310.52	81.05
52. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00038	0.000114	34 800.00	3.97	85 909.09	9.79
52. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.646	0.1938	6.64	1.29	16.39	3.18
52. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00054	0.000162	25 226.77	4.09	28 447.45	4.61
52. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00062	0.000186	15 500.35	2.88	38 035.09	7.07
52. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.00012	9 639.40	1.16	40 713.84	4.89
52. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.00297	2.02	0.01	11.34	0.03
52. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.006	36.85	0.22	96.55	0.58
52. 14.	с411-0001	Вода	м3	2.75	0.825	2.41	1.99	10.27	8.47
52. 15.	с300-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	100	30	81.95	2 458.50	349.11	10 473.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	18.3	7.87	144.02	25.95	474.89
		Накладные расходы				128%	177.04	128%	1 209.80
		Сметная прибыль				83%	114.80	83%	784.48
		Всего с НР и СП					3 073.78		14 030.56
53.	**Е16-07-001-1**	**Установка кранов пожарных диаметром 50 мм**	**шт.**		**6**	**466.35**	**2 798.08**	**1 118.82**	**6 712.89**
53. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.01	6.06	9.620	58.30	65.760	398.51
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.06*	*13.500*	*0.81*	*87.640*	*5.26*
53. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.06	86.40	5.18	427.06	25.62
			(1)			*13.50*	*0.81*	*87.64*	*5.26*
53. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	1.2	19.20	23.04	3.74	4.49
53. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.12	75.40	9.05	310.52	37.26
			(1)						
53. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00003	0.00018	25 226.77	4.54	28 447.45	5.12
53. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00006	15 500.35	0.93	38 035.09	2.28
53. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.00004	0.00024	11 921.23	2.86	61 728.79	14.81
53. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.06	36.85	2.21	96.55	5.79
53. 10.	с300-1133	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	6	331.45	1 988.70	644.56	3 867.36
53. 11.	с300-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм	шт.	3	18	21.24	382.32	79.58	1 432.44
53. 12.	с300-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	1	6	52.78	316.68	149.20	895.20
53. 13.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	0.4	2.4	1.78	4.27	10.00	24.00
		Накладные расходы				128%	75.66	128%	516.83
		Сметная прибыль				83%	49.06	83%	335.13
		Всего с НР и СП					2 922.80		7 564.84
54.	**П5 Прайс лист.**	**Рукав пожарный напорный латексированный L = 20 , диаметром 50 мм**	**шт.**		**6**	**573.34**	**3 440.04**	**2 442.43**	**14 654.58**
55.	**Е17-01-002-5**	**Установка гарнитуры туалетной полочек**	**10 шт.**		**1.2**	**68.03**	**81.63**	**428.39**	**514.07**
								Объем: 6+6	
55. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.3	7.56	9.620	72.73	65.760	497.15
55. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1	0.12	19.20	2.30	3.74	0.45
55. 3.	с101-2182	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0.0002	0.00024	9 700.00	2.33	35 753.32	8.58
55. 4.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	2	2.4	1.78	4.27	3.29	7.90
		Накладные расходы				128%	93.09	128%	636.35
		Сметная прибыль				83%	60.37	83%	412.63
		Всего с НР и СП					235.09		1 563.06
56.	**П6 Прайс лист.**	**Шкав пожарный ШПКПульс - 320Н**	**шт.**		**6**	**749.30**	**4 495.80**	**3 192.02**	**19 152.12**
57.	**П7 Прайс лист.**	**Шкаф пожарный ШПО-112Н, размером 730*600*220**	**шт.**		**6**	**351.88**	**2 111.28**	**1 499.01**	**8 994.06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**4.3**	**545.62**	**2 346.16**	**1 531.76**	**6 586.56**
58. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	15.136	9.910	150.00	67.720	1 025.01
58. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	1.677	2.16	3.62	4.17	6.99
58. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	1.075	75.40	81.06	310.52	333.81
58. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.6149	231.80	142.53	418.14	257.11
58. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.086	198.17	17.04	244.17	21.00
58. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	6.1834	266.28	1 646.52	535.34	3 310.22
58. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	64.5	2.67	172.22	20.69	1 334.51
58. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	129	0.97	125.13	2.18	281.22
58. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.1419	56.72	8.05	117.63	16.69
		Накладные расходы				100%	150.00	100%	1 025.01
		Сметная прибыль				70%	105.00	70%	717.51
		Всего с НР и СП					2 601.16		8 329.08
59.	**П8 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука типа EC диаметром 89 мм, толщиной 13мм**	**м**		**27.5**	**36.08**	**992.20**	**153.70**	**4 226.75**
								Объем: 25*1.1	
60.	**П10 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука типа EC диаметром 76 мм, толщиной 13мм**	**м**		**5.5**	**28.76**	**158.18**	**122.52**	**673.86**
								Объем: 5*1.1	
61.	**П11 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука типа EC диаметром 57 мм, толщиной 13мм**	**м**		**14.3**	**22.85**	**326.76**	**97.34**	**1 391.96**
								Объем: 13*1.1	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**64 968.10**		**251 060.78**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**6 137.55**		**41 811.56**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94								**39 302.87**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**4 011.12**		**27 325.78**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**75 116.78**		
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								**317 689.43**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 5, 11)						**0.98**		**1.83**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-39; 2-3-39а

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод горячий Т3

Сметная стоимость: **162.151 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.366 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **25.045 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв. 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е16-04-002-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм**	**100 м**		**0.19**	**5 182.00**	**984.58**	**25 450.55**	**4 835.61**
1. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	162.4	30.856	9.510	293.44	65.020	2 006.26
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.97*	*3.2243*	*13.500*	*43.53*	*87.640*	*282.58*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.0152	86.40	1.31	427.06	6.49
			(1)			*13.50*	*0.21*	*87.64*	*1.33*
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.0133	111.99	1.49	433.66	5.77
			(1)			*13.50*	*0.18*	*87.64*	*1.17*
1. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	16.82	3.1958	100.10	319.90	408.37	1 305.07
			(1)			*13.50*	*43.14*	*87.64*	*280.08*
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.39	0.0741	75.40	5.59	310.52	23.01
			(1)						
1. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00064	0.0001216	22 288.50	2.71	46 971.74	5.71
1. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0221	0.004199	2.02	0.01	11.34	0.05
1. 9.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.075	0.01425	282.00	4.02	1 376.49	19.61
1. 10.	с411-0001	Вода	м3	6.62	1.2578	2.41	3.03	10.27	12.92
1. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	18	3.42	7.87	26.92	25.95	88.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 12.	с300-1234	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 65 мм	шт.	2	0.38	14.98	5.69	63.81	24.25
1. 13.	с300-1242	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм	шт.	1	0.19	44.26	8.41	188.55	35.82
1. 14.	с300-1250	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм	шт.	10	1.9	142.28	270.33	606.11	1 151.61
1. 15.	с547-0017	Переход диаметром 75х63 мм	10 шт.	0.3	0.057	62.91	3.59	268.00	15.28
1. 16.	с547-0027	Тройник прямой диаметром 75 мм	10 шт.	0.7	0.133	272.00	36.18	952.00	126.62
1. 17.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.42	0.0798	24.70	1.97	105.22	8.40
		Накладные расходы				128%	431.32	128%	2 929.72
		Сметная прибыль				83%	279.69	83%	1 899.74
		Всего с НР и СП					1 695.59		9 665.06
2.	**С103-3017-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 75 ммтолщиной стенки 12,5 мм (код ВВ 10020)**	**м**		**18.506**	**127.43**	**2 358.22**	**448.19**	**8 294.20**
								Объем: 19*0.974	
3.	**Е16-04-002-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм**	**100 м**		**0.17**	**5 195.75**	**883.28**	**25 383.94**	**4 315.27**
3. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	141.52	24.0584	9.510	228.80	65.020	1 564.28
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.46*	*2.2882*	*13.500*	*30.89*	*87.640*	*200.54*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.07	0.0119	86.40	1.03	427.06	5.08
			(1)			*13.50*	*0.16*	*87.64*	*1.04*
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.0085	111.99	0.95	433.66	3.69
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*0.74*
3. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	13.34	2.2678	100.10	227.01	408.37	926.10
			(1)			*13.50*	*30.62*	*87.64*	*198.75*
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.34	0.0578	75.40	4.36	310.52	17.95
			(1)						
3. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00072	0.0001224	22 288.50	2.73	46 971.74	5.75
3. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.0731	26.60	1.94	80.59	5.89
3. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0156	0.002652	2.02	0.01	11.34	0.03
3. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.01445	282.00	4.07	1 376.49	19.89
3. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.0884	118.57	10.48	31.00	2.74
3. 12.	с411-0001	Вода	м3	4.67	0.7939	2.41	1.91	10.27	8.15
3. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	18	3.06	7.87	24.08	25.95	79.41
3. 14.	с300-1233	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм	шт.	5	0.85	11.52	9.79	49.08	41.72
3. 15.	с300-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.	3	0.51	28.25	14.41	120.35	61.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 16.	с300-1249	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм	шт.	18	3.06	95.17	291.22	405.42	1 240.59
3. 17.	с547-0006	Муфта диаметром 63 мм	10 шт.	1.6	0.272	69.40	18.88	571.20	155.37
3. 18.	с547-0016	Переход диаметром 63х50 мм	10 шт.	0.4	0.068	44.26	3.01	188.55	12.82
3. 19.	с547-0026	Тройник прямой диаметром 63 мм	10 шт.	0.8	0.136	193.20	26.28	823.03	111.93
3. 20.	с547-0036	Угольник прямой диаметром 63 мм	10 шт.	0.5	0.085	121.80	10.35	518.87	44.10
3. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.47	0.0799	24.70	1.97	105.22	8.41
		Накладные расходы				128%	332.40	128%	2 258.97
		Сметная прибыль				83%	215.54	83%	1 464.80
		Всего с НР и СП					1 431.23		8 039.04
4.	**С103-3016-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 63 ммтолщиной стенки 10,5 мм (код ВВ 10018)**	**м**		**16.082**	**86.94**	**1 398.17**	**305.83**	**4 918.36**
							Объем: 17*0.946		
5.	**Е16-04-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм**	**100 м**		**0.29**	**3 785.21**	**1 097.71**	**19 898.04**	**5 770.43**
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	162.4	47.096	9.910	466.72	67.720	3 189.34
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.9*	*1.711*	*13.500*	*23.10*	*87.640*	*149.95*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.06	0.0174	86.40	1.50	427.06	7.43
			(1)			*13.50*	*0.23*	*87.64*	*1.52*
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04	0.0116	111.99	1.30	433.66	5.03
			(1)			*13.50*	*0.16*	*87.64*	*1.02*
5. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	5.8	1.682	100.10	168.37	408.37	686.88
			(1)			*13.50*	*22.71*	*87.64*	*147.41*
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31	0.0899	75.40	6.78	310.52	27.92
			(1)						
5. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00103	0.000298 7	22 288.50	6.66	46 971.74	14.03
5. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.0667	26.60	1.77	80.59	5.38
5. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.001827	2.02		11.34	0.02
5. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.03509	282.00	9.90	1 376.49	48.30
5. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.29	0.0841	118.57	9.97	31.00	2.61
5. 12.	с411-0001	Вода	м3	1.88	0.5452	2.41	1.31	10.27	5.60
5. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	4.06	7.87	31.95	25.95	105.36
5. 14.	с300-1231	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм	шт.	6	1.74	6.82	11.87	29.05	50.55
5. 15.	с300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.	3	0.87	16.86	14.67	71.82	62.48
5. 16.	с300-1247	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм	шт.	24	6.96	44.58	310.28	189.91	1 321.77
5. 17.	с547-0004	Муфта диаметром 40 мм	10 шт.	1.6	0.464	32.60	15.13	149.40	69.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 18.	с547-0014	Переход диаметром 40х32 мм	10 шт.	0.4	0.116	12.01	1.39	51.16	5.93
5. 19.	с547-0024	Тройник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	1.4	0.406	61.60	25.01	262.42	106.54
5. 20.	с547-0034	Угольник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	0.7	0.203	41.40	8.40	176.36	35.80
5. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.66	0.1914	24.70	4.73	105.22	20.14
		Накладные расходы				128%	626.97	128%	4 274.29
		Сметная прибыль				83%	406.55	83%	2 771.61
		Всего с НР и СП					2 131.23		12 816.33
6.	**С103-3014-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014)**	**м**		**27.173**	**37.30**	**1 013.55**	**131.82**	**3 581.94**
								Объем: 29*0.937	
7.	**Е16-04-002-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.44**	**2 954.19**	**1 299.84**	**15 337.29**	**6 748.41**
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	121.8	53.592	9.910	531.10	67.720	3 629.25
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.72*	*2.0768*	*13.500*	*28.04*	*87.640*	*182.01*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.022	86.40	1.90	427.06	9.40
			(1)			*13.50*	*0.30*	*87.64*	*1.93*
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0132	111.99	1.48	433.66	5.72
			(1)			*13.50*	*0.18*	*87.64*	*1.16*
7. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	4.64	2.0416	100.10	204.36	408.37	833.73
			(1)			*13.50*	*27.56*	*87.64*	*178.93*
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.0968	75.40	7.30	310.52	30.06
			(1)						
7. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00051	0.000224	22 288.50	5.00	46 971.74	10.54
7. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.0748	26.60	1.99	80.59	6.03
7. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.00176	2.02		11.34	0.02
7. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.0264	282.00	7.44	1 376.49	36.34
7. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.2	0.088	118.57	10.43	31.00	2.73
7. 12.	с411-0001	Вода	м3	1.21	0.5324	2.41	1.28	10.27	5.47
7. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	6.16	7.87	48.48	25.95	159.85
7. 14.	с300-1230	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм	шт.	6	2.64	5.25	13.86	22.37	59.06
7. 15.	с300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.	3	1.32	11.70	15.44	49.84	65.79
7. 16.	с300-1246	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм	шт.	28	12.32	30.35	373.91	129.29	1 592.85
7. 17.	с547-0003	Муфта диаметром 32 мм	10 шт.	1.6	0.704	27.80	19.57	87.80	61.81
7. 18.	с547-0013	Переход диаметром 32х25 мм	10 шт.	0.4	0.176	11.06	1.95	47.12	8.29
7. 19.	с547-0023	Тройник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	1.7	0.748	51.00	38.15	217.26	162.51
7. 20.	с547-0033	Угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	0.8	0.352	35.80	12.60	152.51	53.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.33	0.1452	24.70	3.59	105.22	15.28
		Накладные расходы				128%	715.70	128%	4 878.41
		Сметная прибыль				83%	464.09	83%	3 163.35
		Всего с НР и СП					2 479.63		14 790.17
8.	**С103-3013-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 5,4 мм (код ВВ 10012)**	**м**		**41.272**	**16.67**	**688.00**	**58.88**	**2 430.10**
								Объем: 44*0.938	
9.	**Е16-04-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.82**	**4 188.55**	**3 434.61**	**21 984.34**	**18 027.16**
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	190.24	155.9968	9.910	1 545.93	67.720	10 564.10
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.42*	*11.0044*	*13.500*	*148.56*	*87.640*	*964.43*
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.041	86.40	3.54	427.06	17.51
			(1)			*13.50*	*0.55*	*87.64*	*3.59*
9. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0246	111.99	2.75	433.66	10.67
			(1)			*13.50*	*0.33*	*87.64*	*2.16*
9. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	13.34	10.9388	100.10	1 094.97	408.37	4 467.08
			(1)			*13.50*	*147.67*	*87.64*	*958.68*
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.1804	75.40	13.60	310.52	56.02
			(1)						
9. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.000697	22 288.50	15.54	46 971.74	32.74
9. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.205	26.60	5.45	80.59	16.52
9. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.001312	2.02		11.34	0.01
9. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.082	282.00	23.12	1 376.49	112.87
9. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.205	118.57	24.31	31.00	6.36
9. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.3854	2.41	0.93	10.27	3.96
9. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	11.48	7.87	90.35	25.95	297.91
9. 14.	с300-1228	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	14	11.48	3.10	35.59	13.21	151.65
9. 15.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	5.74	8.00	45.92	34.08	195.62
9. 16.	с547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	3.772	21.20	79.97	44.00	165.97
9. 17.	с547-0011	Переход диаметром 20х16 мм	10 шт.	0.4	0.328	5.69	1.87	24.24	7.95
9. 18.	с547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	1.886	37.00	69.78	157.62	297.27
9. 19.	с547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.656	27.60	18.11	117.58	77.13
9. 20.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	45.92	7.66	351.75	32.63	1 498.37
9. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.451	24.70	11.14	105.22	47.45
		Накладные расходы				128%	2 168.95	128%	14 756.52
		Сметная прибыль				83%	1 406.43	83%	9 568.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					7 009.98		42 352.36
10.	**С103-3011-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)**	**м**		**73.718**	**6.67**	**491.70**	**24.61**	**1 814.20**
								Объем: 82*0.899	
11.	**С300-4714-33**	**Вентили диаметром 50-1 1/2 мм**	**шт.**		**1**	**432.66**	**432.66**	**1 843.13**	**1 843.13**
12.	**С300-4712-33**	**Вентили диаметром 32-1 мм**	**шт.**		**2**	**205.55**	**411.10**	**875.64**	**1 751.28**
13.	**С300-4711-33**	**Вентили диаметром 25-3/4 мм**	**шт.**		**5**	**142.42**	**712.10**	**606.71**	**3 033.55**
14.	**С300-4710-33**	**Вентили диаметром 20 мм-1/2**	**шт.**		**10**	**110.39**	**1 103.90**	**470.26**	**4 702.60**
15.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**9.7**	**545.62**	**5 292.50**	**1 531.76**	**14 858.06**
15. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	34.144	9.910	338.37	67.720	2 312.23
15. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	3.783	2.16	8.17	4.17	15.78
15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	2.425	75.40	182.85	310.52	753.01
15. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	1.3871	231.80	321.53	418.14	580.00
15. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.194	198.17	38.44	244.17	47.37
15. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	13.9486	266.28	3 714.23	535.34	7 467.24
15. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	145.5	2.67	388.49	20.69	3 010.40
15. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	291	0.97	282.27	2.18	634.38
15. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.3201	56.72	18.16	117.63	37.65
		Накладные расходы				100%	338.37	100%	2 312.23
		Сметная прибыль				70%	236.86	70%	1 618.56
		Всего с НР и СП					5 867.73		18 788.85
16.	**С103-3458-33**	**Изоляция "труба" диаметром 76 мм**	**м**		**20.9**	**118.83**	**2 483.55**	**506.22**	**10 580.00**
								Объем: 19*1.1	
17.	**С103-3457-33**	**Изоляция "труба" диаметром 65 мм**	**м**		**18.7**	**62.33**	**1 165.57**	**265.53**	**4 965.41**
								Объем: 17*1.1	
18.	**С103-3454-33**	**Изоляция "труба" диаметром 42 мм**	**м**		**18.7**	**40.78**	**762.59**	**173.72**	**3 248.56**
								Объем: 17*1.1	
19.	**С103-3453-33**	**Изоляция "труба" диаметром 35 мм**	**м**		**30.8**	**34.95**	**1 076.46**	**148.89**	**4 585.81**
								Объем: 28*1.1	
20.	**С103-3451-33**	**Изоляция "труба" диаметром 22 мм**	**м**		**17.6**	**24.47**	**430.67**	**104.24**	**1 834.62**
								Объем: 16*1.1	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**27 520.76**	**112 138.70**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**4 613.71**	**31 410.14**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**29 525.53**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**3 009.15**	**20 486.74**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**35 143.62**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**162 150.97**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-40; 2-3-40а (доп. смета)

(Локальный сметный расчет)

на Канализация бытовая К1

Сметная стоимость: **60.528 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.075 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **4.788 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв. 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е16-01-004-2**	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски L=6,2м; Н=1,35м)**	**100 м**		**0.07**	**7 689.39**	**538.26**	**39 426.46**	**2 759.85**
1. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	76.3	5.341	9.180	49.03	62.820	335.52
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.0154*	*13.500*	*0.21*	*87.640*	*1.35*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.22	0.0154	111.99	1.72	433.66	6.68
			(1)			*13.50*	*0.21*	*87.64*	*1.35*
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.13	0.0791	75.40	5.96	310.52	24.56
			(1)						
1. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.008	0.00056	22 002.26	12.32	42 563.56	23.84
1. 6.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.1099	2.41	0.26	10.27	1.13
1. 7.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.022	0.00154	1 309.96	2.02	5 580.43	8.59
1. 8.	с300-0641	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм	м	100	7	62.72	439.04	320.10	2 240.70
1. 9.	с300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	10	0.7	39.85	27.90	169.76	118.83
		Накладные расходы				128%	63.03	128%	431.19
		Сметная прибыль				83%	40.87	83%	279.60
		Всего с НР и СП					642.16		3 470.65
2.	**Е16-01-005-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.37**	**12 277.96**	**4 542.84**	**78 631.37**	**29 093.61**
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	85.47	31.6239	9.620	304.22	65.760	2 079.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.1332*	*13.500*	*1.80*	*87.640*	*11.67*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.1332	86.40	11.51	427.06	56.88
			(1)			*13.50*	*1.80*	*87.64*	*11.67*
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1	0.37	75.40	27.90	310.52	114.89
			(1)						
2. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.009	0.00333	22 002.26	73.27	42 563.56	141.74
2. 6.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.5809	2.41	1.40	10.27	5.97
2. 7.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65	24.05	7.87	189.27	25.95	624.10
2. 8.	с300-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм	м	99.8	36.926	106.27	3 924.13	704.64	26 019.54
2. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.023	0.00851	1 310.10	11.15	5 981.94	50.91
		Накладные расходы				128%	391.71	128%	2 676.81
		Сметная прибыль				83%	254.00	83%	1 735.75
		Всего с НР и СП					5 188.54		33 506.17
3.	**Е16-01-005-1**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.06**	**8 548.10**	**512.89**	**45 487.11**	**2 729.23**
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	77.7	4.662	9.620	44.85	65.760	306.57
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.24*	*0.0144*	*13.500*	*0.19*	*87.640*	*1.26*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.24	0.0144	86.40	1.24	427.06	6.15
			(1)			*13.50*	*0.19*	*87.64*	*1.26*
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.68	0.0408	75.40	3.08	310.52	12.67
			(1)						
3. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.008	0.00048	22 002.26	10.56	42 563.56	20.43
3. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.0234	2.41	0.06	10.27	0.24
3. 7.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	3.72	7.87	29.28	25.95	96.53
3. 8.	с300-0898	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 50 мм	м	99.8	5.988	70.49	422.09	380.55	2 278.73
3. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.022	0.00132	1 310.10	1.73	5 981.94	7.90
		Накладные расходы				128%	57.65	128%	394.02
		Сметная прибыль				83%	37.38	83%	255.50
		Всего с НР и СП					607.92		3 378.75
4.	**С103-5241-33**	**Ревизии чугунные диаметром 100 мм**	**шт.**		**3**	**65.88**	**197.64**	**441.83**	**1 325.49**
5.	**С300-1745**	**Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка)**	**шт.**		**5**	**19.76**	**98.80**	**84.18**	**420.90**
6.	**Е17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	**10 комплектов**		**0.3**	**4 845.40**	**1 453.62**	**9 715.36**	**2 914.61**
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.65	6.495	9.620	62.48	65.760	427.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.039*	*13.500*	*0.53*	*68.690*	*2.68*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.039	20.00	0.78	108.05	4.21
			(1)			*13.50*	*0.53*	*68.69*	*2.68*
6. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.06	19.20	1.15	3.74	0.22
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.066	75.40	4.98	310.52	20.49
			(1)						
6. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00012	25 226.77	3.03	28 447.45	3.41
6. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00006	15 500.35	0.93	38 035.09	2.28
6. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00108	6 400.66	6.91	21 445.63	23.16
6. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.09	36.85	3.32	96.55	8.69
6. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.6	15.60	9.36	31.42	18.85
6. 11.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	1.2	1.98	2.38	11.13	13.36
6. 12.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00021	9 700.00	2.04	35 753.32	7.51
6. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	10	3	452.09	1 356.27	795.10	2 385.30
		Накладные расходы				128%	80.65	128%	550.13
		Сметная прибыль				83%	52.30	83%	356.73
		Всего с НР и СП					1 586.57		3 821.47
7.	**С300-0626**	**Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (См-УмДЦБа)**	**комплект**		**3**	**86.12**	**258.36**	**207.55**	**622.65**
8.	**Е17-01-003-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**10 комплектов**		**0.2**	**3 719.28**	**743.86**	**18 539.77**	**3 707.95**
8. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.64	4.928	9.510	46.87	65.020	320.42
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.32*	*0.064*	*13.500*	*0.86*	*68.690*	*4.40*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.32	0.064	20.00	1.28	108.05	6.92
			(1)			*13.50*	*0.86*	*68.69*	*4.40*
8. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.04	19.20	0.77	3.74	0.15
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.39	0.078	75.40	5.88	310.52	24.22
			(1)						
8. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0002	22 002.26	4.40	42 563.56	8.51
8. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.77	2.02	28 447.45	2.28
8. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.35	0.62	38 035.09	1.52
8. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.16	31.40	5.02	133.76	21.40
8. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.008	36.85	0.29	96.55	0.77
8. 11.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00016	12 182.69	1.95	14 211.84	2.27
8. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	2	314.20	628.40	1 589.49	3 178.98
8. 13.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.8	15.60	12.48	31.42	25.14
8. 14.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	0.8	1.78	1.42	10.00	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 15.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.0001	9 700.00	0.97	35 753.32	3.58
8. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	4	7.87	31.48	25.95	103.80
		Накладные расходы				128%	61.09	128%	415.77
		Сметная прибыль				83%	39.62	83%	269.60
		Всего с НР и СП					844.57		4 393.32
9.	**Е17-01-001-18**	**Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких**	**10 комплектов**		**0.1**	**5 730.83**	**573.08**	**20 051.73**	**2 005.17**
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.89	1.089	9.620	10.48	65.760	71.61
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.023*	*13.500*	*0.31*	*68.690*	*1.58*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.023	20.00	0.46	108.05	2.49
			(1)			*13.50*	*0.31*	*68.69*	*1.58*
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.62	0.062	75.40	4.67	310.52	19.25
			(1)						
9. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	42 563.56	2.98
9. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.00014	25 226.77	3.53	28 447.45	3.98
9. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.00007	15 500.35	1.09	38 035.09	2.66
9. 8.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 981.94	1.20
9. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00003	0.000003	9 600.99	0.03	28 176.64	0.08
9. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.06	36.85	2.21	96.55	5.79
9. 11.	с300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.0001	0.00001	10 280.00	0.10	38 486.68	0.38
9. 12.	с300-0541	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	комплект	10	1	548.71	548.71	1 894.74	1 894.74
		Накладные расходы				128%	13.81	128%	93.68
		Сметная прибыль				83%	8.96	83%	60.75
		Всего с НР и СП					595.85		2 159.60
10.	**Е17-01-005-4**	**Установка раковин**	**10 комплектов**		**0.1**	**3 214.24**	**321.42**	**6 319.82**	**631.98**
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.99	0.899	9.620	8.65	65.760	59.12
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.07*	*0.007*	*13.500*	*0.09*	*68.690*	*0.48*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.07	0.007	20.00	0.14	108.05	0.76
			(1)			*13.50*	*0.09*	*68.69*	*0.48*
10. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.02	19.20	0.38	3.74	0.07
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.014	75.40	1.06	310.52	4.35
			(1)						
10. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00014	22 002.26	3.08	42 563.56	5.96
10. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	28 447.45	1.14
10. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	38 035.09	0.76
10. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 981.94	1.20
10. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.002	36.85	0.07	96.55	0.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	31.42	6.28
10.12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.13	4.45
10.13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	35 753.32	2.50
10.14.	с300-0580	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм	шт.	10	1	301.87	301.87	545.20	545.20
		Накладные расходы				128%	11.19	128%	76.29
		Сметная прибыль				83%	7.25	83%	49.47
		Всего с НР и СП					339.86		757.74
11.	**Е17-01-001-16**	**Установка биде**	**10 комплектов**		**0.1**	**8 230.56**	**823.06**	**19 020.10**	**1 902.01**
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	30.25	3.025	9.620	29.10	65.760	198.92
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.013*	*13.500*	*0.18*	*68.690*	*0.89*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.013	20.00	0.26	108.05	1.40
			(1)			*13.50*	*0.18*	*68.69*	*0.89*
11. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.02	19.20	0.38	3.74	0.07
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.33	0.033	75.40	2.49	310.52	10.25
			(1)						
11. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	42 563.56	2.98
11. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00024	0.000024	25 226.77	0.61	28 447.45	0.68
11. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00012	0.000012	15 500.35	0.19	38 035.09	0.46
11. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 981.94	1.20
11.10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.12	0.012	36.85	0.44	96.55	1.16
11.11.	с300-0036	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм	комплект	10	1	780.35	780.35	1 666.53	1 666.53
11.12.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	31.42	12.57
11.13.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.00	4.00
11.14.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	35 753.32	1.79
		Накладные расходы				128%	37.48	128%	255.76
		Сметная прибыль				83%	24.30	83%	165.84
		Всего с НР и СП					884.84		2 323.61
12.	**Е17-01-001-23**	**Установка трапов диаметром 100 мм**	**10 комплектов**		**0.2**	**3 683.39**	**736.68**	**9 115.44**	**1 823.09**
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.77	1.754	9.620	16.87	65.760	115.34
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.02*	*13.500*	*0.27*	*68.690*	*1.37*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.02	20.00	0.40	108.05	2.16
			(1)			*13.50*	*0.27*	*68.69*	*1.37*
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.038	75.40	2.87	310.52	11.80
			(1)						
12. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0012	0.00024	22 002.26	5.28	42 563.56	10.22
12. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0032	0.00064	1 310.10	0.84	5 981.94	3.83
12. 7.	с300-0637	Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные спрямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект	10	2	355.21	710.42	839.87	1 679.74
		Накладные расходы				128%	21.94	128%	149.39
		Сметная прибыль				83%	14.23	83%	96.87
		Всего с НР и СП					772.85		2 069.35
13.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Сифон двухооборотный СТУ диаметром 40 мм**	**шт.**		**1**	**17.26**	**17.26**	**73.53**	**73.53**
14.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2**	**1000 м3**		**0.014**	**3 055.85**	**42.78**	**15 824.99**	**221.55**
14. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.57	0.18998	7.800	1.48	53.240	10.11
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.5*	*0.413*	*13.500*	*5.58*	*87.640*	*36.20*
14. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	29.5	0.413	100.00	41.30	511.95	211.44
			(1)			*13.50*	*5.58*	*87.64*	*36.20*
		Накладные расходы				95%	6.71	95%	43.99
		Сметная прибыль				50%	3.53	50%	23.16
		Всего с НР и СП					53.02		288.70
15.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (дороботка)**	**100 м3**		**0.01**	**1 441.44**	**14.41**	**9 838.75**	**98.39**
		Начисления: Н5= 1.2							
15. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	184.8	1.848	7.800	14.41	53.240	98.39
		Накладные расходы				80%	11.53	80%	78.71
		Сметная прибыль				45%	6.48	45%	44.28
		Всего с НР и СП					32.42		221.38
16.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.03**	**661.98**	**19.86**	**4 529.43**	**135.88**
16. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	2.655	7.480	19.86	51.180	135.88
		Накладные расходы				80%	15.89	80%	108.70
		Сметная прибыль				45%	8.94	45%	61.15
		Всего с НР и СП					44.69		305.73
17.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.012**	**544.53**	**6.53**	**3 180.52**	**38.17**
17. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*0.10644*	*13.500*	*1.44*	*87.640*	*9.33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	0.10644	61.39	6.53	358.57	38.17
			(1)			*13.50*	*1.44*	*87.64*	*9.33*
		Накладные расходы				95%	1.37	95%	8.86
		Сметная прибыль				50%	0.72	50%	4.67
		Всего с НР и СП					8.62		51.70
18.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.012**	**268.89**	**3.23**	**1 570.54**	**18.85**
18. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*0.05256*	*13.500*	*0.71*	*87.640*	*4.61*
18. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	0.05256	61.39	3.23	358.57	18.85
			(1)			*13.50*	*0.71*	*87.64*	*4.61*
		Накладные расходы				95%	0.67	95%	4.38
		Сметная прибыль				50%	0.36	50%	2.31
		Всего с НР и СП					4.26		25.53
19.	**Е15-04-030-3**	**Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.19**	**786.20**	**149.38**	**3 530.68**	**670.83**
19. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	40.59	7.7121	8.850	68.25	60.600	467.35
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0019*	*13.500*	*0.03*	*68.690*	*0.13*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0019	20.00	0.04	108.05	0.21
			(1)			*13.50*	*0.03*	*68.69*	*0.13*
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0057	75.40	0.43	310.52	1.77
			(1)						
19. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.057	3.00	0.17	6.68	0.38
19. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.513	15.50	7.95	46.62	23.92
19. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.004674	15 519.00	72.54	37 912.72	177.20
		Накладные расходы				105%	71.69	105%	490.85
		Сметная прибыль				55%	37.55	55%	257.11
		Всего с НР и СП					258.63		1 418.80
20.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.02**	**1 055.86**	**21.12**	**5 377.16**	**107.54**
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	1.4212	8.850	12.58	60.600	86.12
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0002*	*13.500*		*68.690*	*0.01*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0002	20.00		108.05	0.02
			(1)			*13.50*		*68.69*	*0.01*
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0006	75.40	0.05	310.52	0.19
			(1)						
20. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.006	3.00	0.02	6.68	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.054	15.50	0.84	46.62	2.52
20. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000492	15 519.00	7.64	37 912.72	18.65
		Накладные расходы				105%	13.21	105%	90.44
		Сметная прибыль				55%	6.92	55%	47.37
		Всего с НР и СП					41.25		245.35

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**11 075.08**	**51 301.28**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**859.62**	**5 868.99**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**5 516.85**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**543.40**	**3 710.13**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**12 478.10**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**60 528.26**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-41; 2-3-41а (доп. смета)

(Локальный сметный расчет)

на Канализация производственная К3

Сметная стоимость: **202.967 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.248 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **15.974 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв. 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е16-01-004-2**	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски L=7,0 м; L=6,6 м H=1,35 м)**	**100 м**		**0.14**	**7 689.39**	**1 076.52**	**39 426.46**	**5 519.70**
1. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	76.3	10.682	9.180	98.06	62.820	671.04
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.0308*	*13.500*	*0.42*	*87.640*	*2.70*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.22	0.0308	111.99	3.45	433.66	13.36
			(1)			*13.50*	*0.42*	*87.64*	*2.70*
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.13	0.1582	75.40	11.93	310.52	49.12
1. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.008	0.00112	22 002.26	24.64	42 563.56	47.67
1. 6.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.2198	2.41	0.53	10.27	2.26
1. 7.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.022	0.00308	1 309.96	4.03	5 580.43	17.19
1. 8.	с300-0641	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм	м	100	14	62.72	878.08	320.10	4 481.40
1. 9.	с300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	10	1.4	39.85	55.79	169.76	237.66
		Накладные расходы				128%	126.05	128%	862.39
		Сметная прибыль				83%	81.74	83%	559.20
		Всего с НР и СП					1 284.31		6 941.29
2.	**Е16-01-005-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**100 м**		**1.21**	**12 277.96**	**14 856.33**	**78 631.37**	**95 143.96**
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	85.47	103.4187	9.620	994.89	65.760	6 800.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.4356*	*13.500*	*5.88*	*87.640*	*38.18*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.4356	86.40	37.64	427.06	186.03
			(1)			*13.50*	*5.88*	*87.64*	*38.18*
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1	1.21	75.40	91.23	310.52	375.73
			(1)						
2. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.009	0.01089	22 002.26	239.60	42 563.56	463.52
2. 6.	с411-0001	Вода	м3	1.57	1.8997	2.41	4.58	10.27	19.51
2. 7.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65	78.65	7.87	618.98	25.95	2 040.97
2. 8.	с300-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм	м	99.8	120.758	106.27	12 832.95	704.64	85 090.92
2. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.023	0.02783	1 310.10	36.46	5 981.94	166.48
		Накладные расходы				128%	1 280.99	128%	8 753.91
		Сметная прибыль				83%	830.64	83%	5 676.36
		Всего с НР и СП					16 967.95		109 574.23
3.	**Е16-01-005-1**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.28**	**8 548.10**	**2 393.47**	**45 487.11**	**12 736.39**
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	77.7	21.756	9.620	209.29	65.760	1 430.67
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.24*	*0.0672*	*13.500*	*0.91*	*87.640*	*5.89*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.24	0.0672	86.40	5.81	427.06	28.70
			(1)			*13.50*	*0.91*	*87.64*	*5.89*
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.68	0.1904	75.40	14.36	310.52	59.12
			(1)						
3. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.008	0.00224	22 002.26	49.29	42 563.56	95.34
3. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.1092	2.41	0.26	10.27	1.12
3. 7.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	17.36	7.87	136.62	25.95	450.49
3. 8.	с300-0898	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 50 мм	м	99.8	27.944	70.49	1 969.77	380.55	10 634.09
3. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.022	0.00616	1 310.10	8.07	5 981.94	36.85
		Накладные расходы				128%	269.06	128%	1 838.80
		Сметная прибыль				83%	174.47	83%	1 192.34
		Всего с НР и СП					2 836.99		15 767.53
4.	**Е16-02-005-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.15**	**1 542.35**	**231.35**	**8 006.57**	**1 200.98**
4. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	79.75	11.9625	9.770	116.87	66.740	798.38
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.37*	*0.0555*	*13.500*	*0.75*	*87.640*	*4.86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.27	0.0405	86.40	3.50	427.06	17.30
			(1)			*13.50*	*0.55*	*87.64*	*3.55*
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1	0.015	111.99	1.68	433.66	6.50
			(1)			*13.50*	*0.20*	*87.64*	*1.31*
4. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	34.92	5.238	1.20	6.29	2.92	15.29
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.4	0.21	75.40	15.83	310.52	65.21
			(1)						
4. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.1005	6.64	0.67	16.39	1.65
4. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.000075	9 639.40	0.72	40 713.84	3.05
4. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0393	0.005895	2.02	0.01	11.34	0.07
4. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.0915	37.93	3.47	93.64	8.57
4. 11.	с411-0001	Вода	м3	10.99	1.6485	2.41	3.97	10.27	16.93
4. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65	9.75	7.87	76.73	25.95	253.01
4. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00315	508.54	1.60	4 769.64	15.02
		Накладные расходы				128%	150.55	128%	1 028.15
		Сметная прибыль				83%	97.62	83%	666.69
		Всего с НР и СП					479.53		2 895.82
5.	**П1 С103-0169.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 114 мм толщиной стенки 5 мм**	**м**		**15**	**114.55**	**1 718.25**	**516.41**	**7 746.15**
6.	**Е16-02-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.08**	**6 738.91**	**539.11**	**29 089.25**	**2 327.14**
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.07	2.9656	9.620	28.53	65.760	195.02
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.012*	*13.500*	*0.16*	*87.640*	*1.05*
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.0064	86.40	0.55	427.06	2.73
			(1)			*13.50*	*0.09*	*87.64*	*0.56*
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.0056	111.99	0.63	433.66	2.43
			(1)			*13.50*	*0.08*	*87.64*	*0.49*
6. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.39	0.1112	1.20	0.13	2.92	0.32
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.44	0.0352	75.40	2.65	310.52	10.93
			(1)						
6. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000152	34 800.00	0.53	85 909.09	1.31
6. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.02736	6.64	0.18	16.39	0.45
6. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000352	25 226.77	0.89	28 447.45	1.00
6. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000424	15 500.35	0.66	38 035.09	1.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000032	9 639.40	0.31	40 713.84	1.30
6. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.00032	2.02		11.34	
6. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.004	36.85	0.15	96.55	0.39
6. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.13	0.0904	2.41	0.22	10.27	0.93
6. 15.	с300-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	100	8	58.16	465.28	247.76	1 982.08
6. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	4.88	7.87	38.41	25.95	126.64
		Накладные расходы				128%	36.72	128%	250.97
		Сметная прибыль				83%	23.81	83%	162.74
		Всего с НР и СП					599.65		2 740.85
7.	**С103-5241-33**	**Ревизии чугунные диаметром 100 мм**	**шт.**		**8**	**65.88**	**527.04**	**441.83**	**3 534.64**
8.	**С300-1745**	**Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка)**	**шт.**		**15**	**19.76**	**296.40**	**84.18**	**1 262.70**
9.	**П2 С300-1745.**	**Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка в лючке)**	**шт.**		**1**	**19.76**	**19.76**	**84.18**	**84.18**
10.	**С300-1744**	**Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм (прочистка)**	**шт.**		**4**	**6.42**	**25.68**	**27.35**	**109.40**
11.	**Е17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	**10 комплектов**		**1**	**4 845.40**	**4 845.40**	**9 715.36**	**9 715.36**
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.65	21.65	9.620	208.27	65.760	1 423.70
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.13*	*13.500*	*1.76*	*68.690*	*8.93*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.13	20.00	2.60	108.05	14.05
			(1)			*13.50*	*1.76*	*68.69*	*8.93*
11. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.2	19.20	3.84	3.74	0.75
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.22	75.40	16.59	310.52	68.31
			(1)						
11. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.0004	25 226.77	10.09	28 447.45	11.38
11. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.0002	15 500.35	3.10	38 035.09	7.61
11. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.0036	6 400.66	23.04	21 445.63	77.20
11. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.3	36.85	11.06	96.55	28.97
11. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	2	15.60	31.20	31.42	62.84
11. 11.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	4	1.98	7.92	11.13	44.52
11. 12.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.0007	9 700.00	6.79	35 753.32	25.03
11. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	10	10	452.09	4 520.90	795.10	7 951.00
		Накладные расходы				128%	268.84	128%	1 833.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				83%	174.32	83%	1 189.08
		Всего с НР и СП					5 288.56		12 738.21
12.	**С300-0626**	**Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (См-УмДЦБа)**	**комплект**		**3**	**86.12**	**258.36**	**207.55**	**622.65**
13.	**С300-0631**	**Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой (См-УмОЛРН/локтевой)**	**комплект**		**7**	**233.13**	**1 631.91**	**948.45**	**6 639.15**
14.	**Е17-01-005-4**	**Установка раковин**	**10 комплектов**		**0.1**	**3 214.24**	**321.42**	**6 319.82**	**631.98**
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.99	0.899	9.620	8.65	65.760	59.12
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.07*	*0.007*	*13.500*	*0.09*	*68.690*	*0.48*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.07	0.007	20.00	0.14	108.05	0.76
			(1)			*13.50*	*0.09*	*68.69*	*0.48*
14. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.02	19.20	0.38	3.74	0.07
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.014	75.40	1.06	310.52	4.35
			(1)						
14. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00014	22 002.26	3.08	42 563.56	5.96
14. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	28 447.45	1.14
14. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	38 035.09	0.76
14. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 981.94	1.20
14. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.002	36.85	0.07	96.55	0.19
14. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	31.42	6.28
14. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.13	4.45
14. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	35 753.32	2.50
14. 14.	с300-0580	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм	шт.	10	1	301.87	301.87	545.20	545.20
		Накладные расходы				128%	11.19	128%	76.29
		Сметная прибыль				83%	7.25	83%	49.47
		Всего с НР и СП					339.86		757.74
15.	**Е17-01-001-23**	**Установка трапов диаметром 100 мм**	**10 комплектов**		**0.8**	**3 683.39**	**2 946.71**	**9 115.44**	**7 292.35**
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.77	7.016	9.620	67.49	65.760	461.37
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.08*	*13.500*	*1.08*	*68.690*	*5.50*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.08	20.00	1.60	108.05	8.64
			(1)			*13.50*	*1.08*	*68.69*	*5.50*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.19	0.152	75.40	11.46	310.52	47.20
15. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0012	0.00096	22 002.26	21.12	42 563.56	40.86
15. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0032	0.00256	1 310.10	3.35	5 981.94	15.31
15. 7.	с300-0637	Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные спрямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект	10	8	355.21	2 841.68	839.87	6 718.96
		Накладные расходы				128%	87.77	128%	597.59
		Сметная прибыль				83%	56.91	83%	387.50
		Всего с НР и СП					3 091.39		8 277.45
16.	**ПЗ ПРАЙС ЛИСТ.**	**Сифон двухооборотный СТУ диаметром 40 мм, сифон СВМ диаметром 40 мм**	**шт.**		**19**	**13.21**	**250.99**	**56.27**	**1 069.13**
								Объем: 1+18	
17.	**Е16-07-002-2**	**Установка воронок сливных диаметром 50 мм**	**шт.**		**10**	**40.17**	**401.73**	**97.97**	**979.71**
17. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	0.61	6.1	8.850	53.99	60.600	369.66
17. 2.	с101-0311	Каболка	т	0.00007	0.0007	22 002.26	15.40	42 563.56	29.79
17. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00024	0.0024	1 310.10	3.14	5 981.94	14.36
17. 4.	с300-1553	Воронка водосточная диаметром 50 мм	шт.	1	10	32.92	329.20	56.59	565.90
		Накладные расходы				128%	69.11	128%	473.16
		Сметная прибыль				83%	44.81	83%	306.82
		Всего с НР и СП					515.65		1 759.69
18.	**Е18-05-001-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т**	**шт.**		**1**	**236.85**	**236.85**	**1 349.11**	**1 349.11**
18. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	14.17	14.17	9.290	131.64	63.540	900.36
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.05*	*13.500*	*0.68*	*87.640*	*4.38*
18. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.05	0.05	111.99 *13.50*	5.60 *0.68*	433.66 *87.64*	21.68 *4.38*
18. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.52	0.52	8.10	4.21	31.05	16.15
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.03	75.40	2.26	310.52	9.32
18. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	9 600.99	3.74	28 176.64	10.99
18. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	12.20	0.85	59.62	4.17
18. 8.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	9 979.34	21.95	34 602.85	76.13
18. 9.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00127	0.00127	15 139.94	19.23	43 663.78	55.45
18. 10.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.014	0.014	396.03	5.54	2 789.58	39.05
18. 11.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	1	18.96	18.96	101.42	101.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 12.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	22.85	22.85	114.39	114.39
		Накладные расходы				128%	169.37	128%	1 158.07
		Сметная прибыль				83%	109.83	83%	750.93
		Всего с НР и СП					516.05		3 258.11
19.	**П4 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Насос КР-150 А1 / погруженный Q=7м3/ч, Н=5м, с электродвигателем N=0,18кВт, п=2900 об/мин Ц: (238*35/4,26/1,18*1,1165)**	**шт.**		**1**	**1 850.17**	**1 850.17**	**7 881.72**	**7 881.72**
20.	**Ц08-03-481-20**	**Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 (присоединение)**	**шт.**		**1**	**66.35**	**66.35**	**221.79**	**221.79**
		Начисления: Н11= 2							
20. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.21	1.21	9.910	11.99	67.720	81.94
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.002*	*13.500*	*0.03*	*87.640*	*0.18*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.002	134.65	0.27	507.07	1.01
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	*0.18*
20. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.09	0.09	8.10	0.73	31.05	2.79
20. 5.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.11	0.11	1.11	0.12	2.87	0.32
20. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.002	95.53	0.19	347.55	0.70
			(1)						
20. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08	14.13	1.13	33.09	2.65
20. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.8	0.8	18.67	14.94	91.71	73.37
20. 9.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	3.06	3.06	7.70	23.56	11.13	34.06
20. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.75	3.75
20. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	140.80	4.36	230.14	7.13
20. 12.	с542-0031	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т	0.00031	0.00031	17 290.00	5.36	34 505.98	10.70
20. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.004	0.004	94.60	0.38	182.49	0.73
		Накладные расходы				95%	11.42	95%	78.01
		Сметная прибыль				65%	7.81	65%	53.38
		Всего с НР и СП					85.58		353.18
21.	**Е17-01-001-18**	**Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких**	**10 комплектов**		**0.1**	**5 730.83**	**573.08**	**20 051.73**	**2 005.17**
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.89	1.089	9.620	10.48	65.760	71.61
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.023*	*13.500*	*0.31*	*68.690*	*1.58*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.023	20.00	0.46	108.05	2.49
			(1)			*13.50*	*0.31*	*68.69*	*1.58*
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.62	0.062	75.40	4.67	310.52	19.25
			(1)						
21. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	42 563.56	2.98
21. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.00014	25 226.77	3.53	28 447.45	3.98
21. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.00007	15 500.35	1.09	38 035.09	2.66
21. 8.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 981.94	1.20
21. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00003	0.000003	9 600.99	0.03	28 176.64	0.08
21. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.06	36.85	2.21	96.55	5.79
21. 11.	с300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.0001	0.00001	10 280.00	0.10	38 486.68	0.38
21. 12.	с300-0541	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	комплект	10	1	548.71	548.71	1 894.74	1 894.74
		Накладные расходы				128%	13.81	128%	93.68
		Сметная прибыль				83%	8.96	83%	60.75
		Всего с НР и СП					595.85		2 159.60
22.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2**	**1000 м3**		**0.032**	**3 055.85**	**97.79**	**15 824.99**	**506.40**
22. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.57	0.43424	7.800	3.39	53.240	23.12
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.5*	*0.944*	*13.500*	*12.74*	*87.640*	*82.73*
22. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	29.5	0.944	100.00	94.40	511.95	483.28
			(1)			*13.50*	*12.74*	*87.64*	*82.73*
		Накладные расходы				95%	15.32	95%	100.56
		Сметная прибыль				50%	8.07	50%	52.93
		Всего с НР и СП					121.18		659.88
23.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.02**	**1 441.44**	**28.83**	**9 838.75**	**196.78**
		Начисления: Н5= 1.2							
23. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	184.8	3.696	7.800	28.83	53.240	196.78
		Накладные расходы				80%	23.06	80%	157.42
		Сметная прибыль				45%	12.97	45%	88.55
		Всего с НР и СП					64.87		442.76
24.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.06**	**661.98**	**39.72**	**4 529.43**	**271.77**
24. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	5.31	7.480	39.72	51.180	271.77
		Накладные расходы				80%	31.78	80%	217.42
		Сметная прибыль				45%	17.87	45%	122.30
		Всего с НР и СП					89.37		611.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.028**	**544.53**	**15.25**	**3 180.52**	**89.05**
25. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*0.24836*	*13.500*	*3.35*	*87.640*	*21.77*
25. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	0.24836	61.39	15.25	358.57	89.05
			(1)			*13.50*	*3.35*	*87.64*	*21.77*
		Накладные расходы				95%	3.18	95%	20.68
		Сметная прибыль				50%	1.68	50%	10.89
		Всего с НР и СП					20.11		120.62
26.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.028**	**268.89**	**7.53**	**1 570.54**	**43.98**
26. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*0.12264*	*13.500*	*1.66*	*87.640*	*10.75*
26. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	0.12264	61.39	7.53	358.57	43.98
			(1)			*13.50*	*1.66*	*87.64*	*10.75*
		Накладные расходы				95%	1.58	95%	10.21
		Сметная прибыль				50%	0.83	50%	5.38
		Всего с НР и СП					9.94		59.57
27.	**Е15-04-030-3**	**Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.65**	**786.20**	**511.03**	**3 530.68**	**2 294.94**
27. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	40.59	26.3835	8.850	233.49	60.600	1 598.84
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0065*	*13.500*	*0.09*	*68.690*	*0.45*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0065	20.00	0.13	108.05	0.70
			(1)			*13.50*	*0.09*	*68.69*	*0.45*
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0195	75.40	1.47	310.52	6.06
			(1)						
27. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.195	3.00	0.59	6.68	1.30
27. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	1.755	15.50	27.20	46.62	81.82
27. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.01599	15 519.00	248.15	37 912.72	606.22
		Накладные расходы				105%	245.26	105%	1 679.25
		Сметная прибыль				55%	128.47	55%	879.61
		Всего с НР и СП					884.76		4 853.80
28.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.1**	**1 055.86**	**105.59**	**5 377.16**	**537.72**
28. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	7.106	8.850	62.89	60.600	430.62
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.001*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.07*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.001	20.00	0.02	108.05	0.11
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.003	75.40	0.23	310.52	0.93
28. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.03	3.00	0.09	6.68	0.20
28. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.27	15.50	4.19	46.62	12.59
28. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00246	15 519.00	38.18	37 912.72	93.27
		Накладные расходы				105%	66.05	105%	452.22
		Сметная прибыль				55%	34.60	55%	236.88
		Всего с НР и СП					206.23		1 226.82

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**35 872.62**	**172 014.00**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**2 881.10**	**19 682.56**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**18 501.61**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**1 822.66**	**12 451.79**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**40 576.38**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**202 967.40**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 20)	**1.04**	**2.65**

Стройка: Корректировка перенатального центра ,г.Владимир,Восточный район

Объект: Наружные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-6

(Локальный сметный расчет)

на Внеплощадочные сети водопровода (пищеблок)

Основание: НВК

Сметная стоимость: **535.862 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **3.814 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **67.772 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.207**	**3 361.43**	**695.82**	**17 407.49**	**3 603.35**
		Начисления: НЗ= 1.1, НЧ= 1.1, НМ= 1.1							
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.927	3.089889	7.800	24.10	53.240	164.51
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*32.45*	*6.71715*	*13.500*	*90.68*	*87.640*	*588.69*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	32.45	6.71715	100.00	671.72	511.95	3 438.84
			(1)			*13.50*	*90.68*	*87.64*	*588.69*
		Накладные расходы				95%	109.04	95%	715.54
		Сметная прибыль				50%	57.39	50%	376.60
		Всего с НР и СП					862.25		4 695.49
2.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.306**	**4 702.83**	**1 439.06**	**24 631.29**	**7 537.18**
		Начисления: НЗ= 1.1, НЧ= 1.1, НМ= 1.1							
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.588	5.075928	7.800	39.59	53.240	270.24
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.982*	*14.682492*	*13.713*	*201.35*	*89.027*	*1 307.13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	36.608	11.202048	100.00	1 120.20	511.95	5 734.89
			(1)			*13.50*	*151.23*	*87.64*	*981.75*
2. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	11.374	3.480444	80.01	278.47	437.90	1 524.09
			(1)			*14.40*	*50.12*	*93.49*	*325.39*
2. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01224	65.16	0.80	650.24	7.96
		Накладные расходы				95%	228.89	95%	1 498.50
		Сметная прибыль				50%	120.47	50%	788.69
		Всего с НР и СП					1 788.42		9 824.37
3.	**Е01-02-057-2**	**Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (в местах пересечения с коммуникациями)**	**100 м3**		**0.3**	**1 585.58**	**475.68**	**10 822.63**	**3 246.79**
		Начисления: Н5= 1.32							
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	203.28	60.984	7.800	475.68	53.240	3 246.79
		Накладные расходы				80%	380.54	80%	2 597.43
		Сметная прибыль				45%	214.06	45%	1 461.06
		Всего с НР и СП					1 070.28		7 305.28
4.	**Е01-02-057-2**	**Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор)**	**100 м3**		**0.17**	**1 657.66**	**281.80**	**11 314.56**	**1 923.48**
		Начисления: Н5= 1.38							
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	36.1284	7.800	281.80	53.240	1 923.48
		Накладные расходы				80%	225.44	80%	1 538.78
		Сметная прибыль				45%	126.81	45%	865.57
		Всего с НР и СП					634.05		4 327.83
5.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**1.08**	**661.98**	**714.94**	**4 529.43**	**4 891.78**
5. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	95.58	7.480	714.94	51.180	4 891.78
		Накладные расходы				80%	571.95	80%	3 913.42
		Сметная прибыль				45%	321.72	45%	2 201.30
		Всего с НР и СП					1 608.62		11 006.51
6.	**Е01-01-033-1**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (песчаным грунтом)**	**1000 м3**		**0.2854**	**466.56**	**133.16**	**2 725.13**	**777.75**
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.6*	*2.16904*	*13.500*	*29.28*	*87.640*	*190.09*
6. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	7.6	2.16904	61.39	133.16	358.57	777.75
			(1)			*13.50*	*29.28*	*87.64*	*190.09*
		Накладные расходы				95%	27.82	95%	180.59
		Сметная прибыль				50%	14.64	50%	95.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					175.62		1 053.38
7.	**Е01-01-033-7**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-1(песчаного грунта)**	**1000 м3**		**0.2854**	**261.52**	**74.64**	**1 527.51**	**435.95**
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.26*	*1.215804*	*13.500*	*16.41*	*87.640*	*106.55*
7. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.26	1.215804	61.39	74.64	358.57	435.95
			(1)			*13.50*	*16.41*	*87.64*	*106.55*
		Накладные расходы				95%	15.59	95%	101.22
		Сметная прибыль				50%	8.21	50%	53.28
		Всего с НР и СП					98.43		590.45
8.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.1566**	**544.53**	**85.27**	**3 180.52**	**498.07**
							Объем: 442-285.4		
8. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*1.389042*	*13.500*	*18.75*	*87.640*	*121.74*
8. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	1.389042	61.39	85.27	358.57	498.07
			(1)			*13.50*	*18.75*	*87.64*	*121.74*
		Накладные расходы				95%	17.81	95%	115.65
		Сметная прибыль				50%	9.38	50%	60.87
		Всего с НР и СП					112.46		674.59
9.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.1566**	**268.89**	**42.11**	**1 570.54**	**245.95**
							Объем: 442-285.4		
9. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*0.685908*	*13.500*	*9.26*	*87.640*	*60.11*
9. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	0.685908	61.39	42.11	358.57	245.95
			(1)			*13.50*	*9.26*	*87.64*	*60.11*
		Накладные расходы				95%	8.80	95%	57.10
		Сметная прибыль				50%	4.63	50%	30.06
		Всего с НР и СП					55.54		333.11
10.	**Х403-1-10**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) (грунт лишний)**	**т**		**624.24**	**11.75**	**7 334.82**	**38.40**	**23 970.82**
							Объем: 306*2.04		
11.	**Е01-01-016-2**	**Работа на отвале, группа грунтов 2-3**	**1000 м3**		**0.306**	**356.65**	**109.14**	**1 990.05**	**608.95**
11. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.65	1.1169	7.800	8.71	53.240	59.46
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.97*	*1.21482*	*14.400*	*17.49*	*93.490*	*113.57*
11. 3.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.97	1.21482	80.01	97.20	437.90	531.97
			(1)			*14.40*	*17.49*	*93.49*	*113.57*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 4.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.08	0.02448	99.23	2.43	390.63	9.56
			(1)						
11. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01224	65.16	0.80	650.24	7.96
		Накладные расходы				95%	24.89	95%	164.38
		Сметная прибыль				50%	13.10	50%	86.52
		Всего с НР и СП					147.13		859.84
12.	**Х403-1-25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км (песчаного грунта)**	**т**		**456.64**	**21.89**	**9 995.85**	**69.31**	**31 649.72**
			(6)						
								Объем: 285.4*1.6	
12. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6*	*2739.84*				
13.	**П1С408-0132.**	**Стоимость песчаного грунта**	**м3**		**285.4**	**44.58**	**12 723.13**	**186.44**	**53 209.98**
14.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2(песчаного грунта)**	**100 м3**		**2.854**	**440.28**	**1 256.57**	**1 837.94**	**5 245.48**
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	12.53	35.76062	8.530	305.04	58.400	2 088.42
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.04*	*8.67616*	*10.060*	*87.28*	*65.310*	*566.64*
14. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	3.04	8.67616	90.00	780.85	316.40	2 745.14
			(1)			*10.06*	*87.28*	*65.31*	*566.64*
14. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	12.18	34.76172	4.91	170.68	11.85	411.93
		Накладные расходы				95%	372.70	95%	2 522.31
		Сметная прибыль				50%	196.16	50%	1 327.53
		Всего с НР и СП					1 825.43		9 095.32
15.	**Е22-06-011-1**	**Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м**		**10**	**109.05**	**1 090.46**	**403.60**	**4 036.03**
								Объем: 2*5	
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.28	12.8	8.530	109.18	58.400	747.52
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*1.1*	*14.400*	*15.84*	*93.490*	*102.84*
15. 3.	х15-0702	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.ч	0.11	1.1	152.50	167.75	516.64	568.30
			(1)			*14.40*	*15.84*	*93.49*	*102.84*
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	1.5	75.40	113.10	310.52	465.78
			(1)						
15. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0019	0.019	6 066.49	115.26	18 318.00	348.04
15. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00018	0.0018	5 160.53	9.29	28 176.27	50.72
15. 7.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.036	0.36	524.95	188.98	1 845.90	664.52
15. 8.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.034	0.34	1 078.11	366.56	3 307.45	1 124.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 9.	с102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта	м3	0.0016	0.016	1 270.80	20.33	4 162.97	66.61
		Накладные расходы				130%	162.53	130%	1 105.47
		Сметная прибыль				89%	111.27	89%	756.82
		Всего с НР и СП					1 364.25		5 898.32
16.	**Е01-02-068-1**	**Водоотлив из траншей**	**100 м3**		**5.6**	**1 849.96**	**10 359.79**	**11 229.39**	**62 884.58**
16. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*97.2114*	*544.38384*	*10.061*	*5 476.83*	*65.303*	*35 549.91*
16. 2.	х31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	294.58	1649.648	6.28	10 359.79	38.12	62 884.58
			(0.33)			*3.32*	*5 476.83*	*21.55*	*35 549.91*
		Накладные расходы				80%	4 381.46	80%	28 439.93
		Сметная прибыль				45%	2 464.57	45%	15 997.46
		Всего с НР и СП					17 205.83		107 321.97
17.	**Е22-01-021-6**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм**	**км**		**0.102**	**9 642.13**	**983.50**	**46 610.66**	**4 754.29**
17. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	331.76	33.83952	9.180	310.65	62.820	2 125.80
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*56.11*	*5.72322*	*13.382*	*76.59*	*86.875*	*497.21*
17. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.13	0.11526	111.99	12.91	433.66	49.98
			(1)			*13.50*	*1.56*	*87.64*	*10.10*
17. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	3.48	0.35496	27.11	9.62	124.59	44.22
			(1)			*11.60*	*4.12*	*75.31*	*26.73*
17. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	30	3.06	29.67	90.79	82.57	252.66
17. 6.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	51.5	5.253	100.10	525.83	408.37	2 145.17
			(1)			*13.50*	*70.92*	*87.64*	*460.37*
17. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.7	0.1734	75.40	13.07	310.52	53.84
			(1)						
17. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3.43	0.34986	6.97	2.44	14.54	5.09
17. 9.	с411-0001	Вода	м3	74	7.548	2.41	18.19	10.27	77.52
		Накладные расходы				130%	503.41	130%	3 409.91
		Сметная прибыль				89%	344.64	89%	2 334.48
		Всего с НР и СП					1 831.56		10 498.68
18.	**С103-1397-33**	**Трубы ПВХ Р ф225 Т (питьевая)**	**м**		**103.02**	**88.60**	**9 127.57**	**289.00**	**29 772.78**
								Объем: 102*1.01	
19.	**Е22-06-001-6**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм**	**км**		**0.102**	**1 041.90**	**106.27**	**5 831.90**	**594.85**
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	64.9	6.6198	8.530	56.47	58.400	386.60
19. 2.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.00942	0.0009608	3 637.36	3.49	11 345.34	10.90
19. 3.	с411-0001	Вода	м3	188.4	19.2168	2.41	46.31	10.27	197.36
		Накладные расходы				130%	73.41	130%	502.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				89%	50.26	89%	344.07
		Всего с НР и СП					229.94		1 441.50
20.	**Е22-03-001-2**	**Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм**	**т**		**0.4766**	**11 275.18**	**5 373.75**	**39 555.39**	**18 852.10**
			Объем: 0.0783*2+0.022*3+0.0169*4+0.0157*2+0.092*1+0.029*1+0.034*1						
20. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.74	17.986884	8.530	153.43	58.400	1 050.43
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.03*	*0.967498*	*14.276*	*13.81*	*92.683*	*89.67*
20. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.28	0.133448	111.99	14.94	433.66	57.87
			(1)			*13.50*	*1.80*	*87.64*	*11.70*
20. 4.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	1.75	0.83405	160.03	133.47	499.75	416.82
			(1)			*14.40*	*12.01*	*93.49*	*77.98*
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.85	0.40511	75.40	30.55	310.52	125.79
			(1)						
20. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.01849	0.0088123	22 002.26	193.89	42 563.56	375.08
20. 7.	с103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 125-200 мм	т	1	0.4766	10 166.25	4 845.23	35 265.08	16 807.34
20. 8.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.012	0.0057192	390.28	2.23	3 280.74	18.76
		Накладные расходы				130%	217.41	130%	1 482.13
		Сметная прибыль				89%	148.84	89%	1 014.69
		Всего с НР и СП					5 740.01		21 348.92
21.	**Е22-03-001-3**	**Установка фасонных частей чугунных диаметром 250-400 мм**	**т**		**0.19**	**9 096.58**	**1 728.35**	**31 067.07**	**5 902.74**
							Объем: 0.0475*4		
21. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	34.3	6.517	8.530	55.59	58.400	380.59
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.78*	*0.3382*	*14.274*	*4.83*	*92.668*	*31.34*
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.25	0.0475	111.99	5.32	433.66	20.60
			(1)			*13.50*	*0.64*	*87.64*	*4.16*
21. 4.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	1.53	0.2907	160.03	46.52	499.75	145.28
			(1)			*14.40*	*4.19*	*93.49*	*27.18*
21. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.75	0.1425	75.40	10.74	310.52	44.25
			(1)						
21. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.01415	0.0026885	22 002.26	59.15	42 563.56	114.43
21. 7.	с103-0748	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 250-400 мм	т	1	0.19	8 160.11	1 550.42	27 329.18	5 192.54
21. 8.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.0081	0.001539	390.28	0.60	3 280.74	5.05
		Накладные расходы				130%	78.55	130%	535.51
		Сметная прибыль				89%	53.77	89%	366.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					1 860.67		6 804.87
22.	**Е22-03-006-6**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм**	**шт.**		**1**	**2 056.11**	**2 056.11**	**7 032.28**	**7 032.28**
22. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	3.93	3.93	9.180	36.08	62.820	246.88
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.25*	*14.292*	*3.57*	*92.788*	*23.20*
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.03	111.99	3.36	433.66	13.01
			(1)			*13.50*	*0.41*	*87.64*	*2.63*
22. 4.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	0.22	0.22	160.03	35.21	499.75	109.95
			(1)			*14.40*	*3.17*	*93.49*	*20.57*
22. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.11	75.40	8.29	310.52	34.16
			(1)						
22. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.2	0.2	12.20	2.44	59.62	11.92
22. 7.	с300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм	т	0.0025	0.0025	13 398.39	33.50	38 641.13	96.60
22. 8.	с300-1180	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 200 мм	шт.	1	1	1 937.24	1 937.24	6 519.76	6 519.76
		Накладные расходы				130%	51.55	130%	351.10
		Сметная прибыль				89%	35.29	89%	240.37
		Всего с НР и СП					2 142.94		7 623.76
23.	**Е22-04-001-2**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**10 м3**		**0.618**	**17 966.14**	**11 103.07**	**72 084.39**	**44 548.16**
			Объем: 0.59*2+0.45*2+0.59*2+0.48*2+0.02*2+0.85*2+0.05*2+6*0.02						
23. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	151.5	93.627	9.290	869.79	63.540	5 949.06
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.8*	*13.4724*	*13.500*	*181.88*	*87.640*	*1 180.72*
23. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	21.8	13.4724	111.99	1 508.77	433.66	5 842.44
			(1)			*13.50*	*181.88*	*87.64*	*1 180.72*
23. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.49	0.92082	30.00	27.62	86.80	79.93
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	8.31	5.13558	75.40	387.22	310.52	1 594.70
			(1)						
23. 6.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.000679 8	2 791.33	1.90	8 702.12	5.92
23. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.04	0.02472	22 002.26	543.90	42 563.56	1 052.17
23. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.211	0.130398	4 996.00	651.47	9 233.69	1 204.05
23. 9.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.02	0.01236	3 993.41	49.36	25 024.00	309.30
23. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0008	0.000494 4	5 160.53	2.55	28 176.27	13.93
23. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.04	0.02472	1 019.63	25.21	3 340.18	82.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.12.	с103-1009	Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм	т	0.32	0.19776	13 780.40	2 725.21	40 861.70	8 080.81
23.13.	с203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	1.2	0.7416	93.50	69.34	364.22	270.11
23.14.	с401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	2.72	1.68096	543.50	913.60	3 074.33	5 167.83
23.15.	с401-0004	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)	м3	1.01	0.62418	563.07	351.46	3 552.13	2 217.17
23.16.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.034	0.021012	390.28	8.20	3 280.74	68.93
23.17.	с410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип А	т	0.9	0.5562	404.00	224.70	2 253.27	1 253.27
23.18.	с411-0001	Вода	м3	0.0031	0.0019158	2.41		10.27	0.02
23.19.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.64	0.39552	5 740.35	2 270.42	22 860.85	9 041.92
23.20.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.091	0.056238	7 963.71	447.86	38 081.68	2 141.64
23.21.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.1	0.0618	396.03	24.47	2 789.58	172.40
		Накладные расходы				130%	1 367.17	130%	9 268.71
		Сметная прибыль				89%	935.99	89%	6 345.50
		Всего с НР и СП					13 406.23		60 162.38
24.	**С445-3120-417**	**Плиты днища ПН20 /бетон В15 (М200),обьем 0.59 м3,расход ар-ры 79.44кг/ (КЦД-20)**	**шт.**		**2**	**897.58**	**1 795.16**	**5 117.42**	**10 234.84**
25.	**П3С445-3410-225.**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС20.9а /бетон В 15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 47,4кг/ (КЦ20-9а)**	**шт.**		**2**	**891.39**	**1 782.78**	**3 797.32**	**7 594.64**
26.	**С445-3410-211**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС20.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 19,88 кг/ (КЦ20-9)**	**шт.**		**2**	**890.40**	**1 780.80**	**4 776.14**	**9 552.28**
27.	**С445-3120-413**	**Плиты перекрытия колодцев круглые 2ПП20-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.48 м3,расход ар-ры 62.98кг/**	**шт.**		**2**	**719.19**	**1 438.38**	**5 837.67**	**11 675.34**
28.	**С445-3410-200**	**Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/ (КЦО-1)**	**шт.**		**2**	**31.05**	**62.10**	**182.45**	**364.90**
29.	**С445-3120-419**	**Дорожные плиты ПД6 /бетон В20 (М250),обьем 0.85 м3,расход ар-ры 99.30кг/ (КЦО-3)**	**шт.**		**2**	**1 221.07**	**2 442.14**	**5 717.67**	**11 435.34**
30.	**С445-3410-201**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/ (КЦ7-3)**	**шт.**		**2**	**77.62**	**155.24**	**456.10**	**912.20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	**С103-0754**	**Люк чугунный тяжелый**	**шт.**		**2**	**500.05**	**1 000.10**	**2 882.72**	**5 765.44**
32.	**Е22-06-006-6**	**Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 200 мм**	**врезка**		**2**	**1 240.49**	**2 480.99**	**4 536.93**	**9 073.86**
32. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	8.44	16.88	9.180	154.96	62.820	1 060.40
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.04*	*13.500*	*0.54*	*87.640*	*3.51*
32. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.04	111.99	4.48	433.66	17.35
			(1)			*13.50*	*0.54*	*87.64*	*3.51*
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.13	0.26	75.40	19.60	310.52	80.74
			(1)						
32. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0013	0.0026	22 002.26	57.21	42 563.56	110.67
32. 6.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.0021	0.0042	1 019.63	4.28	3 340.18	14.03
32. 7.	с103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 125-200 мм	т	0.11	0.22	10 166.25	2 236.58	35 265.08	7 758.32
32. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0014	0.0028	438.74	1.23	3 590.15	10.05
32. 9.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.0034	0.0068	390.28	2.65	3 280.74	22.31
		Накладные расходы				130%	202.15	130%	1 383.08
		Сметная прибыль				89%	138.40	89%	946.88
		Всего с НР и СП					2 821.54		11 403.82
	Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог и тротуаров								
33.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.052**	**8 412.24**	**437.44**	**25 490.39**	**1 325.50**
33. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	9.3496	8.300	77.60	56.880	531.81
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*2.37276*	*10.177*	*24.15*	*66.069*	*156.76*
33. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	44.08	2.29216	90.00	206.29	316.40	725.24
			(1)			*10.06*	*23.06*	*65.31*	*149.70*
33. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.55	0.0806	123.00	9.91	618.97	49.89
			(1)			*13.50*	*1.09*	*87.64*	*7.06*
33. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	88.16	4.58432	31.33	143.63	4.05	18.57
		Накладные расходы				142%	144.49	142%	977.77
		Сметная прибыль				95%	96.66	95%	654.14
		Всего с НР и СП					678.59		2 957.41
34.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**11.33**	**33.00**	**373.85**	**142.12**	**1 610.28**
34. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	6.54874	7.300	47.81	49.900	326.78
34. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	3.2857	99.23	326.04	390.63	1 283.49
			(1)						
		Накладные расходы				100%	47.81	100%	326.78
		Сметная прибыль				60%	28.69	60%	196.07
		Всего с НР и СП					450.35		2 133.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**11.33**	**17.16**	**194.42**	**54.92**	**622.24**
	а)Дорога								
36.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**		**0.206**	**10 643.89**	**2 192.64**	**43 686.79**	**8 999.48**
36. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	3.23832	8.010	25.94	54.820	177.52
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.88*	*2.85928*	*12.795*	*36.58*	*83.065*	*237.51*
36. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	0.88374	89.99	79.53	317.41	280.51
			(1)			*10.06*	*8.89*	*65.31*	*57.72*
36. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	0.36462	123.00	44.85	618.97	225.69
			(1)			*13.50*	*4.92*	*87.64*	*31.96*
36. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	1.45848	206.01	300.46	819.73	1 195.56
			(1)			*14.40*	*21.00*	*93.49*	*136.35*
36. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.15244	110.00	16.77	412.05	62.81
			(1)			*11.60*	*1.77*	*75.31*	*11.48*
36. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	1.03	2.41	2.48	10.27	10.58
36. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	22.66	76.02	1 722.61	310.98	7 046.81
		Накладные расходы				142%	88.78	142%	589.34
		Сметная прибыль				95%	59.39	95%	394.28
		Всего с НР и СП					2 340.81		9 983.10
37.	**Е27-04-009-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных**	**1000 м2**		**0.103**	**14 156.85**	**1 458.16**	**116 906.68**	**12 041.39**
37. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	53.18	5.47754	8.160	44.70	55.840	305.87
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*36.21*	*3.72963*	*13.627*	*50.82*	*88.469*	*329.96*
37. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3	0.309	89.99	27.81	317.41	98.08
			(1)			*10.06*	*3.11*	*65.31*	*20.18*
37. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	0.26677	80.01	21.34	437.90	116.82
			(1)			*14.40*	*3.84*	*93.49*	*24.94*
37. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.8	0.2884	123.00	35.47	618.97	178.51
			(1)			*13.50*	*3.89*	*87.64*	*25.28*
37. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	1.39771	121.00	169.12	479.90	670.76
			(1)			*14.40*	*20.13*	*93.49*	*130.67*
37. 7.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	9.8	1.0094	141.34	142.67	558.08	563.33
			(1)			*14.40*	*14.54*	*93.49*	*94.37*
37. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	4.45	0.45835	110.00	50.42	412.05	188.86
			(1)			*11.60*	*5.32*	*75.31*	*34.52*
37. 9.	с411-0001	Вода	м3	30	3.09	2.41	7.45	10.27	31.73
37. 10.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	10	1.03	65.16	67.11	650.24	669.75
37. 11.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	143.7	14.8011	60.27	892.06	622.77	9 217.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				142%	135.64	142%	902.88
		Сметная прибыль				95%	90.74	95%	604.04
		Всего с НР и СП					1 684.54		13 548.31
38.	**Е27-04-009-3**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (добавл. на т.6см)**	**1000 м2**		**0.618**	**1 042.90**	**644.51**	**8 965.39**	**5 540.61**
								Объем: 103*6	
38. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	0.68	0.42024	8.160	3.43	55.840	23.47
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.35*	*1.4523*	*12.867*	*18.69*	*83.537*	*121.32*
38. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.83	0.51294	89.99	46.16	317.41	162.81
			(1)			*10.06*	*5.16*	*65.31*	*33.50*
38. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.78	0.48204	121.00	58.33	479.90	231.33
			(1)			*14.40*	*6.94*	*93.49*	*45.07*
38. 5.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	0.74	0.45732	141.34	64.64	558.08	255.22
			(1)			*14.40*	*6.59*	*93.49*	*42.75*
38. 6.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	11.99	7.40982	60.27	446.59	622.77	4 614.61
38. 7.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.63	0.38934	65.16	25.37	650.24	253.16
		Накладные расходы				142%	31.41	142%	205.60
		Сметная прибыль				95%	21.01	95%	137.55
		Всего с НР и СП					696.93		5 883.76
39.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.103**	**37 164.14**	**3 827.91**	**197 805.07**	**20 373.92**
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	3.9449	9.620	37.95	65.760	259.42
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.08*	*1.96524*	*13.760*	*27.04*	*89.336*	*175.57*
39. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.00309	111.99	0.35	433.66	1.34
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*	*0.27*
39. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	0.1442	17.20	2.48	53.50	7.71
39. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	0.40788	75.00	30.59	302.12	123.23
			(1)			*11.60*	*4.73*	*75.31*	*30.72*
39. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	1.18553	121.00	143.45	479.90	568.94
			(1)			*14.40*	*17.07*	*93.49*	*110.84*
39. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.04017	110.00	4.42	412.05	16.55
			(1)			*11.60*	*0.47*	*75.31*	*3.03*
39. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	0.32857	195.20	64.14	1 427.27	468.96
			(1)			*14.40*	*4.73*	*93.49*	*30.72*
39. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.00412	75.40	0.31	310.52	1.28
			(1)						
39. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.000638 6	6 400.66	4.09	21 445.63	13.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.01545	1 019.63	15.75	3 340.18	51.61
39. 12.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.001112 4	1 935.84	2.15	5 328.06	5.93
39. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	9.9498	354.00	3 522.23	1 895.04	18 855.27
		Накладные расходы				142%	92.29	142%	617.69
		Сметная прибыль				95%	61.74	95%	413.24
		Всего с НР и СП					3 981.94		21 404.85
40.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1(добавл.на т.1см)**	**1000 м2**		**0.206**	**4 290.07**	**883.75**	**22 952.99**	**4 728.32**
								Объем: 103*2	
40. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.01854	9.620	0.18	65.760	1.22
40. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.03708	17.20	0.64	53.50	1.98
40. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.000288 4	1 935.84	0.56	5 328.06	1.54
40. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	2.4926	354.00	882.38	1 895.04	4 723.58
		Накладные расходы				142%	0.26	142%	1.73
		Сметная прибыль				95%	0.17	95%	1.16
		Всего с НР и СП					884.18		4 731.21

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**100 241.23**	**438 073.64**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**9 561.78**	**63 505.15**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**59 694.84**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**5 728.00**	**38 093.87**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**115 531.01**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**535 862.35**

Стройка: Корректировка перенатального центра ,г.Владимир,Восточный район

Объект: Наружные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-7

(Локальный сметный расчет)

на Внутриплощадочные сети водопровода (пищеблок)

Основание: НВК

Сметная стоимость: **138.772 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.359 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **16.647 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.051**	**3 361.43**	**171.43**	**17 407.49**	**887.78**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1							
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.927	0.761277	7.800	5.94	53.240	40.53
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*32.45*	*1.65495*	*13.500*	*22.34*	*87.640*	*145.04*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	32.45	1.65495	100.00	165.50	511.95	847.25
			(1)			*13.50*	*22.34*	*87.64*	*145.04*
		Накладные расходы				95%	26.87	95%	176.29
		Сметная прибыль				50%	14.14	50%	92.79
		Всего с НР и СП					212.44		1 156.86
2.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.013**	**4 702.83**	**61.14**	**24 631.29**	**320.21**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1							
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.588	0.215644	7.800	1.68	53.240	11.48
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.982*	*0.623766*	*13.713*	*8.55*	*89.027*	*55.53*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	36.608	0.475904	100.00	47.59	511.95	243.64
			(1)			*13.50*	*6.42*	*87.64*	*41.71*
2. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	11.374	0.147862	80.01	11.83	437.90	64.75
			(1)			*14.40*	*2.13*	*93.49*	*13.82*
2. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00052	65.16	0.03	650.24	0.34
		Накладные расходы				95%	9.72	95%	63.66
		Сметная прибыль				50%	5.12	50%	33.51
		Всего с НР и СП					75.97		417.37
3.	**Е01-02-057-2**	**Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор)**	**100 м3**		**0.02**	**1 657.66**	**33.15**	**11 314.56**	**226.29**
		Начисления: Н5= 1.38							
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	4.2504	7.800	33.15	53.240	226.29
		Накладные расходы				80%	26.52	80%	181.03
		Сметная прибыль				45%	14.92	45%	101.83
		Всего с НР и СП					74.59		509.15
4.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.04**	**661.98**	**26.48**	**4 529.43**	**181.18**
4. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	3.54	7.480	26.48	51.180	181.18
		Накладные расходы				80%	21.18	80%	144.94
		Сметная прибыль				45%	11.92	45%	81.53
		Всего с НР и СП					59.58		407.66
5.	**Е01-01-033-1**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (песчаным грунтом)**	**1000 м3**		**0.011**	**466.56**	**5.13**	**2 725.13**	**29.98**
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.6*	*0.0836*	*13.500*	*1.13*	*87.640*	*7.33*
5. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	7.6	0.0836	61.39	5.13	358.57	29.98
			(1)			*13.50*	*1.13*	*87.64*	*7.33*
		Накладные расходы				95%	1.07	95%	6.96
		Сметная прибыль				50%	0.57	50%	3.67
		Всего с НР и СП					6.77		40.61
6.	**Е01-01-033-7**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-1(песчаного грунта)**	**1000 м3**		**0.011**	**261.52**	**2.88**	**1 527.51**	**16.80**
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.26*	*0.04686*	*13.500*	*0.63*	*87.640*	*4.11*
6. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.26	0.04686	61.39	2.88	358.57	16.80
			(1)			*13.50*	*0.63*	*87.64*	*4.11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				95%	0.60	95%	3.90
		Сметная прибыль				50%	0.32	50%	2.06
		Всего с НР и СП					3.79		22.76
7.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.051**	**544.53**	**27.77**	**3 180.52**	**162.21**
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*0.45237*	*13.500*	*6.11*	*87.640*	*39.65*
7. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	0.45237	61.39	27.77	358.57	162.21
			(1)			*13.50*	*6.11*	*87.64*	*39.65*
		Накладные расходы				95%	5.80	95%	37.67
		Сметная прибыль				50%	3.06	50%	19.83
		Всего с НР и СП					36.63		219.70
8.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.051**	**268.89**	**13.71**	**1 570.54**	**80.10**
8. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*0.22338*	*13.500*	*3.02*	*87.640*	*19.58*
8. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	0.22338	61.39	13.71	358.57	80.10
			(1)			*13.50*	*3.02*	*87.64*	*19.58*
		Накладные расходы				95%	2.87	95%	18.60
		Сметная прибыль				50%	1.51	50%	9.79
		Всего с НР и СП					18.09		108.49
9.	**Х403-1-10**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) (грунт лишний)**	**т**		**26.52**	**11.75**	**311.61**	**38.40**	**1 018.37**
								Объем: 13*2.04	
10.	**Е01-01-016-2**	**Работа на отвале, группа грунтов 2-3**	**1000 м3**		**0.013**	**356.65**	**4.64**	**1 990.05**	**25.87**
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.65	0.04745	7.800	0.37	53.240	2.53
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.97*	*0.05161*	*14.400*	*0.74*	*93.490*	*4.83*
10. 3.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.97	0.05161	80.01	4.13	437.90	22.60
			(1)			*14.40*	*0.74*	*93.49*	*4.83*
10. 4.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.08	0.00104	99.23	0.10	390.63	0.41
			(1)						
10. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00052	65.16	0.03	650.24	0.34
		Накладные расходы				95%	1.05	95%	6.99
		Сметная прибыль				50%	0.56	50%	3.68
		Всего с НР и СП					6.25		36.54
11.	**Х403-1-25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км (песчаного грунта)**	**т**		**17.6**	**21.89**	**385.26**	**69.31**	**1 219.86**
			(6)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Объем: 11*1.6	
11. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6*	*105.6*				
12.	**П1С408-0132.**	**Стоимость песчаного грунта**	**м3**		**11**	**44.58**	**490.38**	**186.44**	**2 050.84**
13.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2(песчаного грунта)**	**100 м3**		**0.11**	**440.28**	**48.43**	**1 837.94**	**202.17**
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	12.53	1.3783	8.530	11.76	58.400	80.49
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.04*	*0.3344*	*10.060*	*3.36*	*65.310*	*21.84*
13. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	3.04	0.3344	90.00	30.10	316.40	105.80
			(1)			*10.06*	*3.36*	*65.31*	*21.84*
13. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	12.18	1.3398	4.91	6.58	11.85	15.88
		Накладные расходы				95%	14.36	95%	97.21
		Сметная прибыль				50%	7.56	50%	51.17
		Всего с НР и СП					70.35		350.55
14.	**Е01-02-068-1**	**Водоотлив из траншей**	**100 м3**		**0.66**	**1 849.96**	**1 220.98**	**11 229.39**	**7 411.40**
14. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*97.2114*	*64.159524*	*10.061*	*645.48*	*65.303*	*4 189.81*
14. 2.	х31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	294.58	194.4228	6.28	1 220.98	38.12	7 411.40
			(0.33)			*3.32*	*645.48*	*21.55*	*4 189.81*
		Накладные расходы				80%	516.38	80%	3 351.85
		Сметная прибыль				45%	290.47	45%	1 885.41
		Всего с НР и СП					2 027.83		12 648.66
	Трубопровод								
15.	**Е22-01-011-3**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм (ф 89х5)**	**км**		**0.013**	**74 659.34**	**970.57**	**351 733.16**	**4 572.53**
15. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	353	4.589	10.350	47.50	70.660	324.26
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*41.26*	*0.53638*	*12.946*	*6.94*	*84.043*	*45.08*
15. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	11.17	0.14521	27.11	3.94	124.59	18.09
			(1)			*11.60*	*1.68*	*75.31*	*10.94*
15. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	1.8	0.0234	6.70	0.16	37.81	0.88
15. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	12	0.156	29.67	4.63	82.57	12.88
15. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	1.1	0.0143	150.16	2.15	641.15	9.17
			(1)			*14.40*	*0.21*	*93.49*	*1.34*
15. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	27.6	0.3588	133.97	48.07	474.17	170.13
			(1)			*13.50*	*4.84*	*87.64*	*31.45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 8.	х15-1700	подогрева стыков	маш.ч	1.39	0.01807	36.90	0.67	173.17	3.13
			(1)			*11.60*	*0.21*	*75.31*	*1.36*
15. 9.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	16.5	0.2145	5.13	1.10	13.57	2.91
15. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.00273	75.40	0.21	310.52	0.85
			(1)						
15. 11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.04	0.00052	13 520.00	7.03	33 297.90	17.31
15. 12.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	1.65	0.02145	34.68	0.74	52.49	1.13
15. 13.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.18	0.00234	1 019.63	2.39	3 340.18	7.82
15. 14.	с411-0001	Вода	м3	15.7	0.2041	2.41	0.49	10.27	2.10
15. 15.	с103-0157	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 5 мм	м	1004	13.052	65.24	851.51	306.61	4 001.87
		Накладные расходы				130%	70.77	130%	480.14
		Сметная прибыль				89%	48.45	89%	328.71
		Всего с НР и СП					1 089.79		5 381.38
16.	**Е22-06-001-3**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм**	**км**		**0.013**	**605.47**	**7.87**	**3 820.63**	**49.67**
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	56.7	0.7371	8.530	6.29	58.400	43.05
16. 2.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.00235	0.0000306	3 637.36	0.11	11 345.34	0.35
16. 3.	с411-0001	Вода	м3	47	0.611	2.41	1.47	10.27	6.27
		Накладные расходы				130%	8.18	130%	55.97
		Сметная прибыль				89%	5.60	89%	38.31
		Всего с НР и СП					21.65		143.95
17.	**Е22-02-003-3**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (ф 89х5)**	**км**		**0.013**	**13 498.46**	**175.48**	**76 040.24**	**988.52**
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	225	2.925	9.400	27.50	64.280	188.02
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.00234*	*10.060*	*0.02*	*65.310*	*0.15*
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.18	0.00234	89.99	0.21	317.41	0.74
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	*0.15*
17. 4.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	69.1	0.8983	0.70	0.63	1.54	1.38
17. 5.	х12-1012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.ч	31.24	0.40612	50.00	20.31	139.49	56.65
17. 6.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	55.29	0.71877	5.13	3.69	13.57	9.75
17. 7.	с101-1593	Холст стеклянный ВВГ	10 м2	82	1.066	16.80	17.91	69.83	74.44
17. 8.	с101-1597	Брезент	м2	1.2	0.0156	36.98	0.58	39.39	0.61
17. 9.	с101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м2	0.71	0.00923	1 237.04	11.42	5 269.79	48.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 10.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.31	0.00403	192.02	0.77	738.67	2.98
17. 11.	с101-1968	Грунтовка битумная	т	0.055	0.000715	7 963.65	5.69	13 268.59	9.49
17. 12.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.25	0.00325	524.95	1.71	1 845.90	6.00
17. 13.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	3.32	0.04316	1 971.15	85.07	13 665.85	589.82
		Накладные расходы				130%	35.78	130%	244.62
		Сметная прибыль				89%	24.49	89%	167.47
		Всего с НР и СП					235.75		1 400.61
18.	**Е22-01-011-8**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм(футляр ф325х4)**	**км**		**0.01**	**236 128.87**	**2 361.29**	**1 274 690.35**	**12 746.90**
18. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	594	5.94	10.350	61.48	70.660	419.72
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*165.3*	*1.653*	*13.161*	*21.75*	*85.440*	*141.23*
18. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	34.8	0.348	27.11	9.43	124.59	43.36
			(1)			*11.60*	*4.04*	*75.31*	*26.21*
18. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	17.4	0.174	6.70	1.17	37.81	6.58
18. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	35	0.35	29.67	10.38	82.57	28.90
18. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	1.65	0.0165	150.16	2.48	641.15	10.58
			(1)			*14.40*	*0.24*	*93.49*	*1.54*
18. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	107.78	1.0778	133.97	144.39	474.17	511.06
			(1)			*13.50*	*14.55*	*87.64*	*94.46*
18. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	17.36	0.1736	160.03	27.78	499.75	86.76
			(1)			*14.40*	*2.50*	*93.49*	*16.23*
18. 9.	х15-1700	подогрева стыков	маш.ч	3.71	0.0371	36.90	1.37	173.17	6.42
			(1)			*11.60*	*0.43*	*75.31*	*2.79*
18. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	49.5	0.495	5.13	2.54	13.57	6.72
18. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.47	0.0047	75.40	0.35	310.52	1.46
			(1)						
18. 12.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.06	0.0006	9 639.40	5.78	40 713.84	24.43
18. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.0013	13 520.00	17.58	33 297.90	43.29
18. 14.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	4.95	0.0495	34.68	1.72	52.49	2.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 15.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.23	0.0023	1 019.63	2.35	3 340.18	7.68
18. 16.	с411-0001	Вода	м3	142	1.42	2.41	3.42	10.27	14.58
18. 17.	с548-0004	Флюс АН-47	т	0.08	0.0008	5 928.30	4.74	25 254.56	20.20
18. 18.	с103-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 4 мм	м	1004	10.04	205.61	2 064.32	1 146.67	11 512.57
		Накладные расходы				130%	108.20	130%	729.24
		Сметная прибыль				89%	74.07	89%	499.25
		Всего с НР и СП					2 543.56		13 975.38
19.	**Е22-02-003-8**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм**	**км**		**0.01**	**41 497.20**	**414.97**	**221 202.05**	**2 212.02**
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	392	3.92	9.400	36.85	64.280	251.98
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*31.68*	*0.3168*	*14.330*	*4.54*	*93.036*	*29.47*
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.0051	89.99	0.46	317.41	1.62
			(1)			*10.06*	*0.05*	*65.31*	*0.33*
19. 4.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	59.95	0.5995	0.70	0.42	1.54	0.92
19. 5.	х12-1012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.ч	87.3	0.873	50.00	43.65	139.49	121.77
19. 6.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	31.17	0.3117	160.03	49.88	499.75	155.77
			(1)			*14.40*	*4.49*	*93.49*	*29.14*
19. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	95.92	0.9592	5.13	4.92	13.57	13.02
19. 8.	с101-1593	Холст стеклянный ВВГ	10 м2	250	2.5	16.80	42.00	69.83	174.58
19. 9.	с101-1597	Брезент	м2	1.2	0.012	36.98	0.44	39.39	0.47
19. 10.	с101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м2	2.14	0.0214	1 237.04	26.47	5 269.79	112.77
19. 11.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.31	0.0031	192.02	0.60	738.67	2.29
19. 12.	с101-1968	Грунтовка битумная	т	0.166	0.00166	7 963.65	13.22	13 268.59	22.03
19. 13.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.25	0.0025	524.95	1.31	1 845.90	4.61
19. 14.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	9.88	0.0988	1 971.15	194.75	13 665.85	1 350.19
		Накладные расходы				130%	53.81	130%	365.89
		Сметная прибыль				89%	36.84	89%	250.49
		Всего с НР и СП					505.61		2 828.40
20.	**Е22-05-003-1**	**Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм(ф89х5)**	**100 м**		**1**	**1 772.09**	**1 772.09**	**9 695.29**	**9 695.29**
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	84.4	84.4	9.620	811.93	65.760	5 550.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. 2.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	26.08	26.08	0.70	18.26	1.54	40.16
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.17	0.17	75.40	12.82	310.52	52.79
20. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0538	0.0538	6 400.66	344.36	21 445.63	1 153.77
20. 5.	с101-0850	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	22.6	22.6	24.56	555.06	120.02	2 712.45
20. 6.	с101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	0.0037	0.0037	8 020.83	29.68	50 261.12	185.97
		Накладные расходы				130%	1 055.51	130%	7 215.18
		Сметная прибыль				89%	722.62	89%	4 939.62
		Всего с НР и СП					3 550.22		21 850.10
21.	**Е22-05-004-1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра ф300мм**	**шт.**		**1**	**416.61**	**416.61**	**1 138.35**	**1 138.35**
		Начисления: Н3= 0.375, Н4= 0.375, Н5= 0.375							
21. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.99625	2.99625	8.970	26.88	61.340	183.79
21. 2.	х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током250-400 А с дизельным двигателем	маш.ч	1.38375	1.38375	14.00	19.37	50.88	70.41
21. 3.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.92625	0.92625	30.00	27.79	86.80	80.40
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01875	0.01875	75.40	1.41	310.52	5.82
21. 5.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.025	0.025	2 429.20	60.73	8 869.83	221.75
21. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0098	0.0098	22 002.26	215.62	42 563.56	417.12
21. 7.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00475	0.00475	13 520.00	64.22	33 297.90	158.17
21. 8.	с102-0117	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.0005	0.0005	1 166.12	0.58	1 802.56	0.90
		Накладные расходы				130%	34.94	130%	238.93
		Сметная прибыль				89%	23.92	89%	163.57
		Всего с НР и СП					475.48		1 540.85
22.	**Е22-03-001-2**	**Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм**	**т**		**0.1025**	**11 275.18**	**1 155.71**	**39 555.39**	**4 054.43**
							Объем: 0.0636*1+0.0169*1+0.022*1		
22. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.74	3.86835	8.530	33.00	58.400	225.91
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.03*	*0.208075*	*14.276*	*2.97*	*92.683*	*19.29*
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.28	0.0287	111.99 *13.50*	3.21 *0.39*	433.66 *87.64*	12.45 *2.52*
22. 4.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч (1)	1.75	0.179375	160.03 *14.40*	28.71 *2.58*	499.75 *93.49*	89.64 *16.77*
22. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.85	0.087125	75.40	6.57	310.52	27.05
22. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.01849	0.0018952	22 002.26	41.70	42 563.56	80.67
22. 7.	с103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 125-200 мм	т	1	0.1025	10 166.25	1 042.04	35 265.08	3 614.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. 8.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.012	0.00123	390.28	0.48	3 280.74	4.04
		Накладные расходы				130%	46.76	130%	318.76
		Сметная прибыль				89%	32.01	89%	218.23
		Всего с НР и СП					1 234.48		4 591.42
23.	**Е22-03-014-2**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм**	**шт.**		**1**	**93.18**	**93.18**	**448.38**	**448.38**
23. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	0.53	0.53	11.080	5.87	75.580	40.06
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.35*	*13.500*	*4.73*	*87.640*	*30.67*
23. 3.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	0.35	0.35	133.97	46.89	474.17	165.96
			(1)			*13.50*	*4.73*	*87.64*	*30.67*
23. 4.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00022	0.00022	13 520.00	2.97	33 297.90	7.33
23. 5.	с300-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	1	1	37.44	37.44	235.04	235.04
		Накладные расходы				130%	13.78	130%	91.95
		Сметная прибыль				89%	9.43	89%	62.95
		Всего с НР и СП					116.39		603.28
24.	**Е22-03-006-2**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм**	**шт.**		**1**	**659.43**	**659.43**	**1 491.45**	**1 491.45**
24. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.67	1.67	8.850	14.78	60.600	101.20
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.03	75.40	2.26	310.52	9.32
			(1)						
24. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.1	0.1	12.20	1.22	59.62	5.96
24. 4.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0015	0.0015	13 398.39	20.10	38 641.13	57.96
24. 5.	с300-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм	шт.	1	1	621.07	621.07	1 317.01	1 317.01
		Накладные расходы				130%	19.21	130%	131.56
		Сметная прибыль				89%	13.15	89%	90.07
		Всего с НР и СП					691.80		1 713.08
25.	**Е22-04-001-2**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**10 м3**		**0.309**	**17 966.14**	**5 551.54**	**69 492.34**	**21 473.13**
						Объем: 0.59+0.45+0.59+0.48+0.02+0.85+0.05+3*0.02			
25. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	151.5	46.8135	9.290	434.90	63.540	2 974.53
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.8*	*6.7362*	*13.500*	*90.94*	*87.640*	*590.36*
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	21.8	6.7362	111.99	754.39	433.66	2 921.22
			(1)			*13.50*	*90.94*	*87.64*	*590.36*
25. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.49	0.46041	30.00	13.81	86.80	39.96
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	8.31	2.56779	75.40	193.61	310.52	797.35
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. 6.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.0003399	2 791.33	0.95	8 702.12	2.96
25. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.04	0.01236	22 002.26	271.95	42 563.56	526.09
25. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.211	0.065199	4 996.00	325.73	9 233.69	602.03
25. 9.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.02	0.00618	3 993.41	24.68	25 024.00	154.65
25. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0008	0.0002472	5 160.53	1.28	28 176.27	6.97
25. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.04	0.01236	1 019.63	12.60	3 340.18	41.28
25. 12.	с103-1009	Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм	т	0.32	0.09888	13 780.40	1 362.61	40 861.70	4 040.40
25. 13.	с203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	1.2	0.3708	93.50	34.67	364.22	135.05
25. 14.	с401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	2.72	0.84048	543.50	456.80	2 121.37	1 782.97
25. 15.	с401-0004	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)	м3	1.01	0.31209	563.07	175.73	3 552.13	1 108.58
25. 16.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.034	0.010506	390.28	4.10	3 280.74	34.47
25. 17.	с410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип А	т	0.9	0.2781	404.00	112.35	2 253.27	626.63
25. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.0031	0.0009579	2.41		10.27	0.01
25. 19.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.64	0.19776	5 740.35	1 135.21	22 860.85	4 520.96
25. 20.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.091	0.028119	7 963.71	223.93	38 081.68	1 070.82
25. 21.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.1	0.0309	396.03	12.24	2 789.58	86.20
		Накладные расходы				130%	683.59	130%	4 634.36
		Сметная прибыль				89%	468.00	89%	3 172.75
		Всего с НР и СП					6 703.13		29 280.24
26.	**С445-3120-417**	**Плиты днища ПН20 /бетон В15 (М200),обьем 0.59 м3,расход ар-ры 79.44кг/ (КЦД-20)**	**шт.**		**1**	**897.58**	**897.58**	**5 117.42**	**5 117.42**
27.	**П3С445-3410-225.**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС20.9а /бетон В 15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 47,4кг/ (КЦ20-9а)**	**шт.**		**1**	**891.39**	**891.39**	**3 797.32**	**3 797.32**
28.	**С445-3410-211**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС20.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 19,88 кг/ (КЦ20-9)**	**шт.**		**1**	**890.40**	**890.40**	**4 776.14**	**4 776.14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	**С445-3120-413**	**Плиты перекрытия колодцев круглые 2ПП20-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.48 м3,расход ар-ры 62.98кг/**	**шт.**		**1**	**719.19**	**719.19**	**5 837.67**	**5 837.67**
30.	**С445-3410-200**	**Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/ (КЦО-1)**	**шт.**		**1**	**31.05**	**31.05**	**182.45**	**182.45**
31.	**С445-3120-419**	**Дорожные плиты ПД6 /бетон В20 (М250),обьем 0.85 м3,расход ар-ры 99.30кг/ (КЦО-3)**	**шт.**		**1**	**1 221.07**	**1 221.07**	**5 717.67**	**5 717.67**
32.	**С445-3410-201**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/ (КЦ7-3)**	**шт.**		**1**	**77.62**	**77.62**	**456.10**	**456.10**
33.	**С103-0754**	**Люк чугунный тяжелый**	**шт.**		**1**	**500.05**	**500.05**	**2 882.72**	**2 882.72**
	Герметизированные ввод (шт1)								
34.	**Е06-01-015-8**	**Установка стальных сальников**	**т**		**0.016**	**12 286.04**	**196.58**	**44 554.56**	**712.87**
								Объем: 0.016*1	
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	63.22	1.01152	9.070	9.17	62.080	62.80
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.0024*	*13.500*	*0.03*	*87.640*	*0.21*
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0024	111.99	0.27	433.66	1.04
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	*0.21*
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.00336	75.40	0.25	310.52	1.04
			(1)						
34. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.016	11 680.00	186.88	40 499.60	647.99
		Накладные расходы				120%	11.04	120%	75.61
		Сметная прибыль				77%	7.08	77%	48.52
		Всего с НР и СП					214.70		837.00
35.	**Е06-01-001-20**	**Заделка футляра бетоном В15**	**100 м3**		**0.0012**	**68 042.43**	**81.65**	**376 566.08**	**451.88**
								Объем: 0.12*1	
35. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	337.48	0.404976	8.620	3.49	59.140	23.95
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.96*	*0.026352*	*13.458*	*0.35*	*87.365*	*2.30*
35. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	21.3	0.02556	86.40	2.21	427.06	10.92
			(1)			*13.50*	*0.35*	*87.64*	*2.24*
35. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.39	0.000468	111.99	0.05	433.66	0.20
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.04*
35. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000324	89.99	0.03	317.41	0.10
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.02*
35. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	16.78	0.020136	1.90	0.04	7.57	0.15
35. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.74	0.000888	3.27		12.20	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.65	0.00078	75.40	0.06	310.52	0.24
35. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.00003	2 791.33	0.08	8 702.12	0.26
35. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.000033 6	6 066.49	0.20	18 318.00	0.62
35. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.10584	10.08	1.07	19.85	2.10
35. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.000021 6	5 160.53	0.11	28 176.27	0.61
35. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.000264	1 166.12	0.31	3 896.81	1.03
35. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.05376	61.30	3.30	238.77	12.84
35. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.000339 6	2.41		10.27	
35. 16.	с401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.1218	580.46	70.70	3 274.61	398.85
		Накладные расходы				120%	4.61	120%	31.50
		Сметная прибыль				77%	2.96	77%	20.21
		Всего с НР и СП					89.21		503.59
36.	**Е16-07-006-1**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм**	**шт.**		**1**	**18.73**	**18.73**	**118.50**	**118.50**
								Объем: 1*1	
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.8	1.8	9.070	16.33	62.080	111.74
36. 2.	с101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	0.00049	0.00049	3 180.72	1.56	5 878.66	2.88
36. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00064	0.00064	1 310.10	0.84	5 981.94	3.83
36. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.0018	0.0018	2.79	0.01	24.83	0.04
		Накладные расходы				128%	20.90	128%	143.03
		Сметная прибыль				83%	13.55	83%	92.74
		Всего с НР и СП					53.19		354.27
	Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог и тротуаров								
37.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.005**	**8 412.24**	**42.06**	**25 490.39**	**127.45**
37. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	0.899	8.300	7.46	56.880	51.14
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*0.22815*	*10.177*	*2.32*	*66.069*	*15.07*
37. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	44.08	0.2204	90.00 *10.06*	19.84 *2.22*	316.40 *65.31*	69.73 *14.39*
37. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.55	0.00775	123.00 *13.50*	0.95 *0.10*	618.97 *87.64*	4.80 *0.68*
37. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	88.16	0.4408	31.33	13.81	4.05	1.79
		Накладные расходы				142%	13.89	142%	94.02
		Сметная прибыль				95%	9.29	95%	62.90
		Всего с НР и СП					65.24		284.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**1.1**	**33.00**	**36.30**	**142.12**	**156.34**
38. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.6358	7.300	4.64	49.900	31.73
38. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.319	99.23	31.65	390.63	124.61
			(1)						
		Накладные расходы				100%	4.64	100%	31.73
		Сметная прибыль				60%	2.78	60%	19.04
		Всего с НР и СП					43.72		207.11
39.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**1.1**	**17.16**	**18.88**	**54.92**	**60.41**
	а)Дорога								
40.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**		**0.02**	**10 643.89**	**212.88**	**43 686.79**	**873.74**
40. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	0.3144	8.010	2.52	54.820	17.24
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.88*	*0.2776*	*12.795*	*3.55*	*83.065*	*23.06*
40. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	0.0858	89.99	7.72	317.41	27.23
			(1)			*10.06*	*0.86*	*65.31*	*5.60*
40. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	0.0354	123.00	4.35	618.97	21.91
			(1)			*13.50*	*0.48*	*87.64*	*3.10*
40. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	0.1416	206.01	29.17	819.73	116.07
			(1)			*14.40*	*2.04*	*93.49*	*13.24*
40. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.0148	110.00	1.63	412.05	6.10
			(1)			*11.60*	*0.17*	*75.31*	*1.11*
40. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.1	2.41	0.24	10.27	1.03
40. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	2.2	76.02	167.24	310.98	684.16
		Накладные расходы				142%	8.62	142%	57.23
		Сметная прибыль				95%	5.77	95%	38.29
		Всего с НР и СП					227.27		969.25
41.	**Е27-04-009-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных**	**1000 м2**		**0.01**	**14 156.85**	**141.57**	**116 906.68**	**1 169.07**
41. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	53.18	0.5318	8.160	4.34	55.840	29.70
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*36.21*	*0.3621*	*13.627*	*4.93*	*88.469*	*32.03*
41. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3	0.03	89.99	2.70	317.41	9.52
			(1)			*10.06*	*0.30*	*65.31*	*1.96*
41. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	0.0259	80.01	2.07	437.90	11.34
			(1)			*14.40*	*0.37*	*93.49*	*2.42*
41. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.8	0.028	123.00	3.44	618.97	17.33
			(1)			*13.50*	*0.38*	*87.64*	*2.45*
41. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	0.1357	121.00	16.42	479.90	65.12
			(1)			*14.40*	*1.95*	*93.49*	*12.69*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41. 7.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	9.8	0.098	141.34	13.85	558.08	54.69
			(1)			*14.40*	*1.41*	*93.49*	*9.16*
41. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	4.45	0.0445	110.00	4.90	412.05	18.34
			(1)			*11.60*	*0.52*	*75.31*	*3.35*
41. 9.	с411-0001	Вода	м3	30	0.3	2.41	0.72	10.27	3.08
41. 10.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	10	0.1	65.16	6.52	650.24	65.02
41. 11.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	143.7	1.437	60.27	86.61	622.77	894.92
		Накладные расходы				142%	13.16	142%	87.66
		Сметная прибыль				95%	8.81	95%	58.64
		Всего с НР и СП					163.54		1 315.37
42.	**Е27-04-009-3**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (добавл. на т.6см)**	**1000 м2**		**0.06**	**1 042.90**	**62.57**	**8 965.39**	**537.92**
								Объем: 10*6	
42. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	0.68	0.0408	8.160	0.33	55.840	2.28
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.35*	*0.141*	*12.867*	*1.81*	*83.537*	*11.78*
42. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.83	0.0498	89.99	4.48	317.41	15.81
			(1)			*10.06*	*0.50*	*65.31*	*3.25*
42. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.78	0.0468	121.00	5.66	479.90	22.46
			(1)			*14.40*	*0.67*	*93.49*	*4.38*
42. 5.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	0.74	0.0444	141.34	6.28	558.08	24.78
			(1)			*14.40*	*0.64*	*93.49*	*4.15*
42. 6.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	11.99	0.7194	60.27	43.36	622.77	448.02
42. 7.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.63	0.0378	65.16	2.46	650.24	24.58
		Накладные расходы				142%	3.04	142%	19.97
		Сметная прибыль				95%	2.03	95%	13.36
		Всего с НР и СП					67.64		571.24
43.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.01**	**37 164.14**	**371.64**	**197 805.07**	**1 978.05**
43. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	0.383	9.620	3.68	65.760	25.19
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.08*	*0.1908*	*13.760*	*2.63*	*89.336*	*17.05*
43. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0003	111.99	0.03	433.66	0.13
			(1)			*13.50*		*87.64*	*0.03*
43. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	0.014	17.20	0.24	53.50	0.75
43. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	0.0396	75.00	2.97	302.12	11.96
			(1)			*11.60*	*0.46*	*75.31*	*2.98*
43. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	0.1151	121.00	13.93	479.90	55.24
			(1)			*14.40*	*1.66*	*93.49*	*10.76*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.0039	110.00	0.43	412.05	1.61
			(1)			*11.60*	*0.05*	*75.31*	*0.29*
43. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	0.0319	195.20	6.23	1 427.27	45.53
			(1)			*14.40*	*0.46*	*93.49*	*2.98*
43. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.0004	75.40	0.03	310.52	0.12
			(1)						
43. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.000062	6 400.66	0.40	21 445.63	1.33
43. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0015	1 019.63	1.53	3 340.18	5.01
43. 12.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.000108	1 935.84	0.21	5 328.06	0.58
43. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	0.966	354.00	341.96	1 895.04	1 830.61
		Накладные расходы				142%	8.96	142%	59.98
		Сметная прибыль				95%	5.99	95%	40.13
		Всего с НР и СП					386.59		2 078.16
44.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1(добавл.на т.1см)**	**1000 м2**		**0.02**	**4 290.07**	**85.80**	**22 952.99**	**459.06**
								Объем: 10*2	
44. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.0018	9.620	0.02	65.760	0.12
44. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.0036	17.20	0.06	53.50	0.19
44. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.000028	1 935.84	0.05	5 328.06	0.15
44. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	0.242	354.00	85.67	1 895.04	458.60
		Накладные расходы				142%	0.03	142%	0.17
		Сметная прибыль				95%	0.02	95%	0.11
		Всего с НР и СП					85.85		459.34

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**22 878.74**	**108 116.51**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**2 845.86**	**19 196.59**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**18 044.79**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**1 867.00**	**12 610.62**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**27 591.59**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**138 771.92**

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район

Объект: Наружные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-8

(Локальный сметный расчет)

на Внеплощадочные сети бытовой канализации (пищеблок)

Основание: НВК

Сметная стоимость: **524.346 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **2.386 тыс.чел. ч**

Сметная заработная плата: **119.319 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.558**	**3 361.43**	**1 875.68**	**17 407.49**	**9 713.38**
		Начисления: НЗ= 1.1, НЧ= 1.1, НМ= 1.1							
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.927	8.329266	7.800	64.97	53.240	443.45
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*32.45*	*18.1071*	*13.500*	*244.45*	*87.640*	*1 586.91*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	32.45	18.1071	100.00	1 810.71	511.95	9 269.93
			(1)			*13.50*	*244.45*	*87.64*	*1 586.91*
		Накладные расходы				95%	293.95	95%	1 928.84
		Сметная прибыль				50%	154.71	50%	1 015.18
		Всего с НР и СП					2 324.34		12 657.40
2.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.039**	**4 702.83**	**183.41**	**24 631.29**	**960.62**
		Начисления: НЗ= 1.1, НЧ= 1.1, НМ= 1.1							
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.588	0.646932	7.800	5.05	53.240	34.44
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.982*	*1.871298*	*13.713*	*25.66*	*89.027*	*166.60*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	36.608	1.427712	100.00	142.77	511.95	730.92
			(1)			*13.50*	*19.27*	*87.64*	*125.12*
2. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	11.374	0.443586	80.01	35.49	437.90	194.25
			(1)			*14.40*	*6.39*	*93.49*	*41.47*
2. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00156	65.16	0.10	650.24	1.01
		Накладные расходы				95%	29.17	95%	190.99
		Сметная прибыль				50%	15.36	50%	100.52
		Всего с НР и СП					227.94		1 252.13
3.	**Е01-02-057-2**	**Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (в местах пересечения с коммуникациями)**	**100 м3**		**0.54**	**1 585.58**	**856.22**	**10 822.63**	**5 844.22**
		Начисления: Н5= 1.32							
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	203.28	109.7712	7.800	856.22	53.240	5 844.22
		Накладные расходы				80%	684.98	80%	4 675.38
		Сметная прибыль				45%	385.30	45%	2 629.90
		Всего с НР и СП					1 926.50		13 149.50
4.	**Е01-02-057-2**	**Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор)**	**100 м3**		**0.2**	**1 657.66**	**331.53**	**11 314.56**	**2 262.91**
		Начисления: Н5= 1.38							
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	42.504	7.800	331.53	53.240	2 262.91
		Накладные расходы				80%	265.22	80%	1 810.33
		Сметная прибыль				45%	149.19	45%	1 018.31
		Всего с НР и СП					745.94		5 091.55
5.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**10.7**	**661.98**	**7 083.19**	**4 529.43**	**48 464.90**
5. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	946.95	7.480	7 083.19	51.180	48 464.90
		Накладные расходы				80%	5 666.55	80%	38 771.92
		Сметная прибыль				45%	3 187.44	45%	21 809.21
		Всего с НР и СП					15 937.18		109 046.03
6.	**Е01-01-033-1**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (песчаным грунтом)**	**1000 м3**		**0.0343**	**466.56**	**16.00**	**2 725.13**	**93.47**
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.6*	*0.26068*	*13.500*	*3.52*	*87.640*	*22.85*
6. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	7.6	0.26068	61.39	16.00	358.57	93.47
			(1)			*13.50*	*3.52*	*87.64*	*22.85*
		Накладные расходы				95%	3.34	95%	21.71
		Сметная прибыль				50%	1.76	50%	11.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					21.10		126.60
7.	**Е01-01-033-7**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-1(песчаного грунта)**	**1000 м3**		**0.0343**	**261.52**	**8.97**	**1 527.51**	**52.39**
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.26*	*0.146118*	*13.500*	*1.97*	*87.640*	*12.81*
7. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.26	0.146118	61.39	8.97	358.57	52.39
			(1)			*13.50*	*1.97*	*87.64*	*12.81*
		Накладные расходы				95%	1.87	95%	12.17
		Сметная прибыль				50%	0.99	50%	6.41
		Всего с НР и СП					11.83		70.96
8.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.5297**	**544.53**	**288.44**	**3 180.52**	**1 684.72**
							Объем: 564-34.3		
8. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*4.698439*	*13.500*	*63.43*	*87.640*	*411.77*
8. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	4.698439	61.39	288.44	358.57	1 684.72
			(1)			*13.50*	*63.43*	*87.64*	*411.77*
		Накладные расходы				95%	60.26	95%	391.18
		Сметная прибыль				50%	31.72	50%	205.89
		Всего с НР и СП					380.41		2 281.79
9.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.5297**	**268.89**	**142.43**	**1 570.54**	**831.91**
							Объем: 564-34.3		
9. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*2.320086*	*13.500*	*31.32*	*87.640*	*203.33*
9. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	2.320086	61.39	142.43	358.57	831.91
			(1)			*13.50*	*31.32*	*87.64*	*203.33*
		Накладные расходы				95%	29.75	95%	193.16
		Сметная прибыль				50%	15.66	50%	101.67
		Всего с НР и СП					187.84		1 126.74
10.	**Х403-1-10**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) (грунт лишний)**	**т**		**79.56**	**11.75**	**934.83**	**38.40**	**3 055.10**
							Объем: 39*2.04		
11.	**Е01-01-016-2**	**Работа на отвале, группа грунтов 2-3**	**1000 м3**		**0.039**	**356.65**	**13.91**	**1 990.05**	**77.61**
11. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.65	0.14235	7.800	1.11	53.240	7.58
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.97*	*0.15483*	*14.400*	*2.23*	*93.490*	*14.48*
11. 3.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.97	0.15483	80.01	12.39	437.90	67.80
			(1)			*14.40*	*2.23*	*93.49*	*14.48*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 4.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.08	0.00312	99.23	0.31	390.63	1.22
			(1)						
11. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00156	65.16	0.10	650.24	1.01
		Накладные расходы				95%	3.17	95%	20.96
		Сметная прибыль				50%	1.67	50%	11.03
		Всего с НР и СП					18.75		109.60
12.	**Х403-1-25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км (песчаного грунта)**	**т**		**54.88**	**21.89**	**1 201.32**	**69.31**	**3 803.73**
			(6)						
								Объем: 34.3*1.6	
12. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6*	*329.28*				
13.	**П1С408-0132.**	**Стоимость песчаного грунта**	**м3**		**34.3**	**44.58**	**1 529.09**	**186.44**	**6 394.89**
14.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2(песчаного грунта)**	**100 м3**		**0.343**	**440.28**	**151.02**	**1 837.94**	**630.41**
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	12.53	4.29779	8.530	36.66	58.400	250.99
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.04*	*1.04272*	*10.060*	*10.49*	*65.310*	*68.10*
14. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	3.04	1.04272	90.00	93.84	316.40	329.92
			(1)			*10.06*	*10.49*	*65.31*	*68.10*
14. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	12.18	4.17774	4.91	20.51	11.85	49.51
		Накладные расходы				95%	44.79	95%	303.14
		Сметная прибыль				50%	23.58	50%	159.55
		Всего с НР и СП					219.39		1 093.09
15.	**Е22-06-011-1**	**Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м**		**20**	**109.05**	**2 180.92**	**403.60**	**8 072.06**
								Объем: 4*5	
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.28	25.6	8.530	218.37	58.400	1 495.04
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*2.2*	*14.400*	*31.68*	*93.490*	*205.68*
15. 3.	х15-0702	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.ч	0.11	2.2	152.50	335.50	516.64	1 136.61
			(1)			*14.40*	*31.68*	*93.49*	*205.68*
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	3	75.40	226.20	310.52	931.56
			(1)						
15. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0019	0.038	6 066.49	230.53	18 318.00	696.08
15. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00018	0.0036	5 160.53	18.58	28 176.27	101.43
15. 7.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.036	0.72	524.95	377.96	1 845.90	1 329.05
15. 8.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.034	0.68	1 078.11	733.11	3 307.45	2 249.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 9.	с102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта	м3	0.0016	0.032	1 270.80	40.67	4 162.97	133.22
		Накладные расходы				130%	325.07	130%	2 210.94
		Сметная прибыль				89%	222.54	89%	1 513.64
		Всего с НР и СП					2 728.53		11 796.64
16.	**Е01-02-068-1**	**Водоотлив из траншей**	**100 м3**		**6.71**	**1 849.96**	**12 413.25**	**11 229.39**	**75 349.20**
16. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*97.2114*	*652.28849*	*10.061*	*6 562.42*	*65.303*	*42 596.42*
16. 2.	х31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	294.58	1976.6318	6.28	12 413.25	38.12	75 349.20
			(0.33)			*3.32*	*6 562.42*	*21.55*	*42 596.42*
		Накладные расходы				80%	5 249.94	80%	34 077.14
		Сметная прибыль				45%	2 953.09	45%	19 168.39
		Всего с НР и СП					20 616.28		128 594.73
17.	**Е22-01-007-7**	**Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 300 мм**	**км**		**0.086**	**467 899.84**	**40 239.39**	**1 005 595.46**	**86 481.21**
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	549.92	47.29312	9.070	428.95	62.080	2 935.96
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*91.38*	*7.85868*	*14.222*	*111.77*	*92.336*	*725.64*
17. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	5.8	0.4988	27.11	13.52	124.59	62.15
			(1)			*11.60*	*5.79*	*75.31*	*37.56*
17. 4.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	50	4.3	29.67	127.58	82.57	355.05
17. 5.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	85.58	7.35988	160.03	1 177.80	499.75	3 678.10
			(1)			*14.40*	*105.98*	*93.49*	*688.08*
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.52	0.04472	75.40	3.37	310.52	13.89
			(1)						
17. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.3	0.0258	1 019.63	26.31	3 340.18	86.18
17. 8.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	261	22.446	112.62	2 527.87	212.89	4 778.53
17. 9.	с411-0001	Вода	м3	144	12.384	2.41	29.85	10.27	127.18
17. 10.	с103-0639	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11.9 мм	м	1000	86	417.49	35 904.14	865.63	74 444.18
		Накладные расходы				130%	702.94	130%	4 760.08
		Сметная прибыль				89%	481.24	89%	3 258.82
		Всего с НР и СП					41 423.57		94 500.11
18.	**Е23-04-008-2**	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых**	**врезка**		**2**	**230.03**	**460.07**	**1 311.31**	**2 622.62**
								Объем: 1+1	
18. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	17.01	34.02	9.070	308.56	62.080	2 111.96
18. 2.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.002	22 002.26	44.00	42 563.56	85.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 3.	с101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	0.001	0.002	356.96	0.71	5 192.58	10.39
18. 4.	с401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м3	0.065	0.13	573.94	74.61	2 181.36	283.58
18. 5.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.001	0.002	438.74	0.88	3 590.15	7.18
18. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.2	0.4	78.25	31.30	310.98	124.39
		Накладные расходы				130%	401.13	130%	2 745.55
		Сметная прибыль				89%	274.62	89%	1 879.64
		Всего с НР и СП					1 135.82		7 247.81
19.	**Е23-03-001-4**	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых**	**10 м3**		**0.494**	**9 796.20**	**4 839.32**	**40 672.48**	**20 092.21**
		Объем: 0.51+0.55+0.55+3*0.18+6*0.24+2*0.1+1*0.1+5*0.02+0.85*1+0.02*5							
19. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	158.68	78.38792	9.070	710.98	62.080	4 866.32
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.61*	*9.68734*	*13.500*	*130.78*	*87.640*	*849.00*
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	19.61	9.68734	111.99	1 084.89	433.66	4 201.01
			(1)			*13.50*	*130.78*	*87.64*	*849.00*
19. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.76	0.37544	30.00	11.26	86.80	32.59
19. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.8	2.3712	75.40	178.79	310.52	736.31
			(1)						
19. 6.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.1	0.0494	2 429.20	120.00	8 869.83	438.17
19. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.072	0.035568	22 002.26	782.58	42 563.56	1 513.90
19. 8.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.018	0.008892	3 993.41	35.51	25 024.00	222.51
19. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.008	0.003952	424.28	1.68	6 171.86	24.39
19. 10.	с201-0799	Опалубка металлическая	т	0.017	0.008398	4 348.77	36.52	30 744.44	258.19
19. 11.	с401-0001	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м3	1.25	0.6175	521.76	322.19	2 948.81	1 820.89
19. 12.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	4.1	2.0254	676.11	1 369.39	2 346.98	4 753.57
19. 13.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.72	0.35568	396.03	140.86	2 789.58	992.20
19. 14.	с410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0.21	0.10374	348.00	36.10	1 542.62	160.03
19. 15.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.0445	0.021983	390.28	8.58	3 280.74	72.12
		Накладные расходы				130%	1 094.29	130%	7 429.92
		Сметная прибыль				89%	749.17	89%	5 086.63
		Всего с НР и СП					6 682.77		32 608.76
20.	**Е23-03-001-6**	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых**	**10 м3**		**0.3815**	**8 911.27**	**3 399.65**	**36 117.50**	**13 778.83**
		Объем: 1.21+1*0.38+1*0.265+2*0.4+1*0.27+1*0.02+0.85*1+0.02*1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	111.6	42.5754	9.070	386.16	62.080	2 643.08
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.49*	*4.383435*	*13.500*	*59.18*	*87.640*	*384.16*
20. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	11.49	4.383435	111.99	490.90	433.66	1 900.92
			(1)			*13.50*	*59.18*	*87.64*	*384.16*
20. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.61	0.232715	30.00	6.98	86.80	20.20
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.44	2.45686	75.40	185.25	310.52	762.90
			(1)						
20. 6.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.08	0.03052	2 429.20	74.14	8 869.83	270.71
20. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.06	0.02289	22 002.26	503.63	42 563.56	974.28
20. 8.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.015	0.0057225	3 993.41	22.85	25 024.00	143.20
20. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.007	0.0026705	424.28	1.13	6 171.86	16.48
20. 10.	с201-0799	Опалубка металлическая	т	0.019	0.0072485	4 348.77	31.52	30 744.44	222.85
20. 11.	с401-0001	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м3	1.01	0.385315	521.76	201.04	2 948.81	1 136.22
20. 12.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.2	1.9838	676.11	1 341.27	2 346.98	4 655.94
20. 13.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.82	0.31283	396.03	123.89	2 789.58	872.66
20. 14.	с410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0.19	0.072485	348.00	25.22	1 542.62	111.82
20. 15.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.038	0.014497	390.28	5.66	3 280.74	47.56
		Накладные расходы				130%	578.94	130%	3 935.41
		Сметная прибыль				89%	396.35	89%	2 694.24
		Всего с НР и СП					4 374.94		20 408.49
21.	**С445-3120-415**	**Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),обьем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/**	**шт.**		**3**	**212.90**	**638.70**	**1 584.95**	**4 754.85**
22.	**С445-3120-416**	**Плиты днища ПН15 /бетон В15 (М200),обьем 0.38 м3,расход ар-ры 33.13кг/**	**шт.**		**1**	**457.29**	**457.29**	**3 216.89**	**3 216.89**
23.	**С445-3410-205**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/**	**шт.**		**6**	**357.77**	**2 146.62**	**1 859.70**	**11 158.20**
24.	**С445-3410-207**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/**	**шт.**		**1**	**424.82**	**424.82**	**2 255.10**	**2 255.10**
25.	**С445-3410-208**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/**	**шт.**		**2**	**640.04**	**1 280.08**	**3 379.11**	**6 758.22**
26.	**С445-3120-401**	**Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/**	**шт.**		**2**	**118.07**	**236.14**	**1 177.97**	**2 355.94**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	**С445-3120-402**	**Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 16.65кг/**	**шт.**		**1**	**173.47**	**173.47**	**1 314.80**	**1 314.80**
28.	**С445-3120-406**	**Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/**	**шт.**		**1**	**383.00**	**383.00**	**3 359.36**	**3 359.36**
29.	**С445-3410-200**	**Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/**	**шт.**		**6**	**31.05**	**186.30**	**182.45**	**1 094.70**
30.	**С445-3120-419**	**Дорожные плиты ПД6 /бетон В20 (М250),обьем 0.85 м3,расход ар-ры 99.30кг/ (КЦО-3)**	**шт.**		**2**	**1 221.07**	**2 442.14**	**5 717.67**	**11 435.34**
31.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.0649**	**12 404.11**	**805.03**	**49 005.67**	**3 180.47**
							Объем: 0.0195*2+0.0259*1		
32.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.015**	**388.13**	**5.82**	**870.06**	**13.05**
32. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.07965	10.640	0.85	72.620	5.78
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00015*	*10.060*		*65.310*	*0.01*
32. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00015	89.99 *10.06*	0.01	317.41 *65.31*	0.05 *0.01*
32. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00015	1.70		4.53	
32. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0168	6.82	0.11	16.85	0.28
32. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00015	75.40	0.01	310.52	0.05
32. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00018	26 200.00	4.72	36 909.94	6.64
32. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00003	3 960.00	0.12	8 167.20	0.25
		Накладные расходы				90%	0.77	90%	5.21
		Сметная прибыль				70%	0.60	70%	4.05
		Всего с НР и СП					7.18		22.31
33.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза**	**100 м2**		**0.03**	**253.65**	**7.61**	**958.79**	**28.76**
								Объем: 1.5*2	
33. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.0864	9.070	0.78	62.080	5.36
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0003*	*10.060*		*65.310*	*0.02*
33. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0003	89.99 *10.06*	0.03	317.41 *65.31*	0.10 *0.02*
33. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0003	1.70		4.53	
33. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.042	6.82	0.29	16.85	0.71
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0006	75.40	0.05	310.52	0.19
33. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.00027	23 379.12	6.31	81 817.55	22.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.000039	3 960.00	0.15	8 167.20	0.32
		Накладные расходы				90%	0.70	90%	4.84
		Сметная прибыль				70%	0.55	70%	3.77
		Всего с НР и СП					8.86		37.37
34.	**С103-0753**	**Люк чугунный легкий**	**шт.**		**2**	**356.04**	**712.08**	**2 156.86**	**4 313.72**
35.	**С103-0754**	**Люк чугунный тяжелый**	**шт.**		**2**	**500.05**	**1 000.10**	**2 882.72**	**5 765.44**
	Отмостка вокруг колодцев								
36.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.04**	**1 492.58**	**59.70**	**11 707.94**	**468.32**
								Объем: 2*2	
36. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	1.0496	8.450	8.87	57.900	60.77
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.17*	*0.1268*	*11.041*	*1.40*	*71.682*	*9.09*
36. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.046	89.99	4.14	317.41	14.60
			(1)			*10.06*	*0.46*	*65.31*	*3.00*
36. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.0592	75.00	4.44	302.12	17.89
			(1)			*11.60*	*0.69*	*75.31*	*4.46*
36. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.0216	110.00	2.38	412.05	8.90
			(1)			*11.60*	*0.25*	*75.31*	*1.63*
36. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.08	2.41	0.19	10.27	0.82
36. 7.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	17.4	0.696	57.02	39.69	524.91	365.34
		Накладные расходы				142%	14.58	142%	99.20
		Сметная прибыль				95%	9.76	95%	66.37
		Всего с НР и СП					84.04		633.89
37.	**Е27-07-001-4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**100 м2**		**0.04**	**2 794.28**	**111.77**	**14 709.52**	**588.38**
								Объем: 2*2	
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	0.4084	9.620	3.93	65.760	26.86
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0008*	*13.500*	*0.01*	*87.640*	*0.07*
37. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0008	111.99	0.09	433.66	0.35
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.07*
37. 4.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	0.0324	60.00	1.94	213.53	6.92
37. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0008	75.40	0.06	310.52	0.25
			(1)						
37. 6.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0024	1 935.84	4.65	5 328.06	12.79
37. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.2856	354.00	101.10	1 895.04	541.22
		Накладные расходы				142%	5.59	142%	38.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				95%	3.74	95%	25.58
		Всего с НР и СП					121.11		652.20
	Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог и тротуаров								
38.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.012**	**8 412.24**	**100.95**	**25 490.39**	**305.88**
38. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	2.1576	8.300	17.91	56.880	122.72
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*0.54756*	*10.177*	*5.57*	*66.069*	*36.18*
38. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	44.08	0.52896	90.00	47.61	316.40	167.36
			(1)			*10.06*	*5.32*	*65.31*	*34.55*
38. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.55	0.0186	123.00	2.29	618.97	11.51
			(1)			*13.50*	*0.25*	*87.64*	*1.63*
38. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	88.16	1.05792	31.33	33.14	4.05	4.28
		Накладные расходы				142%	33.34	142%	225.64
		Сметная прибыль				95%	22.31	95%	150.96
		Всего с НР и СП					156.60		682.47
39.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**2.55**	**33.00**	**84.14**	**142.12**	**362.42**
39. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.4739	7.300	10.76	49.900	73.55
39. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.7395	99.23	73.38	390.63	288.87
			(1)						
		Накладные расходы				100%	10.76	100%	73.55
		Сметная прибыль				60%	6.46	60%	44.13
		Всего с НР и СП					101.36		480.10
40.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**2.55**	**17.16**	**43.76**	**54.92**	**140.05**
	а)Дорога								
41.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**		**0.047**	**10 643.89**	**500.26**	**43 686.79**	**2 053.28**
41. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	0.73884	8.010	5.92	54.820	40.50
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.88*	*0.65236*	*12.795*	*8.35*	*83.065*	*54.19*
41. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	0.20163	89.99	18.14	317.41	64.00
			(1)			*10.06*	*2.03*	*65.31*	*13.17*
41. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	0.08319	123.00	10.23	618.97	51.49
			(1)			*13.50*	*1.12*	*87.64*	*7.29*
41. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	0.33276	206.01	68.55	819.73	272.77
			(1)			*14.40*	*4.79*	*93.49*	*31.11*
41. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.03478	110.00	3.83	412.05	14.33
			(1)			*11.60*	*0.40*	*75.31*	*2.62*
41. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.235	2.41	0.57	10.27	2.41
41. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	5.17	76.02	393.02	310.98	1 607.77
		Накладные расходы				142%	20.26	142%	134.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				95%	13.56	95%	89.96
		Всего с НР и СП					534.08		2 277.70
42.	**Е27-04-009-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных**	**1000 м2**		**0.0233**	**14 156.85**	**329.85**	**116 906.68**	**2 723.93**
42. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	53.18	1.239094	8.160	10.11	55.840	69.19
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*36.21*	*0.843693*	*13.627*	*11.50*	*88.469*	*74.64*
42. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3	0.0699	89.99	6.29	317.41	22.19
			(1)			*10.06*	*0.70*	*65.31*	*4.57*
42. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	0.060347	80.01	4.83	437.90	26.43
			(1)			*14.40*	*0.87*	*93.49*	*5.64*
42. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.8	0.06524	123.00	8.02	618.97	40.38
			(1)			*13.50*	*0.88*	*87.64*	*5.72*
42. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	0.316181	121.00	38.26	479.90	151.74
			(1)			*14.40*	*4.55*	*93.49*	*29.56*
42. 7.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	9.8	0.22834	141.34	32.27	558.08	127.43
			(1)			*14.40*	*3.29*	*93.49*	*21.35*
42. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	4.45	0.103685	110.00	11.41	412.05	42.72
			(1)			*11.60*	*1.20*	*75.31*	*7.81*
42. 9.	с411-0001	Вода	м3	30	0.699	2.41	1.68	10.27	7.18
42. 10.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	10	0.233	65.16	15.18	650.24	151.51
42. 11.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	143.7	3.34821	60.27	201.80	622.77	2 085.16
		Накладные расходы				142%	30.69	142%	204.24
		Сметная прибыль				95%	20.53	95%	136.64
		Всего с НР и СП					381.07		3 064.81
43.	**Е27-04-009-3**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (добавл. на т.6см)**	**1000 м2**		**0.1398**	**1 042.90**	**145.80**	**8 965.39**	**1 253.36**
								Объем: 23.3*6	
43. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	0.68	0.095064	8.160	0.78	55.840	5.31
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.35*	*0.32853*	*12.867*	*4.23*	*83.537*	*27.44*
43. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.83	0.116034	89.99	10.44	317.41	36.83
			(1)			*10.06*	*1.17*	*65.31*	*7.58*
43. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.78	0.109044	121.00	13.19	479.90	52.33
			(1)			*14.40*	*1.57*	*93.49*	*10.19*
43. 5.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	0.74	0.103452	141.34	14.62	558.08	57.73
			(1)			*14.40*	*1.49*	*93.49*	*9.67*
43. 6.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	11.99	1.676202	60.27	101.02	622.77	1 043.89
43. 7.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.63	0.088074	65.16	5.74	650.24	57.27
		Накладные расходы				142%	7.11	142%	46.51
		Сметная прибыль				95%	4.76	95%	31.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					157.67		1 330.98
44.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.0233**	**37 164.14**	**865.92**	**197 805.07**	**4 608.86**
44. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	0.89239	9.620	8.58	65.760	58.68
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.08*	*0.444564*	*13.760*	*6.12*	*89.336*	*39.72*
44. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.000699	111.99	0.08	433.66	0.30
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.06*
44. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	0.03262	17.20	0.56	53.50	1.75
44. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	0.092268	75.00	6.92	302.12	27.88
			(1)			*11.60*	*1.07*	*75.31*	*6.95*
44. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	0.268183	121.00	32.45	479.90	128.70
			(1)			*14.40*	*3.86*	*93.49*	*25.07*
44. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.009087	110.00	1.00	412.05	3.74
			(1)			*11.60*	*0.11*	*75.31*	*0.68*
44. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	0.074327	195.20	14.51	1 427.27	106.08
			(1)			*14.40*	*1.07*	*93.49*	*6.95*
44. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.000932	75.40	0.07	310.52	0.29
			(1)						
44. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.000144 5	6 400.66	0.92	21 445.63	3.10
44. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.003495	1 019.63	3.56	3 340.18	11.67
44. 12.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.000251 6	1 935.84	0.49	5 328.06	1.34
44. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	2.25078	354.00	796.78	1 895.04	4 265.32
		Накладные расходы				142%	20.87	142%	139.73
		Сметная прибыль				95%	13.97	95%	93.48
		Всего с НР и СП					900.76		4 842.07
45.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1(добавл.на т.1см)**	**1000 м2**		**0.0466**	**4 290.07**	**199.92**	**22 952.99**	**1 069.61**
								Объем: 23.3*2	
45. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.004194	9.620	0.04	65.760	0.28
45. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.008388	17.20	0.14	53.50	0.45
45. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.000065 2	1 935.84	0.13	5 328.06	0.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	0.56386	354.00	199.61	1 895.04	1 068.54
		Накладные расходы				142%	0.06	142%	0.40
		Сметная прибыль				95%	0.04	95%	0.27
		Всего с НР и СП					200.01		1 070.27

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**91 489.91**	**364 845.32**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**15 580.11**	**104 450.81**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**98 183.76**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**9 140.62**	**61 316.75**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**116 210.63**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**524 345.83**

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район

Объект: Наружные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-9

(Локальный сметный расчет)

на Внутриплощадочные сети бытовой канализации (пищеблок)

Основание: НВК

Сметная стоимость: **136.136 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.268 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **17.274 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.13**	**3 361.43**	**436.99**	**17 407.49**	**2 262.97**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1							
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.927	1.94051	7.800	15.14	53.240	103.31
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*32.45*	*4.2185*	*13.500*	*56.95*	*87.640*	*369.71*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	32.45	4.2185	100.00	421.85	511.95	2 159.66
			(1)			*13.50*	*56.95*	*87.64*	*369.71*
		Накладные расходы				95%	68.49	95%	449.37
		Сметная прибыль				50%	36.05	50%	236.51
		Всего с НР и СП					541.52		2 948.85
2.	**Е01-02-057-2**	**Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор)**	**100 м3**		**0.03**	**1 657.66**	**49.73**	**11 314.56**	**339.44**
		Начисления: Н5= 1.38							
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	6.3756	7.800	49.73	53.240	339.44
		Накладные расходы				80%	39.78	80%	271.55
		Сметная прибыль				45%	22.38	45%	152.75
		Всего с НР и СП					111.89		763.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.06**	**661.98**	**39.72**	**4 529.43**	**271.77**
3. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	5.31	7.480	39.72	51.180	271.77
		Накладные расходы				80%	31.78	80%	217.42
		Сметная прибыль				45%	17.87	45%	122.30
		Всего с НР и СП					89.37		611.48
4.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.127**	**544.53**	**69.16**	**3 180.52**	**403.93**
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*1.12649*	*13.500*	*15.21*	*87.640*	*98.73*
4. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	1.12649	61.39	69.16	358.57	403.93
			(1)			*13.50*	*15.21*	*87.64*	*98.73*
		Накладные расходы				95%	14.45	95%	93.79
		Сметная прибыль				50%	7.61	50%	49.37
		Всего с НР и СП					91.21		547.09
5.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.127**	**268.89**	**34.15**	**1 570.54**	**199.46**
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*0.55626*	*13.500*	*7.51*	*87.640*	*48.75*
5. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	0.55626	61.39	34.15	358.57	199.46
			(1)			*13.50*	*7.51*	*87.64*	*48.75*
		Накладные расходы				95%	7.13	95%	46.31
		Сметная прибыль				50%	3.76	50%	24.38
		Всего с НР и СП					45.04		270.15
6.	**Е01-02-068-1**	**Водоотлив из траншей**	**100 м3**		**1.33**	**1 849.96**	**2 460.45**	**11 229.39**	**14 935.09**
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*97.2114*	*129.2911 6*	*10.061*	*1 300.75*	*65.303*	*8 443.10*
6. 2.	х31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	294.58	391.7914	6.28	2 460.45	38.12	14 935.09
			(0.33)			*3.32*	*1 300.75*	*21.55*	*8 443.10*
		Накладные расходы				80%	1 040.60	80%	6 754.48
		Сметная прибыль				45%	585.34	45%	3 799.40
		Всего с НР и СП					4 086.39		25 488.97
7.	**Е22-01-007-4**	**Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 150 мм**	**км**		**0.011**	**194 776.28**	**2 142.54**	**648 345.02**	**7 131.80**
7. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	377.42	4.15162	9.070	37.66	62.080	257.73
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.63*	*0.03993*	*13.328*	*0.53*	*86.529*	*3.46*
7. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.39	0.01529	27.11	0.41	124.59	1.90
			(1)			*11.60*	*0.18*	*75.31*	*1.15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 4.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	12	0.132	29.67	3.92	82.57	10.90
7. 5.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	2.24	0.02464	160.03	3.94	499.75	12.31
			(1)			*14.40*	*0.35*	*93.49*	*2.30*
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.24	0.00264	75.40	0.20	310.52	0.82
			(1)						
7. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.00077	1 019.63	0.79	3 340.18	2.57
7. 8.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	143	1.573	112.62	177.15	212.89	334.88
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	36	0.396	2.41	0.95	10.27	4.07
7. 10.	с103-0636	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9.2 мм	м	1000	11	174.32	1 917.52	591.51	6 506.61
		Накладные расходы				130%	49.65	130%	339.55
		Сметная прибыль				89%	33.99	89%	232.46
		Всего с НР и СП					2 226.18		7 703.81
8.	**Е22-01-007-3**	**Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм**	**км**		**0.009**	**127 942.87**	**1 151.49**	**359 330.91**	**3 233.98**
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	314.14	2.82726	9.070	25.64	62.080	175.52
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.63*	*0.03267*	*13.328*	*0.44*	*86.529*	*2.83*
8. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.39	0.01251	27.11	0.34	124.59	1.56
			(1)			*11.60*	*0.15*	*75.31*	*0.94*
8. 4.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	12	0.108	29.67	3.20	82.57	8.92
8. 5.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	2.24	0.02016	160.03	3.23	499.75	10.07
			(1)			*14.40*	*0.29*	*93.49*	*1.88*
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.17	0.00153	75.40	0.12	310.52	0.48
			(1)						
8. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00054	1 019.63	0.55	3 340.18	1.80
8. 8.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	80	0.72	112.62	81.09	212.89	153.28
8. 9.	с411-0001	Вода	м3	15.7	0.1413	2.41	0.34	10.27	1.45
8. 10.	с103-0634	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8.3 мм	м	1000	9	115.22	1 036.98	320.10	2 880.90
		Накладные расходы				130%	33.90	130%	231.86
		Сметная прибыль				89%	23.21	89%	158.73
		Всего с НР и СП					1 208.61		3 624.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	**Е23-03-001-4**	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых**	**10 м3**		**0.337**	**9 796.20**	**3 301.32**	**40 672.48**	**13 706.63**
			Объем: 0.36+0.49+0.36+0.18*3+0.16*1+0.24*4+0.1*3+0.02*3+7*0.02						
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	158.68	53.47516	9.070	485.02	62.080	3 319.74
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.61*	*6.60857*	*13.500*	*89.22*	*87.640*	*579.18*
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	19.61	6.60857	111.99	740.09	433.66	2 865.87
			(1)			*13.50*	*89.22*	*87.64*	*579.18*
9. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.76	0.25612	30.00	7.68	86.80	22.23
9. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.8	1.6176	75.40	121.97	310.52	502.30
			(1)						
9. 6.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.1	0.0337	2 429.20	81.86	8 869.83	298.91
9. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.072	0.024264	22 002.26	533.86	42 563.56	1 032.76
9. 8.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.018	0.006066	3 993.41	24.22	25 024.00	151.80
9. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.008	0.002696	424.28	1.14	6 171.86	16.64
9. 10.	с201-0799	Опалубка металлическая	т	0.017	0.005729	4 348.77	24.91	30 744.44	176.13
9. 11.	с401-0001	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м3	1.25	0.42125	521.76	219.79	2 948.81	1 242.19
9. 12.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	4.1	1.3817	676.11	934.18	2 346.98	3 242.82
9. 13.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.72	0.24264	396.03	96.09	2 789.58	676.86
9. 14.	с410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0.21	0.07077	348.00	24.63	1 542.62	109.17
9. 15.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.0445	0.0149965	390.28	5.85	3 280.74	49.20
		Накладные расходы				130%	746.51	130%	5 068.60
		Сметная прибыль				89%	511.07	89%	3 470.04
		Всего с НР и СП					4 558.91		22 245.26
10.	**С445-3120-415**	**Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),обьем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/**	**шт.**		**3**	**212.90**	**638.70**	**1 584.95**	**4 754.85**
11.	**С445-3410-204**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/**	**шт.**		**1**	**240.03**	**240.03**	**1 145.11**	**1 145.11**
12.	**С445-3410-205**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/**	**шт.**		**4**	**357.77**	**1 431.08**	**1 859.70**	**7 438.80**
13.	**С445-3120-401**	**Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/**	**шт.**		**3**	**118.07**	**354.21**	**1 177.97**	**3 533.91**
14.	**С445-3410-200**	**Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/**	**шт.**		**3**	**31.05**	**93.15**	**182.45**	**547.35**
15.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.0454**	**12 404.11**	**563.15**	**49 005.67**	**2 224.86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.011**	**388.13**	**4.27**	**870.06**	**9.57**
16. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.05841	10.640	0.62	72.620	4.24
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00011*	*10.060*		*65.310*	*0.01*
16. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00011	89.99	0.01	317.41	0.03
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.01*
16. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00011	1.70		4.53	
16. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.01232	6.82	0.08	16.85	0.21
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.00011	75.40	0.01	310.52	0.03
			(1)						
16. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000132	26 200.00	3.46	36 909.94	4.87
16. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000022	3 960.00	0.09	8 167.20	0.18
		Накладные расходы				90%	0.56	90%	3.83
		Сметная прибыль				70%	0.43	70%	2.98
		Всего с НР и СП					5.26		16.37
17.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза**	**100 м2**		**0.022**	**253.65**	**5.58**	**958.79**	**21.09**
								Объем: 1.1*2	
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.06336	9.070	0.57	62.080	3.93
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00022*	*10.060*		*65.310*	*0.01*
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00022	89.99	0.02	317.41	0.07
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.01*
17. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00022	1.70		4.53	
17. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.0308	6.82	0.21	16.85	0.52
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00044	75.40	0.03	310.52	0.14
			(1)						
17. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.000198	23 379.12	4.63	81 817.55	16.20
17. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.0000286	3 960.00	0.11	8 167.20	0.23
		Накладные расходы				90%	0.51	90%	3.55
		Сметная прибыль				70%	0.40	70%	2.76
		Всего с НР и СП					6.49		27.39
18.	**С103-0753**	**Люк чугунный легкий**	**шт.**		**3**	**356.04**	**1 068.12**	**2 156.86**	**6 470.58**
	Отмостка вокруг колодцев								
19.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.06**	**1 492.58**	**89.56**	**11 707.94**	**702.48**
								Объем: 2*3	
19. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	1.5744	8.450	13.30	57.900	91.16
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.17*	*0.1902*	*11.041*	*2.10*	*71.682*	*13.63*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.069	89.99	6.21	317.41	21.90
			(1)			*10.06*	*0.69*	*65.31*	*4.51*
19. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.0888	75.00	6.66	302.12	26.83
			(1)			*11.60*	*1.03*	*75.31*	*6.69*
19. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.0324	110.00	3.56	412.05	13.35
			(1)			*11.60*	*0.38*	*75.31*	*2.44*
19. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.12	2.41	0.29	10.27	1.23
19. 7.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	17.4	1.044	57.02	59.53	524.91	548.01
		Накладные расходы				142%	21.87	142%	148.80
		Сметная прибыль				95%	14.63	95%	99.55
		Всего с НР и СП					126.06		950.83
20.	**Е27-07-001-4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**100 м2**		**0.06**	**2 794.28**	**167.66**	**14 709.52**	**882.57**
								Объем: 2*3	
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	0.6126	9.620	5.89	65.760	40.28
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0012*	*13.500*	*0.02*	*87.640*	*0.11*
20. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0012	111.99	0.13	433.66	0.52
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.11*
20. 4.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	0.0486	60.00	2.92	213.53	10.38
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0012	75.40	0.09	310.52	0.37
			(1)						
20. 6.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0036	1 935.84	6.97	5 328.06	19.18
20. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.4284	354.00	151.65	1 895.04	811.84
		Накладные расходы				142%	8.39	142%	57.35
		Сметная прибыль				95%	5.61	95%	38.37
		Всего с НР и СП					181.67		978.29
	Устройство жироуловителя								
21.	**Е22-01-007-3**	**Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм**	**км**		**0.005**	**127 942.87**	**639.71**	**359 330.91**	**1 796.65**
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	314.14	1.5707	9.070	14.25	62.080	97.51
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.63*	*0.01815*	*13.328*	*0.24*	*86.529*	*1.57*
21. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.39	0.00695	27.11	0.19	124.59	0.87
			(1)			*11.60*	*0.08*	*75.31*	*0.52*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 4.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	12	0.06	29.67	1.78	82.57	4.95
21. 5.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	2.24	0.0112	160.03	1.79	499.75	5.60
			(1)			*14.40*	*0.16*	*93.49*	*1.05*
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.17	0.00085	75.40	0.06	310.52	0.26
			(1)						
21. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.0003	1 019.63	0.31	3 340.18	1.00
21. 8.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	80	0.4	112.62	45.05	212.89	85.16
21. 9.	с411-0001	Вода	м3	15.7	0.0785	2.41	0.19	10.27	0.81
21. 10.	с103-0634	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8.3 мм	м	1000	5	115.22	576.10	320.10	1 600.50
		Накладные расходы				130%	18.84	130%	128.80
		Сметная прибыль				89%	12.90	89%	88.18
		Всего с НР и СП					671.44		2 013.64
22.	**Е22-03-001-2**	**Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм**	**т**		**0.146**	**11 275.18**	**1 646.18**	**39 555.39**	**5 775.09**
						Объем: 0.0154*2+0.0168*2+0.0148*4+0.0056*4			
22. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.74	5.51004	8.530	47.00	58.400	321.79
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.03*	*0.29638*	*14.276*	*4.23*	*92.683*	*27.47*
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.28	0.04088	111.99	4.58	433.66	17.73
			(1)			*13.50*	*0.55*	*87.64*	*3.58*
22. 4.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	1.75	0.2555	160.03	40.89	499.75	127.69
			(1)			*14.40*	*3.68*	*93.49*	*23.89*
22. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.85	0.1241	75.40	9.36	310.52	38.54
			(1)						
22. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.01849	0.0026995	22 002.26	59.40	42 563.56	114.90
22. 7.	с103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 125-200 мм	т	1	0.146	10 166.25	1 484.27	35 265.08	5 148.70
22. 8.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.012	0.001752	390.28	0.68	3 280.74	5.75
		Накладные расходы				130%	66.60	130%	454.04
		Сметная прибыль				89%	45.59	89%	310.84
		Всего с НР и СП					1 758.37		6 539.97
23.	**Е23-03-001-6**	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых**	**10 м3**		**0.1995**	**9 630.71**	**1 921.33**	**38 959.83**	**7 772.49**
						Объем: 0.38*1+0.265*1+0.40*1+0.05*2+0.85*1			
23. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	111.6	22.2642	9.070	201.94	62.080	1 382.16
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.49*	*2.292255*	*13.500*	*30.95*	*87.640*	*200.89*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	11.49	2.292255	111.99	256.71	433.66	994.06
			(1)			*13.50*	*30.95*	*87.64*	*200.89*
23. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.61	0.121695	30.00	3.65	86.80	10.56
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.44	1.28478	75.40	96.87	310.52	398.95
			(1)						
23. 6.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.08	0.01596	2 429.20	38.77	8 869.83	141.56
23. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.06	0.01197	22 002.26	263.37	42 563.56	509.49
23. 8.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.015	0.0029925	3 993.41	11.95	25 024.00	74.88
23. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.007	0.0013965	424.28	0.59	6 171.86	8.62
23. 10.	с201-0799	Опалубка металлическая	т	0.019	0.0037905	4 348.77	16.48	30 744.44	116.54
23. 11.	с401-0001	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м3	1.01	0.201495	521.76	105.13	2 948.81	594.17
23. 12.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.2	1.0374	676.11	701.40	2 346.98	2 434.76
23. 13.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.82	0.16359	396.03	64.79	2 789.58	456.35
23. 14.	с410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0.19	0.037905	348.00	13.19	1 542.62	58.47
23. 15.	с201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.058	0.011571	12 404.11	143.53	49 005.67	567.04
23. 16.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.038	0.007581	390.28	2.96	3 280.74	24.87
		Накладные расходы				130%	302.76	130%	2 057.97
		Сметная прибыль				89%	207.27	89%	1 408.91
		Всего с НР и СП					2 431.36		11 239.37
24.	**С445-3120-416**	**Плиты днища ПН15 /бетон В15 (М200),обьем 0.38 м3,расход ар-ры 33.13кг/**	**шт.**		**1**	**457.29**	**457.29**	**3 216.89**	**3 216.89**
25.	**С445-3410-207**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/**	**шт.**		**1**	**424.82**	**424.82**	**2 255.10**	**2 255.10**
26.	**С445-3410-208**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/**	**шт.**		**1**	**640.04**	**640.04**	**3 379.11**	**3 379.11**
27.	**С445-3410-201**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/ (КЦ7-3)**	**шт.**		**2**	**77.62**	**155.24**	**456.10**	**912.20**
28.	**С445-3120-419**	**Дорожные плиты ПД6 /бетон В20 (М250),обьем 0.85 м3,расход ар-ры 99.30кг/ (КЦО-3)**	**шт.**		**1**	**1 221.07**	**1 221.07**	**5 717.67**	**5 717.67**
29.	**С103-0753**	**Люк чугунный легкий**	**шт.**		**1**	**356.04**	**356.04**	**2 156.86**	**2 156.86**
30.	**Е20-02-019-1**	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование**	**100 кг**		**0.2**	**791.94**	**158.39**	**2 439.11**	**487.82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	6.02	1.204	9.180	11.05	62.820	75.64
30. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.93	0.186	8.10	1.51	31.05	5.78
30. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.5	0.1	2.08	0.21	5.10	0.51
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.008	75.40	0.60	310.52	2.48
30. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.00016	9 600.99	1.54	28 176.64	4.51
30. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0007	0.00014	11 461.18	1.60	39 485.19	5.53
30. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	100	20	7.05	141.00	19.31	386.20
30. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	0.002	438.74	0.88	3 590.15	7.18
		Накладные расходы				128%	14.14	128%	96.82
		Сметная прибыль				83%	9.17	83%	62.78
		Всего с НР и СП					181.71		647.42
31.	**Е06-01-067-4**	**Железнение поверхности**	**100 м2**		**0.09**	**326.18**	**29.36**	**2 380.34**	**214.23**
31. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.9	2.601	9.620	25.02	65.760	171.04
31. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0027	75.40	0.20	310.52	0.84
31. 3.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.07	0.0063	424.28	2.67	6 171.86	38.88
31. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	5	0.45	3.00	1.35	6.68	3.01
31. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.5	0.045	2.41	0.11	10.27	0.46
		Накладные расходы				105%	26.27	105%	179.59
		Сметная прибыль				65%	16.26	65%	111.18
		Всего с НР и СП					71.89		505.00
32.	**Е15-02-019-1**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен**	**100 м2**		**0.07**	**629.87**	**44.09**	**4 355.38**	**304.88**
32. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	42.18	2.9526	8.740	25.81	59.860	176.74
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.0175*	*13.500*	*0.24*	*68.690*	*1.20*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.25	0.0175	20.00 *13.50*	0.35 *0.24*	108.05 *68.69*	1.89 *1.20*
32. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.6	0.042	427.02	17.93	3 005.79	126.24
		Накладные расходы				105%	27.35	105%	186.84
		Сметная прибыль				55%	14.33	55%	97.87
		Всего с НР и СП					85.77		589.58
	Отмостка вокруг колодцев								
33.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.02**	**1 492.58**	**29.85**	**11 707.94**	**234.16**
								Объем: 2*1	
33. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	0.5248	8.450	4.43	57.900	30.39
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.17*	*0.0634*	*11.041*	*0.70*	*71.682*	*4.54*
33. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.15	0.023	89.99 *10.06*	2.07 *0.23*	317.41 *65.31*	7.30 *1.50*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.0296	75.00	2.22	302.12	8.94
			(1)			*11.60*	*0.34*	*75.31*	*2.23*
33. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.0108	110.00	1.19	412.05	4.45
			(1)			*11.60*	*0.13*	*75.31*	*0.81*
33. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.04	2.41	0.10	10.27	0.41
33. 7.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	17.4	0.348	57.02	19.84	524.91	182.67
		Накладные расходы				142%	7.28	142%	49.60
		Сметная прибыль				95%	4.87	95%	33.18
		Всего с НР и СП					42.01		316.94
34.	**Е27-07-001-4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**100 м2**		**0.02**	**2 794.28**	**55.89**	**14 709.52**	**294.19**
								Объем: 2*1	
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	0.2042	9.620	1.96	65.760	13.43
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0004*	*13.500*	*0.01*	*87.640*	*0.04*
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0004	111.99	0.04	433.66	0.17
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.04*
34. 4.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	0.0162	60.00	0.97	213.53	3.46
34. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0004	75.40	0.03	310.52	0.12
			(1)						
34. 6.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0012	1 935.84	2.32	5 328.06	6.39
34. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.1428	354.00	50.55	1 895.04	270.61
		Накладные расходы				142%	2.80	142%	19.13
		Сметная прибыль				95%	1.87	95%	12.80
		Всего с НР и СП					60.56		326.11
	Герметизированные ввод (шт3)								
35.	**Е06-01-015-8**	**Установка стальных сальников**	**т**		**0.048**	**12 286.04**	**589.73**	**44 554.56**	**2 138.62**
								Объем: 0.016*3	
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	63.22	3.03456	9.070	27.52	62.080	188.39
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.0072*	*13.500*	*0.10*	*87.640*	*0.63*
35. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0072	111.99	0.81	433.66	3.12
			(1)			*13.50*	*0.10*	*87.64*	*0.63*
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.01008	75.40	0.76	310.52	3.13
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.048	11 680.00	560.64	40 499.60	1 943.98
		Накладные расходы				120%	33.14	120%	226.82
		Сметная прибыль				77%	21.27	77%	145.55
		Всего с НР и СП					644.14		2 510.99
36.	**Е06-01-001-20**	**Заделка футляра бетоном В15**	**100 м3**		**0.0036**	**68 042.43**	**244.95**	**376 566.08**	**1 355.64**
								Объем: 0.12*3	
36. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	337.48	1.214928	8.620	10.47	59.140	71.85
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.96*	*0.079056*	*13.458*	*1.06*	*87.365*	*6.91*
36. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	21.3	0.07668	86.40	6.63	427.06	32.75
			(1)			*13.50*	*1.04*	*87.64*	*6.72*
36. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.39	0.001404	111.99	0.16	433.66	0.61
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.12*
36. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000972	89.99	0.09	317.41	0.31
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.06*
36. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	16.78	0.060408	1.90	0.11	7.57	0.46
36. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.74	0.002664	3.27	0.01	12.20	0.03
36. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.65	0.00234	75.40	0.18	310.52	0.73
			(1)						
36. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.00009	2 791.33	0.25	8 702.12	0.78
36. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.000100 8	6 066.49	0.61	18 318.00	1.85
36. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.31752	10.08	3.20	19.85	6.30
36. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.000064 8	5 160.53	0.33	28 176.27	1.83
36. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.000792	1 166.12	0.92	3 896.81	3.09
36. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.16128	61.30	9.89	238.77	38.51
36. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.001018 8	2.41		10.27	0.01
36. 16.	с401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.3654	580.46	212.10	3 274.61	1 196.54
		Накладные расходы				120%	13.84	120%	94.51
		Сметная прибыль				77%	8.88	77%	60.65
		Всего с НР и СП					267.66		1 510.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	**Е16-07-006-1**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм**	**шт.**		**3**	**18.73**	**56.18**	**118.50**	**355.49**
								Объем: 1*3	
37. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.8	5.4	9.070	48.98	62.080	335.23
37. 2.	с101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	0.00049	0.00147	3 180.72	4.68	5 878.66	8.64
37. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00064	0.00192	1 310.10	2.52	5 981.94	11.49
37. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.0018	0.0054	2.79	0.02	24.83	0.13
		Накладные расходы				128%	62.69	128%	429.09
		Сметная прибыль				83%	40.65	83%	278.24
		Всего с НР и СП					159.53		1 062.83

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**23 011.22**	**108 583.33**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**2 639.34**	**17 609.66**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**16 553.08**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**1 645.42**	**10 999.75**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**27 295.98**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**136 136.16**

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район

Объект: Наружные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-10

(Локальный сметный расчет)

на Внеплощадочные сети дождевой канализации (пищеблок)

Основание: НВК

Сметная стоимость: **1003.419 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **6.873 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **131.575 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.559**	**4 702.83**	**2 628.88**	**24 631.29**	**13 768.89**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1							
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.588	9.272692	7.800	72.33	53.240	493.68
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.982*	*26.821938*	*13.713*	*367.82*	*89.027*	*2 387.87*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	36.608	20.463872	100.00	2 046.39	511.95	10 476.48
			(1)			*13.50*	*276.26*	*87.64*	*1 793.45*
1. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	11.374	6.358066	80.01	508.71	437.90	2 784.20
			(1)			*14.40*	*91.56*	*93.49*	*594.42*
1. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.02236	65.16	1.46	650.24	14.54
		Накладные расходы				95%	418.14	95%	2 737.47
		Сметная прибыль				50%	220.08	50%	1 440.78
		Всего с НР и СП					3 267.10		17 947.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2**	**1000 м3**		**0.349**	**3 055.85**	**1 066.49**	**15 824.99**	**5 522.92**
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.57	4.73593	7.800	36.94	53.240	252.14
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.5*	*10.2955*	*13.500*	*138.99*	*87.640*	*902.30*
2. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	29.5	10.2955	100.00	1 029.55	511.95	5 270.78
			(1)			*13.50*	*138.99*	*87.64*	*902.30*
		Накладные расходы				95%	167.13	95%	1 096.72
		Сметная прибыль				50%	87.97	50%	577.22
		Всего с НР и СП					1 321.59		7 196.86
3.	**Е01-02-057-2**	**Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор)**	**100 м3**		**1.29**	**1 657.66**	**2 138.38**	**11 314.56**	**14 595.79**
		Начисления: Н5= 1.38							
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	274.1508	7.800	2 138.38	53.240	14 595.79
		Накладные расходы				80%	1 710.70	80%	11 676.63
		Сметная прибыль				45%	962.27	45%	6 568.11
		Всего с НР и СП					4 811.36		32 840.53
4.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**2.34**	**661.98**	**1 549.03**	**4 529.43**	**10 598.87**
4. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	207.09	7.480	1 549.03	51.180	10 598.87
		Накладные расходы				80%	1 239.22	80%	8 479.10
		Сметная прибыль				45%	697.06	45%	4 769.49
		Всего с НР и СП					3 485.32		23 847.46
5.	**Е01-01-033-1**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (песчаным грунтом)**	**1000 м3**		**0.4958**	**466.56**	**231.32**	**2 725.13**	**1 351.12**
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.6*	*3.76808*	*13.500*	*50.87*	*87.640*	*330.23*
5. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	7.6	3.76808	61.39	231.32	358.57	1 351.12
			(1)			*13.50*	*50.87*	*87.64*	*330.23*
		Накладные расходы				95%	48.33	95%	313.72
		Сметная прибыль				50%	25.44	50%	165.12
		Всего с НР и СП					305.08		1 829.95
6.	**Е01-01-033-7**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-1(песчаного грунта)**	**1000 м3**		**0.4958**	**261.52**	**129.66**	**1 527.51**	**757.34**
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.26*	*2.112108*	*13.500*	*28.51*	*87.640*	*185.11*
6. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.26	2.112108	61.39	129.66	358.57	757.34
			(1)			*13.50*	*28.51*	*87.64*	*185.11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				95%	27.08	95%	175.85
		Сметная прибыль				50%	14.26	50%	92.56
		Всего с НР и СП					171.00		1 025.75
7.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.3072**	**544.53**	**167.28**	**3 180.52**	**977.05**
								Объем: 803-495.8	
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*2.724864*	*13.500*	*36.79*	*87.640*	*238.81*
7. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	2.724864	61.39	167.28	358.57	977.05
			(1)			*13.50*	*36.79*	*87.64*	*238.81*
		Накладные расходы				95%	34.95	95%	226.87
		Сметная прибыль				50%	18.40	50%	119.41
		Всего с НР и СП					220.63		1 323.32
8.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.3072**	**268.89**	**82.60**	**1 570.54**	**482.47**
								Объем: 803-495.8	
8. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*1.345536*	*13.500*	*18.16*	*87.640*	*117.92*
8. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	1.345536	61.39	82.60	358.57	482.47
			(1)			*13.50*	*18.16*	*87.64*	*117.92*
		Накладные расходы				95%	17.25	95%	112.02
		Сметная прибыль				50%	9.08	50%	58.96
		Всего с НР и СП					108.93		653.45
9.	**Х403-1-10**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) (грунт лишний)**	**т**		**1151.54**	**11.75**	**13 530.60**	**38.40**	**44 219.14**
								Объем: 559*2.06	
10.	**Е01-01-016-2**	**Работа на отвале, группа грунтов 2-3**	**1000 м3**		**0.559**	**356.65**	**199.37**	**1 990.05**	**1 112.44**
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.65	2.04035	7.800	15.91	53.240	108.63
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.97*	*2.21923*	*14.400*	*31.96*	*93.490*	*207.48*
10. 3.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.97	2.21923	80.01	177.56	437.90	971.80
			(1)			*14.40*	*31.96*	*93.49*	*207.48*
10. 4.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.08	0.04472	99.23	4.44	390.63	17.47
			(1)						
10. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.02236	65.16	1.46	650.24	14.54
		Накладные расходы				95%	45.48	95%	300.30
		Сметная прибыль				50%	23.94	50%	158.06
		Всего с НР и СП					268.78		1 570.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	**Х403-1-25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км (песчаного грунта)**	**т**		**793.28**	**21.89**	**17 364.90**	**69.31**	**54 982.24**
			(6)						
								Объем: 495.8*1.6	
11. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6*	*4759.68*				
12.	**П1С408-0132.**	**Стоимость песчаного грунта**	**м3**		**495.8**	**44.58**	**22 102.76**	**186.44**	**92 436.95**
13.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2(песчаного грунта)**	**100 м3**		**4.958**	**440.28**	**2 182.93**	**1 837.94**	**9 112.51**
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	12.53	62.12374	8.530	529.92	58.400	3 628.03
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.04*	*15.07232*	*10.060*	*151.63*	*65.310*	*984.37*
13. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	3.04	15.07232	90.00	1 356.51	316.40	4 768.88
			(1)			*10.06*	*151.63*	*65.31*	*984.37*
13. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	12.18	60.38844	4.91	296.51	11.85	715.60
		Накладные расходы				95%	647.47	95%	4 381.78
		Сметная прибыль				50%	340.78	50%	2 306.20
		Всего с НР и СП					3 171.18		15 800.49
14.	**Е01-02-068-1**	**Водоотлив из траншей**	**100 м3**		**10.37**	**1 849.96**	**19 184.11**	**11 229.39**	**116 448.77**
14. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*97.2114*	*1008.0822*	*10.061*	*10 141.92*	*65.303*	*65 830.82*
14. 2.	х31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	294.58	3054.7946	6.28	19 184.11	38.12	116 448.77
			(0.33)			*3.32*	*10 141.92*	*21.55*	*65 830.82*
		Накладные расходы				80%	8 113.54	80%	52 664.66
		Сметная прибыль				45%	4 563.86	45%	29 623.87
		Всего с НР и СП					31 861.51		198 737.30
15.	**Е23-01-003-3**	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм**	**км**		**0.147**	**146 354.15**	**21 514.06**	**476 552.66**	**70 053.24**
15. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	450	66.15	9.070	599.98	62.080	4 106.59
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*18.41*	*2.70627*	*14.363*	*38.87*	*93.249*	*252.36*
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.76	0.11172	111.99	12.51	433.66	48.45
			(1)			*13.50*	*1.51*	*87.64*	*9.79*
15. 4.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	17.65	2.59455	160.03	415.21	499.75	1 296.63
			(1)			*14.40*	*37.36*	*93.49*	*242.56*
15. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.14	0.16758	75.40	12.64	310.52	52.04
			(1)						
15. 6.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.3	0.0441	1 019.63	44.97	3 340.18	147.30
15. 7.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	129	18.963	27.99	530.77	52.95	1 004.09
15. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.6	0.2352	438.74	103.19	3 590.15	844.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 9.	с411-0001	Вода	м3	71	10.437	2.41	25.15	10.27	107.19
15. 10.	с103-0675	Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 300 мм, внутренний диаметр 289 мм	м	1008	148.176	124.66	18 471.62	385.76	57 160.37
15. 11.	с103-0706	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 условный проход труб 300 мм, наружный диаметр муфт 383 мм	шт.	252	37.044	35.04	1 298.02	142.70	5 286.18
		Накладные расходы				130%	830.51	130%	5 666.64
		Сметная прибыль				89%	568.58	89%	3 879.47
		Всего с НР и СП					22 913.14		79 599.34
16.	**Е23-03-001-4**	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых**	**10 м3**		**0.494**	**9 796.20**	**4 839.32**	**40 638.57**	**20 075.45**
		Объем: 0.55*3+0.18*3+0.16*3+0.24*4+0.1*2+0.1*1+0.02*6+1*0.85+0.02*2							
16. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	158.68	78.38792	9.070	710.98	62.080	4 866.32
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.61*	*9.68734*	*13.500*	*130.78*	*87.640*	*849.00*
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	19.61	9.68734	111.99	1 084.89	433.66	4 201.01
			(1)			*13.50*	*130.78*	*87.64*	*849.00*
16. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.76	0.37544	30.00	11.26	86.80	32.59
16. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.8	2.3712	75.40	178.79	310.52	736.31
			(1)						
16. 6.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.1	0.0494	2 429.20	120.00	8 869.83	438.17
16. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.072	0.035568	22 002.26	782.58	42 563.56	1 513.90
16. 8.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.018	0.008892	3 993.41	35.51	23 140.00	205.76
16. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.008	0.003952	424.28	1.68	6 171.86	24.39
16. 10.	с201-0799	Опалубка металлическая	т	0.017	0.008398	4 348.77	36.52	30 744.44	258.19
16. 11.	с401-0001	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м3	1.25	0.6175	521.76	322.19	2 948.81	1 820.89
16. 12.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	4.1	2.0254	676.11	1 369.39	2 346.98	4 753.57
16. 13.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.72	0.35568	396.03	140.86	2 789.58	992.20
16. 14.	с410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0.21	0.10374	348.00	36.10	1 542.62	160.03
16. 15.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.0445	0.021983	390.28	8.58	3 280.74	72.12
		Накладные расходы				130%	1 094.29	130%	7 429.92
		Сметная прибыль				89%	749.17	89%	5 086.63
		Всего с НР и СП					6 682.77		32 592.00
17.	**Е23-03-001-6**	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых**	**10 м3**		**1.166**	**8 911.27**	**10 390.54**	**36 089.24**	**42 080.06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Объем: 1.21*3+0.38*3+0.265*2+0.4*7+0.27*3+0.02*5+3*0.85+0.02*5						
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	111.6	130.1256	9.070	1 180.24	62.080	8 078.20
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.49*	*13.39734*	*13.500*	*180.86*	*87.640*	*1 174.14*
17. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	11.49	13.39734	111.99	1 500.37	433.66	5 809.89
			(1)			*13.50*	*180.86*	*87.64*	*1 174.14*
17. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.61	0.71126	30.00	21.34	86.80	61.74
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.44	7.50904	75.40	566.18	310.52	2 331.71
			(1)						
17. 6.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.08	0.09328	2 429.20	226.60	8 869.83	827.38
17. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.06	0.06996	22 002.26	1 539.28	42 563.56	2 977.75
17. 8.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.015	0.01749	3 993.41	69.84	23 140.00	404.72
17. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.007	0.008162	424.28	3.46	6 171.86	50.37
17. 10.	с201-0799	Опалубка металлическая	т	0.019	0.022154	4 348.77	96.34	30 744.44	681.11
17. 11.	с401-0001	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м3	1.01	1.17766	521.76	614.46	2 948.81	3 472.70
17. 12.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.2	6.0632	676.11	4 099.39	2 346.98	14 230.21
17. 13.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.82	0.95612	396.03	378.65	2 789.58	2 667.17
17. 14.	с410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0.19	0.22154	348.00	77.10	1 542.62	341.75
17. 15.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.038	0.044308	390.28	17.29	3 280.74	145.36
		Накладные расходы				130%	1 769.43	130%	12 028.04
		Сметная прибыль				89%	1 211.38	89%	8 234.58
		Всего с НР и СП					13 371.35		62 342.68
18.	**С445-3120-415**	**Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),обьем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/**	**шт.**		**3**	**212.90**	**638.70**	**1 584.95**	**4 754.85**
19.	**С445-3120-416**	**Плиты днища ПН15 /бетон В15 (М200),обьем 0.38 м3,расход ар-ры 33.13кг/**	**шт.**		**3**	**457.29**	**1 371.87**	**3 216.89**	**9 650.67**
20.	**С445-3410-204**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/**	**шт.**		**3**	**240.03**	**720.09**	**1 145.11**	**3 435.33**
21.	**С445-3410-205**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/**	**шт.**		**4**	**357.77**	**1 431.08**	**1 859.70**	**7 438.80**
22.	**С445-3410-207**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/**	**шт.**		**2**	**424.82**	**849.64**	**2 255.10**	**4 510.20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	**С445-3410-208**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/**	**шт.**		**7**	**640.04**	**4 480.28**	**3 379.11**	**23 653.77**
24.	**С445-3120-401**	**Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/**	**шт.**		**2**	**118.07**	**236.14**	**1 177.97**	**2 355.94**
25.	**С445-3120-402**	**Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 16.65кг/**	**шт.**		**1**	**173.47**	**173.47**	**1 314.80**	**1 314.80**
26.	**С445-3120-406**	**Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/**	**шт.**		**3**	**383.00**	**1 149.00**	**3 359.36**	**10 078.08**
27.	**С445-3410-200**	**Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/**	**шт.**		**11**	**31.05**	**341.55**	**182.45**	**2 006.95**
								Объем: 6+5	
28.	**С445-3120-419**	**Дорожные плиты ПД6 /бетон В20 (М250),обьем 0.85 м3,расход ар-ры 99.30кг/ (КЦО-3)**	**шт.**		**4**	**1 221.07**	**4 884.28**	**5 717.67**	**22 870.68**
								Объем: 1+3	
29.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)**	**т**		**0.1395**	**12 404.11**	**1 730.37**	**49 005.67**	**6 836.29**
								Объем: 0.0584+0.0811	
30.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.032**	**388.13**	**12.42**	**870.06**	**27.84**
30. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.16992	10.640	1.81	72.620	12.34
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00032*	*10.060*		*65.310*	*0.02*
30. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00032	89.99	0.03	317.41	0.10
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.02*
30. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00032	1.70		4.53	
30. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.03584	6.82	0.24	16.85	0.60
30. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.00032	75.40	0.02	310.52	0.10
			(1)						
30. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000384	26 200.00	10.06	36 909.94	14.17
30. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000064	3 960.00	0.25	8 167.20	0.52
		Накладные расходы				90%	1.63	90%	11.12
		Сметная прибыль				70%	1.27	70%	8.65
		Всего с НР и СП					15.32		47.62
31.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза**	**100 м2**		**0.064**	**253.65**	**16.23**	**958.79**	**61.36**
								Объем: 3.2*2	
31. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.18432	9.070	1.67	62.080	11.44
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00064*	*10.060*	*0.01*	*65.310*	*0.04*
31. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00064	89.99	0.06	317.41	0.20
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00064	1.70		4.53	
31. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.0896	6.82	0.61	16.85	1.51
31. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00128	75.40	0.10	310.52	0.40
			(1)						
31. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.000576	23 379.12	13.47	81 817.55	47.13
31. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.0000832	3 960.00	0.33	8 167.20	0.68
		Накладные расходы				90%	1.51	90%	10.33
		Сметная прибыль				70%	1.18	70%	8.04
		Всего с НР и СП					18.92		79.73
32.	**С103-0753**	**Люк чугунный легкий**	**шт.**		**2**	**356.04**	**712.08**	**2 156.86**	**4 313.72**
33.	**С103-0754**	**Люк чугунный тяжелый**	**шт.**		**4**	**500.05**	**2 000.20**	**2 882.72**	**11 530.88**
	Отмостка вокруг колодцев								
34.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.04**	**1 492.58**	**59.70**	**11 707.94**	**468.32**
								Объем: 2*2	
34. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	1.0496	8.450	8.87	57.900	60.77
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.17*	*0.1268*	*11.041*	*1.40*	*71.682*	*9.09*
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.046	89.99	4.14	317.41	14.60
			(1)			*10.06*	*0.46*	*65.31*	*3.00*
34. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.0592	75.00	4.44	302.12	17.89
			(1)			*11.60*	*0.69*	*75.31*	*4.46*
34. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.0216	110.00	2.38	412.05	8.90
			(1)			*11.60*	*0.25*	*75.31*	*1.63*
34. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.08	2.41	0.19	10.27	0.82
34. 7.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	17.4	0.696	57.02	39.69	524.91	365.34
		Накладные расходы				142%	14.58	142%	99.20
		Сметная прибыль				95%	9.76	95%	66.37
		Всего с НР и СП					84.04		633.89
35.	**Е27-07-001-4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**100 м2**		**0.04**	**2 794.28**	**111.77**	**14 709.52**	**588.38**
								Объем: 2*2	
35. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	0.4084	9.620	3.93	65.760	26.86
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0008*	*13.500*	*0.01*	*87.640*	*0.07*
35. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0008	111.99	0.09	433.66	0.35
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.07*
35. 4.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	0.0324	60.00	1.94	213.53	6.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0008	75.40	0.06	310.52	0.25
35. 6.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0024	1 935.84	4.65	5 328.06	12.79
35. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.2856	354.00	101.10	1 895.04	541.22
		Накладные расходы				142%	5.59	142%	38.24
		Сметная прибыль				95%	3.74	95%	25.58
		Всего с НР и СП					121.11		652.20
36.	**Е23-03-007-4**	**Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в грунтах мокрых**	**10 м3**		**0.142**	**6 781.45**	**962.97**	**31 740.35**	**4 507.13**
						Объем: 2*0.11+2*0.09+1*0.16+1*0.24+2*0.24+0.07*2			
36. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	171.13	24.30046	8.620	209.47	59.140	1 437.13
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.6*	*3.7772*	*13.500*	*50.99*	*87.640*	*331.03*
36. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	26.6	3.7772	111.99 *13.50*	423.01 *50.99*	433.66 *87.64*	1 638.02 *331.03*
36. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.38	0.05396	30.00	1.62	86.80	4.68
36. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.82	0.11644	75.40	8.78	310.52	36.16
36. 6.	с101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	0.05	0.0071	2 680.00	19.03	8 177.84	58.06
36. 7.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.00025	0.0000355	2 791.33	0.10	8 702.12	0.31
36. 8.	с101-0311	Каболка	т	0.02	0.00284	22 002.26	62.49	42 563.56	120.88
36. 9.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.009	0.001278	3 993.41	5.10	23 140.00	29.57
36. 10.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.0071	0.0010082	424.28	0.43	6 171.86	6.22
36. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000284	5 160.53	0.15	28 176.27	0.80
36. 12.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.016	0.002272	1 166.12	2.65	3 291.64	7.48
36. 13.	с401-0001	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м3	1.41	0.20022	521.76	104.47	2 948.81	590.41
36. 14.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	0.9	0.1278	676.11	86.41	2 346.98	299.94
36. 15.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.4	0.0568	438.74	24.92	3 590.15	203.92
36. 16.	с411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0000994	2.41		10.27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. 17.	с410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0.24	0.03408	348.00	11.86	1 542.62	52.57
36. 18.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.00639	390.28	2.49	3 280.74	20.96
		Накладные расходы				130%	338.60	130%	2 298.61
		Сметная прибыль				89%	231.81	89%	1 573.66
		Всего с НР и СП					1 533.38		8 379.40
37.	**П1С445-3120-400.**	**КЦД-10а**	**шт.**		**2**	**141.05**	**282.10**	**1 221.44**	**2 442.88**
38.	**П2С445-3120-400.**	**КЦП3-10**	**шт.**		**2**	**115.41**	**230.82**	**1 179.65**	**2 359.30**
39.	**С445-3410-204**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/**	**шт.**		**1**	**240.03**	**240.03**	**1 145.11**	**1 145.11**
40.	**С445-3410-205**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/**	**шт.**		**1**	**357.77**	**357.77**	**1 859.70**	**1 859.70**
41.	**С445-3410-213**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9б /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 14,76 кг/**	**шт.**		**2**	**392.08**	**784.16**	**2 038.23**	**4 076.46**
42.	**С101-3197-33**	**Скобы ходовые**	**шт.**		**8**	**6.47**	**51.76**	**16.70**	**133.60**
43.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.003**	**388.13**	**1.16**	**870.06**	**2.61**
43. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.01593	10.640	0.17	72.620	1.16
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00003*	*10.060*		*65.310*	
43. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00003	89.99		317.41	0.01
			(1)			*10.06*		*65.31*	
43. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00003	1.70		4.53	
43. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.00336	6.82	0.02	16.85	0.06
43. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.00003	75.40		310.52	0.01
			(1)						
43. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000036	26 200.00	0.94	36 909.94	1.33
43. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000006	3 960.00	0.02	8 167.20	0.05
		Накладные расходы				90%	0.15	90%	1.04
		Сметная прибыль				70%	0.12	70%	0.81
		Всего с НР и СП					1.43		4.47
44.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза**	**100 м2**		**0.006**	**253.65**	**1.52**	**958.79**	**5.75**
								Объем: 0.3*2	
44. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.01728	9.070	0.16	62.080	1.07
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00006*	*10.060*		*65.310*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00006	89.99	0.01	317.41	0.02
			(1)			*10.06*		*65.31*	
44. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00006	1.70		4.53	
44. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.0084	6.82	0.06	16.85	0.14
44. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00012	75.40	0.01	310.52	0.04
			(1)						
44. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.000054	23 379.12	1.26	81 817.55	4.42
44. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.0000078	3 960.00	0.03	8 167.20	0.06
		Накладные расходы				90%	0.14	90%	0.96
		Сметная прибыль				70%	0.11	70%	0.75
		Всего с НР и СП					1.78		7.46
45.	**С103-0750**	**Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (ДБ)**	**шт.**		**2**	**658.00**	**1 316.00**	**3 182.99**	**6 365.98**
	Оголовок бесфундаментной трубы отв.30см								
46.	**Е23-01-001-3**	**Устройство основания гравийного**	**10 м3**		**0.1**	**129.13**	**12.91**	**731.45**	**73.14**
46. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	1.02	8.160	8.32	55.840	56.96
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.051*	*10.060*	*0.51*	*65.310*	*3.33*
46. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.051	89.99	4.59	317.41	16.19
			(1)			*10.06*	*0.51*	*65.31*	*3.33*
		Накладные расходы				130%	11.48	130%	78.38
		Сметная прибыль				89%	7.86	89%	53.66
		Всего с НР и СП					32.25		205.18
47.	**С408-0200**	**Смесь песчано-гравийная природная**	**м3**		**1.25**	**60.82**	**76.03**	**259.09**	**323.86**
								Объем: 1*1.25	
48.	**Е30-07-014-1**	**Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 0,5 м**	**м3**		**0.7**	**297.00**	**207.90**	**1 489.08**	**1 042.36**
48. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	6.12	4.284	9.070	38.86	62.080	265.95
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.84*	*1.288*	*13.500*	*17.39*	*87.640*	*112.88*
48. 3.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	1.84	1.288	120.04	154.61	548.90	706.98
			(1)			*13.50*	*17.39*	*87.64*	*112.88*
48. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.03	0.021	30.00	0.63	86.80	1.82
48. 5.	с101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0.003	0.0021	3 912.69	8.22	7 231.33	15.19
48. 6.	с101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.00034	0.000238	1 556.00	0.37	25 024.00	5.96
48. 7.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	1	0.7	2.79	1.95	24.83	17.38
48. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.01	0.007	465.84	3.26	4 154.05	29.08
		Накладные расходы				110%	61.88	110%	416.71
		Сметная прибыль				80%	45.00	80%	303.06
		Всего с НР и СП					314.78		1 762.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	**С445-1620-100**	**Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков ТУ 35-694-82 с изм. 1, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3**	**м3**		**0.7**	**1 481.49**	**1 037.04**	**6 727.98**	**4 709.59**
50.	**Е13-03-001-1**	**Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой)**	**100 м2**		**0.046**	**136.99**	**6.30**	**968.32**	**44.54**
50. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	7.43	0.34178	10.500	3.59	71.640	24.49
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00046*	*10.060*		*65.310*	*0.03*
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00046	89.99	0.04	317.41	0.15
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.03*
50. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00046	1.70		4.53	
50. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.05152	6.82	0.35	16.85	0.87
50. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.00046	75.40	0.03	310.52	0.14
			(1)						
50. 7.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.0055	0.000253	2 429.20	0.61	6 755.10	1.71
50. 8.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0165	0.000759	2 200.23	1.67	22 647.46	17.19
		Накладные расходы				90%	3.23	90%	22.07
		Сметная прибыль				70%	2.51	70%	17.16
		Всего с НР и СП					12.04		83.77
51.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.046**	**1 549.21**	**71.26**	**4 286.76**	**197.19**
51. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	0.9752	9.510	9.27	65.020	63.41
51. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.0897	30.00	2.69	86.80	7.79
51. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.0092	75.40	0.69	310.52	2.86
			(1)						
51. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.000736	2 429.20	1.79	8 869.83	6.53
51. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.001104	1 492.15	1.65	13 262.42	14.64
51. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.01104	4 996.00	55.16	9 233.69	101.94
51. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0046	3.00	0.01	6.68	0.03
		Накладные расходы				122%	11.31	122%	77.36
		Сметная прибыль				80%	7.42	80%	50.73
		Всего с НР и СП					89.99		325.28
52.	**Е23-01-001-2**	**Щебеночное мощение 8м х 1м х 0.2м(Н)**	**10 м3**		**0.16**	**1 011.50**	**161.84**	**9 993.07**	**1 598.89**
52. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	1.632	8.160	13.32	55.840	91.13
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.0816*	*10.060*	*0.82*	*65.310*	*5.33*
52. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.0816	89.99	7.34	317.41	25.90
			(1)			*10.06*	*0.82*	*65.31*	*5.33*
52. 4.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	12.5	2	70.59	141.18	740.93	1 481.86
		Накладные расходы				130%	18.38	130%	125.40
		Сметная прибыль				89%	12.58	89%	85.85
		Всего с НР и СП					192.81		1 810.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.06**	**1 201.20**	**72.07**	**8 198.96**	**491.94**
53. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	9.24	7.800	72.07	53.240	491.94
		Накладные расходы				80%	57.66	80%	393.55
		Сметная прибыль				45%	32.43	45%	221.37
		Всего с НР и СП					162.16		1 106.87
54.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.06**	**661.98**	**39.72**	**4 529.43**	**271.77**
54. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	5.31	7.480	39.72	51.180	271.77
		Накладные расходы				80%	31.78	80%	217.42
		Сметная прибыль				45%	17.87	45%	122.30
		Всего с НР и СП					89.37		611.48
	Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог								
55.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.158**	**8 412.24**	**1 329.13**	**25 490.39**	**4 027.48**
55. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	28.4084	8.300	235.79	56.880	1 615.87
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*7.20954*	*10.177*	*73.37*	*66.069*	*476.32*
55. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	44.08	6.96464	90.00	626.82	316.40	2 203.61
			(1)			*10.06*	*70.06*	*65.31*	*454.86*
55. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.55	0.2449	123.00	30.12	618.97	151.59
			(1)			*13.50*	*3.31*	*87.64*	*21.46*
55. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	88.16	13.92928	31.33	436.40	4.05	56.41
		Накладные расходы				142%	439.01	142%	2 970.91
		Сметная прибыль				95%	293.70	95%	1 987.58
		Всего с НР и СП					2 061.84		8 985.97
56.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**35**	**33.00**	**1 154.86**	**142.12**	**4 974.37**
56. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	20.23	7.300	147.68	49.900	1 009.48
56. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	10.15	99.23	1 007.18	390.63	3 964.89
			(1)						
		Накладные расходы				100%	147.68	100%	1 009.48
		Сметная прибыль				60%	88.61	60%	605.69
		Всего с НР и СП					1 391.15		6 589.54
57.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**35**	**17.16**	**600.60**	**54.92**	**1 922.20**
	а)Дорога								
58.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**		**0.632**	**10 643.89**	**6 726.94**	**43 686.79**	**27 610.05**
58. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	9.93504	8.010	79.58	54.820	544.64
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.88*	*8.77216*	*12.795*	*112.24*	*83.065*	*728.66*
58. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	2.71128	89.99	243.99	317.41	860.59
			(1)			*10.06*	*27.28*	*65.31*	*177.07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	1.11864	123.00	137.59	618.97	692.40
			(1)			*13.50*	*15.10*	*87.64*	*98.04*
58. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	4.47456	206.01	921.80	819.73	3 667.93
			(1)			*14.40*	*64.43*	*93.49*	*418.33*
58. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.46768	110.00	51.44	412.05	192.71
			(1)			*11.60*	*5.43*	*75.31*	*35.22*
58. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	3.16	2.41	7.62	10.27	32.45
58. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	69.52	76.02	5 284.91	310.98	21 619.33
		Накладные расходы				142%	272.38	142%	1 808.09
		Сметная прибыль				95%	182.23	95%	1 209.64
		Всего с НР и СП					7 181.55		30 627.77
59.	**Е27-04-009-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных**	**1000 м2**		**0.316**	**14 156.85**	**4 473.56**	**116 906.68**	**36 942.51**
59. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	53.18	16.80488	8.160	137.13	55.840	938.38
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*36.21*	*11.44236*	*13.627*	*155.92*	*88.469*	*1 012.29*
59. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3	0.948	89.99	85.31	317.41	300.90
			(1)			*10.06*	*9.54*	*65.31*	*61.91*
59. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	0.81844	80.01	65.48	437.90	358.39
			(1)			*14.40*	*11.79*	*93.49*	*76.52*
59. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.8	0.8848	123.00	108.83	618.97	547.66
			(1)			*13.50*	*11.94*	*87.64*	*77.54*
59. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	4.28812	121.00	518.86	479.90	2 057.87
			(1)			*14.40*	*61.75*	*93.49*	*400.90*
59. 7.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	9.8	3.0968	141.34	437.70	558.08	1 728.26
			(1)			*14.40*	*44.59*	*93.49*	*289.52*
59. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	4.45	1.4062	110.00	154.68	412.05	579.42
			(1)			*11.60*	*16.31*	*75.31*	*105.90*
59. 9.	с411-0001	Вода	м3	30	9.48	2.41	22.85	10.27	97.36
59. 10.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	10	3.16	65.16	205.91	650.24	2 054.76
59. 11.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	143.7	45.4092	60.27	2 736.81	622.77	28 279.49
		Накладные расходы				142%	416.13	142%	2 769.95
		Сметная прибыль				95%	278.40	95%	1 853.14
		Всего с НР и СП					5 168.09		41 565.60
60.	**Е27-04-009-3**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (добавл. на т.6см)**	**1000 м2**		**1.896**	**1 042.90**	**1 977.34**	**8 965.39**	**16 998.37**
								Объем: 316*6	
60. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	0.68	1.28928	8.160	10.52	55.840	71.99
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.35*	*4.4556*	*12.867*	*57.33*	*83.537*	*372.21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.83	1.57368	89.99	141.62	317.41	499.50
			(1)			*10.06*	*15.83*	*65.31*	*102.78*
60. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.78	1.47888	121.00	178.94	479.90	709.71
			(1)			*14.40*	*21.30*	*93.49*	*138.26*
60. 5.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	0.74	1.40304	141.34	198.31	558.08	783.01
			(1)			*14.40*	*20.20*	*93.49*	*131.17*
60. 6.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	11.99	22.73304	60.27	1 370.12	622.77	14 157.46
60. 7.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.63	1.19448	65.16	77.83	650.24	776.70
		Накладные расходы				142%	96.35	142%	630.76
		Сметная прибыль				95%	64.46	95%	421.99
		Всего с НР и СП					2 138.14		18 051.12
61.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.316**	**37 164.14**	**11 743.87**	**197 805.07**	**62 506.40**
61. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	12.1028	9.620	116.43	65.760	795.88
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.08*	*6.02928*	*13.760*	*82.96*	*89.336*	*538.63*
61. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.00948	111.99	1.06	433.66	4.11
			(1)			*13.50*	*0.13*	*87.64*	*0.83*
61. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	0.4424	17.20	7.61	53.50	23.67
61. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	1.25136	75.00	93.85	302.12	378.06
			(1)			*11.60*	*14.52*	*75.31*	*94.24*
61. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	3.63716	121.00	440.10	479.90	1 745.47
			(1)			*14.40*	*52.38*	*93.49*	*340.04*
61. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.12324	110.00	13.56	412.05	50.78
			(1)			*11.60*	*1.43*	*75.31*	*9.28*
61. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	1.00804	195.20	196.77	1 427.27	1 438.75
			(1)			*14.40*	*14.52*	*93.49*	*94.24*
61. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.01264	75.40	0.95	310.52	3.92
			(1)						
61. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.001959 2	6 400.66	12.54	21 445.63	42.02
61. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0474	1 019.63	48.33	3 340.18	158.32
61. 12.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.003412 8	1 935.84	6.61	5 328.06	18.18
61. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	30.5256	354.00	10 806.06	1 895.04	57 847.23
		Накладные расходы				142%	283.13	142%	1 895.00
		Сметная прибыль				95%	189.42	95%	1 267.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					12 216.42		65 669.19
62.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1(добавл.на т.1см)**	**1000 м2**		**0.632**	**4 290.07**	**2 711.33**	**22 952.99**	**14 506.29**
								Объем: 316*2	
62. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.05688	9.620	0.55	65.760	3.74
62. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.11376	17.20	1.96	53.50	6.09
62. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.000884 8	1 935.84	1.71	5 328.06	4.71
62. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	7.6472	354.00	2 707.11	1 895.04	14 491.75
		Накладные расходы				142%	0.78	142%	5.31
		Сметная прибыль				95%	0.52	95%	3.55
		Всего с НР и СП					2 712.63		14 515.15

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**176 852.09**	**815 611.58**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**18 376.91**	**122 169.62**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**114 839.44**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**10 963.23**	**72 967.80**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**206 192.24**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**1 003 418.82**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Блок Б, В

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-38

(Локальный сметный расчет)

на Магистральные сети от ИТП1 до пищеблока

Сметная стоимость: **49.328 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.076 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **5.173 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв. 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н3= 1.03, Н4= 1.03, Н5= 1.03								
1.	**Е16-02-005-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм**	**100 м**		**0.65**	**1 376.81**	**894.93**	**7 206.20**	**4 684.03**
1. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	74.3248	48.31112	9.770	472.00	66.740	3 224.28
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2369*	*0.153985*	*13.500*	*2.08*	*87.640*	*13.50*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1545	0.100425	86.40	8.68	427.06	42.89
			(1)			*13.50*	*1.36*	*87.64*	*8.80*
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0824	0.05356	111.99	6.00	433.66	23.23
			(1)			*13.50*	*0.72*	*87.64*	*4.69*
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	25.6882	16.69733	1.20	20.04	2.92	48.76
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.0403	0.676195	75.40	50.99	310.52	209.97
			(1)						
1. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.45	0.2925	6.64	1.94	16.39	4.79
1. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0003	0.000195	9 639.40	1.88	40 713.84	7.94
1. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0166	0.01079	2.02	0.02	11.34	0.12
1. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.2665	37.93	10.11	93.64	24.96
1. 11.	с411-0001	Вода	м3	4.64	3.016	2.41	7.27	10.27	30.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	39.65	7.87	312.05	25.95	1 028.92
1. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.012	0.0078	508.54	3.97	4 769.64	37.20
		Накладные расходы				128%	606.82	128%	4 144.36
		Сметная прибыль				83%	393.49	83%	2 687.36
		Всего с НР и СП					1 895.24		11 515.75
2.	**П1 С103-0144.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 76 мм толщиной стенки 3.5 мм**	**м**		**65**	**53.13**	**3 453.45**	**186.95**	**12 151.75**
3.	**С300-1224**	**Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты**	**кг**		**120**	**7.87**	**944.40**	**25.95**	**3 114.00**
4.	**Е16-07-005-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм**	**100 м**		**0.65**	**117.32**	**76.26**	**561.99**	**365.29**
4. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	3.354195	11.630	39.01	79.400	266.32
4. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	1.00425	29.67	29.80	70.63	70.93
4. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000032 5	25 226.77	0.82	28 447.45	0.92
4. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.000013	15 500.35	0.20	38 035.09	0.49
4. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.013	36.85	0.48	96.55	1.26
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.8	2.47	2.41	5.95	10.27	25.37
		Накладные расходы				128%	49.93	128%	340.89
		Сметная прибыль				83%	32.38	83%	221.05
		Всего с НР и СП					158.57		927.23
5.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.16**	**388.13**	**62.10**	**870.06**	**139.21**
5. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.8496	10.640	9.04	72.620	61.70
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0016*	*10.060*	*0.02*	*65.310*	*0.10*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0016	89.99 *10.06*	0.14 *0.02*	317.41 *65.31*	0.51 *0.10*
5. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0016	1.70		4.53	0.01
5. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.1792	6.82	1.22	16.85	3.02
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0016	75.40	0.12	310.52	0.50
5. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00192	26 200.00	50.30	36 909.94	70.87
5. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00032	3 960.00	1.27	8 167.20	2.61
		Накладные расходы				90%	8.15	90%	55.62
		Сметная прибыль				70%	6.34	70%	43.26
		Всего с НР и СП					76.60		238.09
6.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (за два раза)**	**100 м2**		**0.32**	**253.65**	**81.17**	**958.79**	**306.81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Объем: 16*2	
6. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.9216	9.070	8.36	62.080	57.21
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0032*	*10.060*	*0.03*	*65.310*	*0.21*
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0032	89.99	0.29	317.41	1.02
			(1)			*10.06*	*0.03*	*65.31*	*0.21*
6. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0032	1.70	0.01	4.53	0.01
6. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.448	6.82	3.06	16.85	7.55
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0064	75.40	0.48	310.52	1.99
			(1)						
6. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.00288	23 379.12	67.33	81 817.55	235.63
6. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.000416	3 960.00	1.65	8 167.20	3.40
		Накладные расходы				90%	7.55	90%	51.68
		Сметная прибыль				70%	5.87	70%	40.19
		Всего с НР и СП					94.59		398.68
7.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**6.5**	**545.62**	**3 546.52**	**1 531.76**	**9 956.43**
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	22.88	9.910	226.74	67.720	1 549.43
7. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	2.535	2.16	5.48	4.17	10.57
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	1.625	75.40	122.53	310.52	504.60
			(1)						
7. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.9295	231.80	215.46	418.14	388.66
7. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.13	198.17	25.76	244.17	31.74
7. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	9.347	266.28	2 488.92	535.34	5 003.82
7. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	97.5	2.67	260.33	20.69	2 017.28
7. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	195	0.97	189.15	2.18	425.10
7. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.2145	56.72	12.17	117.63	25.23
		Накладные расходы				100%	226.74	100%	1 549.43
		Сметная прибыль				70%	158.72	70%	1 084.60
		Всего с НР и СП					3 931.98		12 590.46
8.	**П2 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука типа EC диаметром 76 мм толщиной 13 мм**	**м**		**71.5**	**28.76**	**2 056.34**	**122.52**	**8 760.18**
								Объем: 65*1.1	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**11 115.17**	**39 477.70**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**899.20**	**6 141.98**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**5 773.46**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**596.80**	**4 076.46**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**12 611.17**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**49 327.62**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г.Владимире

Объект: Объекты энергохозяйства

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Кабельную линию 0.4 кВ

Сметная стоимость:	**3 215.540**	**тыс. руб.**
в т.ч. оборудования:	**638.016**	**тыс. руб.**
монтажных работ:	**2 406.992**	**тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость:	**2.241**	**тыс.чел. ч**
Сметная заработная плата:	**101.546**	**тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**2.05**	**1 201.20**	**2 462.46**	**8 198.96**	**16 808**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	315.7	7.80	2 462.46	53.24	16 808
		Накладные расходы				80%	1 969.97	75.2%	12 640
		Сметная прибыль				50%	1 231.23	50%	8 404
		Всего с НР и СП					5 663.66		37 852
2.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунт ов 1 и разравнивание оставшего ся грунта на месте**	**100 м3**		**2.05**	**661.98**	**1 357.06**	**4 529.43**	**9 285**
2. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	181.425	7.48	1 357.06	51.18	9 285
		Накладные расходы				80%	1 085.65	75.2%	6 982
		Сметная прибыль				50%	678.53	50%	4 643
		Всего с НР и СП					3 121.24		20 910
3.	**Ц08-02-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**100 м**		**7.1**	**1 212.38**	**8 607.89**	**4 700.54**	**33 374**
							Объем: 280+140+180+110		
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.63	47.073	9.62	452.84	65.76	3 096
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.99*	*35.429*	*13.50*	*478.29*	*87.64*	*3 105*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	4.99	35.429	134.65	4 770.51	507.07	17 965
			(1)			*13.50*	*478.29*	*87.64*	*3 105*
3. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	4.99	35.429	95.53	3 384.53	347.55	12 313
			(1)						
		Накладные расходы				95%	884.57	89.3%	5 537
		Сметная прибыль				65%	605.23	65%	4 031
		Всего с НР и СП					10 097.70		42 942
4.	**Ц08-02-142-2**	**На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1**	**100 м**		**4.2**	**353.11**	**1 483.07**	**1 385.85**	**5 821**
								Объем: 280+140	
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.49	10.458	9.62	100.61	65.76	688
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.43*	*6.006*	*13.50*	*81.08*	*87.64*	*526*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.43	6.006	134.65	808.71	507.07	3 045
			(1)			*13.50*	*81.08*	*87.64*	*526*
4. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.43	6.006	95.53	573.75	347.55	2 087
			(1)						
		Накладные расходы				95%	172.61	89.3%	1 084
		Сметная прибыль				65%	118.10	65%	789
		Всего с НР и СП					1 773.77		7 694
5.	**С408-0132**	**Песок природный обогащенный для строительных работ средний**	**м3**		**68**	**44.58**	**3 031.44**	**186.44**	**12 678**
6.	**Х403-1-25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км**	**т**		**108.8**	**21.89**	**2 381.63**	**69.31**	**7 541**
			(6)						
								Объем: 68*1.6	
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6*	*652.8*				
7.	**Ц08-02-143-1**	**Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля**	**100 м**		**5.57**	**1 038.59**	**5 784.94**	**4 051.69**	**22 568**
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.51	36.2607	9.62	348.83	65.76	2 385
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.24*	*23.6168*	*13.50*	*318.83*	*87.64*	*2 070*
7. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	4.24	23.6168	134.65	3 180.00	507.07	11 975
			(1)			*13.50*	*318.83*	*87.64*	*2 070*
7. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	4.24	23.6168	95.53	2 256.11	347.55	8 208
			(1)						
		Накладные расходы				95%	634.28	89.3%	3 978
		Сметная прибыль				65%	433.98	65%	2 896
		Всего с НР и СП					6 853.20		29 442
8.	**Ц08-02-143-2**	**Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего**	**100 м**		**2.67**	**617.37**	**1 648.37**	**2 394.32**	**6 393**
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	3.4	9.078	9.62	87.33	65.76	597
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.54*	*6.7818*	*13.50*	*91.55*	*87.64*	*594*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	2.54	6.7818	134.65	913.17	507.07	3 439
			(1)			*13.50*	*91.55*	*87.64*	*594*
8. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.54	6.7818	95.53	647.87	347.55	2 357
			(1)						
		Накладные расходы				95%	169.94	89.3%	1 064
		Сметная прибыль				65%	116.27	65%	774
		Всего с НР и СП					1 934.58		8 231
9.	**С404-0004**	**Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75**	**1000 шт.**		**0.45**	**1 024.54**	**461.04**	**4 410.53**	**1 985**
10.	**Ц08-03-490-21**	**Агрегат четырехмашинный, масса, т, до 10 поступающий в разобранном виде (дизель-генератор)**	**шт.**		**1**	**13 349.74**	**13 349.74**	**60 441.51**	**60 442**
		Начисления: Н11= 2							
10. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	287	287	9.91	2 844.17	67.72	19 436
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*41.2*	*41.2*	*14.07*	*579.87*	*91.37*	*3 765*
10. 3.	х02-0815	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.ч	26.3	26.3	197.01	5 181.36	768.00	20 198
			(1)			*14.40*	*378.72*	*93.49*	*2 459*
10. 4.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	14.9	14.9	134.65	2 006.29	507.07	7 555
			(1)			*13.50*	*201.15*	*87.64*	*1 306*
10. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	14.9	14.9	95.53	1 423.40	347.55	5 178
			(1)						
10. 6.	с101-1936	Скобы металлические	кг	4.63	4.63	6.32	29.26	28.01	130
10. 7.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.01	0.01	524.95	5.25	2 236.29	22
10. 8.	с102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1.17	1.17	729.31	853.29	3 105.06	3 633
10. 9.	с105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	3.68	3.68	263.47	969.57	1 122.38	4 130
		Накладные расходы				95%	3 252.84	89.3%	20 718
		Сметная прибыль				65%	2 225.63	65%	15 081
		Всего с НР и СП					18 828.20		96 241
11.	**П1прайс-лист.**	**Стоимость дизель-генератора**	**шт.**		**1**	**254 707.00**	**254 707.00**	**606 202.66**	**606 203**
12.	**Ц08-02-141-4**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6**	**100 м**		**4.2**	**1 370.12**	**5 754.49**	**4 213.00**	**17 695**
								Объем: 280.0+140	
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.8	91.56	9.62	880.81	65.76	6 021
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.61*	*27.762*	*12.07*	*335.21*	*78.39*	*2 176*
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.65	6.93	134.65	933.12	507.07	3 514
			(1)			*13.50*	*93.56*	*87.64*	*607*
12. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.96	20.832	2.37	49.37	4.16	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	4.96	20.832	131.44	2 738.16	175.60	3 658
			(1)			*11.60*	*241.65*	*75.31*	*1 569*
12. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.65	6.93	95.53	662.02	347.55	2 409
			(1)						
12. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000168	12 095.66	2.03	27 810.00	5
12. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00336	40 112.80	134.78	170 880.53	574
12. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.042	5 248.02	220.42	22 206.10	933
12. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0042	4 940.27	20.75	22 590.17	95
12. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000252	8 965.50	2.26	25 780.51	6
12. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	1.05	68.04	71.44	289.85	304
12. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.034944	19.26	0.67	27.37	1
12. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.1722	140.80	24.25	230.14	40
12. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.04032	118.57	4.78	228.74	9
		Накладные расходы				95%	1 155.22	89.3%	7 320
		Сметная прибыль				65%	790.41	65%	5 328
		Всего с НР и СП					7 700.12		30 343
13.	**Ц08-02-145-4**	**Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления, масса 1 м, кг, до 6**	**100 м**		**0.15**	**954.92**	**143.24**	**2 991.20**	**449**
								Объем: 10+5	
		Начисления: Н11= 2							
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.8	1.92	9.62	18.47	65.76	126
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.41*	*0.6615*	*12.30*	*8.14*	*79.84*	*53*
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.62	0.243	134.65	32.72	507.07	123
			(1)			*13.50*	*3.28*	*87.64*	*21*
13. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.79	0.4185	2.37	0.99	4.16	2
13. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.79	0.4185	131.44	55.01	175.60	73
			(1)			*11.60*	*4.85*	*75.31*	*32*
13. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.62	0.243	95.53	23.21	347.55	84
			(1)						
13. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000006	12 095.66	0.07	27 810.00	
13. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00012	40 112.80	4.81	170 880.53	21
13. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000009	8 965.50	0.08	25 780.51	
13. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.001248	19.26	0.02	27.37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.006	140.80	0.84	230.14	1
13. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.096	0.0144	118.57	1.71	228.74	3
13. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.075	67.19	5.04	175.07	13
		Накладные расходы				95%	25.28	89.3%	160
		Сметная прибыль				65%	17.30	65%	116
		Всего с НР и СП					185.82		725
14.	**Ц08-02-146-5**	**Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, кг, до 6**	**100 м**		**0.15**	**3 862.10**	**579.32**	**9 400.72**	**1 410**
								Объем: 10.0+5	
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	30.4	4.56	9.62	43.87	65.76	300
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.97*	*2.6955*	*12.76*	*34.41*	*82.86*	*223*
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.73	0.2595	134.65	34.94	507.07	132
			(1)			*13.50*	*3.50*	*87.64*	*23*
14. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	6.96	1.044	2.37	2.47	4.16	4
14. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	6.96	1.044	131.44	137.22	175.60	183
			(1)			*11.60*	*12.11*	*75.31*	*79*
14. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	9.28	1.392	142.70	198.64	394.34	549
			(1)			*13.50*	*18.79*	*87.64*	*122*
14. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.73	0.2595	95.53	24.79	347.55	90
			(1)						
14. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.000015	12 095.66	0.18	27 810.00	
14. 9.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0016	0.00024	40 112.80	9.63	170 880.53	41
14. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00288	0.000432	8 965.50	3.87	25 780.51	11
14. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	24.8	3.72	2.82	10.49	13.76	51
14. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	24.8	3.72	26.08	97.02	7.39	27
14. 13.	с512-3555-33	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	10.2	1.53	5.19	7.94	2.33	4
14. 14.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00312	19.26	0.06	27.37	
14. 15.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.001	0.00015	140.80	0.02	230.14	
14. 16.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.003675	118.57	0.44	228.74	1
14. 17.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.075	67.19	5.04	175.07	13
		Накладные расходы				95%	74.37	89.3%	467
		Сметная прибыль				65%	50.88	65%	340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					704.57		2 217
15.	**С501-0338**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лентмарки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 (ААБ2л-4х150-1кВ)**	**1000 м**		**0.3**	**195 092.46**	**58 527.74**	**831 093.88**	**249 328**
16.	**П2прайс-лист.**	**Кабель ВБбШВ-5х50-1кв**	**1000м**		**0.15**	**254 621.17**	**38 193.18**	**1 084 686.18**	**162 703**
17.	**Ц08-02-141-6**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 13**	**100 м**		**5.6**	**1 772.97**	**9 928.61**	**5 744.77**	**32 171**
								Объем: 280*2	
		Начисления: Н11= 2							
17. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23	128.8	9.62	1 239.06	65.76	8 470
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.31*	*46.536*	*12.37*	*575.46*	*80.28*	*3 736*
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.35	18.76	134.65	2 526.03	507.07	9 513
			(1)			*13.50*	*253.26*	*87.64*	*1 644*
17. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.96	27.776	2.37	65.83	4.16	116
17. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	4.96	27.776	131.44	3 650.88	175.60	4 877
			(1)			*11.60*	*322.20*	*75.31*	*2 092*
17. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.35	18.76	95.53	1 792.14	347.55	6 520
			(1)						
17. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000224	12 095.66	2.71	27 810.00	6
17. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00448	40 112.80	179.71	170 880.53	766
17. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.056	5 248.02	293.89	22 206.10	1 244
17. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0056	4 940.27	27.67	22 590.17	127
17. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000336	8 965.50	3.01	25 780.51	9
17. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	1.4	68.04	95.26	289.85	406
17. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.046592	19.26	0.90	27.37	1
17. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.2296	140.80	32.33	230.14	53
17. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.05376	118.57	6.37	228.74	12
		Накладные расходы				95%	1 723.79	89.3%	10 900
		Сметная прибыль				65%	1 179.44	65%	7 934
		Всего с НР и СП					12 831.84		51 005
18.	**Ц08-02-145-6**	**Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления, масса 1 м, кг, до 13**	**100 м**		**0.2**	**1 474.73**	**294.95**	**4 822.58**	**965**
		Начисления: Н11= 2							
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.8	3.36	9.62	32.32	65.76	221
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.79*	*1.358*	*12.53*	*17.01*	*81.32*	*110*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.31	0.662	134.65	89.14	507.07	336
			(1)			*13.50*	*8.94*	*87.64*	*58*
18. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.48	0.696	2.37	1.65	4.16	3
18. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.48	0.696	131.44	91.48	175.60	122
			(1)			*11.60*	*8.07*	*75.31*	*52*
18. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.31	0.662	95.53	63.24	347.55	230
			(1)						
18. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000008	12 095.66	0.10	27 810.00	
18. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00016	40 112.80	6.42	170 880.53	27
18. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000012	8 965.50	0.11	25 780.51	
18. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.001664	19.26	0.03	27.37	
18. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.008	140.80	1.13	230.14	2
18. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.096	0.0192	118.57	2.28	228.74	4
18. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.1	67.19	6.72	175.07	18
		Накладные расходы				95%	46.86	89.3%	296
		Сметная прибыль				65%	32.06	65%	215
		Всего с НР и СП					373.88		1 476
19.	**Ц08-02-146-7**	**Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, кг, до 13**	**100 м**		**0.2**	**5 730.05**	**1 146.01**	**14 864.65**	**2 973**
		Начисления: Н11= 2							
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.5	9.7	9.62	93.31	65.76	638
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.08*	*5.816*	*12.78*	*74.34*	*82.98*	*483*
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.38	0.676	134.65	91.02	507.07	343
			(1)			*13.50*	*9.13*	*87.64*	*59*
19. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	11	2.2	2.37	5.21	4.16	9
19. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	11	2.2	131.44	289.17	175.60	386
			(1)			*11.60*	*25.52*	*75.31*	*166*
19. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	14.7	2.94	142.70	419.54	394.34	1 159
			(1)			*13.50*	*39.69*	*87.64*	*258*
19. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.38	0.676	95.53	64.58	347.55	235
			(1)						
19. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00002	12 095.66	0.24	27 810.00	1
19. 9.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0016	0.00032	40 112.80	12.84	170 880.53	55
19. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00288	0.000576	8 965.50	5.16	25 780.51	15
19. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	24.8	4.96	2.82	13.99	13.76	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	24.8	4.96	26.08	129.36	7.39	37
19. 13.	с512-3555-33	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	10.2	2.04	5.19	10.59	2.33	5
19. 14.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00416	19.26	0.08	27.37	
19. 15.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.001	0.0002	140.80	0.03	230.14	
19. 16.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.0049	118.57	0.58	228.74	1
19. 17.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.1	67.19	6.72	175.07	18
		Накладные расходы				95%	159.27	89.3%	1 001
		Сметная прибыль				65%	108.97	65%	729
		Всего с НР и СП					1 414.25		4 703
20.	**С501-0317**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лентмарки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 (СБ2л-4х185-1кВ)**	**1000 м**		**0.6**	**581 691.94**	**349 015.16**	**2 478 007.66**	**1 486 805**
21.	**Ц08-02-141-1**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**1.4**	**769.34**	**1 077.07**	**2 290.74**	**3 207**
		Начисления: Н11= 2							
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.7	19.18	9.62	184.51	65.76	1 261
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.61*	*5.054*	*11.81*	*59.66*	*76.64*	*387*
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.546	134.65	73.52	507.07	277
			(1)			*13.50*	*7.37*	*87.64*	*48*
21. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.22	4.508	2.37	10.68	4.16	19
21. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.22	4.508	131.44	592.53	175.60	792
			(1)			*11.60*	*52.29*	*75.31*	*339*
21. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.546	95.53	52.16	347.55	190
			(1)						
21. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000056	12 095.66	0.68	27 810.00	2
21. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00112	40 112.80	44.93	170 880.53	191
21. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.014	5 248.02	73.47	22 206.10	311
21. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0014	4 940.27	6.92	22 590.17	32
21. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000084	8 965.50	0.75	25 780.51	2
21. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	0.35	68.04	23.81	289.85	101
21. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.011648	19.26	0.22	27.37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.0574	140.80	8.08	230.14	13
21. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.01344	118.57	1.59	228.74	3
		Накладные расходы				95%	231.96	89.3%	1 472
		Сметная прибыль				65%	158.71	65%	1 071
		Всего с НР и СП					1 467.74		5 750
22.	**Ц08-02-145-1**	**Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.05**	**474.56**	**23.73**	**1 385.51**	**69**
		Начисления: Н11= 2							
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.32	0.366	9.62	3.52	65.76	24
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.1*	*0.105*	*11.95*	*1.26*	*77.60*	*8*
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.0195	134.65	2.63	507.07	10
			(1)			*13.50*	*0.26*	*87.64*	*2*
22. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	1.71	0.0855	2.37	0.20	4.16	
22. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	1.71	0.0855	131.44	11.24	175.60	15
			(1)			*11.60*	*0.99*	*75.31*	*6*
22. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.0195	95.53	1.86	347.55	7
			(1)						
22. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000002	12 095.66	0.02	27 810.00	
22. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00004	40 112.80	1.60	170 880.53	7
22. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000003	8 965.50	0.03	25 780.51	
22. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.000416	19.26	0.01	27.37	
22. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.002	140.80	0.28	230.14	
22. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.096	0.0048	118.57	0.57	228.74	1
22. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.025	67.19	1.68	175.07	4
		Накладные расходы				95%	4.54	89.3%	29
		Сметная прибыль				65%	3.11	65%	21
		Всего с НР и СП					31.38		118
23.	**Ц08-02-146-2**	**Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.05**	**2 441.29**	**122.06**	**5 230.96**	**262**
		Начисления: Н11= 2							
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.7	0.835	9.62	8.03	65.76	55
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.55*	*0.4775*	*12.72*	*6.07*	*82.59*	*39*
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.42	0.021	134.65	2.83	507.07	11
			(1)			*13.50*	*0.28*	*87.64*	*2*
23. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.91	0.1955	2.37	0.46	4.16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.91	0.1955	131.44	25.70	175.60	34
			(1)			*11.60*	*2.27*	*75.31*	*15*
23. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	5.22	0.261	142.70	37.24	394.34	103
			(1)			*13.50*	*3.52*	*87.64*	*23*
23. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.42	0.021	95.53	2.01	347.55	7
			(1)						
23. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.000005	12 095.66	0.06	27 810.00	
23. 9.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0016	0.00008	40 112.80	3.21	170 880.53	14
23. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00288	0.000144	8 965.50	1.29	25 780.51	4
23. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	24.8	1.24	2.82	3.50	13.76	17
23. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	24.8	1.24	26.08	32.34	7.39	9
23. 13.	с512-3555-33	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	10.2	0.51	5.19	2.65	2.33	1
23. 14.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00104	19.26	0.02	27.37	
23. 15.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.001	0.00005	140.80	0.01	230.14	
23. 16.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.001225	118.57	0.15	228.74	
23. 17.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.025	67.19	1.68	175.07	4
		Накладные расходы				95%	13.40	89.3%	84
		Сметная прибыль				65%	9.17	65%	61
		Всего с НР и СП					144.62		407
24.	**ПЗпрайс-лист.**	**Кабель ВБбШВ-3х6-1кв**	**1000м**		**0.15**	**30 943.79**	**4 641.57**	**131 820.55**	**19 773**
25.	**Ц08-02-141-3**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 3**	**100 м**		**2.9**	**953.69**	**2 765.70**	**2 990.23**	**8 672**
								Объем: 180+110	
		Начисления: Н11= 2							
25. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.2	41.18	9.62	396.15	65.76	2 708
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.39*	*12.731*	*12.11*	*154.13*	*78.60*	*1 001*
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.17	3.393	134.65	456.87	507.07	1 720
			(1)			*13.50*	*45.81*	*87.64*	*297*
25. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.22	9.338	2.37	22.13	4.16	39
25. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.22	9.338	131.44	1 227.39	175.60	1 640
			(1)			*11.60*	*108.32*	*75.31*	*703*
25. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.17	3.393	95.53	324.13	347.55	1 179
			(1)						
25. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000116	12 095.66	1.40	27 810.00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00232	40 112.80	93.06	170 880.53	396
25. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.029	5 248.02	152.19	22 206.10	644
25. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0029	4 940.27	14.33	22 590.17	66
25. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000174	8 965.50	1.56	25 780.51	4
25. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	0.725	68.04	49.33	289.85	210
25. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.024128	19.26	0.46	27.37	1
25. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.1189	140.80	16.74	230.14	27
25. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.02784	118.57	3.30	228.74	6
		Накладные расходы				95%	522.77	89.3%	3 312
		Сметная прибыль				65%	357.68	65%	2 411
		Всего с НР и СП					3 646.15		14 395
26.	**Ц08-02-145-3**	**Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления, масса 1 м, кг, до 3**	**100 м**		**0.2**	**717.68**	**143.54**	**2 236.69**	**447**
								Объем: 10+10	
		Начисления: Н11= 2							
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.3	1.86	9.62	17.89	65.76	122
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.22*	*0.644*	*12.28*	*7.91*	*79.75*	*51*
26. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.16	0.232	134.65	31.24	507.07	118
			(1)			*13.50*	*3.13*	*87.64*	*20*
26. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.06	0.412	2.37	0.98	4.16	2
26. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.06	0.412	131.44	54.15	175.60	72
			(1)			*11.60*	*4.78*	*75.31*	*31*
26. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.16	0.232	95.53	22.16	347.55	81
			(1)						
26. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000008	12 095.66	0.10	27 810.00	
26. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00016	40 112.80	6.42	170 880.53	27
26. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000012	8 965.50	0.11	25 780.51	
26. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.001664	19.26	0.03	27.37	
26. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.008	140.80	1.13	230.14	2
26. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.096	0.0192	118.57	2.28	228.74	4
26. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.1	67.19	6.72	175.07	18
		Накладные расходы				95%	24.51	89.3%	154
		Сметная прибыль				65%	16.77	65%	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					184.82		714
27.	**Ц08-02-146-4**	**Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, кг, до 3**	**100 м**		**0.2**	**3 154.22**	**630.84**	**7 350.51**	**1 470**
								Объем: 10+10	
		Начисления: Н11= 2							
27. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.3	4.66	9.62	44.83	65.76	306
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.72*	*2.744*	*12.76*	*35.00*	*82.81*	*227*
27. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.19	0.238	134.65	32.05	507.07	121
			(1)			*13.50*	*3.21*	*87.64*	*21*
27. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	5.37	1.074	2.37	2.55	4.16	4
27. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	5.37	1.074	131.44	141.17	175.60	189
			(1)			*11.60*	*12.46*	*75.31*	*81*
27. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	7.16	1.432	142.70	204.35	394.34	565
			(1)			*13.50*	*19.33*	*87.64*	*126*
27. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.19	0.238	95.53	22.74	347.55	83
			(1)						
27. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00002	12 095.66	0.24	27 810.00	1
27. 9.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0016	0.00032	40 112.80	12.84	170 880.53	55
27. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00288	0.000576	8 965.50	5.16	25 780.51	15
27. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	24.8	4.96	2.82	13.99	13.76	68
27. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	24.8	4.96	26.08	129.36	7.39	37
27. 13.	с512-3555-33	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	10.2	2.04	5.19	10.59	2.33	5
27. 14.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00416	19.26	0.08	27.37	
27. 15.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.001	0.0002	140.80	0.03	230.14	
27. 16.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.0049	118.57	0.58	228.74	1
27. 17.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.1	67.19	6.72	175.07	18
		Накладные расходы				95%	75.84	89.3%	476
		Сметная прибыль				65%	51.89	65%	346
		Всего с НР и СП					758.57		2 292
28.	**С501-0336**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лентмарки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 (ААБ2л-4х95-1кВ)**	**1000 м**		**0.2**	**139 890.34**	**27 978.07**	**595 932.85**	**119 187**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	**С501-0332**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лентмарки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 (ААБ2л-4х25-1кВ)**	**1000 м**		**0.13**	**77 593.10**	**10 087.10**	**330 546.61**	**42 971**
30.	**Е34-02-001-3**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий**	**канало-км трубопровода**		**0.306**	**26 941.79**	**8 244.19**	**74 580.53**	**22 822**
30. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	144	44.064	8.45	372.34	57.90	2 551
30. 2.	с102-0243	Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: сосна, ольха	м3	0.3	0.0918	209.96	19.27	917.44	84
30. 3.	с103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990	302.94	24.44	7 403.85	51.13	15 489
30. 4.	с110-0195	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	32	9.792	43.30	423.99	468.90	4 591
30. 5.	с110-0196	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	20	6.12	4.04	24.72	17.21	105
		Накладные расходы				100%	372.34	94%	2 398
		Сметная прибыль				65%	242.02	65%	1 658
		Всего с НР и СП					8 858.55		26 878
31.	**Ц08-02-471-4**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16**	**10 шт.**		**0.2**	**592.44**	**118.49**	**2 321.14**	**464**
		Начисления: Н11= 2							
31. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.29	1.658	9.40	15.59	64.28	107
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14*	*0.028*	*13.50*	*0.38*	*87.64*	*2*
31. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.14	0.028	134.65	3.77	507.07	14
			(1)			*13.50*	*0.38*	*87.64*	*2*
31. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.54	0.508	8.10	4.11	31.05	16
31. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.14	0.028	95.53	2.67	347.55	10
			(1)						
31. 6.	с101-1614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.081	0.0162	5 230.99	84.74	18 286.43	296
31. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0004	8 965.50	3.59	25 780.51	10
31. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.78	0.156	14.13	2.20	33.09	5
		Накладные расходы				95%	15.17	89.3%	97
		Сметная прибыль				65%	10.38	65%	71
		Всего с НР и СП					144.04		632
32.	**Ц08-02-472-2**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2**	**100 м**		**0.1**	**1 077.99**	**107.80**	**4 475.38**	**448**
		Начисления: Н11= 2							
32. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	16.6	1.66	9.40	15.60	64.28	107
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.022*	*13.50*	*0.30*	*87.64*	*2*
32. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.22	0.022	134.65	2.96	507.07	11
			(1)			*13.50*	*0.30*	*87.64*	*2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.13	0.313	8.10	2.54	31.05	10
32. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.22	0.022	95.53	2.10	347.55	8
32. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.00037	8 965.50	3.32	25 780.51	10
32. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.09	14.13	1.27	33.09	3
32. 8.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.13	0.013	6 026.80	78.35	22 590.17	294
		Накладные расходы				95%	15.11	89.3%	97
		Сметная прибыль				65%	10.34	65%	71
		Всего с НР и СП					133.24		616
33.	**Ц08-02-163-1**	**Заделка для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы, мм2, до: 35 с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками**	**шт.**		**2**	**19.62**	**39.23**	**121.88**	**244**
		Начисления: Н11= 2							
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.37	2.74	9.62	26.36	65.76	180
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.02*	*13.50*	*0.27*	*87.64*	2
33. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.02	134.65 *13.50*	2.69 *0.27*	507.07 *87.64*	10 *2*
33. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.02	95.53	1.91	347.55	7
33. 5.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0008	0.0016	2 500.00	4.00	23 140.00	37
33. 6.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00002	32 110.00	0.64	136 788.60	3
33. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.00408	19.26	0.08	27.37	
33. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.02	140.80	2.82	230.14	5
33. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0024	0.0048	118.57	0.57	228.74	1
		Накладные расходы				95%	25.30	89.3%	163
		Сметная прибыль				65%	17.31	65%	118
		Всего с НР и СП					81.84		525
34.	**Ц08-02-163-2**	**Заделка для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы, мм2, до: 120 с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками**	**шт.**		**4**	**23.08**	**92.31**	**145.55**	**582**
		Начисления: Н11= 2							
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.73	6.92	9.62	66.57	65.76	455
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.04*	*13.50*	*0.54*	*87.64*	4
34. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.04	134.65 *13.50*	5.39 *0.54*	507.07 *87.64*	20 *4*
34. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.04	95.53	3.82	347.55	14
34. 5.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0008	0.0032	2 500.00	8.00	23 140.00	74
34. 6.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00004	32 110.00	1.28	136 788.60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.00816	19.26	0.16	27.37	
34. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.04	140.80	5.63	230.14	9
34. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0024	0.0096	118.57	1.14	228.74	2
		Накладные расходы				95%	63.75	89.3%	410
		Сметная прибыль				65%	43.62	65%	298
		Всего с НР и СП					199.69		1 290
35.	**Ц08-02-163-3**	**Заделка для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы, мм2, до: 240 с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками**	**шт.**		**14**	**25.68**	**359.46**	**163.31**	**2 286**
		Начисления: Н11= 2							
35. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	28	9.62	269.36	65.76	1 841
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.14*	*13.50*	*1.89*	*87.64*	*12*
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.14	134.65	18.85	507.07	71
			(1)			*13.50*	*1.89*	*87.64*	*12*
35. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.14	95.53	13.37	347.55	49
			(1)						
35. 5.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0008	0.0112	2 500.00	28.00	23 140.00	259
35. 6.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00014	32 110.00	4.50	136 788.60	19
35. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.02856	19.26	0.55	27.37	1
35. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.14	140.80	19.71	230.14	32
35. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0024	0.0336	118.57	3.98	228.74	8
		Накладные расходы				95%	257.69	89.3%	1 655
		Сметная прибыль				65%	176.31	65%	1 204
		Всего с НР и СП					793.46		5 145
36.	**С510-3287-33**	**Муфты концевые на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных кабелей с алюминиевыми жилами 4 КВтп (КНтп) -В-35/50 напряжением 1кВ**	**шт.**		**2**	**569.79**	**1 139.58**	**903.42**	**1 807**
37.	**С510-3288-33**	**Муфты концевые на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных кабелей с алюминиевыми жилами 4 КВтп (КНтп) -В-70/120 напряжением 1кВ**	**шт.**		**4**	**723.06**	**2 892.24**	**1 026.61**	**4 106**
38.	**С510-3289-33**	**Муфты концевые на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных кабелей с алюминиевыми жилами 4 КВтп (КНтп) -В-150/240 напряжением 1кВ**	**шт.**		**14**	**829.44**	**11 612.16**	**957.73**	**13 408**
39.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.025**	**8 412.24**	**210.31**	**25 490.39**	**637**
								Объем: (40+10)*0.05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	4.495	8.30	37.31	56.88	256
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*1.14075*	*10.18*	*11.61*	*66.07*	*75*
39. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	44.08	1.102	90.00	99.18	316.40	349
			(1)			*10.06*	*11.09*	*65.31*	*72*
39. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.55	0.03875	123.00	4.77	618.97	24
			(1)			*13.50*	*0.52*	*87.64*	*3*
39. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	88.16	2.204	31.33	69.05	4.05	9
		Накладные расходы				142%	69.47	133.48%	442
		Сметная прибыль				95%	46.47	95%	314
		Всего с НР и СП					326.25		1 393
40.	**Е27-03-010-1**	**Разборка бортовых камней: на бетонном основании**	**100 м**		**0.44**	**614.37**	**270.32**	**4 204.69**	**1 850**
40. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	76.7	33.748	8.01	270.32	54.82	1 850
		Накладные расходы				142%	383.85	133.48%	2 469
		Сметная прибыль				95%	256.80	95%	1 758
		Всего с НР и СП					910.98		6 077
41.	**Е311-01-148-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3**	**т**		**11.2**	**3.02**	**33.79**	**15.37**	**172**
								Объем: 6.25+4.95	
41. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.024*	*0.2688*	*13.50*	*3.63*	*87.64*	*24*
41. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.2688	125.70	33.79	640.55	172
			(1)			*13.50*	*3.63*	*87.64*	*24*
		Накладные расходы				100%	3.63	94%	23
		Сметная прибыль				60%	2.18	60%	14
		Всего с НР и СП					39.60		209
42.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**11.2**	**17.16**	**192.19**	**54.92**	**615**
43.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**		**0.01**	**10 643.89**	**106.44**	**43 686.79**	**437**
								Объем: 10*0.1	
43. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	0.1572	8.01	1.26	54.82	9
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.88*	*0.1388*	*12.79*	*1.78*	*83.06*	*12*
43. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	0.0429	89.99	3.86	317.41	14
			(1)			*10.06*	*0.43*	*65.31*	*3*
43. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	0.0177	123.00	2.18	618.97	11
			(1)			*13.50*	*0.24*	*87.64*	*2*
43. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	0.0708	206.01	14.59	819.73	58
			(1)			*14.40*	*1.02*	*93.49*	*7*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.0074	110.00	0.81	412.05	3
			(1)			*11.60*	*0.09*	*75.31*	*1*
43. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.05	2.41	0.12	10.27	1
43. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	1.1	76.02	83.62	310.98	342
		Накладные расходы				142%	4.32	133.48%	28
		Сметная прибыль				95%	2.89	95%	20
		Всего с НР и СП					113.64		485
44.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.1**	**2 758.43**	**275.84**	**15 466.68**	**1 547**
44. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	2.624	8.45	22.17	57.90	152
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.17*	*0.317*	*11.04*	*3.50*	*71.68*	*23*
44. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.115	89.99	10.35	317.41	37
			(1)			*10.06*	*1.16*	*65.31*	*8*
44. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.148	75.00	11.10	302.12	45
			(1)			*11.60*	*1.72*	*75.31*	*11*
44. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.054	110.00	5.94	412.05	22
			(1)			*11.60*	*0.63*	*75.31*	*4*
44. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.2	2.41	0.48	10.27	2
44. 7.	с408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	17.4	1.74	129.77	225.80	740.93	1 289
		Накладные расходы				142%	36.45	133.48%	234
		Сметная прибыль				95%	24.39	95%	166
		Всего с НР и СП					336.68		1 947
45.	**Е27-07-002-2**	**При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1**	**100 м2**		**-0.2**	**208.22**	**-41.64**	**1 174.40**	**- 235**
								Объем: -10*2	
45. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.54	-0.108	8.45	-0.91	57.90	-6
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*-0.02*	*10.06*	*-0.20*	*65.31*	*-1*
45. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	-0.02	89.99	-1.80	317.41	-6
			(1)			*10.06*	*-0.20*	*65.31*	*-1*
45. 4.	с408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	1.5	-0.3	129.77	-38.93	740.93	- 222
		Накладные расходы				142%	-1.58	133.48%	-9
		Сметная прибыль				95%	-1.05	95%	-7
		Всего с НР и СП					-44.27		- 251
46.	**Е27-07-001-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см**	**100 м2**		**0.1**	**2 879.63**	**287.96**	**15 172.39**	**1 517**
46. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	1.512	9.29	14.05	63.54	96
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.005*	*11.44*	*0.06*	*74.24*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.002	111.99	0.22	433.66	1
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	
46. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.003	89.99	0.27	317.41	1
			(1)			*10.06*	*0.03*	*65.31*	
46. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.085	60.00	5.10	213.53	18
46. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.002	75.40	0.15	310.52	1
			(1)						
46. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.006	1 935.84	11.62	5 328.06	32
46. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.05	76.02	3.80	310.98	16
46. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.714	354.00	252.76	1 895.04	1 353
		Накладные расходы				142%	20.04	133.48%	128
		Сметная прибыль				95%	13.40	95%	91
		Всего с НР и СП					321.40		1 736
47.	**Е27-07-001-2**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1**	**100 м2**		**0.1**	**458.29**	**45.83**	**2 470.31**	**247**
47. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.232	9.29	2.16	63.54	15
47. 2.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.014	60.00	0.84	213.53	3
47. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	1.21	0.121	354.00	42.83	1 895.04	229
		Накладные расходы				142%	3.07	133.48%	20
		Сметная прибыль				95%	2.05	95%	14
		Всего с НР и СП					50.95		281
48.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**		**0.12**	**10 643.89**	**1 277.27**	**43 686.79**	**5 242**
								Объем: 40*0.3	
48. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	1.8864	8.01	15.11	54.82	103
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.88*	*1.6656*	*12.79*	*21.31*	*83.06*	*138*
48. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	0.5148	89.99	46.33	317.41	163
			(1)			*10.06*	*5.18*	*65.31*	*34*
48. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	0.2124	123.00	26.13	618.97	131
			(1)			*13.50*	*2.87*	*87.64*	*19*
48. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	0.8496	206.01	175.03	819.73	696
			(1)			*14.40*	*12.23*	*93.49*	*79*
48. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.0888	110.00	9.77	412.05	37
			(1)			*11.60*	*1.03*	*75.31*	*7*
48. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.6	2.41	1.45	10.27	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	13.2	76.02	1 003.46	310.98	4 105
		Накладные расходы				142%	51.72	133.48%	322
		Сметная прибыль				95%	34.60	95%	229
		Всего с НР и СП					1 363.59		5 793
49.	**Е27-04-009-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных**	**1000 м2**		**0.04**	**14 156.85**	**566.27**	**116 906.68**	**4 676**
49. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	53.18	2.1272	8.16	17.36	55.84	119
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*36.21*	*1.4484*	*13.63*	*19.74*	*88.47*	*128*
49. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3	0.12	89.99	10.80	317.41	38
			(1)			*10.06*	*1.21*	*65.31*	*8*
49. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	0.1036	80.01	8.29	437.90	45
			(1)			*14.40*	*1.49*	*93.49*	*10*
49. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.8	0.112	123.00	13.78	618.97	69
			(1)			*13.50*	*1.51*	*87.64*	*10*
49. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	0.5428	121.00	65.68	479.90	260
			(1)			*14.40*	*7.82*	*93.49*	*51*
49. 7.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	9.8	0.392	141.34	55.41	558.08	219
			(1)			*14.40*	*5.64*	*93.49*	*37*
49. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	4.45	0.178	110.00	19.58	412.05	73
			(1)			*11.60*	*2.06*	*75.31*	*13*
49. 9.	с411-0001	Вода	м3	30	1.2	2.41	2.89	10.27	12
49. 10.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	10	0.4	65.16	26.06	650.24	260
49. 11.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	143.7	5.748	60.27	346.43	622.77	3 580
		Накладные расходы				142%	52.68	133.48%	330
		Сметная прибыль				95%	35.25	95%	235
		Всего с НР и СП					654.20		5 240
50.	**Е27-04-009-3**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02**	**1000 м2**		**0.24**	**1 042.90**	**250.30**	**8 965.39**	**2 152**
								Объем: 40*6	
50. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	0.68	0.1632	8.16	1.33	55.84	9
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.35*	*0.564*	*12.87*	*7.26*	*83.54*	*47*
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.83	0.1992	89.99	17.93	317.41	63
			(1)			*10.06*	*2.00*	*65.31*	*13*
50. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.78	0.1872	121.00	22.65	479.90	90
			(1)			*14.40*	*2.70*	*93.49*	*18*
50. 5.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	0.74	0.1776	141.34	25.10	558.08	99
			(1)			*14.40*	*2.56*	*93.49*	*17*
50. 6.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.63	0.1512	65.16	9.85	650.24	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50. 7.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	11.99	2.8776	60.27	173.43	622.77	1 792
		Накладные расходы				142%	12.20	133.48%	75
		Сметная прибыль				95%	8.16	95%	53
		Всего с НР и СП					270.66		2 280
51.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.04**	**37 164.14**	**1 486.57**	**197 805.07**	**7 912**
51. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	1.532	9.62	14.74	65.76	101
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.08*	*0.7632*	*13.76*	*10.50*	*89.34*	*68*
51. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0012	111.99	0.13	433.66	1
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	
51. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	0.056	17.20	0.96	53.50	3
51. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	0.1584	75.00	11.88	302.12	48
			(1)			*11.60*	*1.84*	*75.31*	*12*
51. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	0.4604	121.00	55.71	479.90	221
			(1)			*14.40*	*6.63*	*93.49*	*43*
51. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.0156	110.00	1.72	412.05	6
			(1)			*11.60*	*0.18*	*75.31*	*1*
51. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	0.1276	195.20	24.91	1 427.27	182
			(1)			*14.40*	*1.84*	*93.49*	*12*
51. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.0016	75.40	0.12	310.52	
			(1)						
51. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.000248	6 400.66	1.59	21 445.63	5
51. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.006	1 019.63	6.12	3 340.18	20
51. 12.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.000432	1 935.84	0.84	5 328.06	2
51. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	3.864	354.00	1 367.86	1 895.04	7 322
		Накладные расходы				142%	35.84	133.48%	226
		Сметная прибыль				95%	23.98	95%	161
		Всего с НР и СП					1 546.39		8 298
52.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1**	**1000 м2**		**0.08**	**4 290.07**	**343.21**	**22 952.99**	**1 836**
								Объем: 40*2	
52. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.0072	9.62	0.07	65.76	
52. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.0144	17.20	0.25	53.50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.000112	1 935.84	0.22	5 328.06	1
52. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	0.968	354.00	342.67	1 895.04	1 834
		Накладные расходы				142%	0.10	133.48%	
		Сметная прибыль				95%	0.07	95%	
		Всего с НР и СП					343.38		1 836
53.	**Е27-02-010-2**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	**100 м**		**0.44**	**13 004.85**	**5 722.14**	**50 595.23**	**22 262**
53. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	33.4752	8.45	282.87	57.90	1 938
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.68*	*0.2992*	*13.50*	*4.04*	*87.64*	*26*
53. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.68	0.2992	111.99	33.51	433.66	130
			(1)			*13.50*	*4.04*	*87.64*	*26*
53. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.0176	75.40	1.33	310.52	5
			(1)						
53. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00044	5 160.53	2.27	28 176.27	12
53. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0748	631.03	47.20	1 900.70	142
53. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	2.596	676.11	1 755.18	2 346.98	6 093
53. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0264	438.74	11.58	3 590.15	95
53. 9.	с403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.	100	44	81.55	3 588.20	314.69	13 846
		Накладные расходы				142%	407.41	133.48%	2 622
		Сметная прибыль				95%	272.56	95%	1 866
		Всего с НР и СП					6 402.12		26 749

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**841 959.28**	**3 030 689**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**254 707.00**	**606 203**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 11)	**7 641.21**	**18 186**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 11)	**2 547.07**	**6 062**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 11)	**3 178.74**	**7 565**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**268 074.02**	**638 016**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**558 287.66**	**2 302 500**
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	**504 086.80**	**2 100 088**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 3, 4, 7, 8, 10, 12-14, 17-19, 21-23, 25-27, 31-35)	**9 549.05**	**60 474**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 4, 7, 8, 10, 12-14, 17-19, 21-23, 25-27, 31-35)	**6 533.56**	**44 018**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**574 370.27**	**2 406 992**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**28 964.62**	**121 986**
. МАТЕРИАЛОВ -	**3 492.48**	**14 663**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 2; %=94 - по стр. 30, 41; %=133.48 - по стр. 39, 40, 43-51, 53)					**4 507.15**		**28 927**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 30; %=95 - по стр. 39, 40, 43-51, 53; %=60 - по стр. 41)					**2 873.53**		**19 619**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**36 345.30**		**170 532**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**878 789.59**		**3 215 540**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**14 056.20**		**89 401**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**9 407.09**		**63 637**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 10, 12-14, 17-19, 21-23, 25-27, 31-35)					**86.34**		**327**

Стройка: Корректировка перенатального центра ,г.Владимир,Восточный район

Объект: ГП и благоустройство

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-11

(Локальный сметный расчет)

на Подпорную стенку

Сметная стоимость: **1 563.941 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **2.256 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **138.991 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2**	**1000 м3**		**0.8**	**3 055.85**	**2 444.68**	**15 824.99**	**12 659.99**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.57	10.856	7.800	84.68	53.240	577.97
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.5*	*23.6*	*13.500*	*318.60*	*87.640*	*2 068.30*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	29.5	23.6	100.00	2 360.00	511.95	12 082.02
			(1)			*13.50*	*318.60*	*87.64*	*2 068.30*
		Накладные расходы				95%	383.12	95%	2 513.96
		Сметная прибыль				50%	201.64	50%	1 323.14
		Всего с НР и СП					3 029.44		16 497.08
2.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(доборгрунта)**	**100 м3**		**0.73**	**1 441.44**	**1 052.25**	**9 838.75**	**7 182.29**
								Объем: 58+15	
		Начисления: Н5= 1.2							
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	184.8	134.904	7.800	1 052.25	53.240	7 182.29
		Накладные расходы				80%	841.80	80%	5 745.83
		Сметная прибыль				45%	473.51	45%	3 232.03
		Всего с НР и СП					2 367.56		16 160.15
3.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**1.85**	**661.98**	**1 224.66**	**4 529.43**	**8 379.45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	163.725	7.480	1 224.66	51.180	8 379.45
		Накладные расходы				80%	979.73	80%	6 703.56
		Сметная прибыль				50%	612.33	50%	4 189.73
		Всего с НР и СП					2 816.72		19 272.74
4.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.55**	**544.53**	**299.49**	**3 180.52**	**1 749.28**
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*4.8785*	*13.500*	*65.86*	*87.640*	*427.55*
4. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	4.8785	61.39	299.49	358.57	1 749.28
			(1)			*13.50*	*65.86*	*87.64*	*427.55*
		Накладные расходы				95%	62.57	95%	406.17
		Сметная прибыль				50%	32.93	50%	213.78
		Всего с НР и СП					394.99		2 369.23
5.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.55**	**268.89**	**147.89**	**1 570.54**	**863.80**
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*2.409*	*13.500*	*32.52*	*87.640*	*211.12*
5. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	2.409	61.39	147.89	358.57	863.80
			(1)			*13.50*	*32.52*	*87.64*	*211.12*
		Накладные расходы				95%	30.89	95%	200.56
		Сметная прибыль				50%	16.26	50%	105.56
		Всего с НР и СП					195.04		1 169.92
6.	**Е01-01-030-2**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (вытесненного грунта с разравниванием)**	**1000 м3**		**0.138**	**776.58**	**107.17**	**4 535.91**	**625.96**
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.65*	*1.7457*	*13.500*	*23.57*	*87.640*	*152.99*
6. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	12.65	1.7457	61.39	107.17	358.57	625.96
			(1)			*13.50*	*23.57*	*87.64*	*152.99*
		Накладные расходы				95%	22.39	95%	145.34
		Сметная прибыль				50%	11.79	50%	76.50
		Всего с НР и СП					141.35		847.80
7.	**Е01-01-030-10**	**Добавляется перемещение на последующие 40м**	**1000 м3**		**0.552**	**664.24**	**366.66**	**3 879.73**	**2 141.61**
								Объем: 138*4	
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*10.82*	*5.97264*	*13.500*	*80.63*	*87.640*	*523.44*
7. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	10.82	5.97264	61.39	366.66	358.57	2 141.61
			(1)			*13.50*	*80.63*	*87.64*	*523.44*
		Накладные расходы				95%	76.60	95%	497.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				50%	40.32	50%	261.72
		Всего с НР и СП					483.57		2 900.60
8.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания песчаного**	**м3**		**58**	**152.55**	**8 847.66**	**642.45**	**37 262.29**
8. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.08	4.64	205.65	954.22	760.53	3 528.86
			(1)			*11.60*	*53.82*	*75.31*	*349.44*
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*16.82*	*10.485*	*176.35*	*68.069*	*1 144.91*
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	12.18	100.01	1 218.12	349.93	4 262.15
			(1)			*10.06*	*122.53*	*65.31*	*795.48*
8. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	24.36	4.91	119.61	11.85	288.67
8. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	8.7	2.41	20.97	10.27	89.35
8. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	69.6	78.25	5 446.20	310.98	21 644.21
8. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.3	133.4	8.160	1 088.54	55.840	7 449.06
		Накладные расходы				123%	1 555.81	123%	10 570.58
		Сметная прибыль				75%	948.67	75%	6 445.48
		Всего с НР и СП					11 352.14		54 278.35
9.	**Е06-01-001-23**	**Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху более 1000 мм (нижний монолитный пояс)**	**100 м3**		**0.8**	**76 722.53**	**61 378.03**	**411 134.42**	**328 907.53**
9. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	323.32	258.656	8.850	2 289.11	60.600	15 674.55
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*25.17*	*20.136*	*13.463*	*271.09*	*87.400*	*1 759.90*
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	23.68	18.944	86.40	1 636.76	427.06	8 090.22
			(1)			*13.50*	*255.74*	*87.64*	*1 660.25*
9. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.22	0.976	111.99	109.30	433.66	423.25
			(1)			*13.50*	*13.18*	*87.64*	*85.54*
9. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.216	89.99	19.44	317.41	68.56
			(1)			*10.06*	*2.17*	*65.31*	*14.11*
9. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	123.76	99.008	8.10	801.96	31.05	3 074.20
9. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	15.47	12.376	1.90	23.51	7.57	93.69
9. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.44	0.352	3.27	1.15	12.20	4.29
9. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.83	1.464	75.40	110.39	310.52	454.60
			(1)						
9. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.014	0.0112	2 791.33	31.26	8 702.12	97.46
9. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0269	0.02152	6 066.49	130.55	18 318.00	394.20
9. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.104	13 520.00	1 406.08	33 297.90	3 462.98
9. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	60	48	10.08	483.84	19.85	952.80
9. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.098	0.0784	5 160.53	404.59	28 176.27	2 209.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.1	0.08	1 078.11	86.25	3 307.45	264.60
9. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.26	0.208	1 166.12	242.55	3 896.81	810.54
9. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	20.3	16.24	61.30	995.51	238.77	3 877.62
9. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.181	0.1448	2.41	0.35	10.27	1.49
9. 19.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	81.2	647.85	52 605.42	3 558.54	288 953.45
		Накладные расходы				105%	2 688.21	105%	18 306.17
		Сметная прибыль				65%	1 664.13	65%	11 332.39
		Всего с НР и СП					65 730.37		358 546.10
10.	**ПЗССЦЧ4Т.ЧП2.23**	**Надбавка на водонепроницаемость бетона W6**	**м3**		**81.2**	**20.31**	**1 649.17**	**124.55**	**10 113.46**
							Объем: 80*1.015		
11.	**Е06-01-035-1**	**Устройство поясов в опалубке**	**100 м3**		**0.16**	**88 753.57**	**14 200.57**	**478 275.00**	**76 524.00**
11. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1016.26	162.6016	8.970	1 458.54	61.340	9 973.98
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*71.08*	*11.3728*	*13.487*	*153.38*	*87.555*	*995.75*
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	69.97	11.1952	86.40	967.27	427.06	4 781.02
			(1)			*13.50*	*151.14*	*87.64*	*981.15*
11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.84	0.1344	111.99	15.05	433.66	58.28
			(1)			*13.50*	*1.81*	*87.64*	*11.78*
11. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0432	89.99	3.89	317.41	13.71
			(1)			*10.06*	*0.43*	*65.31*	*2.82*
11. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	208.25	33.32	8.10	269.89	31.05	1 034.59
11. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	49.09	7.8544	1.90	14.92	7.57	59.46
11. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.23	0.1968	75.40	14.84	310.52	61.11
			(1)						
11. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.04	0.0064	2 791.33	17.86	8 702.12	55.69
11. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.25	0.04	6 066.49	242.66	18 318.00	732.72
11. 11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.25	0.04	13 520.00	540.80	33 297.90	1 331.92
11. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.00592	5 160.53	30.55	28 176.27	166.80
11. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.81	0.1296	1 166.12	151.13	3 896.81	505.03
11. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	77.9	12.464	61.30	764.04	238.77	2 976.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.15.	с411-0001	Вода	м3	0.12	0.0192	2.41	0.05	10.27	0.20
11.16.	с401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	16.24	597.85	9 709.08	3 372.75	54 773.46
		Накладные расходы				105%	1 692.52	105%	11 518.22
		Сметная прибыль				65%	1 047.75	65%	7 130.32
		Всего с НР и СП					16 940.83		95 172.54
12.	**П4ССЦЧ4Т.ЧП2.23**	**Надбавка на водонепроницаемость бетона W6**	**м3**		**16.24**	**18.74**	**304.34**	**118.05**	**1 917.13**
								Объем: 16*1.015	
13.	**Е06-01-026-8**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м (монолитные шпонки)**	**100 м3**		**0.248**	**99 604.93**	**24 702.02**	**535 941.50**	**132 913.49**
13. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	1510.4	374.5792	8.740	3 273.82	59.860	22 422.31
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*97.31*	*24.13288*	*13.490*	*325.56*	*87.578*	*2 113.51*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	94.84	23.52032	86.40	2 032.16	427.06	10 044.59
			(1)			*13.50*	*317.52*	*87.64*	*2 061.32*
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.2	0.5456	111.99	61.10	433.66	236.60
			(1)			*13.50*	*7.37*	*87.64*	*47.82*
13. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.06696	89.99	6.03	317.41	21.25
			(1)			*10.06*	*0.67*	*65.31*	*4.37*
13. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	208.25	51.646	8.10	418.33	31.05	1 603.61
13. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	59.38	14.72624	1.90	27.98	7.57	111.48
13. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.16	0.28768	3.27	0.94	12.20	3.51
13. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.29	0.81592	75.40	61.52	310.52	253.36
			(1)						
13.10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.061	0.015128	2 791.33	42.23	8 702.12	131.65
13.11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.25	0.062	13 520.00	838.24	33 297.90	2 064.47
13.12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.034	0.008432	5 160.53	43.51	28 176.27	237.58
13.13.	с102-0080	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.66	0.16368	889.73	145.63	3 755.70	614.73
13.14.	с102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта	м3	0.14	0.03472	1 270.80	44.12	4 162.97	144.54
13.15.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	92	22.816	61.30	1 398.62	238.77	5 447.78
13.16.	с411-0001	Вода	м3	0.183	0.045384	2.41	0.11	10.27	0.47
13.17.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	25.172	647.85	16 307.68	3 558.54	89 575.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				105%	3 779.35	105%	25 762.61
		Сметная прибыль				65%	2 339.60	65%	15 948.28
		Всего с НР и СП					30 820.97		174 624.38
14.	**ПЗССЦЧ4Т.ЧП2.23**	**Надбавка на водонепроницаемость бетона W6**	**м3**		**25.172**	**20.31**	**511.24**	**124.55**	**3 135.17**
								Объем: 24.8*1.015	
15.	**С204-0021**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм**	**т**		**1.3352**	**7 155.27**	**9 553.72**	**22 398.38**	**29 906.32**
16.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм**	**т**		**1.14**	**6 401.84**	**7 298.10**	**20 981.59**	**23 919.01**
17.	**С204-0024**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.468**	**7 779.52**	**3 640.82**	**20 298.41**	**9 499.66**
18.	**С204-0026**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм**	**т**		**1.562**	**7 640.76**	**11 934.87**	**20 106.46**	**31 406.29**
								Объем: 0.413+1.149	
19.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.349**	**7 779.52**	**2 715.05**	**20 493.60**	**7 152.27**
20.	**С204-0002**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм**	**т**		**0.424**	**7 687.35**	**3 259.44**	**23 544.70**	**9 982.95**
21.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.668**	**7 015.46**	**4 686.33**	**21 939.89**	**14 655.85**
22.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.349**	**2 191.82**	**764.95**	**15 461.31**	**5 396.00**
23.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм**	**т**		**0.424**	**1 425.10**	**604.24**	**11 165.68**	**4 734.25**
24.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**2.0032**	**1 255.84**	**2 515.70**	**9 789.14**	**19 609.61**
								Объем: 1.3352+0.668	
25.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**1.14**	**1 183.05**	**1 348.68**	**9 445.31**	**10 767.65**
26.	**С204-0039**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.468**	**988.91**	**462.81**	**7 643.79**	**3 577.29**
27.	**С204-0041**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 25-28 мм**	**т**		**1.562**	**817.18**	**1 276.44**	**6 170.61**	**9 638.49**
								Объем: 0.413+1.149	
28.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.12**	**4 654.19**	**558.50**	**25 250.13**	**3 030.02**
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	8.898	8.740	77.77	59.860	532.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*2.916*	*13.500*	*39.37*	*87.640*	*255.56*
28. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.4704	111.99	52.68	433.66	203.99
			(1)			*13.50*	*6.35*	*87.64*	*41.23*
28. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	2.4456	96.89	236.95	437.24	1 069.31
			(1)			*13.50*	*33.02*	*87.64*	*214.33*
28. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.7068	75.40	53.29	310.52	219.48
			(1)						
28. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.198	438.74	86.87	3 590.15	710.85
28. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0852	597.85	50.94	3 447.75	293.75
28. 8.	с403-0002	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,3 до 0,5 м3	м3	0	0	617.59			
		Накладные расходы				155%	181.57	155%	1 221.69
		Сметная прибыль				90%	105.43	90%	709.37
		Всего с НР и СП					845.49		4 961.09
29.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.84**	**7 036.78**	**5 910.89**	**38 184.22**	**32 074.75**
29. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	87.3684	8.970	783.69	61.340	5 359.18
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*31.206*	*13.500*	*421.28*	*87.640*	*2 734.89*
29. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	6.09	111.99	682.02	433.66	2 640.99
			(1)			*13.50*	*82.22*	*87.64*	*533.73*
29. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	25.116	96.89	2 433.49	437.24	10 981.72
			(1)			*13.50*	*339.07*	*87.64*	*2 201.17*
29. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	9.1308	75.40	688.46	310.52	2 835.30
			(1)						
29. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	2.478	438.74	1 087.20	3 590.15	8 896.39
29. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.3948	597.85	236.03	3 447.75	1 361.17
29. 8.	с403-0002	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,3 до 0,5 м3	м3	0	0	617.59			
		Накладные расходы				155%	1 867.70	155%	12 545.81
		Сметная прибыль				90%	1 084.47	90%	7 284.66
		Всего с НР и СП					8 863.07		51 905.22
30.	**С403-1001-104**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6**	**шт.**		**7**	**187.98**	**1 315.86**	**1 069.07**	**7 483.49**
31.	**С403-1001-110**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6**	**шт.**		**5**	**245.82**	**1 229.10**	**1 403.25**	**7 016.25**
32.	**С403-1001-114**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-6-6**	**шт.**		**84**	**485.62**	**40 792.08**	**2 801.00**	**235 284.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.167**	**548.62**	**91.62**	**3 653.75**	**610.18**
33. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	63.73	10.64291	7.930	84.40	54.280	577.70
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.03841*	*13.500*	*0.52*	*87.640*	*3.37*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.23	0.03841	86.40 *13.50*	3.32 *0.52*	427.06 *87.64*	16.40 *3.37*
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31	0.05177	75.40	3.90	310.52	16.08
		Накладные расходы				122%	103.60	122%	708.91
		Сметная прибыль				80%	67.94	80%	464.86
		Всего с НР и СП					263.16		1 783.94
34.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.167**	**7 779.52**	**1 299.18**	**20 493.60**	**3 422.43**
35.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.167**	**2 191.82**	**366.03**	**15 461.31**	**2 582.04**
36.	**Е07-05-030-1**	**Установка мелких конструкций (подоконников,сливов,парапетов и др.), массой до 0,5т**	**100 шт.**		**0.58**	**3 850.22**	**2 233.13**	**22 912.97**	**13 289.52**
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	113.17	65.6386	9.620	631.44	65.760	4 316.39
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22.15*	*12.847*	*13.500*	*173.43*	*87.640*	*1 125.91*
36. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.15	12.847	86.40 *13.50*	1 109.98 *173.43*	427.06 *87.64*	5 486.44 *1 125.91*
36. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	11.9	6.902	8.10	55.91	31.05	214.31
36. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0464	75.40	3.50	310.52	14.41
36. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.01	0.0058	9 600.99	55.69	30 377.24	176.19
36. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.48	0.8584	438.74	376.61	3 590.15	3 081.78
		Накладные расходы				155%	1 247.55	155%	8 435.57
		Сметная прибыль				100%	804.87	100%	5 442.30
		Всего с НР и СП					4 285.55		27 167.39
37.	**С444-2141-110**	**Плиты плоские ПТ12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/**	**шт.**		**58**	**65.49**	**3 798.42**	**286.77**	**16 632.66**
38.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг из уголка (металлич.ограждение)**	**т**		**0.176**	**10 994.71**	**1 935.07**	**44 381.08**	**7 811.07**
								Объем: 0.088*2	
38. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	7.5152	10.210	76.73	69.680	523.66
38. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	3.74	8.10	30.29	31.05	116.13
38. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.18128	75.40	13.67	310.52	56.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00704	9 600.99	67.59	30 377.24	213.86
38. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.176	9 924.92	1 746.79	39 211.01	6 901.14
		Накладные расходы				130%	99.75	130%	680.76
		Сметная прибыль				85%	65.22	85%	445.11
		Всего с НР и СП					2 100.04		8 936.94
39.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.14**	**399.43**	**55.92**	**947.18**	**132.61**
								Объем: 7*2	
		Начисления: Н5= 1.2							
39. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.372	0.89208	10.640	9.49	72.620	64.78
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0014*	*10.060*	*0.01*	*65.310*	*0.09*
39. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0014	89.99	0.13	317.41	0.44
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.09*
39. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0014	1.70		4.53	0.01
39. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.1568	6.82	1.07	16.85	2.64
39. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0014	75.40	0.11	310.52	0.43
			(1)						
39. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00168	26 200.00	44.02	36 909.94	62.01
39. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00028	3 960.00	1.11	8 167.20	2.29
		Накладные расходы				90%	8.55	90%	58.38
		Сметная прибыль				70%	6.65	70%	45.41
		Всего с НР и СП					71.12		236.40
40.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза**	**100 м2**		**0.28**	**253.65**	**71.02**	**958.79**	**268.46**
								Объем: 14*2	
40. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.8064	9.070	7.31	62.080	50.06
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0028*	*10.060*	*0.03*	*65.310*	*0.18*
40. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0028	89.99	0.25	317.41	0.89
			(1)			*10.06*	*0.03*	*65.31*	*0.18*
40. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0028	1.70		4.53	0.01
40. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.392	6.82	2.67	16.85	6.61
40. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0056	75.40	0.42	310.52	1.74
			(1)						
40. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.00252	23 379.12	58.92	81 817.55	206.18
40. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.000364	3 960.00	1.44	8 167.20	2.97
		Накладные расходы				90%	6.61	90%	45.22
		Сметная прибыль				70%	5.14	70%	35.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					82.76		348.84
41.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**		**21.3**	**612.48**	**13 045.73**	**3 168.14**	**67 481.30**
41. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	150.804	8.300	1 251.67	56.880	8 577.73
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*7.668*	*13.500*	*103.52*	*87.640*	*672.02*
41. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	7.668	86.40	662.52	427.06	3 274.70
			(1)			*13.50*	*103.52*	*87.64*	*672.02*
41. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.04899	6 400.66	313.57	21 445.63	1 050.62
41. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	9.798	2.41	23.61	10.27	100.63
41. 6.	с404-0004	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	0.4	8.52	1 024.54	8 729.08	4 410.53	37 577.72
41. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.221	4.7073	438.74	2 065.28	3 590.15	16 899.91
		Накладные расходы				122%	1 653.33	122%	11 284.70
		Сметная прибыль				80%	1 084.15	80%	7 399.80
		Всего с НР и СП					15 783.21		86 165.80
42.	**Е08-01-003-5**	**Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(1 слой гидроизола)**	**100 м2**		**2.81**	**9 365.66**	**26 317.50**	**20 565.50**	**57 789.07**
42. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	46.8	131.508	9.510	1 250.64	65.020	8 550.65
42. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.58	10.0598	30.00	301.79	86.80	873.19
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.55	1.5455	75.40	116.53	310.52	479.91
			(1)						
42. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.04496	2 429.20	109.22	8 869.83	398.79
42. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.06744	1 492.15	100.63	13 262.42	894.42
42. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.44	1.2364	4 996.00	6 177.05	9 233.69	11 416.53
42. 7.	с101-3971-33	Стеклогидроизол	м2	220	618.2	29.54	18 261.63	56.90	35 175.58
		Накладные расходы				122%	1 525.78	122%	10 431.79
		Сметная прибыль				85%	1 063.04	85%	7 268.05
		Всего с НР и СП					28 906.32		75 488.92
43.	**Е08-01-003-6**	**Исключается 1 слой гидроизола**	**100 м2**		**-2.81**	**4 872.12**	**-13 690.67**	**10 629.62**	**-29 869.23**
43. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	22.6	-63.506	9.510	- 603.94	65.020	-4 129.16
43. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.88	-5.2828	30.00	- 158.48	86.80	- 458.55
43. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	-0.4215	75.40	-31.78	310.52	- 130.88
			(1)						
43. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.008	-0.0224799	2 429.20	-54.61	8 869.83	- 199.39
43. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.016	-0.0449599	1 492.15	-67.09	13 262.42	- 596.28
43. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.23	-0.6462999	4 996.00	-3 228.91	9 233.69	-5 967.73
43. 7.	с101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	115	-323.15	29.54	-9 545.85	56.90	-18 387.24
		Накладные расходы				122%	- 736.81	122%	-5 037.58
		Сметная прибыль				85%	- 513.35	85%	-3 509.79
		Всего с НР и СП					-14 940.83		-38 416.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	**Е15-02-036-1**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен**	**100 м2**		**1.17**	**5 549.60**	**6 493.03**	**37 646.27**	**44 046.14**
44. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	129.95	152.0415	9.180	1 395.74	62.820	9 551.25
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*1.6848*	*13.166*	*22.18*	*68.361*	*115.18*
44. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.1638	89.99	14.74	317.41	51.99
			(1)			*10.06*	*1.65*	*65.31*	*10.70*
44. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	1.521	20.00	30.42	108.05	164.34
			(1)			*13.50*	*20.53*	*68.69*	*104.48*
44. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.002925	5 160.00	15.09	23 865.26	69.81
44. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	126.36	27.69	3 498.91	161.87	20 453.89
44. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.01521	424.28	6.45	6 171.86	93.87
44. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	14.04	2.79	39.17	24.83	348.61
44. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	3.627	411.49	1 492.47	3 670.32	13 312.25
44. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0117	2.41	0.03	10.27	0.12
		Накладные расходы				105%	1 488.82	105%	10 149.75
		Сметная прибыль				55%	779.86	55%	5 316.54
		Всего с НР и СП					8 761.70		59 512.43
45.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**1.17**	**2 429.42**	**2 842.42**	**8 224.24**	**9 622.36**
45. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	29.2266	9.180	268.30	62.820	1 836.02
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.2457*	*12.190*	*2.99*	*67.402*	*16.56*
45. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.0936	89.99	8.42	317.41	29.71
			(1)			*10.06*	*0.94*	*65.31*	*6.11*
45. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.1521	20.00	3.04	108.05	16.43
			(1)			*13.50*	*2.05*	*68.69*	*10.45*
45. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.4212	6 066.49	2 555.21	18 318.00	7 715.54
45. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.001521	4 900.00	7.45	16 209.37	24.65
		Накладные расходы				105%	284.85	105%	1 945.21
		Сметная прибыль				55%	149.21	55%	1 018.92
		Всего с НР и СП					3 276.48		12 586.49
46.	**Е15-01-017-1**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе стен**	**100 м2**		**0.84**	**13 557.73**	**11 388.49**	**46 833.71**	**39 340.31**
46. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	290.7	244.188	9.400	2 295.37	64.280	15 696.40
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.32*	*1.1088*	*13.213*	*14.65*	*68.408*	*75.85*
46. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.11	0.0924	89.99	8.32	317.41	29.33
			(1)			*10.06*	*0.93*	*65.31*	*6.03*
46. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.21	1.0164	20.00	20.33	108.05	109.82
			(1)			*13.50*	*13.72*	*68.69*	*69.82*
46. 5.	с101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	100	84	99.69	8 373.96	210.12	17 650.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. 6.	с101-1330	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400	т	0.04	0.0336	424.32	14.26	5 291.91	177.81
46. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.42	3.00	1.26	6.68	2.81
46. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	2	1.68	401.79	675.01	3 377.42	5 674.07
		Накладные расходы				105%	2 425.52	105%	16 560.86
		Сметная прибыль				55%	1 270.51	55%	8 674.74
		Всего с НР и СП					15 084.52		64 575.91
47.	**Е15-04-016-2**	**Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая**	**100 м2**		**1.17**	**2 652.54**	**3 103.47**	**5 049.16**	**5 907.51**
47. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.2	22.464	9.290	208.69	63.540	1 427.36
47. 2.	х03-1910	Люльки	маш.ч	10.02	11.7234	53.87	631.54	132.81	1 556.98
47. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.1287	75.40	9.70	310.52	39.96
47. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0003	0.000351	100.61	0.04	198.50	0.07
47. 5.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.007	0.00819	2 200.23	18.02	22 647.46	185.48
47. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0117	3.00	0.04	6.68	0.08
47. 7.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.0702	427.02	29.98	3 005.79	211.01
47. 8.	с101-0481	Краска КО-42	т	0.079	0.09243	23 861.00	2 205.47	26 902.13	2 486.56
		Накладные расходы				105%	219.12	105%	1 498.73
		Сметная прибыль				55%	114.78	55%	785.05
		Всего с НР и СП					3 437.37		8 191.29

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**276 453.77**	**1 328 576.03**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**22 488.93**	**152 900.07**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**143 726.07**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**13 476.83**	**91 639.10**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**312 419.53**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**1 563 941.20**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные и общестроительные работы по материалам обследования

Сметная стоимость: **11 527.618 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **39.917 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **2 484.980 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е46-04-001-4**	**Разборка стен кирпичных (перегородок)**	**м3**		**308.64**	**248.48**	**76 691.79**	**872.52**	**269 294.26**
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	2543.1936	8.850	22 507.26	60.600	154 117.53
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.15*	*354.936*	*10.060*	*3 570.66*	*65.310*	*23 180.87*
1. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.15	354.936	90.00	31 944.24	316.40	112 301.75
			(1)			*10.06*	*3 570.66*	*65.31*	*23 180.87*
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.3	709.872	31.33	22 240.29	4.05	2 874.98
		Накладные расходы				110%	28 685.71	110%	195 028.24
		Сметная прибыль				70%	18 254.54	70%	124 108.88
		Всего с НР и СП					123 632.05		588 431.38
2.	**Е46-04-006-4**	**Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит**	**100 м2**		**24.8954**	**665.63**	**16 571.09**	**4 448.95**	**110 758.38**
2. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	75.01	1867.404	7.850	14 659.12	53.780	100 428.98
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.84*	*95.598336*	*13.500*	*1 290.58*	*68.690*	*6 566.65*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.84	95.598336	20.00	1 911.97	108.05	10 329.40
			(1)			*13.50*	*1 290.58*	*68.69*	*6 566.65*
		Накладные расходы				110%	17 544.67	110%	117 695.19
		Сметная прибыль				70%	11 164.79	70%	74 896.94
		Всего с НР и СП					45 280.55		303 350.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**Е07-05-007-10**	**Демонтаж перемычек**	**100 шт.**		**4.01**	**750.74**	**3 010.46**	**3 945.47**	**15 821.34**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8							
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	14.088	56.49288	8.740	493.75	59.860	3 381.66
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.264*	*29.12864*	*13.500*	*393.24*	*87.640*	*2 552.83*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	7.264	29.12864	86.40	2 516.71	427.06	12 439.68
			(1)			*13.50*	*393.24*	*87.64*	*2 552.83*
		Накладные расходы				155%	1 374.83	155%	9 198.46
		Сметная прибыль				100%	886.99	100%	5 934.49
		Всего с НР и СП					5 272.28		30 954.29
4.	**Е46-04-012-1**	**Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками**	**100 м2**		**4.006**	**1 678.20**	**6 722.88**	**11 262.57**	**45 117.85**
4. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	188.54	755.29124	8.080	6 102.75	55.300	41 767.61
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.74*	*31.00644*	*13.500*	*418.59*	*68.690*	*2 129.83*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	7.74	31.00644	20.00	620.13	108.05	3 350.25
			(1)			*13.50*	*418.59*	*68.69*	*2 129.83*
		Накладные расходы				110%	7 173.47	110%	48 287.18
		Сметная прибыль				70%	4 564.94	70%	30 728.21
		Всего с НР и СП					18 461.29		124 133.24
5.	**Е13-06-004-1**	**Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности**	**м2**		**302**	**1.20**	**360.89**	**7.28**	**2 198.56**
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.1	30.2	8.530	257.61	58.400	1 763.68
5. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.1	30.2	3.42	103.28	14.40	434.88
		Накладные расходы				90%	231.85	90%	1 587.31
		Сметная прибыль				70%	180.33	70%	1 234.58
		Всего с НР и СП					773.07		5 020.45
6.	**Е07-05-039-9**	**Демонтаж герметизации оконных коробок**	**100 м**		**10.1**	**986.67**	**9 965.32**	**3 545.93**	**35 813.84**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8							
6. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	16.928	170.9728	9.070	1 550.72	62.080	10 613.99
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.408*	*44.5208*	*10.060*	*447.88*	*65.310*	*2 907.65*
6. 3.	х03-1910	Люльки	маш.ч	7.68	77.568	53.87	4 178.59	132.81	10 301.81
6. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	4.408	44.5208	90.00	4 006.87	316.40	14 086.38
			(1)			*10.06*	*447.88*	*65.31*	*2 907.65*
6. 5.	х33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	4.408	44.5208	2.41	107.30	6.96	309.86
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.16	1.616	75.40	121.85	310.52	501.80
			(1)						
		Накладные расходы				155%	3 097.83	155%	20 958.54
		Сметная прибыль				100%	1 998.60	100%	13 521.64
		Всего с НР и СП					15 061.75		70 294.02
7.	**Е09-03-046-3**	**Демонтаж металлических решеток**	**100 м2**		**1.03**	**321.82**	**331.48**	**2 101.33**	**2 164.37**
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	31.26	32.1978	9.180	295.58	62.820	2 022.67
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.217*	*0.22351*	*13.500*	*3.02*	*87.640*	*19.59*
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.217	0.22351	111.99	25.03	433.66	96.93
						13.50	*3.02*	*87.64*	*19.59*
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.1442	75.40	10.87	310.52	44.78
		Накладные расходы				90%	268.74	90%	1 838.03
		Сметная прибыль				85%	253.81	85%	1 735.92
		Всего с НР и СП					854.03		5 738.33
8.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**907**	**33.00**	**29 927.46**	**142.12**	**128 907.28**
8. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	524.246	7.300	3 827.00	49.900	26 159.88
8. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	263.03	99.23	26 100.47	390.63	102 747.41
		Накладные расходы				100%	3 827.00	100%	26 159.88
		Сметная прибыль				60%	2 296.20	60%	15 695.93
		Всего с НР и СП					36 050.66		170 763.09
9.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)**	**т**		**907**	**17.16**	**15 564.12**	**54.92**	**49 812.44**
10.	**Е51-3-2**	**Изменение уровня пола в здании выемкой грунта**	**100 м3**		**1.2**	**4 963.99**	**5 956.79**	**33 542.83**	**40 251.39**
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	619	742.8	7.800	5 793.84	53.240	39 546.67
10. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.024	75.40	1.81	310.52	7.45
10. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0012	5 160.53	6.19	28 176.27	33.81
10. 4.	с102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	0.23	0.276	561.41	154.95	2 403.83	663.46
		Накладные расходы				75%	4 345.38	75%	29 660.00
		Сметная прибыль				45%	2 607.23	45%	17 796.00
		Всего с НР и СП					12 909.40		87 707.39
11.	**Е51-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**100 м3**		**1.2**	**4 773.56**	**5 728.27**	**20 548.16**	**24 657.79**
11. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	83	99.6	7.300	727.08	49.900	4 970.04
11. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	42	50.4	99.23	5 001.19	390.63	19 687.75
		Накладные расходы				75%	545.31	75%	3 727.53
		Сметная прибыль				45%	327.19	45%	2 236.52
		Всего с НР и СП					6 600.77		30 621.84
12.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Грунта)**	**т**		**228**	**17.16**	**3 912.48**	**54.92**	**12 521.76**
							Объем: 120*1.9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	**Е61-27-2**	**Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону**	**100 м2**		**17.07**	**1 207.92**	**20 619.17**	**5 145.06**	**87 826.23**
13. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	57.42	980.1594	7.930	7 772.66	54.280	53 203.05
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.73*	*97.8111*	*10.060*	*983.98*	*65.310*	*6 388.04*
13. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	5.73	97.8111	100.01	9 782.09	349.93	34 227.04
			(1)			*10.06*	*983.98*	*65.31*	*6 388.04*
13. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.73	97.8111	31.33	3 064.42	4.05	396.13
		Накладные расходы				79%	6 917.75	79%	47 076.96
		Сметная прибыль				50%	4 378.32	50%	29 795.55
		Всего с НР и СП					31 915.24		164 698.74
14.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**17.07**	**2 477.25**	**42 286.57**	**8 555.31**	**146 039.16**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
14. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	29.976	511.69032	9.180	4 697.32	62.820	32 144.39
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.252*	*4.30164*	*12.190*	*52.43*	*67.402*	*289.94*
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.096	1.63872	89.99	147.47	317.41	520.15
			(1)			*10.06*	*16.49*	*65.31*	*107.02*
14. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.156	2.66292	20.00	53.26	108.05	287.73
			(1)			*13.50*	*35.95*	*68.69*	*182.92*
14. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	6.1452	6 066.49	37 279.79	18 318.00	112 567.77
14. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.022191	4 900.00	108.74	23 393.36	519.12
		Накладные расходы				105%	4 987.24	105%	34 056.05
		Сметная прибыль				55%	2 612.36	55%	17 838.88
		Всего с НР и СП					49 886.17		197 934.09
15.	**Е15-02-036-3**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен(Стеновых панелей с внутренней стороны)**	**100 м2**		**17.07**	**6 465.68**	**110 369.15**	**44 346.46**	**756 994.02**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	194.256	3315.9499	9.620	31 899.44	65.760	218 056.87
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*34.8228*	*13.217*	*460.24*	*68.412*	*2 382.29*
15. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.168	2.86776	89.99	258.07	317.41	910.26
			(1)			*10.06*	*28.85*	*65.31*	*187.29*
15. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.872	31.95504	20.00	639.10	108.05	3 452.74
			(1)			*13.50*	*431.39*	*68.69*	*2 194.99*
15. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.042675	5 160.00	220.20	23 865.26	1 018.45
15. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	1843.56	27.69	51 048.18	161.87	298 417.06
15. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.22191	424.28	94.15	6 171.86	1 369.60
15. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	204.84	2.79	571.50	24.83	5 086.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.65	62.3055	411.49	25 638.09	3 670.32	228 681.12
15. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.1707	2.41	0.41	10.27	1.75
		Накладные расходы				105%	33 977.66	105%	231 461.12
		Сметная прибыль				55%	17 797.82	55%	121 241.54
		Всего с НР и СП					162 144.64		1 109 696.68
16.	**Е53-11-1**	**Ремонт конопатки шва с добавлением пакли(Между колоннами и стеновыми панелями)**	**100 м**		**13.8**	**97.19**	**1 341.19**	**720.09**	**9 937.30**
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.27	114.126	8.530	973.49	58.400	6 664.96
16. 2.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	9.55	131.79	2.79	367.69	24.83	3 272.35
		Накладные расходы				86%	837.20	86%	5 731.87
		Сметная прибыль				70%	681.44	70%	4 665.47
		Всего с НР и СП					2 859.83		20 334.64
17.	**Е53-21-1**	**Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд(Вилатерм)**	**100 м**		**13.8**	**242.42**	**3 345.39**	**1 031.85**	**14 239.50**
17. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.48	158.424	9.770	1 547.80	66.740	10 573.22
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.69	75.40	52.03	310.52	214.26
17. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	13	179.4	8.26	1 481.84	12.98	2 328.61
17. 4.	с101-1367	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм	кг	1.05	14.49	18.20	263.72	77.53	1 123.41
		Накладные расходы				86%	1 331.11	86%	9 092.97
		Сметная прибыль				70%	1 083.46	70%	7 401.25
		Всего с НР и СП					5 759.96		30 733.72
18.	**Е53-21-6**	**Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей раствором**	**100 м**		**13.8**	**1 523.46**	**21 023.77**	**6 266.12**	**86 472.49**
18. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	29.36	405.168	9.770	3 958.49	66.740	27 040.91
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.46*	*158.148*	*11.780*	*1 862.98*	*76.475*	*12 094.37*
18. 3.	х03-1051	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг	маш.ч (1)	5.73	79.074	101.00 *13.50*	7 986.47 *1 067.50*	312.54 *87.64*	24 713.79 *6 930.05*
18. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	5.73	79.074	100.01 *10.06*	7 908.19 *795.48*	349.93 *65.31*	27 670.36 *5 164.32*
18. 5.	х33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	5.73	79.074	2.41	190.57	6.96	550.36
18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.36	4.968	75.40	374.59	310.52	1 542.66
18. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.1	1.38	438.74	605.46	3 590.15	4 954.41
		Накладные расходы				86%	5 006.46	86%	33 656.34
		Сметная прибыль				70%	4 075.03	70%	27 394.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					30 105.26		147 523.53
19.	**Е15-02-036-5**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная колонн**	**100 м2**		**4.8**	**8 814.61**	**42 310.13**	**60 353.24**	**289 695.55**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
19. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	407.664	1956.7872	10.350	20 252.75	70.660	138 266.58
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*9.792*	*13.217*	*129.42*	*68.412*	*669.89*
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.168	0.8064	89.99	72.57	317.41	255.96
			(1)			*10.06*	*8.11*	*65.31*	*52.67*
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.872	8.9856	20.00	179.71	108.05	970.89
			(1)			*13.50*	*121.31*	*68.69*	*617.22*
19. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.012	5 160.00	61.92	23 865.26	286.38
19. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	518.4	27.69	14 354.50	161.87	83 913.41
19. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.009	0.0432	424.28	18.33	6 171.86	266.62
19. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	57.6	2.79	160.70	24.83	1 430.21
19. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.65	17.52	411.49	7 209.30	3 670.32	64 304.01
19. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.03	0.144	2.41	0.35	10.27	1.48
		Накладные расходы				105%	21 401.28	105%	145 883.29
		Сметная прибыль				55%	11 210.19	55%	76 415.06
		Всего с НР и СП					74 921.60		511 993.90
20.	**Е15-02-037-3**	**Устройство каркаса при оштукатуривании колонн**	**100 м2**		**4.8**	**2 633.89**	**12 642.68**	**9 627.27**	**46 210.90**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
20. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	47.04	225.792	9.180	2 072.77	62.820	14 184.25
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.252*	*1.2096*	*12.190*	*14.74*	*67.402*	*81.53*
20. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.096	0.4608	89.99	41.47	317.41	146.26
			(1)			*10.06*	*4.64*	*65.31*	*30.09*
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.156	0.7488	20.00	14.98	108.05	80.91
			(1)			*13.50*	*10.11*	*68.69*	*51.44*
20. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	1.728	6 066.49	10 482.89	18 318.00	31 653.50
20. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.00624	4 900.00	30.58	23 393.36	145.97
		Накладные расходы				105%	2 191.89	105%	14 979.07
		Сметная прибыль				55%	1 148.13	55%	7 846.18
		Всего с НР и СП					15 982.70		69 036.15
21.	**Е61-27-2**	**Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону**	**100 м2**		**4.8**	**1 207.92**	**5 798.01**	**5 145.06**	**24 696.30**
21. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	57.42	275.616	7.930	2 185.63	54.280	14 960.44
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.73*	*27.504*	*10.060*	*276.69*	*65.310*	*1 796.29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	5.73	27.504	100.01	2 750.68	349.93	9 624.47
			(1)			*10.06*	*276.69*	*65.31*	*1 796.29*
21. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.73	27.504	31.33	861.70	4.05	111.39
		Накладные расходы				79%	1 945.23	79%	13 237.82
		Сметная прибыль				50%	1 231.16	50%	8 378.37
		Всего с НР и СП					8 974.40		46 312.48
22.	**Е53-11-1**	**Ремонт конопатки шва с добавлением пакли (Между ригелями и перекрытиями)**	**100 м**		**30**	**97.19**	**2 915.63**	**720.09**	**21 602.84**
22. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.27	248.1	8.530	2 116.29	58.400	14 489.04
22. 2.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	9.55	286.5	2.79	799.34	24.83	7 113.80
		Накладные расходы				86%	1 820.01	86%	12 460.57
		Сметная прибыль				70%	1 481.40	70%	10 142.33
		Всего с НР и СП					6 217.04		44 205.74
23.	**Е53-21-22**	**Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике(Вилатерм)**	**100 м**		**30**	**2 809.59**	**84 287.79**	**5 536.44**	**166 093.15**
23. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.65	349.5	9.770	3 414.62	66.740	23 325.63
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	1.2	75.40	90.48	310.52	372.62
			(1)						
23. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	12	360	8.26	2 973.60	12.98	4 672.80
23. 4.	с101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100 м	1.05	31.5	2 470.13	77 809.10	4 372.13	137 722.10
		Накладные расходы				86%	2 936.57	86%	20 060.04
		Сметная прибыль				70%	2 390.23	70%	16 327.94
		Всего с НР и СП					89 614.60		202 481.13
24.	**Е53-21-15**	**Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу**	**100 м**		**30**	**539.60**	**16 187.86**	**3 629.34**	**108 880.08**
24. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	49.69	1490.7	10.210	15 220.05	69.680	103 871.98
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.3	75.40	22.62	310.52	93.16
			(1)						
24. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.18	2 326.12	418.70	3 370.93	606.77
24. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.04	1.2	438.74	526.49	3 590.15	4 308.18
		Накладные расходы				86%	13 089.24	86%	89 329.90
		Сметная прибыль				70%	10 654.04	70%	72 710.39
		Всего с НР и СП					39 931.14		270 920.37
25.	**ЕП1КАЛЬК. 46-228**	**Установка такелажной оснастки, обстройка подмостями колонн инвентарными лесами**	**м2**		**1620**	**65.11**	**105 485.10**	**294.41**	**476 945.66**
								Объем: 3*540	
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.43	3936.6	8.530	33 579.20	58.400	229 897.44
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.031	50.22	75.40	3 786.59	310.52	15 594.31
			(1)						
25. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	0.06	97.2	60.75	5 904.90	236.65	23 002.38
25. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.006	9.72	6 400.66	62 214.42	21 445.63	208 451.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				110%	36 937.12	110%	252 887.18
		Сметная прибыль				70%	23 505.44	70%	160 928.21
		Всего с НР и СП					165 927.66		890 761.05
26.	**Е46-01-008-3**	**Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Узлы примыканий ригель-колонна)**	**м3**		**10.8**	**1 932.40**	**20 869.97**	**9 232.12**	**99 706.87**
								Объем: 0.02*540	
26. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.82	289.656	8.450	2 447.59	57.900	16 771.08
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14*	*1.512*	*13.500*	*20.41*	*87.640*	*132.51*
26. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.14	1.512	111.99	169.33	433.66	655.69
			(1)			*13.50*	*20.41*	*87.64*	*132.51*
26. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.27	2.916	0.50	1.46	1.36	3.97
26. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	2.268	75.40	171.01	310.52	704.26
			(1)						
26. 6.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0029	0.03132	2 791.33	87.42	8 702.12	272.55
26. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.004	0.0432	6 400.66	276.51	21 445.63	926.45
26. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0019	0.02052	5 160.53	105.89	28 176.27	578.18
26. 9.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.12	1.296	524.95	680.34	1 845.90	2 392.29
26. 10.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.14	1.512	1 454.15	2 198.67	4 836.00	7 312.03
26. 11.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	2.3	24.84	61.30	1 522.69	238.77	5 931.05
26. 12.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.972	5 740.35	5 579.62	22 860.85	22 220.75
26. 13.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.02	11.016	647.85	7 136.72	3 558.54	39 200.88
26. 14.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.09	0.972	506.69	492.50	2 815.64	2 736.80
26. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.0081	0.08748	2.41	0.21	10.27	0.90
		Накладные расходы				110%	2 714.80	110%	18 593.95
		Сметная прибыль				70%	1 727.60	70%	11 832.51
		Всего с НР и СП					25 312.37		130 133.33
27.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**2.7**	**4 053.67**	**10 944.91**	**14 217.45**	**38 387.11**
								Объем: 0.5*540	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
27. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	55.368	149.4936	9.180	1 372.35	62.820	9 391.19
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.372*	*1.0044*	*12.168*	*12.22*	*67.382*	*67.68*
27. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.144	0.3888	89.99	34.99	317.41	123.41
			(1)			*10.06*	*3.91*	*65.31*	*25.39*
27. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.228	0.6156	20.00	12.31	108.05	66.52
			(1)			*13.50*	*8.31*	*68.69*	*42.29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	1.566	6 066.49	9 500.12	18 318.00	28 685.99
27. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.00513	4 900.00	25.14	23 393.36	120.01
		Накладные расходы				105%	1 453.80	105%	9 931.81
		Сметная прибыль				55%	761.51	55%	5 202.38
		Всего с НР и СП					13 160.22		53 521.30
28.	**Е15-02-036-4**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков**	**100 м2**		**2.7**	**6 686.40**	**18 053.29**	**45 905.03**	**123 943.59**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
28. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	213.408	576.2016	9.620	5 543.06	65.760	37 891.02
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*5.508*	*13.217*	*72.80*	*68.412*	*376.81*
28. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.168	0.4536	89.99	40.82	317.41	143.98
			(1)			*10.06*	*4.56*	*65.31*	*29.62*
28. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.872	5.0544	20.00	101.09	108.05	546.13
			(1)			*13.50*	*68.23*	*68.69*	*347.19*
28. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.00675	5 160.00	34.83	23 865.26	161.09
28. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	291.6	27.69	8 074.40	161.87	47 201.29
28. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.0054	424.28	2.29	6 171.86	33.33
28. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	32.4	2.79	90.40	24.83	804.49
28. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.75	10.125	411.49	4 166.34	3 670.32	37 161.99
28. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.027	2.41	0.07	10.27	0.28
		Накладные расходы				105%	5 896.65	105%	40 181.22
		Сметная прибыль				55%	3 088.72	55%	21 047.31
		Всего с НР и СП					27 038.67		185 172.12
29.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.232**	**7 071.80**	**1 640.66**	**21 130.20**	**4 902.21**
30.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.232**	**3 292.40**	**763.84**	**22 552.94**	**5 232.28**
31.	**Е12-01-014-2**	**Снятие керамзитового гравия**	**м3**		**148**	**43.10**	**6 379.13**	**226.34**	**33 498.56**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8							
31. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.432	359.936	7.800	2 807.50	53.240	19 162.99
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.272*	*40.256*	*11.274*	*453.85*	*73.191*	*2 946.38*
31. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.096	14.208	86.40	1 227.57	427.06	6 067.67
			(1)			*13.50*	*191.81*	*87.64*	*1 245.19*
31. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.176	26.048	89.99	2 344.06	317.41	8 267.90
			(1)			*10.06*	*262.04*	*65.31*	*1 701.19*
		Накладные расходы				120%	3 913.62	120%	26 531.24
		Сметная прибыль				65%	2 119.88	65%	14 371.09
		Всего с НР и СП					12 412.63		74 400.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом**	**м3**		**148**	**337.28**	**49 917.78**	**1 891.90**	**280 001.24**
32. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.04	449.92	7.800	3 509.38	53.240	23 953.74
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*50.32*	*11.274*	*567.31*	*73.191*	*3 682.98*
32. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.12	17.76	86.40	1 534.46	427.06	7 584.59
			(1)			*13.50*	*239.76*	*87.64*	*1 556.49*
32. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.22	32.56	89.99	2 930.07	317.41	10 334.87
			(1)			*10.06*	*327.55*	*65.31*	*2 126.49*
32. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	152.44	275.15	41 943.87	1 562.11	238 128.05
		Накладные расходы				120%	4 892.03	120%	33 164.06
		Сметная прибыль				65%	2 649.85	65%	17 963.87
		Всего с НР и СП					57 459.66		331 129.17
33.	**Е12-01-015-3**	**Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (По периметру наружных стен)**	**100 м2**		**1.95**	**1 010.27**	**1 970.02**	**3 202.16**	**6 244.22**
33. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	7.84	15.288	8.740	133.62	59.860	915.14
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.2535*	*13.500*	*3.42*	*87.640*	*22.22*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.156	86.40	13.48	427.06	66.62
			(1)			*13.50*	*2.11*	*87.64*	*13.67*
33. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.0975	111.99	10.92	433.66	42.28
			(1)			*13.50*	*1.32*	*87.64*	*8.54*
33. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.41	0.7995	30.00	23.99	86.80	69.40
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.156	75.40	11.76	310.52	48.44
			(1)						
33. 7.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.05	0.0975	4 996.00	487.11	9 233.69	900.28
33. 8.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	110	214.5	6.01	1 289.15	19.59	4 202.06
		Накладные расходы				120%	164.45	120%	1 124.83
		Сметная прибыль				65%	89.08	65%	609.28
		Всего с НР и СП					2 223.54		7 978.34
34.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (Для выравнивания плит перекрытий)**	**м3**		**219**	**358.66**	**78 546.75**	**1 998.68**	**437 710.18**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
34. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.54*	*118.26*	*11.436*	*1 352.42*	*66.662*	*7 883.45*
34. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.324	70.956	89.99	6 385.33	317.41	22 522.14
			(1)			*10.06*	*713.82*	*65.31*	*4 634.14*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.216	47.304	20.00	946.08	108.05	5 111.20
			(1)			*13.50*	*638.60*	*68.69*	*3 249.31*
34. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	240.9	275.15	66 283.64	1 562.11	376 312.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.64	578.16	8.530	4 931.70	58.400	33 764.54
		Накладные расходы				123%	7 729.47	123%	51 227.03
		Сметная прибыль				75%	4 713.09	75%	31 235.99
		Всего с НР и СП					90 989.31		520 173.20
35.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**36.5**	**1 370.65**	**50 028.64**	**11 263.20**	**411 106.83**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
35. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	47.412	1730.538	7.930	13 723.17	54.280	93 933.60
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.524*	*55.626*	*13.500*	*750.95*	*68.690*	*3 820.95*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.524	55.626	20.00	1 112.52	108.05	6 010.39
			(1)			*13.50*	*750.95*	*68.69*	*3 820.95*
35. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	10.884	397.266	0.50	198.63	1.36	540.28
35. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	127.75	2.41	307.88	10.27	1 311.99
35. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	74.46	465.84	34 686.45	4 154.05	309 310.56
		Накладные расходы				123%	17 803.17	123%	120 238.10
		Сметная прибыль				75%	10 855.59	75%	73 315.91
		Всего с НР и СП					78 687.40		604 660.84
36.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**146**	**248.77**	**36 320.19**	**2 182.15**	**318 593.66**
								Объем: 3650*4	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
36. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.6	87.6	7.930	694.67	54.280	4 754.93
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.252*	*36.792*	*13.500*	*496.69*	*68.690*	*2 527.24*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.252	36.792	20.00	735.84	108.05	3 975.38
			(1)			*13.50*	*496.69*	*68.69*	*2 527.24*
36. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.784	406.464	0.50	203.23	1.36	552.79
36. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	74.46	465.84	34 686.45	4 154.05	309 310.56
		Накладные расходы				123%	1 465.37	123%	8 957.07
		Сметная прибыль				75%	893.52	75%	5 461.63
		Всего с НР и СП					38 679.08		333 012.36
37.	**Е46-01-012-4**	**Усиление узла сопряжения колонны с диафрагмами жесткости**	**т усилия**		**0.902**	**24 318.22**	**21 935.03**	**99 351.92**	**89 615.43**
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	320.1	288.7302	9.620	2 777.58	65.760	18 986.90
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.3157*	*13.500*	*4.26*	*87.640*	*27.67*
37. 3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	0.35	0.3157	96.89	30.59	437.24	138.04
			(1)			*13.50*	*4.26*	*87.64*	*27.67*
37. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	0.87	0.78474	2.37	1.86	4.16	3.26
37. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	24.59	22.18018	6.66	147.72	17.50	388.15
37. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.76	4.29352	1.20	5.15	2.92	12.54
37. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	67.16	60.57832	12.31	745.72	59.74	3 618.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. 8.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	6.31	5.69162	6.70	38.13	34.78	197.95
37. 9.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	20.6	18.5812	19.20	356.76	3.74	69.49
37. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	30.7	27.6914	5.13	142.06	13.57	375.77
37. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.12	1.01024	75.40	76.17	310.52	313.70
			(1)						
37. 12.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4.3	3.8786	6.64	25.75	16.39	63.57
37. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.06	0.05412	13 521.39	731.78	33 297.90	1 802.08
37. 14.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.58	0.52316	37.93	19.84	93.64	48.99
37. 15.	с101-1809	Болты высокопрочные	т	0.24	0.21648	27 265.33	5 902.40	93 387.36	20 216.50
37. 16.	с101-1605	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 175х32х32 мм	шт.	7	6.314	5.76	36.37	52.49	331.42
37. 17.	с201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	1	0.902	12 022.98	10 844.73	47 499.92	42 844.93
37. 18.	с201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	0.0004	0.000360 8	7 352.10	2.65	25 922.26	9.35
37. 19.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0.9	0.8118	61.30	49.76	238.77	193.83
		Накладные расходы				110%	3 060.02	110%	20 916.03
		Сметная прибыль				70%	1 947.29	70%	13 310.20
		Всего с НР и СП					26 942.34		123 841.66
38.	**Е46-01-008-1**	**Обетонирование колонн**	**м3**		**2.1**	**1 582.05**	**3 322.30**	**9 094.01**	**19 097.41**
								Объем: 1.3+0.8	
38. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	28.89	60.669	9.070	550.27	62.080	3 766.33
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.273*	*13.500*	*3.69*	*87.640*	*23.93*
38. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.13	0.273	111.99	30.57	433.66	118.39
			(1)			*13.50*	*3.69*	*87.64*	*23.93*
38. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.35	0.735	0.50	0.37	1.36	1.00
38. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	2.08	4.368	5.13	22.41	13.57	59.27
38. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.42	75.40	31.67	310.52	130.42
			(1)						
38. 7.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0036	0.00756	2 791.33	21.10	8 702.12	65.79
38. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0035	0.00735	6 066.49	44.59	18 318.00	134.64
38. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0025	0.00525	5 160.53	27.09	28 176.27	147.93
38. 10.	с101-1605	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 175х32х32 мм	шт.	2	4.2	5.76	24.19	52.49	220.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38. 11.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.14	0.294	1 454.15	427.52	4 836.00	1 421.78
38. 12.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	3.6	7.56	61.30	463.43	238.77	1 805.10
38. 13.	с401-0088	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 22,5 (М300)	м3	1.02	2.142	739.16	1 583.28	4 992.50	10 693.94
38. 14.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.09	0.189	506.69	95.76	2 815.64	532.16
38. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.021	2.41	0.05	10.27	0.22
		Накладные расходы				110%	609.36	110%	4 169.29
		Сметная прибыль				70%	387.77	70%	2 653.18
		Всего с НР и СП					4 319.43		25 919.88
39.	**Е13-06-003-1**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**		**310**	**7.68**	**2 379.87**	**52.56**	**16 293.60**
39. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.9	279	8.530	2 379.87	58.400	16 293.60
		Накладные расходы				90%	2 141.88	90%	14 664.24
		Сметная прибыль				70%	1 665.91	70%	11 405.52
		Всего с НР и СП					6 187.66		42 363.36
40.	**Е13-07-001-2**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом**	**100 м2**		**3.1**	**167.19**	**518.29**	**1 311.08**	**4 064.34**
40. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	9.08	28.148	8.740	246.01	59.860	1 684.94
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.031*	*10.060*	*0.31*	*65.310*	*2.02*
40. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.031	89.99	2.79	317.41	9.84
			(1)			*10.06*	*0.31*	*65.31*	*2.02*
40. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.031	1.70	0.05	4.53	0.14
40. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.062	75.40	4.67	310.52	19.25
			(1)						
40. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.032	0.0992	2 200.23	218.26	22 647.46	2 246.63
40. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	5	15.5	3.00	46.50	6.68	103.54
		Накладные расходы				90%	221.69	90%	1 518.26
		Сметная прибыль				70%	172.42	70%	1 180.87
		Всего с НР и СП					912.40		6 763.48
41.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(2 слоя)**	**100 м2**		**6.2**	**388.13**	**2 406.39**	**870.06**	**5 394.39**
								Объем: 310*2	
41. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	32.922	10.640	350.29	72.620	2 390.80
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.062*	*10.060*	*0.62*	*65.310*	*4.05*
41. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.062	89.99	5.58	317.41	19.68
			(1)			*10.06*	*0.62*	*65.31*	*4.05*
41. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.062	1.70	0.11	4.53	0.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	6.944	6.82	47.36	16.85	117.01
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.062	75.40	4.67	310.52	19.25
41. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0744	26 200.00	1 949.28	36 909.94	2 746.10
41. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0124	3 960.00	49.10	8 167.20	101.27
		Накладные расходы				90%	315.82	90%	2 155.37
		Сметная прибыль				70%	245.64	70%	1 676.40
		Всего с НР и СП					2 967.85		9 226.15
42.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(2 слоя)**	**100 м2**		**6.2**	**803.74**	**4 983.21**	**1 155.02**	**7 161.14**
								Объем: 310*2	
42. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.83	23.746	9.070	215.38	62.080	1 474.15
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.062*	*10.060*	*0.62*	*65.310*	*4.05*
42. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.062	89.99 *10.06*	5.58 *0.62*	317.41 *65.31*	19.68 *4.05*
42. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.062	1.70	0.11	4.53	0.28
42. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.65	4.03	6.82	27.48	16.85	67.91
42. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.062	75.40	4.67	310.52	19.25
42. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00868	2 200.23	19.10	22 647.46	196.58
42. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.1178	39 990.60	4 710.89	45 698.52	5 383.29
		Накладные расходы				90%	194.40	90%	1 330.38
		Сметная прибыль				70%	151.20	70%	1 034.74
		Всего с НР и СП					5 328.81		9 526.26
43.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок**	**т**		**0.141**	**11 088.82**	**1 563.52**	**36 620.84**	**5 163.54**
43. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	23.97	10.210	244.73	69.680	1 670.23
43. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	7.15998	8.10	58.00	31.05	222.32
43. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.07	0.15087	75.40	11.38	310.52	46.85
43. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.01128	13 520.00	152.51	33 297.90	375.60
43. 5.	с204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	1	0.141	7 779.52	1 096.91	20 202.43	2 848.54
		Накладные расходы				130%	318.15	130%	2 171.30
		Сметная прибыль				85%	208.02	85%	1 419.70
		Всего с НР и СП					2 089.69		8 754.53
44.	**Е62-42-1**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**	**100 м2**		**0.7**	**37.01**	**25.90**	**258.23**	**180.76**
44. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	2.639	7.800	20.58	53.240	140.50
44. 2.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.0007	7 480.55	5.24	57 004.77	39.90
44. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.05	0.035	2.41	0.08	10.27	0.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				80%	16.46	80%	112.40
		Сметная прибыль				50%	10.29	50%	70.25
		Всего с НР и СП					52.65		363.41
45.	**Е53-11-1**	**Ремонт конопатки шва с добавлением пакли (Между панелями)**	**100 м**		**19.47**	**97.19**	**1 892.24**	**720.09**	**14 020.24**
45. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.27	161.0169	8.530	1 373.47	58.400	9 403.39
45. 2.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	9.55	185.9385	2.79	518.77	24.83	4 616.85
		Накладные расходы				86%	1 181.18	86%	8 086.92
		Сметная прибыль				70%	961.43	70%	6 582.37
		Всего с НР и СП					4 034.85		28 689.53
46.	**Е53-21-22**	**Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике(Вилатерм)**	**100 м**		**19.47**	**2 809.59**	**54 702.78**	**5 536.44**	**107 794.45**
46. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.65	226.8255	9.770	2 216.09	66.740	15 138.33
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.7788	75.40	58.72	310.52	241.83
46. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	12	233.64	8.26	1 929.87	12.98	3 032.65
46. 4.	с101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100 м	1.05	20.4435	2 470.13	50 498.10	4 372.13	89 381.64
		Накладные расходы				86%	1 905.84	86%	13 018.96
		Сметная прибыль				70%	1 551.26	70%	10 596.83
		Всего с НР и СП					58 159.88		131 410.24
47.	**Е53-21-15**	**Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу**	**100 м**		**19.47**	**539.60**	**10 505.92**	**3 629.34**	**70 663.17**
47. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	49.69	967.4643	10.210	9 877.81	69.680	67 412.91
47. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.1947	75.40	14.68	310.52	60.46
47. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.11682	2 326.12	271.74	3 370.93	393.79
47. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.04	0.7788	438.74	341.69	3 590.15	2 796.01
		Накладные расходы				86%	8 494.92	86%	57 975.10
		Сметная прибыль				70%	6 914.47	70%	47 189.04
		Всего с НР и СП					25 915.30		175 827.31
48.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Косынка под столик)**	**т**		**0.005**	**10 994.71**	**54.97**	**44 381.08**	**221.91**
48. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	0.2135	10.210	2.18	69.680	14.88
48. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.10625	8.10	0.86	31.05	3.30
48. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.00515	75.40	0.39	310.52	1.60
48. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.0002	9 600.99	1.92	30 377.24	6.08
48. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.005	9 924.92	49.62	39 211.01	196.06
		Накладные расходы				130%	2.83	130%	19.34
		Сметная прибыль				85%	1.85	85%	12.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					59.66		253.90
49.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.1**	**1 055.86**	**105.59**	**5 377.16**	**537.72**
49. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	7.106	8.850	62.89	60.600	430.62
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.001*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.07*
49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.001	20.00	0.02	108.05	0.11
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.07*
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.003	75.40	0.23	310.52	0.93
			(1)						
49. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.03	3.00	0.09	6.68	0.20
49. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.27	15.50	4.19	46.62	12.59
49. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00246	15 519.00	38.18	37 912.72	93.27
		Накладные расходы				105%	66.05	105%	452.22
		Сметная прибыль				55%	34.60	55%	236.88
		Всего с НР и СП					206.23		1 226.82
50.	**Е46-04-001-4**	**Разборка стен кирпичных (Межколонных простенков техэтажа и цоколя)**	**м3**		**8.6**	**248.48**	**2 136.95**	**872.52**	**7 503.66**
								Объем: 8.4+0.2	
50. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	70.864	8.850	627.15	60.600	4 294.36
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.15*	*9.89*	*10.060*	*99.49*	*65.310*	*645.92*
50. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.15	9.89	90.00	890.10	316.40	3 129.20
			(1)			*10.06*	*99.49*	*65.31*	*645.92*
50. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.3	19.78	31.33	619.71	4.05	80.11
		Накладные расходы				110%	799.30	110%	5 434.31
		Сметная прибыль				70%	508.65	70%	3 458.20
		Всего с НР и СП					3 444.90		16 396.16
51.	**Е46-02-007-1**	**Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**		**8.6**	**669.03**	**5 753.62**	**3 765.31**	**32 381.68**
								Объем: 8.4+0.2	
51. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	125.818	8.160	1 026.67	55.840	7 025.68
51. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	2.752	6.66	18.33	17.50	48.16
51. 3.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	3.44	1 105.54	3 803.06	5 202.84	17 897.77
51. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.24	2.064	438.74	905.56	3 590.15	7 410.07
		Накладные расходы				110%	1 129.34	110%	7 728.25
		Сметная прибыль				70%	718.67	70%	4 917.98
		Всего с НР и СП					7 601.63		45 027.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	**Е53-15-2**	**Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2**	**100 м2**		**1.125**	**9 915.65**	**11 155.10**	**56 672.97**	**63 757.09**
52. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	361.5	406.6875	8.300	3 375.51	56.880	23 132.39
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1*	*1.125*	*13.500*	*15.19*	*87.640*	*98.60*
52. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1	1.125	111.99	125.99	433.66	487.87
			(1)			*13.50*	*15.19*	*87.64*	*98.60*
52. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.59	0.66375	2.41	1.60	10.27	6.82
52. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.2	5.85	1 105.54	6 467.41	5 202.84	30 436.61
52. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.4	2.7	438.74	1 184.60	3 590.15	9 693.41
		Накладные расходы				86%	2 916.00	86%	19 978.65
		Сметная прибыль				70%	2 373.49	70%	16 261.69
		Всего с НР и СП					16 444.59		99 997.43
53.	**Е15-02-036-3**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен**	**100 м2**		**1.35**	**6 465.68**	**8 728.67**	**44 346.46**	**59 867.72**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
53. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	194.256	262.2456	9.620	2 522.80	65.760	17 245.27
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*2.754*	*13.217*	*36.40*	*68.412*	*188.41*
53. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.168	0.2268	89.99	20.41	317.41	71.99
			(1)			*10.06*	*2.28*	*65.31*	*14.81*
53. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.872	2.5272	20.00	50.54	108.05	273.06
			(1)			*13.50*	*34.12*	*68.69*	*173.59*
53. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.003375	5 160.00	17.42	23 865.26	80.55
53. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	145.8	27.69	4 037.20	161.87	23 600.65
53. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.01755	424.28	7.45	6 171.86	108.32
53. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	16.2	2.79	45.20	24.83	402.25
53. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.65	4.9275	411.49	2 027.62	3 670.32	18 085.50
53. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0135	2.41	0.03	10.27	0.14
		Накладные расходы				105%	2 687.16	105%	18 305.36
		Сметная прибыль				55%	1 407.56	55%	9 588.52
		Всего с НР и СП					12 823.39		87 761.61
54.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**1.35**	**2 477.25**	**3 344.28**	**8 555.31**	**11 549.67**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
54. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	29.976	40.4676	9.180	371.49	62.820	2 542.17
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.252*	*0.3402*	*12.190*	*4.15*	*67.402*	*22.93*
54. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.096	0.1296	89.99	11.66	317.41	41.14
			(1)			*10.06*	*1.30*	*65.31*	*8.46*
54. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.156	0.2106	20.00	4.21	108.05	22.76
			(1)			*13.50*	*2.84*	*68.69*	*14.47*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.486	6 066.49	2 948.31	18 318.00	8 902.55
54. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.001755	4 900.00	8.60	23 393.36	41.06
		Накладные расходы				105%	394.42	105%	2 693.36
		Сметная прибыль				55%	206.60	55%	1 410.81
		Всего с НР и СП					3 945.30		15 653.83
55.	**Е53-21-15**	**Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу**	**100 м**		**0.34**	**539.60**	**183.46**	**3 629.34**	**1 233.97**
55. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	49.69	16.8946	10.210	172.49	69.680	1 177.22
55. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0034	75.40	0.26	310.52	1.06
55. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.00204	2 326.12	4.75	3 370.93	6.88
55. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.04	0.0136	438.74	5.97	3 590.15	48.83
		Накладные расходы				86%	148.34	86%	1 012.41
		Сметная прибыль				70%	120.74	70%	824.05
		Всего с НР и СП					452.54		3 070.43
56.	**Е15-02-034-3**	**Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная сотделкой косоуров и балок без тяг**	**100 м2**		**1.162**	**4 870.91**	**5 660.00**	**35 182.72**	**40 882.32**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
56. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	235.98	274.20876	10.210	2 799.67	69.680	19 106.87
56. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.604*	*6.511848*	*11.275*	*73.42*	*66.504*	*433.07*
56. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.98	2.30076	20.00 *13.50*	46.02 *31.06*	108.05 *68.69*	248.60 *158.04*
56. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	3.624	4.211088	15.30 *10.06*	64.43 *42.36*	80.39 *65.31*	338.53 *275.03*
56. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00062	0.0007204	5 160.00	3.72	23 865.26	17.19
56. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	27	31.374	27.69	868.75	161.87	5 078.51
56. 7.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.7	0.8134	427.02	347.34	3 005.79	2 444.91
56. 8.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	3.7184	411.49	1 530.08	3 670.32	13 647.72
		Накладные расходы				105%	3 016.74	105%	20 516.94
		Сметная прибыль				55%	1 580.20	55%	10 746.97
		Всего с НР и СП					10 256.94		72 146.22
57.	**Е07-05-039-15**	**Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу**	**100 м**		**15.6**	**325.72**	**5 081.27**	**2 154.53**	**33 610.69**
57. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	29.8	464.88	9.620	4 472.15	65.760	30 570.51
57. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	1.56	75.40	117.62	310.52	484.41
57. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.0936	2 326.12	217.72	3 370.93	315.52
57. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.04	0.624	438.74	273.77	3 590.15	2 240.25
		Накладные расходы				155%	6 931.83	155%	47 384.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				100%	4 472.15	100%	30 570.51
		Всего с НР и СП					16 485.25		111 565.49
58.	**Е15-02-036-4**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков**	**100 м2**		**36.41**	**6 686.40**	**243 451.95**	**45 905.03**	**1 671 402.29**
		Начисления: НЗ= 1.2, НА= 1.2, НМ= 1.2							
58. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	213.408	7770.1853	9.620	74 749.18	65.760	510 967.38
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*74.2764*	*13.217*	*981.69*	*68.412*	*5 081.37*
58. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.168	6.11688	89.99	550.46	317.41	1 941.56
			(1)			*10.06*	*61.54*	*65.31*	*399.49*
58. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.872	68.15952	20.00	1 363.19	108.05	7 364.64
			(1)			*13.50*	*920.15*	*68.69*	*4 681.88*
58. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.091025	5 160.00	469.69	23 865.26	2 172.34
58. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	3932.28	27.69	108 884.83	161.87	636 518.16
58. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.07282	424.28	30.90	6 171.86	449.43
58. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	436.92	2.79	1 219.01	24.83	10 848.72
58. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.75	136.5375	411.49	56 183.82	3 670.32	501 136.32
58. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.3641	2.41	0.88	10.27	3.74
		Накладные расходы				105%	79 517.41	105%	541 851.19
		Сметная прибыль				55%	41 651.98	55%	283 826.81
		Всего с НР и СП					364 621.34		2 497 080.29
59.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**36.41**	**4 053.67**	**147 594.16**	**14 217.45**	**517 657.27**
		Начисления: НЗ= 1.2, НА= 1.2, НМ= 1.2							
59. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	55.368	2015.9489	9.180	18 506.41	62.820	126 641.91
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.372*	*13.54452*	*12.168*	*164.81*	*67.382*	*912.65*
59. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.144	5.24304	89.99	471.82	317.41	1 664.19
			(1)			*10.06*	*52.74*	*65.31*	*342.42*
59. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.228	8.30148	20.00	166.03	108.05	896.97
			(1)			*13.50*	*112.07*	*68.69*	*570.23*
59. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	21.1178	6 066.49	128 110.92	18 318.00	386 835.86
59. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.069179	4 900.00	338.98	23 393.36	1 618.33
		Накладные расходы				105%	19 604.78	105%	133 932.29
		Сметная прибыль				55%	10 269.17	55%	70 155.01
		Всего с НР и СП					177 468.11		721 744.57
60.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**52.5**	**33.00**	**1 732.30**	**142.12**	**7 461.56**
								Объем: 43.5+9	
60. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	30.345	7.300	221.52	49.900	1 514.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	15.225	99.23	1 510.78	390.63	5 947.34
		Накладные расходы				100%	221.52	100%	1 514.22
		Сметная прибыль				60%	132.91	60%	908.53
		Всего с НР и СП					2 086.73		9 884.31
61.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)**	**т**		**52.5**	**17.16**	**900.90**	**54.92**	**2 883.30**
								Объем: 43.5+9	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**1 458 909.32**	**7 522 678.51**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**1 458 909.32**	**7 522 678.51**
. МАТЕРИАЛОВ -	**2 404.50**	**10 134.49**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 2, 4, 25, 26, 37, 38, 50, 51; %=155 - по стр. 3, 6, 57; %=90 - по стр. 5, 7, 39-42; %=100 - по стр. 8, 60; %=75 - по стр. 10, 11; %=79 - по стр. 13, 21; %=105 - по стр. 14, 15, 19, 20, 27, 28, 49, 53, 54, 56, 58, 59; %=86 - по стр. 16-18, 22-24, 45-47, 52, 55; %=120 - по стр. 31-33; %=123 - по стр. 34-36; %=130 - по стр. 43, 48; %=80 - по стр. 44)	**382 402.38**	**2 600 943.95**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 4, 5, 16-18, 22-26, 37-42, 45-47, 50-52, 55; %=100 - по стр. 3, 6, 57; %=85 - по стр. 7, 43, 48; %=60 - по стр. 8, 60; %=45 - по стр. 10, 11; %=50 - по стр. 13, 21, 44; %=55 - по стр. 14, 15, 19, 20, 27, 28, 49, 53, 54, 56, 58, 59; %=65 - по стр. 31-33; %=75 - по стр. 34-36)	**229 376.76**	**1 560 052.63**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**2 070 688.46**	**11 683 675.09**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**2 070 688.46**	**11 683 675.09**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**382 402.38**	**2 600 943.95**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**229 376.76**	**1 560 052.63**
ИТОГО БЕЗ НР И СП		**7 522 678.51**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	**0.94**	**2 444 887.31**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**1 560 052.63**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**11 527 618.45**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Блок Б, В

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-39

(Локальный сметный расчет)

на Трубопроводы теплоснабжения от ИТП1 до венткамер

Сметная стоимость: **112.426 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.168 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **11.348 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв. 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н3= 1.03, Н4= 1.03, Н5= 1.03								
1.	**Е16-02-005-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**1**	**1 228.42**	**1 228.42**	**6 292.66**	**6 292.66**
1. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	62.6549	62.6549	9.770	612.14	66.740	4 181.59
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1957*	*0.1957*	*13.500*	*2.64*	*87.640*	*17.15*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1236	0.1236	86.40	10.68	427.06	52.78
			(1)			*13.50*	*1.67*	*87.64*	*10.83*
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.0721	111.99	8.07	433.66	31.27
			(1)			*13.50*	*0.97*	*87.64*	*6.32*
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.9932	18.9932	1.20	22.79	2.92	55.46
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8961	0.8961	75.40	67.57	310.52	278.26
			(1)						
1. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.35	6.64	2.32	16.39	5.74
1. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.0002	9 639.40	1.93	40 713.84	8.14
1. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.0099	2.02	0.02	11.34	0.11
1. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.32	37.93	12.14	93.64	29.96
1. 11.	с411-0001	Вода	м3	2.75	2.75	2.41	6.63	10.27	28.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	61	7.87	480.07	25.95	1 582.95
1. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.008	508.54	4.07	4 769.64	38.16
		Накладные расходы				128%	786.92	128%	5 374.39
		Сметная прибыль				83%	510.27	83%	3 484.95
		Всего с НР и СП					2 525.61		15 152.00
2.	**П1 С103-0138.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 57 мм толщиной стенки 3.0 мм**	**м**		**100**	**35.10**	**3 510.00**	**132.73**	**13 273.00**
3.	**Е16-02-005-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм**	**100 м**		**0.25**	**1 376.81**	**344.20**	**7 206.20**	**1 801.55**
3. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	74.3248	18.5812	9.770	181.54	66.740	1 240.11
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2369*	*0.059225*	*13.500*	*0.80*	*87.640*	*5.19*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1545	0.038625	86.40	3.34	427.06	16.50
			(1)			*13.50*	*0.52*	*87.64*	*3.39*
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0824	0.0206	111.99	2.31	433.66	8.93
			(1)			*13.50*	*0.28*	*87.64*	*1.81*
3. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	25.6882	6.42205	1.20	7.71	2.92	18.75
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.0403	0.260075	75.40	19.61	310.52	80.76
			(1)						
3. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.45	0.1125	6.64	0.75	16.39	1.84
3. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0003	0.000075	9 639.40	0.72	40 713.84	3.05
3. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0166	0.00415	2.02	0.01	11.34	0.05
3. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.1025	37.93	3.89	93.64	9.60
3. 11.	с411-0001	Вода	м3	4.64	1.16	2.41	2.80	10.27	11.91
3. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	15.25	7.87	120.02	25.95	395.74
3. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.012	0.003	508.54	1.53	4 769.64	14.31
		Накладные расходы				128%	233.40	128%	1 593.98
		Сметная прибыль				83%	151.34	83%	1 033.60
		Всего с НР и СП					728.94		4 429.13
4.	**П2 С103-0144.**	**Трубопровод из стальных электросваных труб диаметром 76 мм толщиной стенки 3.5 мм**	**м**		**25**	**53.13**	**1 328.25**	**186.95**	**4 673.75**
5.	**Е16-02-005-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм**	**100 м**		**0.25**	**1 585.22**	**396.31**	**8 224.12**	**2 056.03**
5. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	82.1425	20.535625	9.770	200.63	66.740	1 370.55
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3811*	*0.095275*	*13.500*	*1.29*	*87.640*	*8.35*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.2781	0.069525	86.40	6.01	427.06	29.69
			(1)			*13.50*	*0.94*	*87.64*	*6.09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.103	0.02575	111.99	2.88	433.66	11.17
			(1)			*13.50*	*0.35*	*87.64*	*2.26*
5. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	35.9676	8.9919	1.20	10.79	2.92	26.26
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.442	0.3605	75.40	27.18	310.52	111.94
			(1)						
5. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.1675	6.64	1.11	16.39	2.75
5. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.000125	9 639.40	1.20	40 713.84	5.09
5. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.006275	2.02	0.01	11.34	0.07
5. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.1525	37.93	5.78	93.64	14.28
5. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	1.7575	2.41	4.24	10.27	18.05
5. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	68	17	7.87	133.79	25.95	441.15
5. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00525	508.54	2.67	4 769.64	25.04
		Накладные расходы				128%	258.46	128%	1 764.99
		Сметная прибыль				83%	167.59	83%	1 144.49
		Всего с НР и СП					822.36		4 965.51
6.	**П3 С103-0154.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 89 мм толщиной стенки 3,5 мм**	**м**		**25**	**61.91**	**1 547.75**	**328.98**	**8 224.50**
7.	**С300-1224**	**Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты**	**кг**		**280**	**7.87**	**2 203.60**	**25.95**	**7 266.00**
8.	**Е16-07-005-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм**	**100 м**		**1.5**	**117.32**	**175.98**	**561.99**	**842.99**
8. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	7.74045	11.630	90.02	79.400	614.59
8. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	2.3175	29.67	68.76	70.63	163.69
8. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000075	25 226.77	1.89	28 447.45	2.13
8. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.00003	15 500.35	0.47	38 035.09	1.14
8. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.03	36.85	1.11	96.55	2.90
8. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.8	5.7	2.41	13.74	10.27	58.54
		Накладные расходы				128%	115.23	128%	786.68
		Сметная прибыль				83%	74.72	83%	510.11
		Всего с НР и СП					365.92		2 139.77
9.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.45**	**388.13**	**174.66**	**870.06**	**391.53**
9. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	2.3895	10.640	25.42	72.620	173.53
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0045*	*10.060*	*0.05*	*65.310*	*0.29*
9. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0045	89.99	0.40	317.41	1.43
			(1)			*10.06*	*0.05*	*65.31*	*0.29*
9. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0045	1.70	0.01	4.53	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.504	6.82	3.44	16.85	8.49
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0045	75.40	0.34	310.52	1.40
9. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0054	26 200.00	141.48	36 909.94	199.31
9. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0009	3 960.00	3.56	8 167.20	7.35
		Накладные расходы				90%	22.92	90%	156.44
		Сметная прибыль				70%	17.83	70%	121.67
		Всего с НР и СП					215.41		669.64
10.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (за два раза)**	**100 м2**		**0.9**	**253.65**	**228.29**	**958.79**	**862.91**
								Объем: 45*2	
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	2.592	9.070	23.51	62.080	160.91
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.009*	*10.060*	*0.09*	*65.310*	*0.59*
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.009	89.99 *10.06*	0.81 *0.09*	317.41 *65.31*	2.86 *0.59*
10. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.009	1.70	0.02	4.53	0.04
10. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	1.26	6.82	8.59	16.85	21.23
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.018	75.40	1.36	310.52	5.59
10. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.0081	23 379.12	189.37	81 817.55	662.72
10. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.00117	3 960.00	4.63	8 167.20	9.56
		Накладные расходы				90%	21.24	90%	145.35
		Сметная прибыль				70%	16.52	70%	113.05
		Всего с НР и СП					266.05		1 121.31
11.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**15**	**545.62**	**8 184.28**	**1 531.76**	**22 976.38**
11. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	52.8	9.910	523.25	67.720	3 575.62
11. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	5.85	2.16	12.64	4.17	24.39
11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	3.75	75.40	282.75	310.52	1 164.45
11. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	2.145	231.80	497.21	418.14	896.91
11. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.3	198.17	59.45	244.17	73.25
11. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	21.57	266.28	5 743.66	535.34	11 547.28
11. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	225	2.67	600.75	20.69	4 655.25
11. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	450	0.97	436.50	2.18	981.00
11. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.495	56.72	28.08	117.63	58.23
		Накладные расходы				100%	523.25	100%	3 575.62
		Сметная прибыль				70%	366.28	70%	2 502.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					9 073.81		29 054.93
12.	**П4 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука типаEC диаметром 89 мм толщиной 13 мм**	**м**		**110**	**36.10**	**3 971.00**	**153.79**	**16 916.90**
								Объем: 100*1.1	
13.	**П5 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененого каучука типа EC диаметром 76 мм толщиной стенки 13 мм**	**м**		**27.5**	**28.76**	**790.90**	**122.52**	**3 369.30**
								Объем: 25*1.1	
14.	**П6 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука типа EC диаметром 57 мм толщиной 9 мм**	**м**		**27.5**	**16.85**	**463.38**	**71.78**	**1 973.95**
								Объем: 25*1.1	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**24 547.02**		**90 921.45**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 961.41**		**13 397.45**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94							**12 593.60**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**1 304.54**		**8 910.81**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**27 812.97**		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							**112 425.86**

Стройка: Корректировка перинатального центра, г. Владимир, Восточный район

Объект: Блок Б, В

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-49

(Локальный сметный расчет)

на Сухотруб (блок В)

Сметная стоимость: **31.835 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.036 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **2.387 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв. 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е16-02-005-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм**	**100 м**		**0.36**	**1 351.82**	**486.66**	**7 047.17**	**2 536.98**
1. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	72.16	25.9776	9.770	253.80	66.740	1 733.75
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.0828*	*13.500*	*1.12*	*87.640*	*7.26*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.15	0.054	86.40	4.67	427.06	23.06
			(1)			*13.50*	*0.73*	*87.64*	*4.73*
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.08	0.0288	111.99	3.23	433.66	12.49
			(1)			*13.50*	*0.39*	*87.64*	*2.52*
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	24.94	8.9784	1.20	10.77	2.92	26.22
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.01	0.3636	75.40	27.42	310.52	112.91
			(1)						
1. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.45	0.162	6.64	1.08	16.39	2.66
1. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0003	0.000108	9 639.40	1.04	40 713.84	4.40
1. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0166	0.005976	2.02	0.01	11.34	0.07
1. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.1476	37.93	5.60	93.64	13.82
1. 11.	с411-0001	Вода	м3	4.64	1.6704	2.41	4.03	10.27	17.16
1. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	21.96	7.87	172.83	25.95	569.86
1. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.012	0.00432	508.54	2.20	4 769.64	20.60
		Накладные расходы				128%	326.30	128%	2 228.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				83%	211.58	83%	1 445.04
		Всего с НР и СП					1 024.54		6 210.51
2.	**П1 С103-0145.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб наружный диаметр 76 мм толщина стенки 4.0 мм. Ц:(42,88*1,33)**	**м**		**36**	**57.03**	**2 053.08**	**200.27**	**7 209.72**
3.	**Е15-04-030-3**	**Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.13**	**786.20**	**102.21**	**3 530.68**	**458.99**
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	40.59	5.2767	8.850	46.70	60.600	319.77
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0013*	*13.500*	*0.02*	*68.690*	*0.09*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0013	20.00	0.03	108.05	0.14
			(1)			*13.50*	*0.02*	*68.69*	*0.09*
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0039	75.40	0.29	310.52	1.21
			(1)						
3. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.039	3.00	0.12	6.68	0.26
3. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.351	15.50	5.44	46.62	16.36
3. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.003198	15 519.00	49.63	37 912.72	121.24
		Накладные расходы				105%	49.06	105%	335.85
		Сметная прибыль				55%	25.70	55%	175.92
		Всего с НР и СП					176.96		970.77
4.	**Е16-07-001-1**	**Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (диаметром 65 мм)**	**шт.**		**3**	**134.90**	**404.69**	**474.26**	**1 422.77**
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.01	3.03	9.620	29.15	65.760	199.25
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.03*	*13.500*	*0.41*	*87.640*	*2.63*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.03	86.40	2.59	427.06	12.81
			(1)			*13.50*	*0.41*	*87.64*	*2.63*
4. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.6	19.20	11.52	3.74	2.24
4. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.06	75.40	4.52	310.52	18.63
			(1)						
4. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00003	0.00009	25 226.77	2.27	28 447.45	2.56
4. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00003	15 500.35	0.47	38 035.09	1.14
4. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.00004	0.00012	11 921.23	1.43	61 728.79	7.41
4. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.03	36.85	1.11	96.55	2.90
4. 10.	с300-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм	шт.	3	9	21.24	191.16	79.58	716.22
4. 11.	с300-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	1	3	52.78	158.34	149.20	447.60
4. 12.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	0.4	1.2	1.78	2.14	10.00	12.00
		Накладные расходы				128%	37.84	128%	258.41
		Сметная прибыль				83%	24.53	83%	167.56
		Всего с НР и СП					467.06		1 848.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	**П2 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Рукав напорный латексированный L=20, диаметром 70 мм. Ц: (2773,00/3,7/1,18*1,1165)**	**шт.**		**3**	**709.13**	**2 127.39**	**3 020.89**	**9 062.67**
6.	**Е17-01-002-5**	**Установка гарнитуры туалетной полочек**	**10 шт.**		**0.3**	**68.03**	**20.41**	**428.39**	**128.52**
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.3	1.89	9.620	18.18	65.760	124.29
6. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1	0.03	19.20	0.58	3.74	0.11
6. 3.	с101-2182	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0.0002	0.00006	9 700.00	0.58	35 753.32	2.15
6. 4.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	2	0.6	1.78	1.07	3.29	1.97
		Накладные расходы				128%	23.27	128%	159.09
		Сметная прибыль				83%	15.09	83%	103.16
		Всего с НР и СП					58.77		390.77
7.	**П3 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Шкаф пожарный ШПК-310Н 650*540*230. Ц: (1595,00/3,7/1,18*1,1165)**	**шт.**		**3**	**407.90**	**1 223.70**	**1 737.65**	**5 212.95**
8.	**С300-1173**	**Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм (ГЦ-70 диаметром 70 мм)**	**шт.**		**1**	**21.24**	**21.24**	**79.58**	**79.58**
9.	**П4 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Шкафчик деревянный 600*600*300. Ц: (944/3,7/1,18*1,1165)**	**шт.**		**1**	**241.41**	**241.41**	**1 028.41**	**1 028.41**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**6 680.79**		**27 140.59**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**436.46**		**2 981.84**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94			**2 802.93**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**276.90**		**1 891.68**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**7 394.15**		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**31 835.20**

<4997-95А-1 * 6 * 1>

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Кор-ка рп 1 оч.стр-ва здания перинатального центра (блок "А"-родильное отделение) по ул.Добросельской в г.Владимире

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1
НА Внеплощадочные сети теплоснабжения

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Наружные сети

ОСНОВАНИЕ:

NN пп	ШИФР, НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ. ДАННЫМ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Е1-1607	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (растительный грунт в резерв)	1000 м3		0.04	37.47	1
1. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	17.568	0.70272	0.760	1
1. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	13.4	0.536	1.8	1
2.	Е1-1614	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 (растительный грунт в резерв)	1000 м3		0.04	30.74	1
2. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	14.4	0.576	0.760	0
2. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	11.0	0.44	1.8	1
3.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (лишнего грунта)	1000 м3		0.156	178.17	28
3. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	15.5	2.418	0.493	1
3. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	96.336	15.0284	0.760	11
3. 3.	А1290	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,5М3	маш.ч	34.7	5.4132	2.75	15
3. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.47	0.22932	1.0	0
3. 5.	а8601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 300 ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	0.04	0.00624	10.5	0
4.	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ лишнего грунта	т		156.0	0.29	45
4. 1.	А255	ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ	т	1.0	156.0		

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Е1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (сухой)	1000 м3		0.191	150.26	29
5. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	13.2	2.5212	0.495	1
5. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	81.648	15.5948	0.760	12
5. 3.	А1290	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,5М3	маш.ч	29.7	5.6727	2.75	16
6.	Е1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (мокрый)	1000 м3		0.077	165.28	13
6. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	14.52	1.118	0.494	1
6. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	89.8128	6.9156	0.760	5
6. 3.	А1290	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,5М3	маш.ч	32.67	2.5156	2.75	7
7.	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ в местах пересечения с коммуникациями (грунт мокрый)	100 м3		0.54	98.34	53
7. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	203.28	109.7712	0.484	53
8.	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (добор грунта мокрого)	100 м3		0.15	102.81	15
8. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	212.52	31.878	0.484	15
9.	Е1-1008	ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ПО ДНУ ДО 2М ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС	100 м3		0.02	66.04	1
9. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	47.376	0.94752	0.760	1
9. 2.	А626	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 20-25М3/4АС	маш.ч	143.0	2.86	0.21	1
10.	Е22-517	ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕ4ЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 500ММ	км		0.03	85.09	3
10. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	63.1	1.893	0.556	1
10. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5418	0.01625	0.760	0

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3.	А712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	руб.	0.98	0.0294	1.0	0
10. 4.	А6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	48.6	1.458	1.0	1
11.	С310-25	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ песчаного грунта	т		70.4	1.68	118
11. 1.	А275	ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 21-25 КМ	т	1.0	70.4		
12.	П06-12-01.	<Т> Стоимость песчаного грунта	м3		44.0	1.82	80
13.	Е23-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО (песчаная призма с коэффиц.фильтрации 5м3/сутки)	м3		128.0	9.42	1205
13. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.8	230.4	0.494	114
13. 2.	а8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	м3	1.1	140.8	7.75	1091
14.	Е1-1633	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (песчаным грунтом под дорогой и тротуаром)	1000 м3		0.044	16.55	1
14. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	7.7616	0.34151	0.760	0
14. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	5.92	0.26048	1.8	0
15.	Е1-1644	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1633 (песч.грунтом)	1000 м3		0.044	10.26	0
15. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.8096	0.21162	0.760	0
15. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	3.67	0.16148	1.8	0
16.	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП (песчаного грунта)	100 м3		0.44	9.91	4
16. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	11.2	4.928	0.554	3
16. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.2976	1.4509	0.760	1
16. 3.	А836	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	маш.ч	10.9	4.796	0.11	1
17.	Е1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 м3		0.54	41.50	22
17. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	89.6	48.384	0.463	22

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 м3		0.111	20.95	2
18. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	9.8208	1.0901	0.760	1
18. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	7.49	0.83139	1.8	1
19.	Е1-1645	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	1000 м3		0.111	11.99	1
19. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	5.616	0.62338	0.760	0
19. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	4.29	0.47619	1.8	1
20.	Е1-1633	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (растительным грунтом из резерва)	1000 м3		0.04	16.55	1
20. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	7.7616	0.31046	0.760	0
20. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	5.92	0.2368	1.8	0
21.	Е1-1644	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1633 (растит.грунт)	1000 м3		0.04	10.26	0
21. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.8096	0.19238	0.760	0
21. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	3.67	0.1468	1.8	0
		Трубопровод					
22.	Е24-201	БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В БИТУМОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС ДИАМЕТРОМ ТРУБ 150 ММ	м		416.2	1.40	584
22. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.81	337.122	0.630	212
22. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2451	102.0106	0.760	78
22. 3.	А543	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	маш.ч	0.058	24.1396	2.76	67
22. 4.	А1139	АГРЕГАТЫ СВАРО4НЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	маш.ч	0.138	57.4356	2.67	153
22. 5.	А412	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГ. ВНУТР. СГОРАНИЯ ДО 686КПА /7АТ/, 5М3/МИН	маш.ч	0.0158	6.576	3.05	20
22. 6.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.131	54.5222	1.0	55
23.	Е24-196	БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В	м		6.0	0.91	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		БИТУМОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ					
23. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.6	3.6	0.617	2
23. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.1419	0.8514	0.760	1
23. 3.	А543	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	маш.ч	0.0199	0.1194	2.76	0
23. 4.	А1139	АГРЕГАТЫ СВАРО4НЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	маш.ч	0.0835	0.501	2.67	1
23. 5.	А412	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГ. ВНУТР. СГОРАНИЯ ДО 686КПА /7АТ/, 5М3/МИН	маш.ч	0.0138	0.0828	3.05	0
23. 6.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.11	0.66	1.0	1
24.	ППрайс-лист1.	<Т> Стоимость теплоизолированных труб в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ(Т)д159/250	м		390.0	9.46	3689
25.	ППрайс-лист2.	<Т> Стоимость труб в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ(Т)д57/140	м		3.0	5.03	15
26.	ППрайс-лист3.	<Т> Неподвижная опора в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ(Т) д159/250 л=2м	штука		4.0	151.45	606
27.	ППрайс-лист4.	<Т> Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода в полиэтиленовой оболочке д159/250 л=2.5	штука		2.0	161.31	323
28.	ППрайс-лист5.	<Т> Отвод в полиэт.оболочке д159/250 л=0.5м	штука		14.0	39.84	558
29.	ППрайс-лтст6.	<Т> Кран шаровой с воздушником в полиэт.оболочке д159/250 л=600мм	штука		2.0	405.60	811
30.	ППрайс-лист7.	<Т> Элемент трубопровода с кабелем вывода в полиэттил.оболочке д159/250 л=1.5м	штука		2.0	133.91	268
31.	ППрайс-лист8.	<Т> Тройниковое ответвление в полиэтил.оболочке д159/57 л=1м	штука		2.0	183.84	368

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	ППрайс-лист9.	<Т> Кран шаровой в полиэтил.оболочке д57/140 л=1.5м	штука		2.0	167.89	336
33.	Е24-196	БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В БИТУМОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ	м		3.0	1.19	4
33. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.6	1.8	0.617	1
33. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.1419	0.4257	0.760	0
33. 3.	А543	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	маш.ч	0.0199	0.0597	2.76	0
33. 4.	А1139	АГРЕГАТЫ СВАРО4НЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	маш.ч	0.0835	0.2505	2.67	1
33. 5.	А412	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГ. ВНУТР. СГОРАНИЯ ДО 686КПА /7АТ/, 5М3/МИН	маш.ч	0.0138	0.0414	3.05	0
33. 6.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.39	1.17	1.0	1
33. 7.	А6918	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	т	0.00003	0.00009		
33. 8.	А6915	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	т	0.00002	0.00006		
34.	С103-379.	<Т>Стоимость стальных труб д57х3.5	м		3.0	0.00	0
35.	Е22-521	ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50ММ	м		3.0	0.66	2
35. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.22	0.66	0.591	0
35. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0387	0.1161	0.760	0
35. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.07	0.21	1.0	0
35. 4.	А2673	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	т	0.0017	0.0051	203.0	1
35. 5.	А15195	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ РОЛЕВАЯ	м2	0.37	1.11	0.02	0
35. 6.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.0148	0.0444	1.0	0
35. 7.	А80272	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ МАРКИ ВВК	м2	0.43	1.29	0.15	0
36.	ППрайс-лист10.	<Т> Манжета стенового ввода ППУ-ПЭ 250х295	штука		8.0	9.29	74
37.	ППрайс-лист11.	<Т> Заглушка изоляции термоусаживания ППУ-ПЭ 159х250	штука		4.0	49.33	197
38.	ППрайс-лист12.	<Т> Комплект материалов для заделки стыка на трубопроводе с полиэтиленовой оболочкой СПМ-П д159/250	штука		99.0	91.16	9025

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	ППрайс-лист13.	<Т> Комплект мотериалов для заделки стыка на трубопроводе с полиэтиленовой оболочкой СПМ-П д57/140	штука		6.0	71.78	431
40.	Е26-43	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО	м3		2.0	6.73	13
40. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	10.7	21.4	0.578	12
40. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2193	0.4386	0.760	0
40. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.38	0.76	1.0	1
41.	С114-721	Стоимость плиты из пенопласта толщ.60мм	м3		2.0	29.40	59
42.	Е26-43	Подушка из вспененного полиэтилена ПОдПВсп 1х0.5х0.04	м3		0.72	6.73	5
42. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	10.7	7.704	0.578	4
42. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2193	0.1579	0.760	0
42. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.38	0.2736	1.0	0
43.	ППрайс-лист14.	<Т> Стоимость подушки из вспененного полиэтилена	штука		36.0	10.69	385
44.	Е25-473	КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ КА4ЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 1-3 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350ММ	штука		2.0	4.45	9
44. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.7	3.4	0.765	3
44. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.774	1.548	0.760	1
44. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.4	2.8	1.0	3
44. 4.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	1.16	2.32	1.0	2
45.	Ц12-759-5	ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 159 ММ	врезка		2.0	9.78	20
45. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	15.0	30.0	0.573	17
45. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0387	0.0774	0.760	0
45. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.23	0.46	1.0	0
45. 4.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.92	1.84	1.0	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Камера УТ-1,УТ-2					
46.	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	м3		0.34	9.26	3
46. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.8	0.272	0.500	0
46. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.129	0.04386	0.760	0
46. 3.	а8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	м3	1.1	0.374	7.75	3
46. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.22	0.0748	1.0	0
46. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.02	0.0068	1.0	0
47.	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	штука		2.0	1.47	3
47. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.39	0.78	0.564	0
47. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.3741	0.7482	0.760	1
47. 3.	а8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	м3	0.0092	0.0184	27.4	1
47. 4.	а8226	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	м3	0.0093	0.0186	22.6	0
47. 5.	А461	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 15Т	маш.ч	0.133	0.266	3.55	1
47. 6.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.028	0.056	1.0	0
48.	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	штука		4.0	1.92	8
48. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.53	2.12	0.566	1
48. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.516	2.064	0.760	2
48. 3.	а8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	м3	0.0092	0.0368	27.4	1
48. 4.	а8226	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	м3	0.0125	0.05	22.6	1
48. 5.	А461	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 15Т	маш.ч	0.182	0.728	3.55	3
48. 6.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.0439	0.1756	1.0	0
49.	Ж581121-А091	ФБС12.4.6-Т	штука		4.0	14.10	56
50.	Ж581121-А094	ФБС12.4.3-Т	штука		2.0	6.70	13
51.	Псобцт.ч.т.2,4	<Т> Добавл.на W6(М100)	м3		1.034	3.37	3
52.	Е7-352	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ	м3		0.67	8.90	6

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.92	1.9564	0.541	1
52. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.7864	1.8669	0.760	1
52. 3.	а8226	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	м3	0.017	0.01139	22.6	0
52. 4.	А460	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 10Т	маш.ч	0.75	0.5025	3.55	2
52. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.99	1.3333	1.0	1
52. 6.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.17	0.1139	1.0	0
53.	Е7-351	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	м3		0.34	14.18	5
53. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.99	1.6966	0.549	1
53. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.7343	1.6097	0.760	1
53. 3.	а8226	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	м3	0.018	0.00612	22.6	0
53. 4.	А460	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 10Т	маш.ч	1.47	0.4998	3.55	2
53. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.99	0.6766	1.0	1
53. 6.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.23	0.0782	1.0	0
54.	П585521-И030.	<Т> КЦ15-9	штука		1.0	34.40	34
55.	П585521-И037.	<Т> КЦП1-15-2	штука		1.0	32.10	32
56.	П585521-И028.	<Т> КЦ10-9	штука		1.0	19.50	20
57.	П585521-И035.	<Т> КЦП1-10-2	штука		1.0	11.80	12
58.	Псобцт.ч.т.2,4а.	<Т> Добавл. на W6(М200)	м3		1.01	3.37	3
59.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100 м2		0.18	89.51	16
59. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	33.6	6.048	0.580	4
59. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5805	0.10449	0.760	0
59. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.05	0.189	1.0	0
59. 4.	А10878	МАСТИКА БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ	т	0.24	0.0432	276.0	12
59. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	2.28	0.4104	1.0	0
60.	Е23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ	штука		2.0	1.21	2

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.54	3.08	0.519	2
60. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0387	0.0774	0.760	0
60. 3. А712		ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.06	0.12	1.0	0
60. 4. А4245		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	м3	0.014	0.028	22.6	1
61.	С113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	штука		2.0	17.80	36
62.	Е46-39	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАМЕРЕ	м3		0.16	26.81	4
62. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	21.1	3.376	0.578	2
62. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	5.6889	0.91022	0.760	1
62. 3. А712		ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	10.29	1.6464	1.0	2
		Неподвижные опоры Н-1,Н-2					
63.	Е8-11	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНО4НЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	м3		0.26	13.95	4
63. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.89	0.2314	0.506	0
63. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.1419	0.03689	0.760	0
63. 3. А712		ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.26	0.0676	1.0	0
63. 4. А6237		ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.02	0.0052	1.0	0
63. 5. а8600		ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 300 ФРАКЦИИ 20-40ММ	м3	1.15	0.299	11.4	3
64.	Е13-286	ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н-2	м3		0.26	25.13	7
64. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	10.7	2.782	0.598	2
64. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.9221	0.49975	0.760	0
64. 3. А712		ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	2.61	0.6786	1.0	1
64. 4. А2729		НАПОЛНИТЕЛЬ	кг	110.0	28.6	0.01	0
64. 5. А15138		БИТУМ БН-70/30	кг	110.0	28.6	0.05	1
64. 6. А2027		АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ	т	0.02	0.0052	382.0	2
64. 7. А2050		БЕНЗИН	кг	2.0	0.52	0.21	0
65.	Е7-728	УСТРОЙСТВО НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	м3		3.75	43.55	163
65. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	8.1	30.375	0.589	18
65. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5934	2.2253	0.760	2
65. 3. а8078		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	м3	0.914	3.4275	32.5	111
65. 4. А460		КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 10Т	маш.ч	0.16	0.6	3.55	2
65. 5. А712		ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.421	1.5788	1.0	2

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 6.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	1.16	4.35	1.0	4
65. 7.	А18002	ЩИТЫ ОПАЛУБКИ 40ММ	м2	1.26	4.725	5.14	24
66.	Псобцт.ч.т.2,4б.	<Т> Добавл.на W6	м3		3.75	2.45	9
67.	С124-1-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	т		0.067	270.00	18
67. 1.	А10502	АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	т	1.0	0.067		
68.	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	т		0.013	270.00	4
68. 1.	А10500	АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	т	1.0	0.013		
		Охладительный колодец ОК-1					
69.	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	м3		0.38	9.26	4
69. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.8	0.304	0.500	0
69. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.129	0.04902	0.760	0
69. 3.	а8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	м3	1.1	0.418	7.75	3
69. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.22	0.0836	1.0	0
69. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.02	0.0076	1.0	0
70.	Е22-447	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ	м3		1.71	153.55	263
70. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	17.2	29.412	0.587	17
70. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.354	5.7353	0.760	4
70. 3.	а8064	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	0.258	0.44118	25.0	11
70. 4.	а8068	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	0.117	0.20007	25.9	5
70. 5.	а10855	КОЛЬЦА ВЫС. 0,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	м	0.24	0.4104	17.04	7
70. 6.	а10854	КОЛЬЦА ВЫС. 0,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ	м	1.12	1.9152	38.6	74
70. 7.	а10988	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ	м3	0.41	0.7011	86.56	61
70. 8.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	6.06	10.3626	1.0	10
70. 9.	А2964	ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	кг	5.06	8.6526	1.1	10
70.10.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	7.39	12.6369	1.0	13
70.11.	А11267	ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	т	0.037	0.06327	376.0	24
70.12.	А25043	АРМАТУРА КЛ. А1 ДЛЯ СБОРНЫХ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ	100 кг	0.61	1.0431	22.4	23
70.13.	А81257	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ	т	0.103	0.17613	19.6	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б					
71.	Е8-38	Местные заделки кирпичом	м3		0.03	41.45	1
71. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	6.86	0.2058	0.547	0
71. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2451	0.00735	0.760	0
71. 3.	а8466	КИРПИ4 ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000 штук	0.4	0.012	77.8	1
71. 4.	а8224	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	м3	0.24	0.0072	20.4	0
71. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.43	0.0129	1.0	0
71. 6.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	1.07	0.0321	1.0	0
72.	С113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	штука		1.0	17.80	18
73.	С101-342.	<Т> Ходовые скобы	кг		9.6	0.00	0
74.	Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИ4НОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 м2		0.02	207.04	4
74. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	25.6	0.512	0.547	0
74. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.451	0.04902	0.760	0
74. 3.	а8007	ВОДА	м3	2.0	0.04	0.16	0
74. 4.	А392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 5Т	маш.ч	1.46	0.0292	1.58	0
74. 5.	А592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕ4НЫЕ	маш.ч	0.55	0.011	5.8	0
74. 6.	а8684	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	14.44	0.2888	10.5	3
74. 7.	а8683	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 20-40ММ	м3	2.96	0.0592	11.4	1
75.	Е27-174	НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4АТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173	100 м2		-0.04	14.69	-1
75. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.57	-0.0228	0.526	0
75. 2.	а8684	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	1.11	-0.0444	10.5	-0
75. 3.	а8683	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 20-40ММ	м3	0.24	-0.0096	11.4	-0
76.	Е27-171	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ - ВЕРХНИЙ СЛОЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕС4АНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 м2		0.02	127.05	3
76. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	9.37	0.1874	0.588	0
76. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.8901	0.0178	0.760	0

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 3.	а11513	ПЕС4АНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП Д-2	т	7.14	0.1428	16.4	2
76. 4.	А392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 5Т	маш.ч	0.74	0.0148	1.58	0
76. 5.	А2059	БИТУМ ЖИДКИЙ	т	0.06	0.0012	43.3	0
77.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 м2		0.01	8.16	0
77. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.72	0.0372	0.661	0
77. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0774	0.00077	0.760	0
77. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.14	0.0014	1.0	0
77. 4.	А15321	ГРУНТОВКА ГФ-021	кг	8.6	0.086	0.62	0
77. 5.	А2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	кг	1.5	0.015	0.11	0
78.	Е13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 за 2раза	100 м2		0.02	7.30	0
78. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.74	0.0348	0.678	0
78. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0516	0.00103	0.760	0
78. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.11	0.0022	1.0	0
78. 4.	А16071	КРАСКА БТ-177	кг	8.4	0.168	0.68	0
78. 5.	А87350	КСИЛОЛ НЕФТЯННОЙ	кг	1.3	0.026	0.2	0
		Герметизированный ввод шт.2					
79.	Е6-90	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ (Мб200)	м3		0.2	33.16	7
79. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.81	0.562	0.552	0
79. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.129	0.0258	0.760	0
79. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.23	0.046	1.0	0
79. 4.	А4370	ЩИТЫ ОПАЛУБКИ 25ММ	м2	0.717	0.1434	3.37	0
79. 5.	А2103	БРУСКИ 3С.50-60ММ	м3	0.0013	0.00026	58.3	0
79. 6.	А2266	ДОСКИ 3С 40ММ И БОЛЕЕ	м3	0.0152	0.00304	58.3	0
79. 7.	А2072	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	кг	0.9	0.18	0.57	0
79. 8.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.16	0.032	1.0	0
79. 9.	а8072	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	1.02	0.204	26.7	5
80.	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 (Мб200)	м3		0.08	36.64	3
80. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.35	0.348	0.538	0
80. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.4644	0.03715	0.760	0
80. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.84	0.0672	1.0	0
80. 4.	А4370	ЩИТЫ ОПАЛУБКИ 25ММ	м2	1.16	0.0928	3.37	0

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 5.	А2600	ЛЕС КРУГЛЫЙ	м3	0.0157	0.00126	32.8	0
80. 6.	А2265	ДОСКИ ЗС.25-35ММ	м3	0.0044	0.00035	53.9	0
80. 7.	А2266	ДОСКИ ЗС 40ММ И БОЛЕЕ	м3	0.0159	0.00127	58.3	0
80. 8.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.28	0.0224	1.0	0
80. 9.	а8072	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	1.02	0.0816	26.7	2
81.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	т		0.008	441.39	4
81. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	210.0	1.68	0.590	1
81. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5418	0.00433	0.760	0
81. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.98	0.00784	1.0	0
81. 4.	А4016	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СО СВАРКОЙ	т	1.0	0.008	314.0	3
81. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	2.0	0.016	1.0	0
82.	Е16-57	Металлическая вытяжная труба	м		2.0	2.40	5
82. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.86	1.72	0.616	1
82. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0258	0.0516	0.760	0
82. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.05	0.1	1.0	0
82. 4.	А11093	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 89Х3,5ММ	м	1.0	2.0	1.76	4
82. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.0424	0.0848	1.0	0
83.	Е15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100 м2		0.008	44.50	0
83. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	38.8	0.3104	0.552	0
83. 2.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.03	0.00024	1.0	0
83. 3.	А2546	КРАСКИ ТЕРТЫЕ	кг	0.2	0.0016	0.74	0
83. 4.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.19	0.00152	1.0	0
83. 5.	А16162	КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	кг	24.4	0.1952	0.74	0
83. 6.	А16823	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	кг	2.7	0.0216	1.73	0
84.	Е10-35	Осадочный шов из просмоленной доски	м2		0.72	1.03	1
84. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.25	0.18	0.480	0
84. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0129	0.00929	0.760	0
84. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.0251	0.01807	1.0	0
84. 4.	А2274	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ 4С.19-22ММ	м3	0.02	0.0144	34.2	0
84. 5.	А2195	ГВОЗДИ	кг	0.06	0.0432	0.26	0
84. 6.	А2792	ПЕРГАМИН	м2	1.05	0.756	0.16	0
84. 7.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.0055	0.00396	1.0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	Е8-27	Обмазка досок битумом	100 м2		0.016	89.51	1
85. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	33.6	0.5376	0.580	0
85. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5805	0.00929	0.760	0
85. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.05	0.0168	1.0	0
85. 4.	А10878	МАСТИКА БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ	т	0.24	0.00384	276.0	1
85. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	2.28	0.03648	1.0	0
86.	Е8-19	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕ4НАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100 м2		0.008	274.21	2
86. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	19.7	0.1576	0.548	0
86. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.6899	0.01352	0.760	0
86. 3.	а8223	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	м3	2.5	0.02	18.3	0
86. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	3.06	0.02448	1.0	0
86. 5.	А2205	ГИДРОИЗОЛ	м2	220.0	1.76	0.41	1
86. 6.	А10878	МАСТИКА БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ	т	0.42	0.00336	276.0	1
86. 7.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	7.2	0.0576	1.0	0
87.	Е6-84	УСтановка стальных сальников	т		0.038	355.29	14
87. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	64.0	2.432	0.594	1
87. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5031	0.01912	0.760	0
87. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.91	0.03458	1.0	0
87. 4.	А4016	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СО СВАРКОЙ	т	1.0	0.038	314.0	12
87. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	2.0	0.076	1.0	0
88.	Е16-224	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ 4ЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	сальник		4.0	8.90	36
88. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.69	10.76	0.591	6
88. 2.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.01	0.04	1.0	0
88. 3.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	7.3	29.2	1.0	29
		Демонтажные работы					
89.	Е24-13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС,В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ (Демонтаж)	м		369.0	0.40	148
89. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.32	118.08	0.625	74
89. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.09288	34.2727	0.760	26
89. 3.	А543	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	маш.ч	0.01458	5.38	2.76	15
89. 4.	А133	АГРЕГАТЫ СВАРО4НЫЕ	маш.ч	0.0798	29.4462	0.84	25
89. 5.	А412	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГ. ВНУТР. СГОРАНИЯ ДО 686КПА /7АТ/, 5М3/МИН	маш.ч	0.00377	1.3926	3.05	4

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 6.	А793	СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 50М3/4АС	маш.ч	0.01386	5.1143	0.82	4
89. 7.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.00149	0.54907	1.0	1
90.	Е24-253	УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ (Демонтаж)	штука		6.0	3.77	23
90. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.33	13.98	0.631	9
90. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.97524	5.8514	0.760	4
90. 3.	А543	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	маш.ч	0.348	2.088	2.76	6
90. 4.	А133	АГРЕГАТЫ СВАРО4НЫЕ	маш.ч	0.588	3.528	0.84	3
90. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.102	0.612	1.0	1
91.	Е7-726	Демонтаж ж/б камеры 3х3х2.6	м3		25.4	8.17	207
91. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	6.75	171.45	0.584	100
91. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.99176	50.5907	0.760	38
91. 3.	А460	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 10Т	маш.ч	0.664	16.8656	3.55	60
91. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.3552	9.0221	1.0	9
92.	Е7-723	Демонтаж ж/б канала КЛ90х60	м3		7.8	4.18	33
92. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.96	23.088	0.608	14
92. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.09392	8.5326	0.760	6
92. 3.	А461	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 15Т	маш.ч	0.336	2.6208	3.55	9
92. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.352	2.7456	1.0	3
93.	ПС310.ча.	<Т> Погрузка мусора	т		86.9	0.40	35
93. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.68	59.092	0.588	35
94.	С310-18	ПЕРЕВОЗКА ДО 18 КМ мусора	т		86.9	1.45	126
94. 1.	А272	ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 КМ	т	1.0	86.9		
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия					
95.	Е27-33	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 м3		0.0159	160.46	3
95. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	160.0	2.544	0.516	1
95. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	30.057	0.47791	0.760	0
95. 3.	А103	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	маш.ч	1.91	0.03037	2.43	0
95. 4.	А601	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	маш.ч	77.5	1.2323	0.65	1
96.	Е27-36	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	м		13.0	0.44	6

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.79	10.27	0.557	6
97.	ПС310т.ч.	<Т> Погрузка мусора	т		4.72	0.40	2
97. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.68	3.2096	0.588	2
98.	С310-18	ПЕРЕВОЗКА ДО 18 КМ мусора	т		4.72	1.45	7
98. 1.	А272	ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 КМ	т	1.0	4.72		
		а)Тротуар					
99.	Е27-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	м3		0.51	8.81	4
99. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.15	0.0765	0.467	0
99. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0645	0.0329	0.760	0
99. 3.	а8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	м3	1.1	0.561	7.75	4
99. 4.	а8007	ВОДА	м3	0.05	0.0255	0.16	0
99. 5.	А103	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	маш.ч	0.0216	0.01102	2.43	0
99. 6.	А396	КАТКИ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОХОДУ 18Т	маш.ч	0.0041	0.00209	3.62	0
99. 7.	А385	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	маш.ч	0.0182	0.00928	0.89	0
99. 8.	А831	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108 Л.С./	маш.ч	0.0182	0.00928	2.03	0
99. 9.	А592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕ4НЫЕ	маш.ч	0.0069	0.00352	5.8	0
100.	Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИ4НОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 м2		0.04	207.04	8
100. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	25.6	1.024	0.547	1
100. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.451	0.09804	0.760	0
100. 3.	а8007	ВОДА	м3	2.0	0.08	0.16	0
100. 4.	А392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 5Т	маш.ч	1.46	0.0584	1.58	0
100. 5.	А592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕ4НЫЕ	маш.ч	0.55	0.022	5.8	0
100. 6.	а8684	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	14.44	0.5776	10.5	6
100. 7.	а8683	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 20-40ММ	м3	2.96	0.1184	11.4	1
101.	Е27-174	Искл.на толщ.2см	100 м2		-0.08	14.69	-1
101. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.57	-0.0456	0.526	0
101. 2.	а8684	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	1.11	-0.0888	10.5	-1
101. 3.	а8683	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 20-40ММ	м3	0.24	-0.0192	11.4	-0

1	2	3	4	5	6	7	8
102.	Е27-164-7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯ4ЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПЛОТНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СМЕСИ ТИПА В,МАРКИ 2,3,4	100 м2		0.04	180.70	7
102. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.75	0.15	0.555	0
102. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.2962	0.09185	0.760	0
102. 3.	а11509	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	т	9.74	0.3896	17.7	7
102. 4.	А859	УКЛАД4ИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш.ч	0.302	0.01208	2.0	0
102. 5.	А392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 5Т	маш.ч	0.37	0.0148	1.58	0
102. 6.	А393	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	маш.ч	1.11	0.0444	1.45	0
102. 7.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.23	0.0092	1.0	0
102. 8.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	1.45	0.058	1.0	0
103.	Е27-165-7	Искл. на толщ.0.5см	1000 м2		-0.004	214.22	-1
103. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.07	-0.00028	0.429	0
103. 2.	а11509	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	т	12.1	-0.0484	17.7	-1
103. 3.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.02	-0.00008	1.0	0
104.	Е27-79	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕ4ЕНИЕМ 100Х200ММ	100 м		0.05	361.69	18
104. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	74.0	3.7	0.542	2
104. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2709	0.01355	0.760	0
104. 3.	а8333	КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ М300	м3	1.6	0.08	101.25	8
104. 4.	а8096	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДОРОЖНЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	5.1	0.255	29.2	7
104. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.5	0.025	1.0	0
104. 6.	А4238	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25	м3	0.02	0.001	18.3	0
104. 7.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	9.6	0.48	1.0	0
		б)Дороги					
105.	Е27-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	м3		9.7	8.81	85
105. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.15	1.455	0.467	1
105. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0645	0.62565	0.760	0
105. 3.	а8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	м3	1.1	10.67	7.75	83
105. 4.	а8007	ВОДА	м3	0.05	0.485	0.16	0
105. 5.	А103	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	маш.ч	0.0216	0.20952	2.43	1
105. 6.	А396	КАТКИ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОХОДУ 18Т	маш.ч	0.0041	0.03977	3.62	0
105. 7.	А385	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	маш.ч	0.0182	0.17654	0.89	0

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 8.	А831	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108 Л.С./	маш.ч	0.0182	0.17654	2.03	0
105. 9.	А592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕ4НЫЕ	маш.ч	0.0069	0.06693	5.8	0
106.	Е27-52	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ	100 м2		0.29	175.78	51
106. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.01	1.1629	0.509	1
106. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.8829	1.126	0.760	1
106. 3.	а8007	ВОДА	м3	3.0	0.87	0.16	0
106. 4.	А205	БУЛЬДОЗЕРЫ 108 Л.С.	маш.ч	0.258	0.07482	2.31	0
106. 5.	А103	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	маш.ч	0.405	0.11745	2.43	0
106. 6.	А393	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	маш.ч	1.23	0.3567	1.45	1
106. 7.	А395	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 18Т	маш.ч	0.89	0.2581	1.69	0
106. 8.	А592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕ4НЫЕ	маш.ч	0.414	0.12006	5.8	1
106. 9.	а9033	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ 70-120ММ М-400	м3	12.1	3.509	10.4	36
106.10.	а8652	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	2.27	0.6583	11.1	7
106.11.	а8651	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40 ММ	м3	1.0	0.29	12.0	3
107.	Е27-54	Добавл.на толщ.6см	1000 м2		0.174	137.72	24
107. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.64	0.11136	0.484	0
107. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.8576	0.32322	0.760	0
107. 3.	А393	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	маш.ч	0.78	0.13572	1.45	0
107. 4.	А395	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 18Т	маш.ч	0.76	0.13224	1.69	0
107. 5.	а9033	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ 70-120ММ М-400	м3	10.1	1.7574	10.4	18
107. 6.	а8652	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	1.89	0.32886	11.1	4
107. 7.	а8651	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40 ММ	м3	0.63	0.10962	12.0	1
108.	Е27-164-7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯ4ЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПЛОТНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СМЕСИ ТИПА В,МАРКИ 2,3,4	100 м2		0.29	180.70	52
108. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.75	1.0875	0.555	1
108. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.2962	0.6659	0.760	1
108. 3.	а11509	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	т	9.74	2.8246	17.7	50
108. 4.	А859	УКЛАД4ИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш.ч	0.302	0.08758	2.0	0
108. 5.	А392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 5Т	маш.ч	0.37	0.1073	1.58	0
108. 6.	А393	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	маш.ч	1.11	0.3219	1.45	0
108. 7.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.23	0.0667	1.0	0
108. 8.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	1.45	0.4205	1.0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
109.	Е27-165-7	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4АТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР164-7	1000 м2		0.058	214.22	12
109. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.07	0.00406	0.429	0
109. 2.	а11509	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	т	12.1	0.7018	17.7	12
109. 3.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.02	0.00116	1.0	0
110.	Е27-78	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕ4ЕНИЕМ 150Х300ММ	100 м		0.08	593.77	48
110. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	74.0	5.92	0.542	3
110. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2709	0.02167	0.760	0
110. 3.	а8334	КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ М400 П1-1	м3	4.5	0.36	82.22	30
110. 4.	а8096	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДОРОЖНЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	5.9	0.472	29.2	14
110. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.5	0.04	1.0	0
110. 6.	А4238	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25	м3	0.06	0.0048	18.3	0
110. 7.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	9.6	0.768	1.0	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					21134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					21134

НАКЛАДНЫЕ РАСХЛДЫ к=18,1	3824
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ (к=0,092)	352
СМЕТНАЯ З/ПЛАТА В НАКЛ. РАСХОДАХ (к=0,18)	688
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ к=8,000	1996
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	26952
В Ц. 2000 Г. 26952х19,78	533111
В Ц. 1 КВ. 2008 Г. 533111х4,77	2 542 939
(С ВРЕМЕННЫМИ, ЗИМНИМИ, НЕПРЕДВИДЕННЫМИ)	2 652 285

СОСТАВИЛ Павлова А.Н.

ПРОВЕРИЛ Копылова Н.А.

Приложение №2
к Информационной карте

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на объекте: Строительство перинатального центра в восточном районе г.Владимира

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
1.	Строительство перинатального центра в восточном районе г.Владимира	с момента подписания контракта	30 декабря 2008г	

На бланке
организации
Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:
Администрации города Владимира
600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству перинатального центра в восточном районе г.Владимира.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании_____,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____

_____

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации _____ _____

М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____,

(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____

_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,

(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ***	Показатели
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		
1.2. Методы и технология выполняемых работ		
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		
1.4. Требования по безопасности		
2. Место, условия выполнения работ		
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		
4. Срок (период) выполнения работ		
5. Срок предоставления гарантий качества работ		
6. Объем предоставления гарантий качества работ		
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству		
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика		

Руководитель организации _____ _____

М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

*** Объем выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте.**

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:	
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:	
Регистрационные данные: 3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
4. Юридический адрес участника размещения заказа:	
5. Почтовый адрес участника размещения заказа:	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
6. Банковские реквизиты *(может быть несколько)***:** 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК	
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)*	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

М.П.

Главный бухгалтер организации

_____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____

_____

(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____№_____ выдан_____«____» _____г.

представлять интересы _____

_____

(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____

(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись _____ _____ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)

(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____

для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд г. Владимира

г. Владимир « » 2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение«Владстройзаказчик» именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлением главы города Владимира от 21.11.2007г. №4529 «О мерах по реализации Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и постановлением от 04.03.2008 г. №851 «О внесении изменений в постановление от 21.11.2007 г. №4529» в лице директора предприятия _____ действующего на основании Устава с одной стороны, и _____именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____действующего на основании с другой стороны, руководствуясь ст.763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения аукциона протокол № от 2008 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству перинатального центра в Восточном районе г.Владимира в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3.Настоящий Контракт, заключенный по результатам аукциона по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира, является основанием для финансирования и оплаты за выполненные работы.

2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта в соответствии с протоколом аукциона № 2008 г. составляет ( ) руб. с учетом НДС,который составляет 18% и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены,который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2 Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по Актам приемки выполненных работ (форма КС-2).

2.3 Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ (услуг) не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим муниципальным контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим муниципальным контрактом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг) или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

2.4 Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

Расчет по Контракту производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом ранее произведенных платежей .Заказчик перечисляет подрядчику авансовый платеж в размере 30 %.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом работ (приложение № 2).

3.2 Изменения в календарный план могут вноситься в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, а также по соглашению сторон и оформляются в письменном виде.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями СНиП, ТУ.

4.2 Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3 Сдача-приемка работ по настоящему Контракту осуществляется по Акту приемки выполненных работ (форма КС-2), рассчитанному ресурсным методом в базовых ценах 2000 г. и текущих ценах.

4.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 15 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно известить об этом Подрядчика.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик обязуется:

5.1 Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а также с надлежащим качеством (срок предоставления гарантии качества выполненных работ составляет 2 года со дня сдачи – приемки выполненных работ).

5.2 Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

5.3 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

5.4 В ходе производства работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, обеспечивать страхование строительных рисков, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

З**аказчик обязуется**:

5.5 Обеспечить Подрядчика утвержденной проектно-сметной документацией для проведения работ,указанных в п.1.1. настоящего Контракта.

5.6. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.7. Осуществлять финансирование проводимых во исполнение настоящего Контракта работ в установленном порядке.

З**аказчик вправе**:

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность

Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с бюджетным, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2 За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

6.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом (при наличии бюджетного финансирования) Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.4 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.5 Заказчик может до сдачи ему результата работ (услуг) отказаться от исполнения Контракта. Размер возмещения затрат Подрядчика в таком случае определяется исходя из фактически выполненных работ, согласовывается с Заказчиком и не должен превышать цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.6 При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ (услуг), Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ (услуг).

6.7 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.8 Наступление обстоятельств, указанных в п.6.6. и п.6.7., должно быть документально подтверждено.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.1 Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему Контракту.

7.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий Контракта.

Датой расторжения настоящего Контракта является дата направления Заказчиком письменного уведомления об этом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2 Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.3 Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде.

Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
МБУ «Владстройзаказчик»
600017,г.Владимир,ул.Горького,40

Подрядчик:

Неотъемлемой частью контракта являются следующие приложения:
Протокол согласования договорной цены
Календарный план работ

Зказчик

Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____

м.п.

Подрядчик: _____

м.п.

Приложение № 1
к Муниципальному контракту
от 2008 г. №

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ №

2008 г.

г. Владимир 2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Владстройзаказчик», именуемый в дальнейшем « Заказчик», от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлением главы города Владимира от 21.11.2007г. №4529 «О мерах по реализации Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и постановлением от 04.03.2008 г. №851 «О внесении изменений в постановление от 21.11.2007 г. №4529» в лице директора МБУ «Владстройзаказчик» _____ действующего на основании Устава с одной стороны, и _____именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице действующего на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст.763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения аукциона протокол № от 2008 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена Контракта) по Контракту на выполнение работ для муниципальных нужд г.Владимира от «___» _____ 2008 г. №___ (далее по тексту Контракт) составляет _____ (_____) руб. с учетом НДС,который составляет 18%.

2. Изменение Цены Контракта возможно по основаниям, указанным в тексте Контракта, а также иным, установленным действующим законодательством основаниям, путем внесения изменений в настоящий Протокол и в п.2.1. Контракта.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по Контракту.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
МБУ «Владстройзаказчик»
600017,г.Владимир,ул.Горького,40

Подрядчик:

Заказчик _____
Директор МБУ «Владстройзаказчик» м.п.

Подрядчик _____
м.п

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

2008 г. №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на объекте: Строительство перинатального центра в восточном районе г.Владимира

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
1.	Строительство перинатального центра в восточном районе г.Владимира	с момента подписания контракта	30 декабря 2008г	

Заказчик

Директор МБУ«Владстройзаказчик» _____

м.п.

Подрядчик: _____

м.п.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и

содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не

подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

17.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и

правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);

– выданный аукционный номер;

– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал.

Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на
0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта,

предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы,

установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный

контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.