СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации г.Владимира

С.В. Панкратов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

от «05» октября 2009г. № 598 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году.

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	**11**
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	**19**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**94**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**96**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**97**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**98**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**99**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**107**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	**Муниципальный заказчик:**	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.2.	Почтовый адрес	600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.3.	Адрес электронной почты	ugkh@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	тел. (4922) 53-18-98, факс (4922) 53-37-60
3.	**Предмет муниципального контракта:**	**Лот № 1:** Выполнение работ по капитальному ремонту плиты перекрытия в квартире 15 по ул.Казарменная, д.5 в г.Владимире. **Лот №2:** Выполнение работ по капитальному ремонту квартиры №1 в жилом доме, расположенном по адресу: г.Владимир, ул.Даргомыжского, д.8.
4.	**Объем работ:**	Лот №1: в соответствии со сметной документацией, см. Приложение №1 к Информационной карте; Лот №2: в соответствии со сметной документацией, см. Приложение №2 к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**Лот №1: 54 000,00 руб.** (Пятьдесят четыре тысячи рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. **Лот №2: 861 000,00 руб.** (Восемьсот шестьдесят одна тысяча рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим характеристикам,**	Лоты №№1-2: Согласно заключенному муниципальному контракту, проектно-сметной документации и требованиям действующих нормативных документов, в том числе: СНиП

	безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии, СниП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции, СниП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения. Все строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Рабочие должны соблюдать указанные правила техники безопасности.
8.	**Место выполнения работ:**	Лот № 1: г.Владимир, ул.Казарменная, д.5, кв.15. Лот № 2: г.Владимир, ул.Даргомыжского, д.8, кв.1.
9.	**Сроки выполнения работ:**	Лоты №№1-2: 1 месяц с момента заключения муниципального контракта
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	Лоты №№1-2: Гарантия на выполненные работы 3 года.
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	Лоты №№1-2: Объем гарантий на выполненные работы 100 %.
12.	**Форма, сроки и порядок оплаты работ:**	Лоты №№1-2: Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. В пределах стоимости выполненных работ, в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком, при наличии бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, на лицевом счете Заказчика.
13.	**Источник финансирования:**	Лоты №№1-2: Бюджет города Владимира
14.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.

<table>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота</u>:</td>
<td>1. Заявка на участие в аукционе*:
2. Техническое предложение *.
3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
Лот №1: Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ:
<table>
<tr><td>КАМЕННЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ</td></tr>
<tr><td>Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций</td></tr>
<tr><td>МОНТАЖ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ</td></tr>
<tr><td>Монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей стен)</td></tr>
<tr><td>Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин</td></tr>
<tr><td>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>Производство декоративных отделочных работ</td></tr>
<tr><td>УСТРОЙСТВО ПОЛОВ</td></tr>
<tr><td>Устройство покрытий из полимерных материалов</td></tr>
<tr><td>МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ</td></tr>
<tr><td>Конструкции зданий и сооружений</td></tr>
</table>
Лот №2: Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ:
<table>
<tr><td>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>Разработка выемок, вертикальная планировка</td></tr>
<tr><td>Уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек</td></tr>
<tr><td>КАМЕННЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ</td></tr>
<tr><td>Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций</td></tr>
<tr><td>МОНТАЖ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

			КОНСТРУКЦИЙ
			Монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей стен)
			Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
			МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
			Сборка деревянных (брусчатых) зданий и сооружений заводского изготовления
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
			Устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе, горячих асфальтовых смесей, битумоперлита и битумокерамзита
			КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
			Устройство кровель из рулонных материалов
			Устройство кровли из штучных материалов
			БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
			Устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
			Производство штукатурных и лепных работ
			Производство декоративных отделочных работ
			Производство стекольных работ
			Производство облицовочных работ
			УСТРОЙСТВО ПОЛОВ
			Устройство покрытий из полимерных материалов
			САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
			РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
			Устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
			Устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)
			Устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)
			Установка санитарно-технических приборов
			Установка приборов учета и контроля
			ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
			Защита деревянных конструкций от гниения (устройство антисептических покрытий)
			Защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий)
			Герметизация входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения
			Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при

		температуре не более 115 град. С **РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ** Устройство электроосвещения *Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией, см. Приложение №1, №2 к Информационной карте.* 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).

		9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.
16.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
17.	**Размер обеспечения заявок:**	Лоты №№1-2: **5 (пять) %** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
18.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**
19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения

		заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	**Дата и время начала приема заявок:**	07 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.
22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**27 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**27 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**03 ноября 2009 года в 11 час. 30 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "03" ноября 2009 года в 11 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель

		участника аукциона не допускается на торги.
26.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	**Лоты №№1-2:** Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **30%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Исключение – договор страхования ответственности по контракту.
27.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение №1 к Информационной карте

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 2009г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 2009г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по капитальному ремонту плиты перекрытия в квартире 15 по ул.Казарменная, д.5 в г.Владимире

Сметная стоимость: **54.000** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.071** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **6.875** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е46-04-008-1**	**Разборка покрытий кровель из рулонных материалов**	**100 м2 покрытия**		**0.22**	**153.59**	**33.79**	**1 263.51**	**277.97**	**8.226**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.38	3.1636	7.800	24.68	80.240	253.85	10.287
1. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	6.22	1.3684	6.66	9.11	17.63	24.12	2.647
		Накладные расходы				99%	24.43	93.06%	236.23	
		Сметная прибыль				59.5%	14.68	59.5%	151.04	
		Всего с НР и СП					72.91		665.24	
2.	**Е46-04-008-5**	**Увеличение затрат на снятие каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев.**	**100 м2**		**0.22**	**40.93**	**9.00**	**336.59**	**74.05**	**8.228**
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.83	0.8426	7.800	6.57	80.240	67.61	10.287
2. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	1.66	0.3652	6.66	2.43	17.63	6.44	2.647
		Накладные расходы				99%	6.50	93.06%	62.92	
		Сметная прибыль				59.5%	3.91	59.5%	40.23	
		Всего с НР и СП					19.41		177.20	
3.	**Е46-04-011-12**	**Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)**	**100 м2 покрытия**		**0.22**	**1 097.86**	**241.53**	**4 686.53**	**1 031.04**	**4.269**

3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	28.54	6.2788	8.620	54.12	89.110	559.50	10.338
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.58*	*1.2276*	*10.060*	*12.35*	*98.400*	*120.80*	*9.781*
3. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	5.58	1.2276	90.00 *10.06*	110.48 *12.35*	376.01 *98.40*	461.59 *120.80*	4.178 9.781
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	11.16	2.4552	31.33	76.92	4.05	9.94	0.129
		Накладные расходы				99%	65.81	93.06%	633.09	
		Сметная прибыль				59.5%	39.55	59.5%	404.78	
		Всего с НР и СП					346.88		2 068.91	
4.	**Е08-02-003-3**	**Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**0.35**	**689.43**	**241.30**	**3 794.77**	**1 328.17**	**5.504**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.1195	3.191825	9.400	30.00	96.870	309.19	10.305
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.525*	*0.18375*	*13.500*	*2.48*	*132.050*	*24.26*	*9.781*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.525	0.18375	86.40 *13.50*	15.88 *2.48*	473.45 *132.05*	87.00 *24.26*	5.48 9.781
4. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.035	2.41	0.08			
4. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.404	0.1414	1 105.54	156.32	4 892.80	691.84	4.426
4. 6.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.22	0.077	506.69	39.02	3 118.67	240.14	6.155
		Накладные расходы				109.8%	35.66	103.21%	344.15	
		Сметная прибыль				68%	22.09	68%	226.75	
		Всего с НР и СП					299.05		1 899.07	
5.	**Е46-03-012-1**	**Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2**	**100 м борозд**		**0.037**	**1 379.71**	**51.05**	**5 526.02**	**204.46**	**4.005**
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.06	1.03822	9.400	9.76	96.870	100.57	10.305
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.31*	*0.27047*	*10.060*	*2.72*	*98.400*	*26.61*	*9.781*
5. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	7.31	0.27047	90.00 *10.06*	24.34 *2.72*	376.01 *98.40*	101.70 *26.61*	4.178 9.781
5. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	14.62	0.54094	31.33	16.95	4.05	2.19	0.129
		Накладные расходы				99%	12.36	93.06%	118.35	
		Сметная прибыль				59.5%	7.43	59.5%	75.67	
		Всего с НР и СП					70.83		398.49	
6.	**Е46-03-001-1**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**100 отверстий**		**0.24**	**1 686.31**	**404.72**	**5 597.70**	**1 343.45**	**3.319**
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	17.3	4.152	9.620	39.94	99.090	411.42	10.3
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.4*	*3.936*	*11.600*	*45.66*	*113.470*	*446.62*	*9.782*
6. 3.	х33-0210	сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч (1)	16.4	3.936	34.55 *11.60*	135.99 *45.66*	167.13 *113.47*	657.82 *446.62*	4.837 9.782
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.8	0.432	75.40	32.57	440.77	190.41	5.846

6. 5.	с101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	2.52	0.6048	324.00	195.96	138.54	83.79	0.428
6. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.443	0.10632	2.41	0.26			
		Накладные расходы				99%	84.74	93.06%	798.49	
		Сметная прибыль				59.5%	50.93	59.5%	510.53	
		Всего с НР и СП					540.40		2 652.48	
7.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.01**	**1 538.99**	**15.39**	**11 562.00**	**115.62**	**7.513**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.425*	*0.02425*	*11.266*	*0.27*	*110.195*	*2.67*	*9.781*
7. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.85	0.0085	86.40	0.73	473.45	4.02	5.48
			(1)			*13.50*	*0.11*	*132.05*	*1.12*	9.781
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.575	0.01575	89.99	1.42	380.48	5.99	4.228
			(1)			*10.06*	*0.16*	*98.40*	*1.55*	9.781
7. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.95	0.0295	22.40	0.66	71.26	2.10	3.181
7. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	0.044	6.01	0.26	20.35	0.90	3.386
7. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.0385	2.41	0.09			
7. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	31.303	0.31303	8.620	2.70	89.110	27.89	10.338
7. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	0.0153	465.84	7.13	4 268.64	65.31	9.163
7. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.0306	78.25	2.39	307.23	9.40	3.926
		Накладные расходы				108%	3.21	101.52%	31.02	
		Сметная прибыль				55.25%	1.64	55.25%	16.88	
		Всего с НР и СП					20.24		163.53	
8.	**Е11-01-015-8**	**Железнение цементных покрытий**	**100 м2**		**0.01**	**151.80**	**1.52**	**1 446.10**	**14.46**	**9.513**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	12.42	0.1242	9.510	1.18	97.980	12.17	10.303
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*0.00125*	*11.436*	*0.01*	*100.436*	*0.13*	*8.782*
8. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.075	0.00075	89.99	0.07	380.48	0.29	4.228
			(1)			*10.06*	*0.01*	*98.40*	*0.07*	9.781
8. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.0005	20.00	0.01	142.95	0.07	7.147
			(1)			*13.50*	*0.01*	*103.49*	*0.05*	7.666
8. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.0006	424.28	0.25	3 225.00	1.94	7.601
8. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.002	2.41				
		Накладные расходы				110.7%	1.32	104.06%	12.80	
		Сметная прибыль				63.75%	0.76	63.75%	7.84	
		Всего с НР и СП					3.60		35.10	
9.	**Е09-03-002-12**	**Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м**	**т**		**0.4**	**8 897.67**	**3 559.07**	**40 768.72**	**16 307.49**	**4.582**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	20.9875	8.395	10.210	85.71	105.010	881.56	10.285

9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.2125*	*1.285*	*15.263*	*19.61*	*149.295*	*191.84*	*9.781*
9. 3.	х02-0121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.ч	0.85	0.34	312.21	106.15	1 140.82	387.88	3.654
			(1)			*15.42*	*5.24*	*150.83*	*51.28*	9.781
9. 4.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	2.1	0.84	120.52	101.24	552.41	464.02	4.584
			(1)			*15.42*	*12.95*	*150.83*	*126.70*	9.781
9. 5.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2625	0.105	111.99	11.76	510.05	53.56	4.554
			(1)			*13.50*	*1.42*	*132.05*	*13.87*	9.781
9. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.975	1.19	1.20	1.43	2.92	3.47	2.433
9. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.6	0.24	12.31	2.95	62.51	15.00	5.078
9. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.2	0.08	5.13	0.41	13.74	1.10	2.678
9. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3875	0.155	75.40	11.69	440.77	68.32	5.846
			(1)							
9. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00004	75 827.80	3.03	82 941.28	3.32	1.094
9. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.78	6.64	5.18	16.96	13.23	2.554
9. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.000012	6 066.49	0.07	17 145.80	0.21	2.826
9. 13.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.000776	5 322.46	4.13	24 074.15	18.68	4.523
9. 14.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0031	0.00124	13 520.00	16.76	34 363.18	42.61	2.542
9. 15.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0031	0.00124	11 461.18	14.21	40 748.42	50.53	3.555
9. 16.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000004	5 160.53	0.02	29 077.42	0.12	5.635
9. 17.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.04	0.016	34.68	0.55	54.07	0.87	1.559
9. 18.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.000412	1 522.51	0.63	6 616.52	2.73	4.346
9. 19.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000124	26 200.00	3.25	38 090.56	4.72	1.454
9. 20.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00024	2 200.00	0.53	49 336.98	11.84	22.426
9. 21.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0005	0.0002	7 619.87	1.52	35 681.95	7.14	4.683
9. 22.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.00748	49.63	0.37	195.60	1.46	3.941
9. 23.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.236	8.38	1.98	9.97	2.35	1.19
9. 24.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0.4	7 963.71	3 185.48	35 681.95	14 272.78	4.481
		Накладные расходы				81%	85.31	76.14%	817.29	
		Сметная прибыль				72.25%	76.09	72.25%	775.53	
		Всего с НР и СП					3 720.47		17 900.31	
10.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.36**	**398.93**	**143.61**	**1 176.33**	**423.48**	**2.949**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	2.19834	10.640	23.39	109.450	240.61	10.287
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0045*	*10.060*	*0.05*	*98.400*	*0.44*	*9.781*

10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0045	89.99 *10.06*	0.40 *0.05*	380.48 *98.40*	1.71 *0.44*	4.228 9.781
10. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0045	1.70	0.01	4.58	0.02	2.694
10. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.504	6.82	3.44	16.92	8.53	2.481
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0045	75.40	0.34	440.77	1.98	5.846
10. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00432	26 200.00	113.18	38 090.56	164.55	1.454
10. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00072	3 960.00	2.85	8 436.43	6.07	2.13
		Накладные расходы				81%	18.99	76.14%	183.54	
		Сметная прибыль				59.5%	13.95	59.5%	143.42	
		Всего с НР и СП					176.54		750.44	
11.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**100 м2**		**0.36**	**810.48**	**291.77**	**1 370.76**	**493.47**	**1.691**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	1.58562	9.070	14.38	93.550	148.33	10.314
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0045*	*10.060*	*0.05*	*98.400*	*0.44*	*9.781*
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0045	89.99 *10.06*	0.40 *0.05*	380.48 *98.40*	1.71 *0.44*	4.228 9.781
11. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0045	1.70	0.01	4.58	0.02	2.694
11. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.2925	6.82	1.99	16.92	4.95	2.481
11. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0045	75.40	0.34	440.77	1.98	5.846
11. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000504	2 200.23	1.11	27 574.32	13.90	12.532
11. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00684	39 990.60	273.54	47 160.25	322.58	1.179
		Накладные расходы				81%	11.69	76.14%	113.27	
		Сметная прибыль				59.5%	8.59	59.5%	88.52	
		Всего с НР и СП					312.04		695.26	
12.	**Е15-02-001-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**100 м2**		**0.05**	**1 669.42**	**83.47**	**14 422.10**	**721.11**	**8.639**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	4.0756	9.620	39.21	99.090	403.85	10.3
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.475*	*0.17375*	*10.060*	*1.75*	*98.400*	*17.10*	*9.781*
12. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.125	0.05625	3.28	0.18	12.14	0.68	3.701
12. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч (1)	3.475	0.17375	21.20 *10.06*	3.68 *1.75*	129.53 *98.40*	22.51 *17.10*	6.11 9.781
12. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.0945	427.02	40.35	3 111.80	294.07	7.287
12. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0175	2.41	0.04			
		Накладные расходы				94.5%	38.71	88.83%	373.93	
		Сметная прибыль				46.75%	19.15	46.75%	196.79	
		Всего с НР и СП					141.33		1 291.83	

13.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.22**	**1 538.99**	**338.58**	**11 562.00**	**2 543.64**	**7.513**
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НС= 1.15								
13. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.425*	*0.5335*	*11.266*	*6.01*	*110.195*	*58.79*	*9.781*
13. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.85	0.187	86.40 *13.50*	16.16 *2.52*	473.45 *132.05*	88.54 *24.69*	5.48 9.781
13. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.575	0.3465	89.99 *10.06*	31.18 *3.49*	380.48 *98.40*	131.84 *34.10*	4.228 9.781
13. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.95	0.649	22.40	14.54	71.26	46.25	3.181
13. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	0.968	6.01	5.82	20.35	19.70	3.386
13. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.847	2.41	2.04			
13. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	31.303	6.88666	8.620	59.36	89.110	613.67	10.338
13. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	0.3366	465.84	156.80	4 268.64	1 436.82	9.163
13. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.6732	78.25	52.68	307.23	206.83	3.926
		Накладные расходы				108%	70.60	101.52%	682.68	
		Сметная прибыль				55.25%	36.12	55.25%	371.53	
		Всего с НР и СП					445.30		3 597.86	
14.	**Е12-01-017-2**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01**	**100 м2**		**2.2**	**60.76**	**133.67**	**553.31**	**1 217.28**	**9.107**
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НС= 1.15								
14. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*0.0825*	*11.207*	*0.92*	*109.617*	*9.04*	*9.781*
14. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0275	86.40 *13.50*	2.38 *0.37*	473.45 *132.05*	13.02 *3.63*	5.48 9.781
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.055	89.99 *10.06*	4.95 *0.55*	380.48 *98.40*	20.93 *5.41*	4.228 9.781
14. 4.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.15	2.53	8.620	21.81	89.110	225.45	10.338
14. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	0.2244	465.84	104.53	4 268.64	957.88	9.163
		Накладные расходы				108%	24.55	101.52%	238.05	
		Сметная прибыль				55.25%	12.56	55.25%	129.56	
		Всего с НР и СП					170.78		1 584.89	
15.	**Е12-01-002-8**	**Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя**	**100 м2**		**0.22**	**9 968.36**	**2 193.04**	**23 845.77**	**5 246.07**	**2.392**
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НС= 1.15								
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.3335	5.13337	9.400	48.25	96.870	497.27	10.305
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3875*	*0.08525*	*13.500*	*1.15*	*132.050*	*11.26*	*9.781*
15. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2875	0.06325	86.40 *13.50*	5.46 *0.85*	473.45 *132.05*	29.95 *8.35*	5.48 9.781

15. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.022	111.99 *13.50*	2.46 *0.30*	510.05 *132.05*	11.22 *2.91*	4.554 9.781
15. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	8.625	1.8975	3.50	6.64	6.06	11.50	1.731
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.033	75.40	2.49	440.77	14.55	5.846
15. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	11.8	2.596	8.38	21.75	9.97	25.88	1.19
15. 8.	с101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	115	25.3	24.16	611.25	65.16	1 648.55	2.697
15. 9.	с101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	230	50.6	29.54	1 494.72	59.43	3 007.16	2.012
		Накладные расходы				108%	53.35	101.52%	516.26	
		Сметная прибыль				55.25%	27.29	55.25%	280.96	
		Всего с НР и СП					2 273.69		6 043.29	
16.	**Е12-01-004-1**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	**100 м**		**0.06**	**9 849.37**	**590.96**	**28 082.67**	**1 684.96**	**2.851**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	30.015	1.8009	9.180	16.53	94.660	170.47	10.312
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3*	*0.018*	*13.500*	*0.24*	*132.050*	*2.38*	*9.781*
16. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1875	0.01125	86.40 *13.50*	0.97 *0.15*	473.45 *132.05*	5.33 *1.49*	5.48 9.781
16. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1125	0.00675	111.99 *13.50*	0.76 *0.09*	510.05 *132.05*	3.44 *0.89*	4.554 9.781
16. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	6.175	0.3705	30.00	11.12	109.78	40.67	3.659
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.009	75.40	0.68	440.77	3.97	5.846
16. 7.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.605	0.0363	4 996.00	181.35	9 510.69	345.24	1.904
16. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.0306	465.84	14.25	4 268.64	130.62	9.163
16. 9.	с101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	252	15.12	24.16	365.30	65.16	985.22	2.697
		Накладные расходы				108%	18.11	101.52%	175.48	
		Сметная прибыль				55.25%	9.27	55.25%	95.50	
		Всего с НР и СП					618.34		1 955.94	
17.	**Е53-14-1**	**Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором**	**10 м**		**1**	**33.32**	**33.32**	**325.07**	**325.07**	**9.756**
17. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.71	2.71	8.970	24.31	92.440	250.51	10.305
17. 2.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.1	2.41	0.24			
17. 3.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.02	0.02	438.74	8.77	3 727.76	74.56	8.497
		Накладные расходы				86%	20.91	80.84%	202.51	
		Сметная прибыль				70%	17.02	70%	175.36	
		Всего с НР и СП					71.24		702.94	
18.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная**	**100 м2**		**0.43**	**288.69**	**124.14**	**2 063.34**	**887.24**	**7.147**
18. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	21.1	9.073	8.380	76.03	86.450	784.36	10.316
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.043*	*13.500*	*0.58*	*103.490*	*4.45*	*7.666*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.043	20.00 *13.50*	0.86 *0.58*	142.95 *103.49*	6.15 *4.45*	7.147 7.666

18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0215	75.40	1.62	440.77	9.48	5.846
18. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.000215	7 480.55	1.61	70 646.18	15.19	9.444
18. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.010707	2 173.44	23.27	2 419.18	25.90	1.113
18. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.774	3.52	2.72	8.11	6.28	2.304
18. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000172	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
18. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0043	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
18. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.00086	15 881.25	13.66	32 727.84	28.15	2.061
18. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.3913	10.00	3.91	20.88	8.17	2.088
18. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.05332	2.41	0.13			
18. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.0344	8.50	0.29	101.79	3.50	11.975
		Накладные расходы				80%	61.29	75.2%	593.19	
		Сметная прибыль				50%	38.31	50%	394.41	
		Всего с НР и СП					223.73		1 874.83	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**8 489.93**	**34 239.03**	**4.033**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**637.53**	**6 133.26**	**9.62**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**399.32**	**4 085.31**	**10.231**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**9 526.78**	**44 457.60**	**4.667**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**190.54**	**889.15**	**4.666**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы		**9 717.32**	**45 346.75**	**4.667**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**1 749.12**	**8 653.25**	**4.667**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**11 466.44**	**54 000**	**4.667**

Приложение №2 к Информационной карте

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 2009г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 2009г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры №1 в жилом доме, расположенном по адресу: г.Владимир, ул.Даргомыжского, д.8

Сметная стоимость: **860.729** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.720** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **160.594** тыс. руб.

Составлен в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-01 >									
	фундаменты под перегородки									
1.	**Е51-1-5**	**Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 мшириной до 1,5 м**	**100 м3**		**0.015**	**5 655.41**	**84.83**	**48 950.21**	**734.25**	**8.656**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	519.1	7.7865	7.80	60.73	80.24	624.79	10.287
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0015	75.40	0.11	440.77	0.66	5.846
1. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0045	0.0000675	5 160.53	0.35	29 077.42	1.96	5.635
1. 4.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.36	0.0054	524.95	2.83	2 140.00	11.56	4.077
1. 5.	с102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	2.47	0.03705	561.41	20.80	2 571.78	95.28	4.581
		Накладные расходы				75%	45.55	75%	468.59	
		Сметная прибыль				45%	27.33	45%	281.16	
		Всего с НР и СП					157.71		1 484.00	
2.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.07**	**634.41**	**44.41**	**3 789.36**	**265.25**	**5.973**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.6	0.042	0.50	0.02	1.36	0.06	2.72
2. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00014	3 003.36	0.42	15 773.84	2.21	5.252
2. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00007	561.41	0.04	2 571.78	0.18	4.581
2. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0245	2.41	0.06			
2. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.0714	597.85	42.69	3 510.01	250.61	5.871
2. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.07	0.1449	8.16	1.18	84.16	12.19	10.314
		Накладные расходы				110.7%	1.31	110.7%	13.49	
		Сметная прибыль				63.75%	0.75	63.75%	7.77	
		Всего с НР и СП					46.47		286.52	
3.	**Е08-02-001-1**	**Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**0.35**	**653.38**	**228.68**	**3 477.00**	**1 216.95**	**5.322**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	6.21	2.1735	8.30	18.04	85.71	186.29	10.327
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5*	*0.175*	*13.50*	*2.36*	*132.05*	*23.11*	*9.781*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.5	0.175	86.40 *13.50*	15.12 *2.36*	473.45 *132.05*	82.85 *23.11*	5.48 9.781
3. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.000175	769.53	0.13	3 375.61	0.59	4.387
3. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.154	2.41	0.37			
3. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.394	0.1379	1 105.54	152.45	4 892.80	674.72	4.426
3. 7.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.24	0.084	506.69	42.56	3 244.04	272.50	6.402
		Накладные расходы				109.8%	22.40	109.8%	229.92	
		Сметная прибыль				68%	13.87	68%	142.39	
		Всего с НР и СП					264.95		1 589.26	
4.	**Е08-01-003-1**	**Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**100 м2**		**0.005**	**1 587.68**	**7.94**	**12 123.65**	**60.62**	**7.635**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	43.93	0.21965	8.53	1.87	88.00	19.33	10.317
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5	0.0025	75.40	0.19	440.77	1.10	5.846
4. 3.	с113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0.05	0.00025	1 468.15	0.37	5 350.51	1.34	3.644
4. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.225	0.001125	2.41				
4. 5.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	3.1	0.0155	355.26	5.51	2 506.42	38.85	7.055
		Накладные расходы				109.8%	2.05	109.8%	21.22	
		Сметная прибыль				68%	1.27	68%	13.14	
		Всего с НР и СП					11.26		94.99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.03**	**1 597.85**	**47.94**	**5 530.00**	**165.90**	**3.461**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	0.7314	9.51	6.96	97.98	71.66	10.303
5. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.4375	0.073125	30.00	2.19	109.78	8.03	3.659
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.0075	75.40	0.57	440.77	3.31	5.846
5. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00048	2 429.20	1.17	9 638.81	4.63	3.968
5. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00072	1 492.15	1.07	13 583.04	9.78	9.103
5. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0072	4 996.00	35.97	9 510.69	68.48	1.904
5. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.003	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
		Накладные расходы				109.8%	7.64	109.8%	78.68	
		Сметная прибыль				68%	4.73	68%	48.73	
		Всего с НР и СП					60.31		293.31	
6.	**Е08-01-003-3**	**Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**100 м2**		**0.01**	**4 985.57**	**49.86**	**17 038.48**	**170.38**	**3.417**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.115	0.23115	8.53	1.97	88.00	20.34	10.317
6. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.2625	0.042625	30.00	1.28	109.78	4.68	3.659
6. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.875	0.00875	75.40	0.66	440.77	3.86	5.846
6. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00016	2 429.20	0.39	9 638.81	1.54	3.968
6. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00024	1 492.15	0.36	13 583.04	3.26	9.103
6. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.42	0.0042	4 996.00	20.98	9 510.69	39.94	1.904
6. 7.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	2.5	0.025	355.26	8.88	2 506.42	62.66	7.055
6. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	220	2.2	6.97	15.33	15.50	34.10	2.224
		Накладные расходы				109.8%	2.16	109.8%	22.33	
		Сметная прибыль				68%	1.34	68%	13.83	
		Всего с НР и СП					53.36		206.54	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**463.66**		**2 613.35**	**5.636**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**81.11**		**834.25**	**10.285**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**49.30**		**507.02**	**10.285**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**594.07**		**3 954.62**	**6.657**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**		**11.88**	**2**	**79.09**	**6.657**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы			**605.95**		**4 033.71**	**6.657**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**		**109.07**	**18**	**726.07**	**6.657**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**715.02**		**4 759.78**	**6.657**

N = < 47 * 02-01 * 02-01-02 >

цоколь, стены и перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е46-04-006-1**	**Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных**	**100 м2**		**0.38**	**471.79**	**179.28**	**4 390.34**	**1 668.33**	**9.306**
1. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	42.86	16.2868	7.55	122.97	77.72	1 265.81	10.294
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.41*	*2.8158*	*13.50*	*38.01*	*103.49*	*291.41*	*7.666*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	7.41	2.8158	20.00	56.32	142.95	402.52	7.147
			(1)			*13.50*	*38.01*	*103.49*	*291.41*	7.666
		Накладные расходы				99%	159.37	99%	1 541.65	
		Сметная прибыль				59.5%	95.78	59.5%	926.55	
		Всего с НР и СП					434.43		4 136.52	
2.	**Е08-02-002-5**	**Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**0.17**	**5 387.96**	**915.95**	**35 066.32**	**5 961.27**	**6.508**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	165.5885	28.150045	8.53	240.12	88.00	2 477.20	10.317
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.1375*	*0.873375*	*13.50*	*11.79*	*132.05*	*115.33*	*9.781*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	5.1375	0.873375	86.40	75.46	473.45	413.50	5.48
			(1)			*13.50*	*11.79*	*132.05*	*115.33*	9.781
2. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.000391	6 400.66	2.50	20 140.00	7.87	3.147
2. 5.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.00272	769.53	2.09	3 375.61	9.18	4.387
2. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.051	2.41	0.12			
2. 7.	с404-0161	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65мм, марка 75	1000 шт.	5.04	0.8568	514.48	440.81	2 246.63	1 924.91	4.367
2. 8.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	2.3	0.391	396.03	154.85	2 886.45	1 128.60	7.288
		Накладные расходы				109.8%	276.60	109.8%	2 846.60	
		Сметная прибыль				68%	171.30	68%	1 762.92	
		Всего с НР и СП					1 363.85		10 570.79	
3.	**Е10-04-001-7**	**Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 106 мм**	**100 м2**		**0.352**	**25 922.43**	**9 124.70**	**91 579.66**	**32 236.04**	**3.533**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	401.12	141.19424	8.85	1 249.57	91.33	12 895.27	10.32
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.475*	*0.5192*	*13.50*	*7.01*	*132.05*	*68.56*	*9.781*
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.475	0.5192	111.99	58.15	510.05	264.82	4.554
			(1)			*13.50*	*7.01*	*132.05*	*68.56*	9.781
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.2125	0.7788	75.40	58.72	440.77	343.27	5.846
			(1)							
3. 5.	с101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	2.37	0.83424	72.77	60.71	102.69	85.67	1.411
3. 6.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	420	147.84	38.97	5 761.32	85.85	12 692.06	2.203
3. 7.	с101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0.0048	0.0016896	18 723.61	31.64	52 993.76	89.54	2.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0018	0.0006336	5 160.53	3.27	29 077.42	18.42	5.635
3. 9.	с101-1851	Резина прессованная	кг	2.05	0.7216	31.40	22.66	61.41	44.31	1.956
3. 10.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.69	0.24288	1 271.48	308.82	5 524.43	1 341.77	4.345
3. 11.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	1.8128	471.74	855.17	1 939.81	3 516.49	4.112
3. 12.	с113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0026	0.0009152	3 900.40	3.57	16 615.70	15.21	4.26
3. 13.	с113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0.071	0.024992	24 259.49	606.29	32 051.70	801.04	1.321
3. 14.	с113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	1.32	0.46464	7.20	3.35	8.67	4.03	1.204
3. 15.	с113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	12.6	4.4352	22.40	99.35	27.99	124.14	1.25
3. 16.	с411-0001	Вода	м3	2.5	0.88	2.41	2.12			
		Накладные расходы				106.2%	1 334.49	106.2%	13 767.59	
		Сметная прибыль				53.55%	672.90	53.55%	6 942.13	
		Всего с НР и СП					11 132.09		52 945.76	
4.	**Е53-25-1**	**Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий**	**т**		**0.0025**	**10 799.50**	**27.00**	**61 181.73**	**152.95**	**5.665**
4. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	165.88	0.4147	8.62	3.57	89.11	36.95	10.338
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.47*	*0.001175*	*10.06*	*0.01*	*98.40*	*0.12*	*9.781*
4. 3.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0004	1.70		4.58		2.694
4. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.74	0.00185	8.10	0.01	32.06	0.06	3.958
4. 5.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.47	0.001175	100.01 *10.06*	0.12 *0.01*	409.54 *98.40*	0.48 *0.12*	4.095 9.781
4. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.92	0.0023	31.33	0.07	4.05	0.01	0.129
4. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.0005	75.40	0.04	440.77	0.22	5.846
4. 8.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.009	0.0000225	9 600.99	0.22	31 198.22	0.70	3.249
4. 9.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.54	0.00135	506.69	0.68	3 118.67	4.21	6.155
4. 10.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.57	0.001425	1 105.54	1.58	4 892.80	6.97	4.426
4. 11.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1.04	0.0026	7 963.71	20.71	39 747.67	103.34	4.991
		Накладные расходы				86%	3.08	86%	31.88	
		Сметная прибыль				70%	2.51	70%	25.95	
		Всего с НР и СП					32.58		210.78	
5.	**Е46-02-009-2**	**Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных**	**100 м2**		**1.12**	**178.00**	**199.36**	**1 831.08**	**2 050.81**	**10.287**
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	22.82	25.5584	7.80	199.36	80.24	2 050.81	10.287
		Накладные расходы				99%	197.37	99%	2 030.30	
		Сметная прибыль				59.5%	118.62	59.5%	1 220.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					515.35		5 301.34	
6.	**Е46-02-009-2**	**Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных(с металлических перемычек)**	**100 м2**		**0.075**	**178.00**	**13.35**	**1 831.08**	**137.33**	**10.287**
6. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	22.82	1.7115	7.80	13.35	80.24	137.33	10.287
		Накладные расходы				99%	13.22	99%	135.96	
		Сметная прибыль				59.5%	7.94	59.5%	81.71	
		Всего с НР и СП					34.51		355.00	
7.	**Е15-01-051-1**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен одним слоем ГКЛ без изоляции**	**100 м2**		**1.12**	**7 710.20**	**8 635.42**	**32 511.70**	**36 413.10**	**4.217**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	161.2875	180.642	9.40	1 698.03	96.87	17 498.79	10.305
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.575*	*0.644*	*13.50*	*8.69*	*103.49*	*66.65*	*7.666*
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.756	75.40	57.00	440.77	333.22	5.846
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.575	0.644	20.00 *13.50*	12.88 *8.69*	142.95 *103.49*	92.06 *66.65*	7.147 7.666
7. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	5.908	19.20	113.43	3.82	22.57	0.199
7. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.224	8.50	1.90	101.79	22.80	11.975
7. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настилаи панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.00672	34 592.73	232.46	118 874.11	798.83	3.436
7. 8.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	105	117.6	38.97	4 582.87	85.85	10 095.96	2.203
7. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	8.288	20.00	165.76	30.82	255.44	1.541
7. 10.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.003024	2 863.90	8.66	8 366.57	25.30	2.921
7. 11.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	8.512	7.50	63.84	29.89	254.42	3.985
7. 12.	с201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.17248	9 424.71	1 625.57	40 149.26	6 924.94	4.26
7. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.75	0.84	86.90	73.00	105.67	88.76	1.216
		Накладные расходы				94.5%	1 612.85	94.5%	16 599.34	
		Сметная прибыль				46.75%	797.89	46.75%	8 211.84	
		Всего с НР и СП					11 046.16		61 224.28	
8.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (перемычек)**	**100 м2**		**0.075**	**5 929.75**	**444.73**	**46 610.40**	**3 495.78**	**7.86**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	166.336	12.4752	9.18	114.52	94.66	1 180.90	10.312
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.8*	*0.135*	*13.17*	*1.78*	*103.00*	*13.90*	*7.823*
8. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.013125	89.99 *10.06*	1.18 *0.13*	380.48 *98.40*	4.99 *1.29*	4.228 9.781
8. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.625	0.121875	20.00 *13.50*	2.44 *1.65*	142.95 *103.49*	17.42 *12.61*	7.147 7.666
8. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.0001875	5 160.00	0.97	26 466.10	4.96	5.129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	8.1	27.69	224.29	167.74	1 358.69	6.058
8. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.00015	424.28	0.06	3 225.00	0.48	7.601
8. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.9	2.79	2.51	25.57	23.01	9.165
8. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.24	411.49	98.76	3 772.12	905.31	9.167
8. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00075	2.41				
		Накладные расходы				94.5%	109.90	94.5%	1 129.09	
		Сметная прибыль				46.75%	54.37	46.75%	558.57	
		Всего с НР и СП					609.00		5 183.44	
9.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков (перемычек)**	**100 м2**		**0.075**	**4 033.22**	**302.49**	**15 112.15**	**1 133.41**	**3.747**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	53.061	3.979575	9.18	36.53	94.66	376.71	10.312
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3875*	*0.0290625*	*12.17*	*0.35*	*101.52*	*2.95*	*8.343*
9. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.15	0.01125	89.99	1.01	380.48	4.28	4.228
			(1)			*10.06*	*0.11*	*98.40*	*1.11*	9.781
9. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2375	0.0178125	20.00	0.36	142.95	2.55	7.147
			(1)			*13.50*	*0.24*	*103.49*	*1.84*	7.666
9. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.0435	6 066.49	263.89	17 145.80	745.84	2.826
9. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.0001425	4 900.00	0.70	28 319.95	4.04	5.78
		Накладные расходы				94.5%	34.85	94.5%	358.78	
		Сметная прибыль				46.75%	17.24	46.75%	177.49	
		Всего с НР и СП					354.58		1 669.68	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**19 842.28**		**83 249.02**	**4.196**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**3 741.72**		**38 441.18**	**10.274**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 938.55**		**19 907.39**	**10.269**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**25 522.55**		**141 597.59**	**5.548**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**510.45**	**2**	**2 831.95**	**5.548**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**26 033.00**		**144 429.54**	**5.548**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**4 685.94**	**18**	**25 997.32**	**5.548**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**30 718.94**		**170 426.86**	**5.548**

N = < 47 * 02-01 * 02-01-03 >
перекрытия

Раздел 1. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ

1.	**Е46-04-007-1**	**Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных**	**100 м2**		**0.103**	**1 249.54**	**128.70**	**12 265.92**	**1 263.39**	**9.817**
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	133.53	13.75359	7.93	109.07	81.79	1 124.91	10.314
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.35*	*0.96305*	*13.50*	*13.00*	*103.49*	*99.67*	*7.666*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 3.	х03-0302	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3.26	0.33578	1.12	0.38	2.43	0.82	2.17
1. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	9.35	0.96305	20.00	19.26	142.95	137.67	7.147
			(1)			*13.50*	*13.00*	*103.49*	*99.67*	7.666
		Накладные расходы				99%	120.85	99%	1 212.33	
		Сметная прибыль				59.5%	72.63	59.5%	728.63	
		Всего с НР и СП					322.18		3 204.35	
2.	**Е54-10-1**	**Разборка стоек из бруса**	**100 м**		**0.1**	**742.68**	**74.27**	**7 471.13**	**747.11**	**10.059**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
2. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	85.84	8.584	8.16	70.05	84.16	722.43	10.314
2. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.56	0.056	75.40	4.22	440.77	24.68	5.846
			(1)							
		Накладные расходы				85%	59.54	85%	614.07	
		Сметная прибыль				80%	56.04	80%	577.94	
		Всего с НР и СП					189.85		1 939.12	
3.	**Е12-01-014-3**	**Разборка утеплителя**	**м3**		**0.72**	**43.10**	**31.03**	**307.56**	**221.44**	**7.136**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.432	1.75104	7.80	13.66	80.24	140.50	10.287
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.272*	*0.19584*	*11.27*	*2.21*	*110.28*	*21.60*	*9.781*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.096	0.06912	86.40	5.97	473.45	32.72	5.48
			(1)			*13.50*	*0.93*	*132.05*	*9.13*	9.781
3. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.176	0.12672	89.99	11.40	380.48	48.21	4.228
			(1)			*10.06*	*1.27*	*98.40*	*12.47*	9.781
		Накладные расходы				108%	17.14	108%	175.07	
		Сметная прибыль				55.25%	8.77	55.25%	89.56	
		Всего с НР и СП					56.94		486.07	
4.	**Е09-03-002-12**	**Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м**	**т**		**0.08**	**15 125.19**	**1 210.02**	**54 489.56**	**4 359.16**	**3.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	20.9875	1.679	10.21	17.14	105.01	176.31	10.285
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.2125*	*0.257*	*15.26*	*3.92*	*149.30*	*38.37*	*9.781*
4. 3.	х02-0121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.ч	0.85	0.068	312.21	21.23	1 140.82	77.58	3.654
			(1)			*15.42*	*1.05*	*150.83*	*10.26*	9.781
4. 4.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	2.1	0.168	120.52	20.25	552.41	92.80	4.584
			(1)			*15.42*	*2.59*	*150.83*	*25.34*	9.781
4. 5.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2625	0.021	111.99	2.35	510.05	10.71	4.554
			(1)			*13.50*	*0.28*	*132.05*	*2.77*	9.781
4. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.975	0.238	1.20	0.29	2.92	0.69	2.433
4. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.6	0.048	12.31	0.59	62.51	3.00	5.078
4. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.2	0.016	5.13	0.08	13.74	0.22	2.678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.031	75.40	2.34	440.77	13.66	5.846
4. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000008	75 827.80	0.61	82 941.28	0.66	1.094
4. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.156	6.64	1.04	16.96	2.65	2.554
4. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000024	6 066.49	0.01	17 145.80	0.04	2.826
4. 13.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0001552	5 322.46	0.83	24 074.15	3.74	4.523
4. 14.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0031	0.000248	13 520.00	3.35	34 363.18	8.52	2.542
4. 15.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0031	0.000248	11 461.18	2.84	40 748.42	10.11	3.555
4. 16.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000008	5 160.53		29 077.42	0.02	5.635
4. 17.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.04	0.0032	34.68	0.11	54.07	0.17	1.559
4. 18.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000824	1 522.51	0.13	6 616.52	0.55	4.346
4. 19.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000248	26 200.00	0.65	38 090.56	0.94	1.454
4. 20.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000048	2 200.00	0.11	49 336.98	2.37	22.426
4. 21.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0005	0.00004	7 619.87	0.30	35 681.95	1.43	4.683
4. 22.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок маркиВ, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.001496	49.63	0.07	211.42	0.32	4.26
4. 23.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.0472	8.38	0.40	9.97	0.47	1.19
4. 24.	с201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочныхопераций	т	1	0.08	14 191.23	1 135.30	49 402.49	3 952.20	3.481
		Накладные расходы				81%	17.06	81%	173.89	
		Сметная прибыль				72.25%	15.22	72.25%	155.11	
		Всего с НР и СП					1 242.29		4 688.16	
5.	**Е06-01-041-7**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	**100 м3**		**0.01**	**111 144.84**	**1 111.45**	**707 257.88**	**7 072.58**	**6.363**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1926.94	19.2694	8.62	166.10	89.11	1 717.10	10.338
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*57.0375*	*0.570375*	*13.48*	*7.69*	*131.85*	*75.20*	*9.781*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	55.3375	0.553375	86.40 *13.50*	47.81 *7.47*	473.45 *132.05*	262.00 *73.07*	5.48 9.781
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.3625	0.013625	111.99 *13.50*	1.53 *0.18*	510.05 *132.05*	6.95 *1.80*	4.554 9.781
5. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.003375	89.99 *10.06*	0.30 *0.03*	380.48 *98.40*	1.28 *0.33*	4.228 9.781
5. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	249.9	2.499	8.10	20.24	32.06	80.12	3.958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	105.6125	1.056125	0.50	0.53	1.36	1.44	2.72
5. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	4.75	0.0475	3.27	0.16	12.66	0.60	3.872
5. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.025	0.02025	75.40	1.53	440.77	8.93	5.846
5. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.076	0.00076	2 791.33	2.12	11 368.45	8.64	4.073
5. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.2	0.002	6 066.49	12.13	17 145.80	34.29	2.826
5. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.24	0.0024	13 520.00	32.45	34 363.18	82.47	2.542
5. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.048	0.00048	5 160.53	2.48	29 077.42	13.96	5.635
5. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.91	0.0191	1 078.11	20.59	3 897.11	74.43	3.615
5. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.48	0.0448	1 166.12	52.24	4 409.90	197.56	3.782
5. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	152.8	1.528	61.30	93.67	264.33	403.90	4.312
5. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.214	0.00214	2.41	0.01			
5. 18.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	1.015	647.85	657.57	4 117.16	4 178.92	6.355
		Накладные расходы				94.5%	164.23	94.5%	1 693.72	
		Сметная прибыль				55.25%	96.02	55.25%	990.25	
		Всего с НР и СП					1 371.70		9 756.55	
6.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.029**	**7 071.80**	**205.08**	**19 735.80**	**572.34**	**2.791**
7.	**С204-0020**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм**	**т**		**0.025**	**7 313.88**	**182.85**	**21 082.60**	**527.07**	**2.883**
8.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.029**	**3 292.40**	**95.48**	**20 149.50**	**584.34**	**6.12**
9.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм**	**т**		**0.025**	**1 425.10**	**35.63**	**13 752.20**	**343.81**	**9.649**
10.	**Е09-04-002-1**	**Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м**	**100 м2**		**0.13**	**15 722.50**	**2 043.93**	**54 930.23**	**7 140.93**	**3.494**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	40.825	5.30725	8.74	46.39	90.22	478.82	10.323
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.2625*	*0.424125*	*14.34*	*6.08*	*140.29*	*59.50*	*9.781*
10. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.05	0.0065	120.52 *15.42*	0.78 *0.10*	552.41 *150.83*	3.59 *0.98*	4.584 9.781
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2625	0.034125	111.99 *13.50*	3.82 *0.46*	510.05 *132.05*	17.41 *4.51*	4.554 9.781
10. 5.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч (1)	2.95	0.3835	175.56 *14.40*	67.33 *5.52*	869.71 *140.85*	333.53 *54.02*	4.954 9.781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.2375	0.160875	0.90	0.14	1.70	0.27	1.889
10. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.1	0.273	1.20	0.33	2.92	0.80	2.433
10. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.225	0.02925	12.31	0.36	62.51	1.83	5.078
10. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.025	0.00325	6.70	0.02	36.43	0.12	5.437
10. 10.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.0125	0.391625	19.20	7.52	3.82	1.50	0.199
10. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.052	75.40	3.92	440.77	22.92	5.846
10. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00015	0.0000195	75 827.80	1.48	82 941.28	1.62	1.094
10. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	0.182	6.64	1.21	16.96	3.09	2.554
10. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00004	0.0000052	6 066.49	0.03	17 145.80	0.09	2.826
10. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00297	0.0003861	5 322.46	2.06	24 074.15	9.30	4.523
10. 16.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00061	0.0000793	13 520.00	1.07	34 363.18	2.73	2.542
10. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0022	0.000286	11 461.18	3.28	40 748.42	11.65	3.555
10. 18.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.0013	0.000169	1 522.51	0.26	6 616.52	1.12	4.346
10. 19.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00047	0.0000611	26 200.00	1.60	38 090.56	2.33	1.454
10. 20.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.00009	0.0000117	2 200.00	0.03	49 336.98	0.58	22.426
10. 21.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.011	0.00143	7 619.87	10.90	35 681.95	51.03	4.683
10. 22.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок маркиВ, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.016	0.00208	49.63	0.10	211.42	0.44	4.26
10. 23.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.42	0.0546	8.38	0.46	9.97	0.54	1.19
10. 24.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настилаи панелей к несущим конструкциям	т	0.002	0.00026	34 592.73	8.99	118 874.11	30.91	3.436
10. 25.	с101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.001	0.00013	9 412.19	1.22	23 954.63	3.11	2.545
10. 26.	с101-0829	Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката	т	1.12	0.1456	12 916.42	1 880.63	42 318.86	6 161.63	3.276
		Накладные расходы				81%	42.50	81%	436.04	
		Сметная прибыль				72.25%	37.91	72.25%	388.94	
		Всего с НР и СП					2 124.34		7 965.91	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**5 118.44**		**22 832.17**	**4.461**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**421.32**		**4 305.12**	**10.218**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**286.58**		**2 930.42**	**10.225**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**5 826.35**		**30 067.71**	**5.161**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**116.53**	**2**	**601.35**	**5.16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**5 942.88**		**30 669.06**	**5.161**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 069.72**	**18**	**5 520.43**	**5.161**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**7 012.60**		**36 189.49**	**5.161**
	Раздел 2. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДПОЛЬЕМ									
11.	**Е46-04-007-1**	**Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных**	**100 м2**		**0.37**	**1 249.54**	**462.33**	**12 265.92**	**4 538.39**	**9.816**
11. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	133.53	49.4061	7.93	391.79	81.79	4 040.92	10.314
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.35*	*3.4595*	*13.50*	*46.70*	*103.49*	*358.02*	*7.666*
11. 3.	х03-0302	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3.26	1.2062	1.12	1.35	2.43	2.93	2.17
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	9.35	3.4595	20.00	69.19	142.95	494.54	7.147
			(1)			*13.50*	*46.70*	*103.49*	*358.02*	7.666
		Накладные расходы				99%	434.11	99%	4 354.95	
		Сметная прибыль				59.5%	260.90	59.5%	2 617.37	
		Всего с НР и СП					1 157.34		11 510.71	
12.	**Е10-01-021-1**	**Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным снакатом из щитов**	**100 м2**		**0.37**	**10 144.24**	**3 753.37**	**34 584.20**	**12 796.15**	**3.409**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НЭ= 1.15								
12. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	117.829	43.59673	8.38	365.34	86.45	3 768.94	10.316
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.0875*	*1.512375*	*13.50*	*20.42*	*132.05*	*199.71*	*9.781*
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	4.0875	1.512375	111.99	169.37	510.05	771.39	4.554
			(1)			*13.50*	*20.42*	*132.05*	*199.71*	9.781
12. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5875	0.217375	0.95	0.21	3.83	0.83	4.032
12. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.7125	1.003625	75.40	75.67	440.77	442.37	5.846
			(1)							
12. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.00053	0.0001961	6 180.64	1.21	29 077.42	5.70	4.705
12. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.11	0.0407	6 400.66	260.51	20 140.00	819.70	3.147
12. 8.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.026	0.00962	6 400.66	61.57	20 140.00	193.75	3.147
12. 9.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	111	41.07	4.12	169.21	8.94	367.17	2.17
12. 10.	с101-1704	Войлок строительный	т	0.0115	0.004255	13 641.40	58.04	16 182.20	68.86	1.186
12. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	52.5	19.425	6.97	135.39	15.50	301.09	2.224
12. 12.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.0175	0.006475	16 540.00	107.10	19 378.69	125.48	1.172
12. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0025	0.000925	5 160.53	4.77	29 077.42	26.90	5.635
12. 14.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.17	0.0629	1 271.48	79.98	5 524.43	347.49	4.345
12. 15.	с203-0436	Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350,400,450 мм	м2	80	29.6	76.52	2 264.99	187.72	5 556.51	2.453
		Накладные расходы				106.2%	409.68	106.2%	4 214.71	
		Сметная прибыль				53.55%	206.57	53.55%	2 125.21	
		Всего с НР и СП					4 369.62		19 136.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	**С104-0004**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**3.7**	**471.74**	**1 745.44**	**1 939.81**	**7 177.30**	**4.112**
14.	**С203-0430**	**Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ2 30-46.15.13; БЦ2 30-49.17.13**	**м3**		**0.66**	**2 459.76**	**1 623.44**	**10 320.83**	**6 811.75**	**4.196**
15.	**Е10-01-022-3**	**Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм**	**100 м2**		**0.21**	**3 524.59**	**740.16**	**19 180.44**	**4 027.89**	**5.442**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	77.165	16.20465	8.62	139.68	89.11	1 444.00	10.338
15. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.8375	0.175875	0.95	0.17	3.83	0.67	4.032
15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.14175	75.40	10.69	440.77	62.48	5.846
15. 4.	с101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.105	0.02205	26 445.51	583.12	112 657.87	2 484.11	4.26
15. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.00126	5 160.53	6.50	29 077.42	36.64	5.635
		Накладные расходы				106.2%	148.34	106.2%	1 533.53	
		Сметная прибыль				53.55%	74.80	53.55%	773.26	
		Всего с НР и СП					963.30		6 334.68	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**8 324.74**		**35 351.48**	**4.247**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**992.12**		**10 103.18**	**10.183**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**542.27**		**5 515.84**	**10.172**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**9 859.14**		**50 970.51**	**5.17**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**197.18**	**2**	**1 019.41**	**5.17**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы		**10 056.32**		**51 989.92**	**5.17**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**1 810.14**	**18**	**9 358.19**	**5.17**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**11 866.46**		**61 348.11**	**5.17**
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**13 443.18**		**58 183.65**	**4.328**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 413.44**		**14 408.31**	**10.194**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**828.86**		**8 446.26**	**10.19**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**15 685.48**		**81 038.22**	**5.166**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**313.71**	**2**	**1 620.76**	**5.166**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы		**15 999.19**		**82 658.98**	**5.166**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**2 879.85**	**18**	**14 878.62**	**5.166**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**18 879.04**		**97 537.60**	**5.166**

N = < 47 * 02-01 * 02-01-04 >

полы

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е57-2-9**	**Разборка покрытий полов дощатых**	**100 м2**		**0.46**	**315.94**	**145.33**	**3 196.13**	**1 470.22**	**10.116**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	38.3	17.618	7.80	137.42	80.24	1 413.67	10.287
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.86*	*0.3956*	*13.50*	*5.34*	*103.49*	*40.94*	*7.666*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.86	0.3956	20.00	7.91	142.95	56.55	7.147
			(1)			*13.50*	*5.34*	*103.49*	*40.94*	7.666
1. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.49	1.1454					
		Накладные расходы				80%	114.21	80%	1 163.69	
		Сметная прибыль				68%	97.08	68%	989.13	
		Всего с НР и СП					356.61		3 623.04	
2.	**Е57-1-2**	**Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков**	**100 м2**		**0.46**	**59.83**	**27.52**	**615.44**	**283.10**	**10.287**
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	3.5282	7.80	27.52	80.24	283.10	10.287
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.322					
		Накладные расходы				80%	22.02	80%	226.48	
		Сметная прибыль				68%	18.71	68%	192.51	
		Всего с НР и СП					68.25		702.09	
3.	**Е11-01-008-2**	**Разборка утеплителя из шлака**	**м3**		**3.22**	**37.33**	**120.20**	**257.65**	**829.63**	**6.902**
		Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*1.1592*	*11.44*	*13.26*	*100.44*	*116.43*	*8.782*
3. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.216	0.69552	89.99	62.59	380.48	264.63	4.228
			(1)			*10.06*	*7.00*	*98.40*	*68.44*	9.781
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.144	0.46368	20.00	9.27	142.95	66.28	7.147
			(1)			*13.50*	*6.26*	*103.49*	*47.99*	7.666
3. 4.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.76	5.6672	8.53	48.34	88.00	498.71	10.317
		Накладные расходы				110.7%	68.19	110.7%	680.96	
		Сметная прибыль				63.75%	39.27	63.75%	392.15	
		Всего с НР и СП					227.66		1 902.74	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**293.05**		**2 582.95**	**8.814**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**204.42**		**2 071.13**	**10.132**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**155.06**		**1 573.79**	**10.15**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**652.53**		**6 227.87**	**9.544**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**13.05**	**2**	**124.56**	**9.545**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**665.58**		**6 352.43**	**9.544**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**119.80**	**18**	**1 143.44**	**9.545**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**785.38**		**7 495.87**	**9.544**
	Раздел 2. ТИП Л1									
4.	**Е11-01-004-3**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами нарезино-битумной мастике первый слой**	**100 м2**		**0.341**	**3 329.14**	**1 135.24**	**13 838.03**	**4 718.77**	**4.157**
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	37.789	12.886049	10.06	129.63	103.53	1 334.09	10.291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.0980375*	*13.50*	*1.32*	*103.49*	*10.15*	*7.666*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2875	0.0980375	20.00	1.96	142.95	14.01	7.147
			(1)			*13.50*	*1.32*	*103.49*	*10.15*	7.666
4. 4.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	8.75	2.98375	2.70	8.06	6.21	18.53	2.3
4. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4125	0.1406625	75.40	10.61	440.77	62.00	5.846
			(1)							
4. 6.	с101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV,БНИ-V	т	0.023	0.007843	2 429.20	19.05	9 185.56	72.04	3.781
4. 7.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.246	0.083886	1 971.15	165.35	14 075.83	1 180.77	7.141
4. 8.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.054	0.018414	6 070.40	111.78	12 821.54	236.10	2.112
4. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1705	3.00	0.51	6.89	1.17	2.297
4. 10.	с113-0177	Сополимер БМК-5, марок А, Б	т	0.004	0.001364	37 417.30	51.04	159 397.70	217.42	4.26
4. 11.	с101-0217	Гидростеклоизол	м2	116	39.556	16.11	637.25	40.01	1 582.64	2.484
		Накладные расходы				110.7%	144.96	110.7%	1 488.07	
		Сметная прибыль				63.75%	83.48	63.75%	856.95	
		Всего с НР и СП					1 363.68		7 063.80	
5.	**Е11-01-033-2**	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	**100 м2**		**0.341**	**8 095.54**	**2 760.58**	**44 559.10**	**15 194.65**	**5.504**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	26.160327	8.53	223.15	88.00	2 302.11	10.317
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.95*	*0.32395*	*13.50*	*4.37*	*103.49*	*33.53*	*7.666*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.95	0.32395	20.00	6.48	142.95	46.31	7.147
			(1)			*13.50*	*4.37*	*103.49*	*33.53*	7.666
5. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.125	0.383625	0.95	0.36	3.83	1.47	4.032
5. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	1.150875	2.09	2.41	7.86	9.05	3.761
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.375	0.468875	75.40	35.35	440.77	206.67	5.846
			(1)							
5. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.0089342	5 160.53	46.11	29 077.42	259.78	5.635
5. 8.	с203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	1.26511	1 934.00	2 446.72	9 777.23	12 369.27	5.055
		Накладные расходы				110.7%	251.86	110.7%	2 585.55	
		Сметная прибыль				63.75%	145.04	63.75%	1 488.97	
		Всего с НР и СП					3 157.49		19 269.17	
6.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.341**	**6 658.32**	**2 270.49**	**30 040.28**	**10 243.74**	**4.512**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
6. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	16.62716	8.30	138.01	85.71	1 425.11	10.327
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*0.1491875*	*13.50*	*2.01*	*103.49*	*15.44*	*7.666*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4375	0.1491875	20.00	2.98	142.95	21.33	7.147
			(1)			*13.50*	*2.01*	*103.49*	*15.44*	7.666
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.213125	75.40	16.07	440.77	93.94	5.846
			(1)							
6. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.01705	7 400.00	126.17	28 319.48	482.85	3.827
6. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1705	3.00	0.51	6.89	1.17	2.297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	34.782	57.12	1 986.75	236.31	8 219.33	4.137
		Накладные расходы				110.7%	155.00	110.7%	1 594.69	
		Сметная прибыль				63.75%	89.26	63.75%	918.35	
		Всего с НР и СП					2 514.75		12 756.78	
7.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**100 м**		**0.36**	**929.50**	**334.62**	**3 765.30**	**1 355.51**	**4.051**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	3.1671	8.53	27.02	88.00	278.70	10.317
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.036	75.40	2.71	440.77	15.87	5.846
7. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.000108	5 160.53	0.56	26 466.10	2.86	5.129
7. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	36.36	8.37	304.33	29.10	1 058.08	3.477
		Накладные расходы				110.7%	29.91	110.7%	308.52	
		Сметная прибыль				63.75%	17.23	63.75%	177.67	
		Всего с НР и СП					381.76		1 841.70	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**6 500.93**		**31 512.67**	**4.847**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**581.74**		**5 976.84**	**10.274**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**335.01**		**3 441.95**	**10.274**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**7 417.68**		**40 931.45**	**5.518**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**148.35**	**2**	**818.63**	**5.518**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**7 566.03**		**41 750.08**	**5.518**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 361.89**	**18**	**7 515.01**	**5.518**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**8 927.92**		**49 265.09**	**5.518**
	Раздел 3. ТИП Л2									
8.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.78**	**634.41**	**494.84**	**3 789.36**	**2 955.70**	**5.973**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.6	0.468	0.50	0.23	1.36	0.64	2.72
8. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00156	3 003.36	4.69	15 773.84	24.61	5.252
8. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00078	561.41	0.44	2 571.78	2.01	4.581
8. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.273	2.41	0.66			
8. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.7956	597.85	475.65	3 510.01	2 792.56	5.871
8. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.07	1.6146	8.16	13.18	84.16	135.88	10.314
		Накладные расходы				110.7%	14.59	110.7%	150.42	
		Сметная прибыль				63.75%	8.40	63.75%	86.62	
		Всего с НР и СП					517.83		3 192.74	
9.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.078**	**6 658.32**	**519.35**	**30 040.28**	**2 343.14**	**4.512**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
9. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	3.80328	8.30	31.57	85.71	325.98	10.327
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*0.034125*	*13.50*	*0.46*	*103.49*	*3.53*	*7.666*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.034125	20.00 *13.50*	0.68 *0.46*	142.95 *103.49*	4.88 *3.53*	7.147 7.666
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.625	0.04875	75.40	3.68	440.77	21.49	5.846
9. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0039	7 400.00	28.86	28 319.48	110.45	3.827
9. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.039	3.00	0.12	6.89	0.27	2.297
9. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	7.956	57.12	454.45	236.31	1 880.08	4.137
		Накладные расходы				110.7%	35.46	110.7%	364.77	
		Сметная прибыль				63.75%	20.42	63.75%	210.06	
		Всего с НР и СП					575.23		2 917.97	
10.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**100 м**		**0.08**	**929.50**	**74.36**	**3 765.30**	**301.22**	**4.051**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	0.7038	8.53	6.00	88.00	61.93	10.317
10. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.008	75.40	0.60	440.77	3.53	5.846
10. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.000024	5 160.53	0.12	26 466.10	0.64	5.129
10. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	8.08	8.37	67.63	29.10	235.13	3.477
		Накладные расходы				110.7%	6.64	110.7%	68.56	
		Сметная прибыль				63.75%	3.83	63.75%	39.48	
		Всего с НР и СП					84.83		409.26	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**1 088.55**		**5 600.06**	**5.145**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**56.69**		**583.74**	**10.297**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**32.65**		**336.17**	**10.297**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**1 177.89**		**6 519.97**	**5.535**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**23.56**	**2**	**130.40**	**5.535**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**1 201.45**		**6 650.37**	**5.535**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**216.26**	**18**	**1 197.07**	**5.535**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**1 417.71**		**7 847.44**	**5.535**
	Раздел 4. ТИП К1									
11.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.2**	**634.41**	**126.88**	**3 789.36**	**757.87**	**5.973**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
11. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.6	0.12	0.50	0.06	1.36	0.16	2.72
11. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0004	3 003.36	1.20	15 773.84	6.31	5.252
11. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.0002	561.41	0.11	2 571.78	0.51	4.581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.07	2.41	0.17			
11. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.204	597.85	121.96	3 510.01	716.04	5.871
11. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.07	0.414	8.16	3.38	84.16	34.84	10.314
		Накладные расходы				110.7%	3.74	110.7%	38.57	
		Сметная прибыль				63.75%	2.15	63.75%	22.21	
		Всего с НР и СП					132.78		818.65	
12.	**Е11-01-004-3**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами нарезино-битумной мастике первый слой**	**100 м2**		**0.036**	**3 329.14**	**119.85**	**13 838.03**	**498.17**	**4.157**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	37.789	1.360404	10.06	13.69	103.53	140.84	10.291
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.01035*	*13.50*	*0.14*	*103.49*	*1.07*	*7.666*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2875	0.01035	20.00	0.21	142.95	1.48	7.147
			(1)			*13.50*	*0.14*	*103.49*	*1.07*	7.666
12. 4.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	8.75	0.315	2.70	0.85	6.21	1.96	2.3
12. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4125	0.01485	75.40	1.12	440.77	6.55	5.846
			(1)							
12. 6.	с101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV,БНИ-V	т	0.023	0.000828	2 429.20	2.01	9 185.56	7.61	3.781
12. 7.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.246	0.008856	1 971.15	17.46	14 075.83	124.66	7.141
12. 8.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.054	0.001944	6 070.40	11.80	12 821.54	24.93	2.112
12. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.018	3.00	0.05	6.89	0.12	2.297
12. 10.	с113-0177	Сополимер БМК-5, марок А, Б	т	0.004	0.000144	37 417.30	5.39	159 397.70	22.95	4.26
12. 11.	с101-0217	Гидростеклоизол	м2	116	4.176	16.11	67.28	40.01	167.08	2.484
		Накладные расходы				110.7%	15.31	110.7%	157.09	
		Сметная прибыль				63.75%	8.82	63.75%	90.47	
		Всего с НР и СП					143.98		745.73	
13.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.036**	**10 806.38**	**389.03**	**48 444.06**	**1 743.99**	**4.483**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	4.958892	8.74	43.34	90.22	447.39	10.323
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.325*	*0.1197*	*13.03*	*1.56*	*102.80*	*12.31*	*7.887*
13. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.0162	89.99	1.46	380.48	6.16	4.228
			(1)			*10.06*	*0.16*	*98.40*	*1.59*	9.781
13. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.1035	20.00	2.07	142.95	14.80	7.147
			(1)			*13.50*	*1.40*	*103.49*	*10.71*	7.666
13. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.0126	75.40	0.95	440.77	5.55	5.846
			(1)							
13. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.11016	90.81	10.00	84.29	9.29	0.928
13. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные смногоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	3.672	84.17	309.07	288.95	1 061.02	3.433
13. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.1386	2.41	0.33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.0468	465.84	21.80	4 268.64	199.77	9.163
		Накладные расходы				110.7%	49.70	110.7%	508.89	
		Сметная прибыль				63.75%	28.62	63.75%	293.06	
		Всего с НР и СП					467.36		2 545.94	
14.	**Е11-01-039-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**100 м**		**0.04**	**2 706.74**	**108.27**	**13 397.45**	**535.90**	**4.95**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	1.0856	9.51	10.32	97.98	106.37	10.303
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.003	75.40	0.23	440.77	1.32	5.846
14. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.0064	465.84	2.98	4 268.64	27.32	9.163
14. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	4.04	23.45	94.74	99.23	400.89	4.232
		Накладные расходы				110.7%	11.42	110.7%	117.75	
		Сметная прибыль				63.75%	6.58	63.75%	67.81	
		Всего с НР и СП					126.27		721.46	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						**744.03**		**3 535.93**	**4.752**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**80.18**		**822.30**	**10.256**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**46.17**		**473.55**	**10.256**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**870.38**		**4 831.78**	**5.551**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**17.41**	**2**	**96.64**	**5.551**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**887.79**		**4 928.42**	**5.551**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**159.80**	**18**	**887.12**	**5.551**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**1 047.59**		**5 815.54**	**5.551**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**8 626.56**		**43 231.61**	**5.011**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**923.02**		**9 454.01**	**10.242**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**568.89**		**5 825.45**	**10.24**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**10 118.48**		**58 511.07**	**5.783**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**202.37**	**2**	**1 170.22**	**5.783**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**10 320.85**		**59 681.29**	**5.783**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 857.75**	**18**	**10 742.63**	**5.783**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**12 178.60**		**70 423.92**	**5.783**
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-05 >									
	окна									
1.	**Е46-04-012-1**	**Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками**	**100 м2**		**0.0834**	**1 678.20**	**139.96**	**16 819.36**	**1 402.73**	**10.022**
1. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	188.54	15.724236	8.08	127.05	83.34	1 310.46	10.314
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.74*	*0.645516*	*13.50*	*8.71*	*103.49*	*66.80*	*7.666*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	7.74	0.645516	20.00 *13.50*	12.91 *8.71*	142.95 *103.49*	92.28 *66.80*	7.147 7.666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				99%	134.40	99%	1 363.49	
		Сметная прибыль				59.5%	80.78	59.5%	819.47	
		Всего с НР и СП					355.14		3 585.69	
2.	**Е10-01-027-3**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2**	**100 м2**		**0.0544**	**57 460.74**	**3 125.86**	**274 651.67**	**14 941.05**	**4.78**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
2. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	310.7875	16.90684	8.85	149.63	91.33	1 544.10	10.32
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.875*	*0.5372*	*13.50*	*7.25*	*132.05*	*70.94*	*9.781*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	7.975	0.43384	86.40 *13.50*	37.48 *5.86*	473.45 *132.05*	205.40 *57.29*	5.48 9.781
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.9	0.10336	111.99 *13.50*	11.58 *1.40*	510.05 *132.05*	52.72 *13.65*	4.554 9.781
2. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	6.7	0.36448	30.00	10.93	109.78	40.01	3.659
2. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	12.7125	0.69156	1.40	0.97	4.79	3.31	3.421
2. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.85	0.15504	75.40	11.69	440.77	68.34	5.846
2. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0042	0.0002285	6 180.64	1.41	29 077.42	6.64	4.705
2. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0436	0.0023718	2 326.12	5.52	3 485.02	8.27	1.498
2. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0519	0.0028234	1 652.17	4.66	7 597.28	21.45	4.598
2. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	260	14.144	2.79	39.46	25.57	361.66	9.165
2. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	176	9.5744	6.97	66.73	15.50	148.40	2.224
2. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00296	0.000161	5 160.53	0.83	29 077.42	4.68	5.635
2. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.138	0.0075072	425.08	3.19	3 809.10	28.60	8.961
2. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0114	0.0006202	9 700.00	6.02	28 217.47	17.50	2.909
2. 16.	с203-0093	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные с форточными створками ОДРС 12-15, площадью 1,71 м2, ОДРС 15-12, площадью 1,71 м2 (ОДРС 16-12)	м2	100	5.44	510.25	2 775.76	2 284.92	12 429.96	4.478
		Накладные расходы				106.2%	166.61	106.2%	1 715.17	
		Сметная прибыль				53.55%	84.01	53.55%	864.85	
		Всего с НР и СП					3 376.48		17 521.08	
3.	**Е10-01-027-4**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2**	**100 м2**		**0.0216**	**52 026.82**	**1 123.78**	**415 522.53**	**8 975.29**	**7.987**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	209.76	4.530816	8.85	40.10	91.33	413.80	10.32
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.5375*	*0.16281*	*13.50*	*2.20*	*132.05*	*21.50*	*9.781*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	5.6625	0.12231	86.40 *13.50*	10.57 *1.65*	473.45 *132.05*	57.91 *16.15*	5.48 9.781
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.875	0.0405	111.99 *13.50*	4.54 *0.55*	510.05 *132.05*	20.66 *5.35*	4.554 9.781
3. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.6125	0.09963	30.00	2.99	109.78	10.94	3.659
3. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	8.25	0.1782	1.40	0.25	4.79	0.85	3.421
3. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.7875	0.06021	75.40	4.54	440.77	26.54	5.846
3. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0028	0.0000605	6 180.64	0.37	29 077.42	1.76	4.705
3. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0302	0.0006523	2 326.12	1.52	3 485.02	2.27	1.498
3. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.036	0.0007776	1 652.17	1.28	7 597.28	5.91	4.598
3. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	180	3.888	2.79	10.85	25.57	99.42	9.165
3. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	122	2.6352	6.97	18.37	15.50	40.85	2.224
3. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00193	0.0000417	5 160.53	0.22	29 077.42	1.21	5.635
3. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.096	0.0020736	425.08	0.88	3 809.10	7.90	8.961
3. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0074	0.0001598	9 700.00	1.55	28 217.47	4.51	2.909
3. 16.	с203-0094	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные с форточными створками ОДРС 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОДРС 15-15, площадью 2,15 м2 (ОДРСЗ 16-13,5)	м2	100	2.16	474.89	1 025.76	3 833.69	8 280.77	8.073
		Накладные расходы				106.2%	44.92	106.2%	462.29	
		Сметная прибыль				53.55%	22.65	53.55%	233.10	
		Всего с НР и СП					1 191.35		9 670.68	
4.	**С101-0938**	**Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1.8 м**	**комплект**		**4**	**39.08**	**156.32**	**166.48**	**665.92**	**4.26**
5.	**Е07-05-030-11**	**Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.04**	**3 066.51**	**122.66**	**27 352.20**	**1 094.09**	**8.92**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	140.9555	5.63822	9.07	51.14	93.55	527.46	10.314
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.9375*	*0.1575*	*13.50*	*2.13*	*132.05*	*20.80*	*9.781*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	3.9375	0.1575	86.40 *13.50*	13.61 *2.13*	473.45 *132.05*	74.57 *20.80*	5.48 9.781
5. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	3.3	0.132	438.74	57.91	3 727.76	492.06	8.497
		Накладные расходы				139.5%	74.31	139.5%	764.82	
		Сметная прибыль				85%	45.28	85%	466.02	
		Всего с НР и СП					242.25		2 324.93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	**С203-1038-33**	**Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 26 мм,шириной 350 мм**	**м**		**3.75**	**29.97**	**112.39**	**256.86**	**963.23**	**8.57**
7.	**С203-1037-33**	**Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 26 мм,шириной 300 мм**	**м**		**1.3**	**26.21**	**34.07**	**224.72**	**292.14**	**8.575**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**4 815.04**		**28 334.45**	**5.885**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**420.24**		**4 305.77**	**10.246**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**232.72**		**2 383.45**	**10.242**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**5 468.00**		**35 023.67**	**6.405**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**109.36**	**2**	**700.47**	**6.405**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**5 577.36**		**35 724.14**	**6.405**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 003.92**	**18**	**6 430.35**	**6.405**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**6 581.28**		**42 154.49**	**6.405**
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-06 > **двери**									
1.	**Е46-04-012-3**	**Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных**	**100 м2**		**0.09**	**994.39**	**89.50**	**9 766.29**	**878.97**	**9.821**
1. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	103.91	9.3519	8.08	75.56	83.34	779.39	10.314
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.74*	*0.6966*	*13.50*	*9.40*	*103.49*	*72.09*	*7.666*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	7.74	0.6966	20.00	13.93	142.95	99.58	7.147
			(1)			*13.50*	*9.40*	*103.49*	*72.09*	7.666
		Накладные расходы				99%	84.11	99%	842.97	
		Сметная прибыль				59.5%	50.55	59.5%	506.63	
		Всего с НР и СП					224.16		2 228.57	
2.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0797**	**3 581.25**	**285.43**	**26 106.14**	**2 080.66**	**7.29**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	10.540325	8.97	94.55	92.44	974.35	10.305
2. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.875	0.3885375	75.40	29.30	440.77	171.26	5.846
			(1)							
2. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	8.6076	2.79	24.02	25.57	220.10	9.165
2. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0008066	5 160.53	4.16	29 077.42	23.45	5.635
2. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.006376	1 078.11	6.87	3 897.11	24.85	3.615
2. 6.	с203-0358	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х44 мм	м	540	43.038	2.94	126.53	15.49	666.66	5.269
		Накладные расходы				106.2%	100.41	106.2%	1 034.76	
		Сметная прибыль				53.55%	50.63	53.55%	521.76	
		Всего с НР и СП					436.47		3 637.18	
3.	**С203-5198-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7,пл. 1.39 м2**	**шт.**		**2**	**334.02**	**668.04**	**1 916.12**	**3 832.24**	**5.737**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**С203-4198-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухие ДГ 21-8, пл.1.59 м2**	**шт.**		**1**	**382.08**	**382.08**	**2 191.85**	**2 191.85**	**5.737**
5.	**С203-5199-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2**	**шт.**		**2**	**389.29**	**778.58**	**2 482.18**	**4 964.36**	**6.376**
6.	**С101-0889**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных**	**комплект**		**5**	**93.54**	**467.70**	**193.26**	**966.30**	**2.066**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**2 671.33**		**14 914.38**	**5.583**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**184.52**		**1 877.72**	**10.176**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**101.18**		**1 028.40**	**10.164**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**2 957.04**		**17 820.50**	**6.026**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**59.14**	**2**	**356.41**	**6.027**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**3 016.18**		**18 176.91**	**6.026**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**542.91**	**18**	**3 271.84**	**6.026**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**3 559.09**		**21 448.75**	**6.026**
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-07 > **внутренняя отделка**									
1.	**Е46-02-009-1**	**Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных**	**100 м2**		**0.46**	**230.26**	**105.92**	**2 368.68**	**1 089.60**	**10.287**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	29.52	13.5792	7.80	105.92	80.24	1 089.60	10.287
		Накладные расходы				99%	104.86	99%	1 078.70	
		Сметная прибыль				59.5%	63.02	59.5%	648.31	
		Всего с НР и СП					273.80		2 816.62	
2.	**Е10-01-022-3**	**Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм**	**100 м2**		**0.46**	**3 524.59**	**1 621.31**	**19 180.44**	**8 823.00**	**5.442**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	77.165	35.4959	8.62	305.97	89.11	3 163.04	10.338
2. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.8375	0.38525	0.95	0.37	3.83	1.48	4.032
2. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.3105	75.40	23.41	440.77	136.86	5.846
2. 4.	с101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.105	0.0483	26 445.51	1 277.32	112 657.87	5 441.38	4.26
2. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.00276	5 160.53	14.24	29 077.42	80.25	5.635
		Накладные расходы				106.2%	324.94	106.2%	3 359.15	
		Сметная прибыль				53.55%	163.85	53.55%	1 693.81	
		Всего с НР и СП					2 110.10		13 875.96	
3.	**Е15-04-001-2**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	**100 м2**		**0.53**	**192.60**	**102.08**	**1 448.89**	**767.91**	**7.523**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	12.7765	6.771545	8.97	60.74	92.44	625.96	10.305
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.006625*	*13.50*	*0.09*	*103.49*	*0.69*	*7.666*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.006625	20.00	0.13	142.95	0.95	7.147
			(1)			*13.50*	*0.09*	*103.49*	*0.69*	7.666
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0265	75.40	2.00	440.77	11.68	5.846
			(1)							
3. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0006	0.000318	7 480.55	2.38	70 646.18	22.47	9.444
3. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.5	0.795	3.52	2.80	8.11	6.45	2.304
3. 7.	с101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0.025	0.01325	766.00	10.15	3 799.36	50.34	4.96
3. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000212	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
3. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000424	8.50		101.79		11.975
3. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0021	0.001113	4 210.63	4.69	9 296.19	10.35	2.208
3. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0053	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
3. 12.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.000901	15 881.25	14.31	32 727.84	29.49	2.061
3. 13.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00001	0.0000053	14 348.80	0.08	36 308.73	0.19	2.53
3. 14.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.9	0.477	10.00	4.77	20.88	9.96	2.088
		Накладные расходы				94.5%	57.48	94.5%	592.18	
		Сметная прибыль				46.75%	28.44	46.75%	292.96	
		Всего с НР и СП					188.00		1 653.05	
4.	**Е63-5-1**	**Снятие обоев простых и улучшенных**	**100 м2**		**0.97**	**81.12**	**78.69**	**834.50**	**809.46**	**10.287**
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.4	10.088	7.80	78.69	80.24	809.46	10.287
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.03	0.0291					
		Накладные расходы				77%	60.59	77%	623.28	
		Сметная прибыль				50%	39.35	50%	404.73	
		Всего с НР и СП					178.63		1 837.47	
5.	**Е61-26-1**	**Перетирка штукатурки внутренних помещений**	**100 м2**		**0.69**	**257.98**	**178.00**	**2 643.86**	**1 824.27**	**10.249**
5. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	28.07	19.3683	8.62	166.95	89.11	1 725.91	10.338
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.069*	*13.50*	*0.93*	*103.49*	*7.14*	*7.666*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.069	20.00	1.38	142.95	9.86	7.147
			(1)			*13.50*	*0.93*	*103.49*	*7.14*	7.666
5. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0069	2.41	0.02			
5. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.034	0.02346	411.49	9.65	3 772.12	88.49	9.167
		Накладные расходы				79%	132.63	79%	1 369.11	
		Сметная прибыль				50%	83.94	50%	866.53	
		Всего с НР и СП					394.57		4 059.90	
6.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**0.21**	**2 019.67**	**424.13**	**17 259.25**	**3 624.44**	**8.546**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	20.73036	9.40	194.87	96.87	2 008.15	10.305
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.8625*	*1.651125*	*10.52*	*17.37*	*99.08*	*163.59*	*9.419*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.05	0.2205	20.00	4.41	142.95	31.52	7.147
			(1)			*13.50*	*2.98*	*103.49*	*22.82*	7.666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	6.8125	1.430625	15.30	21.89	113.63	162.56	7.427
			(1)			*10.06*	*14.39*	*98.40*	*140.77*	9.781
6. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0000252	5 160.00	0.13	26 466.10	0.67	5.129
6. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.00126	2 326.12	2.93	3 485.02	4.39	1.498
6. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	1.1634	27.69	32.21	167.74	195.15	6.058
6. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.3927	427.02	167.69	3 111.80	1 222.00	7.287
		Накладные расходы				94.5%	200.57	94.5%	2 052.29	
		Сметная прибыль				46.75%	99.22	46.75%	1 015.29	
		Всего с НР и СП					723.92		6 692.02	
7.	**Е15-06-001-1**	**Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности**	**100 м2**		**0.97**	**995.12**	**965.26**	**8 152.75**	**7 908.17**	**8.193**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	38.6745	37.514265	8.85	332.00	91.33	3 426.18	10.32
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.012125*	*13.50*	*0.16*	*103.49*	*1.25*	*7.666*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.012125	20.00	0.24	142.95	1.73	7.147
			(1)			*13.50*	*0.16*	*103.49*	*1.25*	7.666
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.012125	75.40	0.91	440.77	5.34	5.846
			(1)							
7. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000388	100.61	0.04	204.45	0.08	2.032
7. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0067	0.006499	4 210.63	27.36	9 296.19	60.42	2.208
7. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0097	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297
7. 8.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.00194	30 704.65	59.57	43 985.79	85.33	1.433
7. 9.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.006887	3 500.00	24.10	18 400.33	126.72	5.257
7. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0097	2.41	0.02			
7. 11.	с101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.13	1.0961	475.30	520.98	3 833.86	4 202.29	8.066
		Накладные расходы				94.5%	313.89	94.5%	3 238.92	
		Сметная прибыль				46.75%	155.28	46.75%	1 602.32	
		Всего с НР и СП					1 434.44		12 749.41	
8.	**Е15-01-019-1**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**0.12**	**9 383.23**	**1 125.99**	**56 098.00**	**6 731.76**	**5.979**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	31.464	9.18	288.84	94.66	2 978.38	10.312
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.075*	*0.129*	*13.30*	*1.72*	*103.19*	*13.31*	*7.759*
8. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0625	0.0075	89.99	0.67	380.48	2.85	4.228
			(1)			*10.06*	*0.08*	*98.40*	*0.74*	9.781
8. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0125	0.1215	20.00	2.43	142.95	17.37	7.147
			(1)			*13.50*	*1.64*	*103.49*	*12.57*	7.666
8. 5.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.012	90.81	1.09	84.29	1.01	0.928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.0048	424.28	2.04	3 225.00	15.48	7.601
8. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.06	3.00	0.18	6.89	0.41	2.297
8. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	0.18	401.79	72.32	3 541.84	637.53	8.815
8. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.465	0.0558	2.41	0.13			
8. 10.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	12	63.19	758.28	256.56	3 078.72	4.06
		Накладные расходы				94.5%	274.58	94.5%	2 827.15	
		Сметная прибыль				46.75%	135.84	46.75%	1 398.62	
		Всего с НР и СП					1 536.41		10 957.52	
9.	**Е15-04-005-3**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен**	**100 м2**		**0.12**	**2 363.68**	**283.64**	**7 780.97**	**933.72**	**3.292**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	5.9202	8.97	53.10	92.44	547.26	10.305
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.003*	*13.50*	*0.04*	*103.49*	*0.31*	*7.666*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.003	20.00	0.06	142.95	0.43	7.147
			(1)			*13.50*	*0.04*	*103.49*	*0.31*	7.666
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.0225	75.40	1.70	440.77	9.92	5.846
			(1)							
9. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001008	8.50		101.79	0.01	11.975
9. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.00612	4 210.63	25.77	9 296.19	56.89	2.208
9. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0372	3.00	0.11	6.89	0.26	2.297
9. 8.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.063	0.00756	26 838.55	202.90	42 188.78	318.95	1.572
		Накладные расходы				94.5%	50.22	94.5%	517.45	
		Сметная прибыль				46.75%	24.84	46.75%	255.99	
		Всего с НР и СП					358.70		1 707.16	
10.	**Е15-04-025-3**	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов (плинтусов)**	**100 м2**		**0.04**	**1 301.13**	**52.05**	**7 356.99**	**294.28**	**5.654**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	59.0755	2.36302	9.07	21.43	93.55	221.06	10.314
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.001*	*13.50*	*0.01*	*103.49*	*0.10*	*7.666*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.001	20.00	0.02	142.95	0.14	7.147
			(1)			*13.50*	*0.01*	*103.49*	*0.10*	7.666
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.0055	75.40	0.41	440.77	2.42	5.846
			(1)							
10. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000096	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
10. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000336	8.50		101.79		11.975
10. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.00216	2 863.90	6.19	8 366.57	18.07	2.921
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0124	3.00	0.04	6.89	0.09	2.297
10. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.000464	14 348.80	6.66	36 308.73	16.85	2.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.025	0.001	17 286.85	17.29	35 624.46	35.62	2.061
		Накладные расходы				94.5%	20.26	94.5%	209.00	
		Сметная прибыль				46.75%	10.02	46.75%	103.39	
		Всего с НР и СП					82.33		606.67	
11.	**Е15-02-031-1**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетонуи камню плоских**	**100 м2**		**0.05**	**4 043.68**	**202.18**	**39 373.64**	**1 968.68**	**9.737**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
11. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	234.669	11.73345	9.29	109.00	95.77	1 123.71	10.309
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.575*	*0.12875*	*13.50*	*1.74*	*103.49*	*13.32*	*7.666*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.575	0.12875	20.00	2.58	142.95	18.40	7.147
			(1)			*13.50*	*1.74*	*103.49*	*13.32*	7.666
11. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.005	427.02	2.14	3 111.80	15.56	7.287
11. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.215	411.49	88.47	3 772.12	811.01	9.167
		Накладные расходы				94.5%	104.65	94.5%	1 074.49	
		Сметная прибыль				46.75%	51.77	46.75%	531.56	
		Всего с НР и СП					358.60		3 574.73	
12.	**Е15-04-025-5**	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненийпроемов оконных**	**100 м2**		**0.21**	**2 091.26**	**439.16**	**16 385.30**	**3 440.91**	**7.835**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
12. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	159.39	33.4719	9.07	303.59	93.55	3 131.30	10.314
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.002625*	*13.50*	*0.04*	*103.49*	*0.27*	*7.666*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.002625	20.00	0.05	142.95	0.38	7.147
			(1)			*13.50*	*0.04*	*103.49*	*0.27*	7.666
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	0.023625	75.40	1.78	440.77	10.41	5.846
			(1)							
12. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000504	100.61	0.05	204.45	0.10	2.032
12. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001764	8.50		101.79	0.02	11.975
12. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.039	0.00819	2 863.90	23.46	8 366.57	68.52	2.921
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0651	3.00	0.20	6.89	0.45	2.297
12. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0021	0.000441	14 348.80	6.33	36 308.73	16.01	2.53
12. 10.	с101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло-серая	т	0.02544	0.0053424	19 412.66	103.71	40 005.31	213.72	2.061
		Накладные расходы				94.5%	286.93	94.5%	2 959.33	
		Сметная прибыль				46.75%	141.95	46.75%	1 464.01	
		Всего с НР и СП					868.04		7 864.25	
13.	**Е15-04-025-4**	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненийпроемов дверных**	**100 м2**		**0.22**	**1 610.69**	**354.35**	**11 453.74**	**2 519.82**	**7.111**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
13. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	106.6395	23.46069	9.07	212.79	93.55	2 194.75	10.314
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00275*	*13.50*	*0.04*	*103.49*	*0.28*	*7.666*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00275	20.00	0.06	142.95	0.39	7.147
			(1)			*13.50*	*0.04*	*103.49*	*0.28*	7.666
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	0.02475	75.40	1.87	440.77	10.91	5.846
			(1)							
13. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000528	100.61	0.05	204.45	0.11	2.032
13. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001848	8.50		101.79	0.02	11.975
13. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.00902	2 863.90	25.83	8 366.57	75.47	2.921
13. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0682	3.00	0.20	6.89	0.47	2.297
13. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.00055	14 348.80	7.89	36 308.73	19.97	2.53
13. 10.	с101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло-серая	т	0.02474	0.0054428	19 412.66	105.66	40 005.31	217.74	2.061
		Накладные расходы				94.5%	201.12	94.5%	2 074.30	
		Сметная прибыль				46.75%	99.50	46.75%	1 026.18	
		Всего с НР и СП					654.97		5 620.30	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**5 932.76**		**40 736.02**	**6.866**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**2 132.72**		**21 975.37**	**10.304**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 097.02**		**11 303.69**	**10.304**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**9 162.50**		**74 015.08**	**8.078**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**183.25**	**2**	**1 480.30**	**8.078**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**9 345.75**		**75 495.38**	**8.078**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 682.24**	**18**	**13 589.17**	**8.078**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**11 027.99**		**89 084.55**	**8.078**
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-08 >									
	отопление									
1.	**Е65-14-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на резьбе диаметром до 32 мм**	**100 м**		**0.17**	**322.43**	**54.81**	**3 326.40**	**565.49**	**10.317**
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.8	6.426	8.53	54.81	88.00	565.49	10.317
		Накладные расходы				74%	40.56	74%	418.46	
		Сметная прибыль				50%	27.41	50%	282.75	
		Всего с НР и СП					122.77		1 266.70	
2.	**Е65-14-2**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на резьбе диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.11**	**466.59**	**51.33**	**4 813.60**	**529.50**	**10.316**
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	54.7	6.017	8.53	51.33	88.00	529.50	10.317
		Накладные расходы				74%	37.98	74%	391.83	
		Сметная прибыль				50%	25.67	50%	264.75	
		Всего с НР и СП					114.98		1 186.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**Е65-14-4**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм**	**100 м**		**0.06**	**604.60**	**36.28**	**5 865.99**	**351.96**	**9.701**
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	65.3	3.918	8.53	33.42	88.00	344.78	10.317
3. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	13.6	0.816	1.20	0.98	2.92	2.38	2.433
3. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.71	0.1626	6.64	1.08	16.96	2.76	2.554
3. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.35	0.021	37.93	0.80	96.91	2.04	2.555
		Накладные расходы				74%	24.73	74%	255.14	
		Сметная прибыль				50%	16.71	50%	172.39	
		Всего с НР и СП					77.72		779.49	
4.	**Е65-19-1**	**Демонтаж радиаторов весом до 80 кг**	**100 шт.**		**0.05**	**908.30**	**45.42**	**9 235.71**	**461.79**	**10.167**
4. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	110	5.5	7.85	43.18	81.05	445.78	10.325
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.24*	*0.112*	*13.50*	*1.51*	*103.49*	*11.59*	*7.666*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.24	0.112	20.00	2.24	142.95	16.01	7.147
			(1)			*13.50*	*1.51*	*103.49*	*11.59*	7.666
		Накладные расходы				74%	33.07	74%	338.45	
		Сметная прибыль				50%	22.35	50%	228.69	
		Всего с НР и СП					100.84		1 028.93	
5.	**С999-9912**	**Возврат-металлолом**	**т**		**0.4**	**781.12**	**312.45**			
6.	**Е16-02-001-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.07**	**3 944.99**	**276.15**	**27 527.94**	**1 926.96**	**6.978**
		Начисления: Н3= 1.2875, Н4= 1.2875, Н5= 1.1845								
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	39.052965	2.7337076	9.62	26.30	99.09	270.88	10.3
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.193125*	*0.0135188*	*13.50*	*0.18*	*132.05*	*1.79*	*9.781*
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.103	0.00721	86.40	0.62	473.45	3.41	5.48
			(1)			*13.50*	*0.10*	*132.05*	*0.95*	9.781
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.090125	0.0063088	111.99	0.71	510.05	3.22	4.554
			(1)			*13.50*	*0.09*	*132.05*	*0.83*	9.781
6. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.480625	0.1036438	1.20	0.12	2.92	0.30	2.433
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.450625	0.0315438	75.40	2.38	440.77	13.90	5.846
			(1)							
6. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0000091	34 800.00	0.32	88 907.73	0.81	2.555
6. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.01967	6.64	0.13	16.96	0.33	2.554
6. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000308	25 226.77	0.78	29 384.67	0.91	1.165
6. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000371	15 500.35	0.58	39 251.70	1.46	2.532
6. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.0000119	9 639.40	0.11	31 865.43	0.38	3.306
6. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000112	2.02		11.73		5.807
6. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.0042	36.85	0.15	99.44	0.42	2.699
6. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.0308	2.41	0.07			
6. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	4.34	7.87	34.16	45.92	199.29	5.835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 16.	с300-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм	м	100	7	29.96	209.72	204.52	1 431.64	6.826
		Накладные расходы				115.2%	30.50	115.2%	314.12	
		Сметная прибыль				70.55%	18.68	70.55%	192.37	
		Всего с НР и СП					325.34		2 433.44	
7.	**Е16-02-001-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.07**	**4 474.60**	**313.22**	**37 630.95**	**2 634.17**	**8.41**
		Начисления: Н3= 1.2875, Н4= 1.2875, Н5= 1.1845								
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	39.052965	2.7337076	9.62	26.30	99.09	270.88	10.3
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.193125*	*0.0135188*	*13.50*	*0.18*	*132.05*	*1.79*	*9.781*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.103	0.00721	86.40 *13.50*	0.62 *0.10*	473.45 *132.05*	3.41 *0.95*	5.48 9.781
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.090125	0.0063088	111.99 *13.50*	0.71 *0.09*	510.05 *132.05*	3.22 *0.83*	4.554 9.781
7. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.480625	0.1036438	1.20	0.12	2.92	0.30	2.433
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.450625	0.0315438	75.40	2.38	440.77	13.90	5.846
7. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0000091	34 800.00	0.32	88 907.73	0.81	2.555
7. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.01967	6.64	0.13	16.96	0.33	2.554
7. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000308	25 226.77	0.78	29 384.67	0.91	1.165
7. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000371	15 500.35	0.58	39 251.70	1.46	2.532
7. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.0000119	9 639.40	0.11	31 865.43	0.38	3.306
7. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.000175	2.02		11.73		5.807
7. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.0042	36.85	0.15	99.44	0.42	2.699
7. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.69	0.0483	2.41	0.12			
7. 15.	с300-0883	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм	м	100	7	35.25	246.75	305.55	2 138.85	8.668
7. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	4.34	7.87	34.16	45.92	199.29	5.835
		Накладные расходы				115.2%	30.50	115.2%	314.12	
		Сметная прибыль				70.55%	18.68	70.55%	192.37	
		Всего с НР и СП					362.41		3 140.65	
8.	**Е16-02-001-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.1**	**4 959.66**	**495.97**	**46 361.96**	**4 636.20**	**9.348**
		Начисления: Н3= 1.2875, Н4= 1.2875, Н5= 1.1845								
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	39.052965	3.9052965	9.62	37.57	99.09	386.98	10.3
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.193125*	*0.0193125*	*13.50*	*0.26*	*132.05*	*2.55*	*9.781*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.103	0.0103	86.40 *13.50*	0.89 *0.14*	473.45 *132.05*	4.88 *1.36*	5.48 9.781
8. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.090125	0.0090125	111.99 *13.50*	1.01 *0.12*	510.05 *132.05*	4.60 *1.19*	4.554 9.781
8. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.480625	0.1480625	1.20	0.18	2.92	0.43	2.433
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.450625	0.0450625	75.40	3.40	440.77	19.86	5.846
8. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000013	34 800.00	0.45	88 907.73	1.16	2.555
8. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.0281	6.64	0.19	16.96	0.48	2.554
8. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000044	25 226.77	1.11	29 384.67	1.29	1.165
8. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000053	15 500.35	0.82	39 251.70	2.08	2.532
8. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000017	9 639.40	0.16	31 865.43	0.54	3.306
8. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.0004	2.02		11.73		5.807
8. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.006	36.85	0.22	99.44	0.60	2.699
8. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.13	0.113	2.41	0.27			
8. 15.	с300-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм	м	100	10	40.09	400.90	392.86	3 928.60	9.799
8. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	6.2	7.87	48.79	45.92	284.70	5.835
		Накладные расходы				115.2%	43.58	115.2%	448.74	
		Сметная прибыль				70.55%	26.69	70.55%	274.81	
		Всего с НР и СП					566.24		5 359.75	
9.	**Е16-02-001-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм**	**100 м**		**0.035**	**5 622.18**	**196.78**	**56 990.99**	**1 994.68**	**10.137**
		Начисления: Н3= 1.2875, Н4= 1.2875, Н5= 1.1845								
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	39.052965	1.3668538	9.62	13.15	99.09	135.44	10.3
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.193125*	*0.0067594*	*13.50*	*0.09*	*132.05*	*0.89*	*9.781*
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.103	0.003605	86.40 *13.50*	0.31 *0.05*	473.45 *132.05*	1.71 *0.48*	5.48 9.781
9. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.090125	0.0031544	111.99 *13.50*	0.35 *0.04*	510.05 *132.05*	1.61 *0.42*	4.554 9.781
9. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.480625	0.0518219	1.20	0.06	2.92	0.15	2.433
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.450625	0.0157719	75.40	1.19	440.77	6.95	5.846
9. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0000046	34 800.00	0.16	88 907.73	0.40	2.555
9. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.009835	6.64	0.07	16.96	0.17	2.554
9. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000154	25 226.77	0.39	29 384.67	0.45	1.165
9. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000185	15 500.35	0.29	39 251.70	0.73	2.532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000006	9 639.40	0.06	31 865.43	0.19	3.306
9. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.0002205	2.02		11.73		5.807
9. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.0021	36.85	0.08	99.44	0.21	2.699
9. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.0616	2.41	0.15			
9. 15.	с300-0885	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм	м	100	3.5	46.70	163.45	499.15	1 747.03	10.688
9. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	2.17	7.87	17.08	45.92	99.65	5.835
		Накладные расходы				115.2%	15.25	115.2%	157.05	
		Сметная прибыль				70.55%	9.34	70.55%	96.18	
		Всего с НР и СП					221.37		2 247.91	
10.	**Е16-02-005-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.08**	**7 031.52**	**562.52**	**25 284.55**	**2 022.76**	**3.596**
		Начисления: Н3= 1.2875, Н4= 1.2875, Н5= 1.1845								
10. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	72.053135	5.7642508	9.77	56.32	100.57	579.71	10.294
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.244625*	*0.01957*	*13.50*	*0.26*	*132.05*	*2.58*	*9.781*
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1545	0.01236	86.40 *13.50*	1.07 *0.17*	473.45 *132.05*	5.85 *1.63*	5.48 9.781
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.090125	0.00721	111.99 *13.50*	0.81 *0.10*	510.05 *132.05*	3.68 *0.95*	4.554 9.781
10. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	23.7415	1.89932	1.20	2.28	2.92	5.55	2.433
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.120125	0.08961	75.40	6.76	440.77	39.50	5.846
10. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.028	6.64	0.19	16.96	0.47	2.554
10. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000016	9 639.40	0.15	31 865.43	0.51	3.306
10. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.000792	2.02		11.73	0.01	5.807
10. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.0256	37.93	0.97	96.91	2.48	2.555
10. 11.	с411-0001	Вода	м3	2.75	0.22	2.41	0.53			
10. 12.	с300-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	8	56.84	454.72	144.75	1 158.00	2.547
10. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	4.88	7.87	38.41	45.92	224.09	5.835
10. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00064	508.54	0.33	4 556.14	2.92	8.959
		Накладные расходы				115.2%	65.18	115.2%	670.80	
		Сметная прибыль				70.55%	39.92	70.55%	410.81	
		Всего с НР и СП					667.62		3 104.36	
11.	**Е16-02-005-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм**	**100 м**		**0.06**	**9 066.46**	**543.99**	**40 185.20**	**2 411.11**	**4.432**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: НЗ= 1.2875, НЗ= 1.2875, НЗ= 1.1845								
11. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	94.463875	5.6678325	9.77	55.37	100.57	570.01	10.294
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.476375*	*0.0285825*	*13.50*	*0.39*	*132.05*	*3.77*	*9.781*
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.347625	0.0208575	86.40 *13.50*	1.80 *0.28*	473.45 *132.05*	9.87 *2.75*	5.48 9.781
11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.12875	0.007725	111.99 *13.50*	0.87 *0.10*	510.05 *132.05*	3.94 *1.02*	4.554 9.781
11. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	44.9595	2.69757	1.20	3.24	2.92	7.88	2.433
11. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.8025	0.10815	75.40	8.15	440.77	47.67	5.846
11. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.0402	6.64	0.27	16.96	0.68	2.554
11. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.00003	9 639.40	0.29	31 865.43	0.96	3.306
11. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.001506	2.02		11.73	0.02	5.807
11. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.0366	37.93	1.39	96.91	3.55	2.555
11. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	0.4218	2.41	1.02			
11. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	68	4.08	7.87	32.11	45.92	187.35	5.835
11. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00126	508.54	0.64	4 556.14	5.74	8.959
11. 14.	с300-1318	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	6	73.14	438.84	262.24	1 573.44	3.585
		Накладные расходы				115.2%	64.24	115.2%	660.99	
		Сметная прибыль				70.55%	39.34	70.55%	404.80	
		Всего с НР и СП					647.56		3 476.91	
12.	**С300-4032-33**	**Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 20 мм**	**шт.**		**2**	**58.37**	**116.74**	**133.86**	**267.72**	**2.293**
13.	**Е16-05-001-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 100 мм**	**шт.**		**2**	**84.40**	**168.79**	**531.36**	**1 062.73**	**6.296**
		Начисления: НЗ= 1.2875, НЗ= 1.2875, НЗ= 1.1845								
13. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.446895	6.89379	9.07	62.53	93.55	644.91	10.314
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02575*	*0.0515*	*13.50*	*0.70*	*132.05*	*6.80*	*9.781*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.012875	0.02575	86.40 *13.50*	2.22 *0.35*	473.45 *132.05*	12.19 *3.40*	5.48 9.781
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.012875	0.02575	111.99 *13.50*	2.88 *0.35*	510.05 *132.05*	13.13 *3.40*	4.554 9.781
13. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.811125	1.62225	8.10	13.14	32.06	52.01	3.958
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02575	0.0515	75.40	3.88	440.77	22.70	5.846
13. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00066	9 600.99	6.34	28 938.14	19.10	3.014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 8.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00414	13 398.39	55.47	59 558.64	246.57	4.445
13. 9.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.004	5 582.50	22.33	13 026.43	52.11	2.333
		Накладные расходы				115.2%	72.84	115.2%	750.77	
		Сметная прибыль				70.55%	44.61	70.55%	459.78	
		Всего с НР и СП					286.24		2 273.28	
14.	**С300-3232-33**	**Краны стальные шаровые КШ-65 , ДУ 65 мм**	**шт.**		**2**	**2 658.88**	**5 317.76**	**3 686.53**	**7 373.06**	**1.386**
15.	**С300-0950**	**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм**	**шт.**		**4**	**46.10**	**184.40**	**132.86**	**531.44**	**2.882**
16.	**Е18-07-001-5**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**		**2**	**10.29**	**20.58**	**34.27**	**68.54**	**3.33**
		Начисления: Н5= 1.1845								
16. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	0.14214	0.28428	10.21	2.90	105.01	29.85	10.285
16. 2.	с300-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	шт.	1	2	7.81	15.62	17.37	34.74	2.224
16. 3.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.02	36.85	0.74	99.44	1.99	2.699
16. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00004	25 226.77	1.01	29 384.67	1.18	1.165
16. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00002	15 500.35	0.31	39 251.70	0.79	2.532
		Накладные расходы				115.2%	3.34	115.2%	34.39	
		Сметная прибыль				70.55%	2.05	70.55%	21.06	
		Всего с НР и СП					25.97		123.99	
17.	**Е18-03-001-1**	**Установка радиаторов чугунных**	**100 кВт**		**0.0795**	**37 626.56**	**2 991.31**	**195 213.07**	**15 519.44**	**5.188**
		Начисления: Н3= 1.2875, Н4= 1.2875, Н5= 1.1845								
17. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	89.66665	7.1284987	8.97	63.94	92.44	658.96	10.305
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.502*	*0.278409*	*13.50*	*3.76*	*104.96*	*29.22*	*7.775*
17. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.18025	0.0143299	111.99 *13.50*	1.60 *0.19*	510.05 *132.05*	7.31 *1.89*	4.554 9.781
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.32175	0.2640791	20.00 *13.50*	5.28 *3.57*	142.95 *103.49*	37.75 *27.33*	7.147 7.666
17. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.270375	0.0214948	19.20	0.41	3.82	0.08	0.199
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.30025	0.3418699	75.40	25.78	440.77	150.69	5.846
17. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	0.201135	149.51	30.07	3 111.41	625.81	20.811
17. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	0.201135	155.10	31.20	3 771.21	758.52	24.315
17. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.0040148	396.03	1.59	2 886.45	11.59	7.288
17. 10.	с300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	7.95	352.98	2 806.19	1 662.15	13 214.09	4.709
17. 11.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0.00632	0.0005024	25 121.25	12.62	54 371.33	27.32	2.164
17. 12.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0.00632	0.0005024	25 121.25	12.62	54 371.33	27.32	2.164
		Накладные расходы				115.2%	77.99	115.2%	792.78	
		Сметная прибыль				70.55%	47.76	70.55%	485.51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					3 117.06		16 797.73	
18.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.355**	**131.03**	**46.52**	**851.41**	**302.25**	**6.497**
		Начисления: НЗ= 1.2875, НЧ= 1.2875, НМ= 1.1845								
18. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.934345	2.1066925	11.63	24.50	119.65	252.07	10.288
18. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.93125	0.6855938	29.67	20.34	71.00	48.68	2.393
18. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000178	25 226.77	0.45	29 384.67	0.52	1.165
18. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000071	15 500.35	0.11	39 251.70	0.28	2.532
18. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0071	36.85	0.26	99.44	0.71	2.699
18. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	0.355	2.41	0.86			
		Накладные расходы				115.2%	28.22	115.2%	290.38	
		Сметная прибыль				70.55%	17.28	70.55%	177.84	
		Всего с НР и СП					92.03		770.47	
19.	**Е16-07-005-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм**	**100 м**		**0.06**	**137.78**	**8.27**	**851.41**	**51.08**	**6.177**
		Начисления: НЗ= 1.2875, НЧ= 1.2875, НМ= 1.1845								
19. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.934345	0.3560607	11.63	4.14	119.65	42.60	10.288
19. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.93125	0.115875	29.67	3.44	71.00	8.23	2.393
19. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000003	25 226.77	0.08	29 384.67	0.09	1.165
19. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000012	15 500.35	0.02	39 251.70	0.05	2.532
19. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0012	36.85	0.04	99.44	0.12	2.699
19. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.8	0.228	2.41	0.55			
		Накладные расходы				115.2%	4.77	115.2%	49.08	
		Сметная прибыль				70.55%	2.92	70.55%	30.05	
		Всего с НР и СП					15.96		130.21	
20.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.05**	**1 150.81**	**57.54**	**8 576.19**	**428.81**	**7.452**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	4.08595	8.85	36.16	91.33	373.17	10.32
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.000625*	*13.50*	*0.01*	*103.49*	*0.06*	*7.666*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000625	20.00 *13.50*	0.01 *0.01*	142.95 *103.49*	0.09 *0.06*	7.147 7.666
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.001875	75.40	0.14	440.77	0.83	5.846
20. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.015	3.00	0.05	6.89	0.10	2.297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.135	15.50	2.09	48.12	6.50	3.105
20. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00123	15 519.00	19.09	39 125.42	48.12	2.521
		Накладные расходы				94.5%	34.18	94.5%	352.70	
		Сметная прибыль				46.75%	16.91	46.75%	174.49	
		Всего с НР и СП					108.63		956.00	
21.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.04**	**398.93**	**15.96**	**1 176.33**	**47.05**	**2.948**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	0.24426	10.64	2.60	109.45	26.73	10.287
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0005*	*10.06*	*0.01*	*98.40*	*0.05*	*9.781*
21. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005	89.99	0.04	380.48	0.19	4.228
			(1)			*10.06*	*0.01*	*98.40*	*0.05*	9.781
21. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0005	1.70		4.58		2.694
21. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.056	6.82	0.38	16.92	0.95	2.481
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005	75.40	0.04	440.77	0.22	5.846
			(1)							
21. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00048	26 200.00	12.58	38 090.56	18.28	1.454
21. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00008	3 960.00	0.32	8 436.43	0.67	2.13
		Накладные расходы				81%	2.11	81%	21.69	
		Сметная прибыль				59.5%	1.55	59.5%	15.93	
		Всего с НР и СП					19.63		84.68	
22.	**Е13-03-001-1**	**Огрунтовка поверхностей битумной грунтовкой (первый слой)**	**100 м2**		**0.04**	**151.02**	**6.04**	**1 453.48**	**58.14**	**9.626**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	8.5445	0.34178	10.50	3.59	107.97	36.90	10.283
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0005*	*10.06*	*0.01*	*98.40*	*0.05*	*9.781*
22. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005	89.99	0.04	380.48	0.19	4.228
			(1)			*10.06*	*0.01*	*98.40*	*0.05*	9.781
22. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0005	1.70		4.58		2.694
22. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.056	6.82	0.38	16.92	0.95	2.481
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005	75.40	0.04	440.77	0.22	5.846
			(1)							
22. 7.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.0055	0.00022	2 429.20	0.53	7 625.81	1.68	3.139
22. 8.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0165	0.00066	2 200.23	1.45	27 574.32	18.20	12.532
		Накладные расходы				81%	2.92	81%	29.93	
		Сметная прибыль				59.5%	2.14	59.5%	21.99	
		Всего с НР и СП					11.10		110.05	
23.	**Е13-03-001-2**	**Огрунтовка поверхностей битумной грунтовкой (последующий слой)**	**100 м2**		**0.04**	**141.40**	**5.66**	**1 261.04**	**50.44**	**8.912**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
23. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	8.5445	0.34178	10.50	3.59	107.97	36.90	10.283
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0005*	*10.06*	*0.01*	*98.40*	*0.05*	*9.781*
23. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005	89.99	0.04	380.48	0.19	4.228
			(1)			*10.06*	*0.01*	*98.40*	*0.05*	9.781
23. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0005	1.70		4.58		2.694
23. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.056	6.82	0.38	16.92	0.95	2.481
23. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005	75.40	0.04	440.77	0.22	5.846
			(1)							
23. 7.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.00865	0.000346	2 429.20	0.84	7 625.81	2.64	3.139
23. 8.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.00865	0.000346	2 200.23	0.76	27 574.32	9.54	12.532
		Накладные расходы				81%	2.92	81%	29.93	
		Сметная прибыль				59.5%	2.14	59.5%	21.99	
		Всего с НР и СП					10.72		102.35	
24.	**Е26-01-003-1**	**Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем**	**м3**		**0.4**	**1 960.92**	**784.37**	**6 259.41**	**2 503.76**	**3.192**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	21.62	8.648	9.18	79.39	94.66	818.62	10.312
24. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	1.475	0.59	2.16	1.27	4.20	2.48	1.944
24. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5	0.2	75.40	15.08	440.77	88.15	5.846
			(1)							
24. 4.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0109	0.00436	3 900.00	17.00	21 682.75	94.54	5.56
24. 5.	с101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	0.0011	0.00044	14 514.50	6.39	37 993.39	16.72	2.618
24. 6.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.004	0.0016	13 026.22	20.84	29 851.95	47.76	2.292
24. 7.	с101-1876	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм	т	0.039	0.0156	14 811.72	231.06	35 018.70	546.29	2.364
24. 8.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настилаи панелей к несущим конструкциям	т	0.00004	0.000016	34 592.73	0.55	118 874.11	1.90	3.436
24. 9.	с104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	1.032	0.4128	999.94	412.78	2 149.47	887.30	2.15
		Накладные расходы				90%	71.45	90%	736.76	
		Сметная прибыль				59.5%	47.24	59.5%	487.08	
		Всего с НР и СП					903.06		3 727.60	
25.	**Е26-01-052-1**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными**	**100 м2**		**0.12**	**8 225.59**	**987.07**	**27 977.89**	**3 357.35**	**3.401**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
25. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	123.257	14.79084	9.51	140.66	97.98	1 449.21	10.303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.0875	0.2505	19.20	4.81	3.82	0.96	0.199
25. 3.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	7.05	0.846	2.16	1.83	4.20	3.55	1.944
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.875	0.105	75.40	7.92	440.77	46.28	5.846
25. 5.	с101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	0.00304	0.0003648	14 514.50	5.29	37 993.39	13.86	2.618
25. 6.	с101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	113	13.56	5.29	71.73	14.00	189.84	2.647
25. 7.	с516-0609	Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	4.42	0.5304	46.80	24.82	199.37	105.75	4.26
25. 8.	с517-0301	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	33.47	4.0164	56.72	227.81	121.74	488.96	2.146
25. 9.	с517-0302	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0.188	0.02256	56.72	1.28	121.74	2.75	2.146
25. 10.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	37.6	4.512	56.72	255.92	121.74	549.29	2.146
25. 11.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настилаи панелей к несущим конструкциям	т	0.00034	0.0000408	34 592.73	1.41	118 874.11	4.85	3.436
25. 12.	с104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.116	0.01392	17 498.88	243.58	36 067.46	502.06	2.061
		Накладные расходы				90%	126.59	90%	1 304.29	
		Сметная прибыль				59.5%	83.69	59.5%	862.28	
		Всего с НР и СП					1 197.36		5 523.92	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**13 599.93**		**49 156.43**	**3.614**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**812.94**		**8 362.40**	**10.287**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**513.07**		**5 277.90**	**10.287**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**14 925.94**		**62 796.73**	**4.207**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**298.52**	**2**	**1 255.93**	**4.207**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**15 224.46**		**64 052.66**	**4.207**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**2 740.40**	**18**	**11 529.48**	**4.207**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**17 964.86**		**75 582.14**	**4.207**
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-09 > **вентиляцию**									
1.	**Е65-35-1**	**Прочистка вентиляционных каналов**	**100 м**		**0.12**	**252.80**	**30.34**	**1 786.43**	**214.37**	**7.066**
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	18.7	2.244	8.53	19.14	88.00	197.47	10.317
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0012*	*13.50*	*0.02*	*103.49*	*0.12*	*7.666*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0012	20.00 *13.50*	0.02 *0.02*	142.95 *103.49*	0.17 *0.12*	7.147 7.666
1. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.04	0.0048	2 326.12	11.17	3 485.02	16.73	1.498
1. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.017	0.00204	2.41				
		Накладные расходы				74%	14.18	74%	146.22	
		Сметная прибыль				50%	9.58	50%	98.80	
		Всего с НР и СП					54.10		459.38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Е46-03-009-8**	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см**	**100 шт.**		**0.05**	**4 155.97**	**207.80**	**21 870.50**	**1 093.52**	**5.262**
2. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	97.13	4.8565	9.18	44.58	94.66	459.72	10.312
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.42*	*1.421*	*10.06*	*14.30*	*98.40*	*139.83*	*9.781*
2. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	28.42	1.421	90.00 *10.06*	127.89 *14.30*	376.01 *98.40*	534.31 *139.83*	4.178 9.781
2. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	56.84	2.842	12.43	35.33	35.01	99.50	2.817
		Накладные расходы				99%	58.29	99%	593.55	
		Сметная прибыль				59.5%	35.03	59.5%	356.73	
		Всего с НР и СП					301.12		2 043.81	
3.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3**		**0.06**	**1 837.87**	**110.27**	**12 751.41**	**765.08**	**6.938**
3. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	4.5132	8.08	36.47	83.34	376.13	10.314
3. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.0126	1.70	0.02	4.58	0.06	2.694
3. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.024	75.40	1.81	440.77	10.58	5.846
3. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.000294	2 791.33	0.82	11 368.45	3.34	4.073
3. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.00057	6 066.49	3.46	17 145.80	9.77	2.826
3. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000354	5 160.53	1.83	29 077.42	10.29	5.635
3. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.0126	1 019.63	12.85	4 447.21	56.03	4.362
3. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.0108	1 166.12	12.59	3 885.55	41.96	3.332
3. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.000822	2.41				
3. 10.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.0624	647.85	40.43	4 117.16	256.91	6.355
		Накладные расходы				99%	36.11	99%	372.37	
		Сметная прибыль				59.5%	21.70	59.5%	223.80	
		Всего с НР и СП					168.07		1 361.25	
4.	**Е53-16-1**	**Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной**	**м3**		**0.38**	**884.15**	**335.98**	**5 814.03**	**2 209.33**	**6.576**
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	35.39	13.4482	8.01	107.72	82.60	1 110.82	10.312
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.43*	*0.1634*	*13.50*	*2.21*	*116.77*	*19.08*	*8.65*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2	0.076	111.99 *13.50*	8.51 *1.03*	510.05 *132.05*	38.76 *10.04*	4.554 9.781
4. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.0874	20.00 *13.50*	1.75 *1.18*	142.95 *103.49*	12.49 *9.05*	7.147 7.666
4. 5.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.253	0.09614	506.69	48.71	3 118.67	299.83	6.155
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.1672	2.41	0.40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 7.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.402	0.15276	1 105.54	168.88	4 892.80	747.42	4.426
		Накладные расходы				86%	94.54	86%	971.71	
		Сметная прибыль				70%	76.95	70%	790.93	
		Всего с НР и СП					507.47		3 971.97	
5.	**Е20-02-003-2**	**Демонтаж решетки**	**шт.**		**3**	**6.96**	**20.89**	**46.98**	**140.93**	**6.746**
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4								
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	0.468	1.404	8.97	12.59	92.44	129.79	10.305
5. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.048	0.144	8.10	1.17	32.06	4.62	3.958
5. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.108	0.324	19.20	6.22	3.82	1.24	0.199
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.004	0.012	75.40	0.90	440.77	5.29	5.846
		Накладные расходы				115.2%	14.50	115.2%	149.52	
		Сметная прибыль				70.55%	8.88	70.55%	91.57	
		Всего с НР и СП					44.28		382.01	
6.	**Е20-02-003-5**	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм**	**шт.**		**3**	**23.70**	**71.09**	**150.80**	**452.41**	**6.364**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.3455	4.0365	8.97	36.21	92.44	373.13	10.305
6. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.45	8.10	3.65	32.06	14.43	3.958
6. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.0125	19.20	19.44	3.82	3.87	0.199
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
6. 5.	с101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0.00008	0.00024	5 960.00	1.43	20 839.15	5.00	3.497
6. 6.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00129	5 620.22	7.25	29 906.75	38.58	5.321
6. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00001	0.00003	9 600.99	0.29	28 938.14	0.87	3.014
		Накладные расходы				115.2%	41.71	115.2%	429.85	
		Сметная прибыль				70.55%	25.55	70.55%	263.24	
		Всего с НР и СП					138.35		1 145.50	
7.	**П1 прайс-лист.**	**Решетки АМН**	**шт.**		**3**	**95.55**	**286.65**	**476.90**	**1 430.70**	**4.991**

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**1 063.02**		**6 306.34**	**5.932**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**259.33**		**2 663.22**	**10.27**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**177.69**		**1 825.06**	**10.271**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**1 500.04**		**10 794.62**	**7.196**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**30.00**	**2**	**215.89**	**7.196**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы			**1 530.04**		**11 010.51**	**7.196**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**275.41**	**18**	**1 981.89**	**7.196**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**1 805.45**		**12 992.40**	**7.196**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-10 >									
		водопровод хоз.-питьевой (сети общего пользования)								
1.	**Е65-1-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм**	**100 м**		**1.16**	**328.14**	**380.64**	**3 082.78**	**3 576.03**	**9.395**
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	40.2056	8.30	333.71	85.71	3 446.02	10.327
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.116*	*13.50*	*1.57*	*103.49*	*12.00*	*7.666*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.116	20.00	2.32	142.95	16.58	7.147
			(1)			*13.50*	*1.57*	*103.49*	*12.00*	7.666
1. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	3.828	1.20	4.59	2.92	11.18	2.433
1. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	3.1784	6.64	21.10	16.96	53.91	2.554
1. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.4988	37.93	18.92	96.91	48.34	2.555
1. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.2552					
		Накладные расходы				74%	248.11	74%	2 558.93	
		Сметная прибыль				50%	167.64	50%	1 729.01	
		Всего с НР и СП					796.39		7 863.97	
2.	**Е65-1-2**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм**	**100 м**		**0.05**	**564.56**	**28.23**	**5 302.91**	**265.15**	**9.392**
2. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	59.62	2.981	8.30	24.74	85.71	255.50	10.327
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.17*	*0.0085*	*13.50*	*0.11*	*103.49*	*0.88*	*7.666*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.17	0.0085	20.00	0.17	142.95	1.22	7.147
			(1)			*13.50*	*0.11*	*103.49*	*0.88*	7.666
2. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	5.7	0.285	1.20	0.34	2.92	0.83	2.433
2. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4.73	0.2365	6.64	1.57	16.96	4.01	2.554
2. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.037	37.93	1.40	96.91	3.59	2.555
2. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.017					
		Накладные расходы				74%	18.39	74%	189.72	
		Сметная прибыль				50%	12.43	50%	128.19	
		Всего с НР и СП					59.04		583.06	
3.	**Е16-06-005-1**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм**	**шт.**		**1**	**180.57**	**180.57**	**348.41**	**348.41**	**1.93**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.4715	0.4715	9.40	4.43	96.87	45.67	10.305
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
			(1)							
3. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	29 384.67	0.59	1.165
3. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	39 251.70	0.39	2.532
3. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
3. 6.	с300-5014-33	Счетчик воды СКВ-5/20	шт.	1	1	174.17	174.17	295.25	295.25	1.695
		Накладные расходы				115.2%	5.10	115.2%	52.61	
		Сметная прибыль				70.55%	3.13	70.55%	32.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					188.80		433.24	
4.	**Е18-07-001-2**	**Установка манометров: с трехходовым краном**	**комплект**		**1**	**224.57**	**224.57**	**600.13**	**600.13**	**2.672**
		Начисления: Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.253	0.253	9.91	2.51	102.05	25.82	10.298
4. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	29 384.67	0.59	1.165
4. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	39 251.70	0.39	2.532
4. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
4. 5.	с300-1465	Монометр для неагресивных сред (класс точности 1.5) с резбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	комплект	1	1	221.03	221.03	572.34	572.34	2.589
		Накладные расходы				115.2%	2.89	115.2%	29.74	
		Сметная прибыль				70.55%	1.77	70.55%	18.22	
		Всего с НР и СП					229.23		648.09	
5.	**Е18-06-007-1**	**Установка фильтров диаметром 20 мм**	**10 шт.**		**0.1**	**604.28**	**60.43**	**3 144.63**	**314.46**	**5.204**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.407	0.9407	9.40	8.84	96.87	91.13	10.305
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00125*	*13.50*	*0.02*	*132.05*	*0.17*	*9.781*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00125	111.99 *13.50*	0.14 *0.02*	510.05 *132.05*	0.64 *0.17*	4.554 9.781
5. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.475	0.3475	8.10	2.81	32.06	11.14	3.958
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.04375	75.40	3.30	440.77	19.28	5.846
5. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0007	0.00007	9 600.99	0.67	28 938.14	2.03	3.014
5. 7.	с300-5001-33	Фильтры к счетчику для очистки воды в системах водопровода диаметром 15 мм	шт.	10	1	44.66	44.66	190.25	190.25	4.26
		Накладные расходы				115.2%	10.21	115.2%	105.18	
		Сметная прибыль				70.55%	6.25	70.55%	64.41	
		Всего с НР и СП					76.89		484.05	
6.	**Е16-02-002-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм**	**100 м**		**0.09**	**7 731.32**	**695.82**	**59 403.07**	**5 346.28**	**7.683**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	42.6305	3.836745	9.62	36.91	99.09	380.18	10.3
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.016875*	*13.50*	*0.23*	*132.05*	*2.23*	*9.781*
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.009	86.40 *13.50*	0.78 *0.12*	473.45 *132.05*	4.26 *1.19*	5.48 9.781
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.007875	111.99 *13.50*	0.88 *0.11*	510.05 *132.05*	4.02 *1.04*	4.554 9.781
6. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.7375	0.156375	1.20	0.19	2.92	0.46	2.433
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	0.0495	75.40	3.73	440.77	21.82	5.846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000171	34 800.00	0.60	88 907.73	1.52	2.555
6. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.03078	6.64	0.20	16.96	0.52	2.554
6. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000396	25 226.77	1.00	29 384.67	1.16	1.165
6. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000477	15 500.35	0.74	39 251.70	1.87	2.532
6. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000036	9 639.40	0.35	31 865.43	1.15	3.306
6. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.000567	2.02		11.73	0.01	5.807
6. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0045	36.85	0.17	99.44	0.45	2.699
6. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.1584	2.41	0.38			
6. 15.	с300-0891	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	100	9	67.41	606.69	519.64	4 676.76	7.709
6. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	5.49	7.87	43.21	45.92	252.10	5.835
		Накладные расходы				115.2%	42.79	115.2%	440.54	
		Сметная прибыль				70.55%	26.20	70.55%	269.79	
		Всего с НР и СП					764.81		6 056.61	
7.	**Е16-04-002-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром25 мм**	**100 м**		**0.13**	**4 226.96**	**549.50**	**29 014.89**	**3 771.94**	**6.864**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	172.086	22.37118	9.91	221.70	102.05	2 282.98	10.298
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*10.25*	*1.3325*	*13.50*	*17.99*	*132.05*	*175.96*	*9.781*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0625	0.008125	86.40	0.70	473.45	3.85	5.48
			(1)			*13.50*	*0.11*	*132.05*	*1.07*	9.781
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0375	0.004875	111.99	0.55	510.05	2.49	4.554
			(1)			*13.50*	*0.07*	*132.05*	*0.64*	9.781
7. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	10.15	1.3195	100.10	132.08	489.61	646.04	4.891
			(1)			*13.50*	*17.81*	*132.05*	*174.24*	9.781
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.03575	75.40	2.70	440.77	15.76	5.846
			(1)							
7. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00059	0.0000767	22 288.50	1.71	48 380.89	3.71	2.171
7. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.026	26.60	0.69	93.41	2.43	3.512
7. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.000325	2.02		11.73		5.807
7. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.00897	282.00	2.53	1 417.79	12.72	5.028
7. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.0325	118.57	3.85	31.93	1.04	0.269
7. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.74	0.0962	2.41	0.23			
7. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.82	7.87	14.32	45.92	83.57	5.835
7. 14.	с300-1229	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм	шт.	8	1.04	4.03	4.19	17.17	17.86	4.261
7. 15.	с300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	4	0.52	10.83	5.63	46.14	23.99	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 16.	с300-1245	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм	шт.	32	4.16	17.39	72.34	74.08	308.17	4.26
7. 17.	с530-0041	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	9.29	1.2077	49.61	59.91	211.34	255.24	4.26
7. 18.	с547-0002	Муфта диаметром 25 мм	10 шт.	2.8	0.364	24.00	8.74	102.24	37.22	4.26
7. 19.	с547-0012	Переход диаметром 25х20 мм	10 шт.	0.4	0.052	8.54	0.44	36.38	1.89	4.26
7. 20.	с547-0022	Тройник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	2.3	0.299	42.60	12.74	181.48	54.26	4.26
7. 21.	с547-0032	Угольник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	0.8	0.104	31.00	3.22	132.06	13.73	4.26
7. 22.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.38	0.0494	24.70	1.22	101.02	4.99	4.09
		Накладные расходы				115.2%	276.12	115.2%	2 832.70	
		Сметная прибыль				70.55%	169.10	70.55%	1 734.78	
		Всего с НР и СП					994.72		8 339.42	
8.	**Е16-04-002-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром32 мм**	**100 м**		**0.18**	**3 888.05**	**699.85**	**25 402.06**	**4 572.37**	**6.533**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	140.07	25.2126	9.91	249.86	102.05	2 572.95	10.298
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.9*	*1.062*	*13.50*	*14.34*	*132.05*	*140.24*	*9.781*
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0625	0.01125	86.40	0.97	473.45	5.33	5.48
			(1)			*13.50*	*0.15*	*132.05*	*1.49*	9.781
8. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0375	0.00675	111.99	0.76	510.05	3.44	4.554
			(1)			*13.50*	*0.09*	*132.05*	*0.89*	9.781
8. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	5.8	1.044	100.10	104.50	489.61	511.15	4.891
			(1)			*13.50*	*14.09*	*132.05*	*137.86*	9.781
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.0495	75.40	3.73	440.77	21.82	5.846
			(1)							
8. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00051	0.0000918	22 288.50	2.05	48 380.89	4.44	2.171
8. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.0306	26.60	0.81	93.41	2.86	3.512
8. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.00072	2.02		11.73	0.01	5.807
8. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.0108	282.00	3.05	1 417.79	15.31	5.028
8. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.2	0.036	118.57	4.27	31.93	1.15	0.269
8. 12.	с411-0001	Вода	м3	1.21	0.2178	2.41	0.52			
8. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	2.52	7.87	19.83	45.92	115.72	5.835
8. 14.	с300-1230	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм	шт.	6	1.08	5.25	5.67	22.37	24.16	4.261
8. 15.	с300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.	3	0.54	11.70	6.32	49.84	26.91	4.26
8. 16.	с300-1246	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм	шт.	28	5.04	30.35	152.96	129.29	651.62	4.26
8. 17.	с530-0042	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	9.38	1.6884	67.23	113.51	286.40	483.56	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 18.	с547-0003	Муфта диаметром 32 мм	10 шт.	1.6	0.288	27.80	8.01	118.43	34.11	4.26
8. 19.	с547-0013	Переход диаметром 32х25 мм	10 шт.	0.4	0.072	11.06	0.80	47.12	3.39	4.26
8. 20.	с547-0023	Тройник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	1.7	0.306	51.00	15.61	217.26	66.48	4.26
8. 21.	с547-0033	Угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	0.8	0.144	35.80	5.16	152.51	21.96	4.26
8. 22.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.33	0.0594	24.70	1.47	101.02	6.00	4.09
		Накладные расходы				115.2%	304.36	115.2%	3 125.59	
		Сметная прибыль				70.55%	186.39	70.55%	1 914.16	
		Всего с НР и СП					1 190.60		9 612.12	
9.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.45**	**127.36**	**57.31**	**826.73**	**372.03**	**6.492**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
9. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.7615	2.592675	11.63	30.15	119.65	310.21	10.288
9. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.875	0.84375	29.67	25.03	71.00	59.91	2.393
9. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000225	25 226.77	0.57	29 384.67	0.66	1.165
9. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.000009	15 500.35	0.14	39 251.70	0.35	2.532
9. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.009	36.85	0.33	99.44	0.89	2.699
9. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	0.45	2.41	1.08			
		Накладные расходы				115.2%	34.73	115.2%	357.36	
		Сметная прибыль				70.55%	21.27	70.55%	218.85	
		Всего с НР и СП					113.31		948.25	
10.	**С300-4527-33**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2, диаметром 15 мм**	**шт.**		**1**	**28.06**	**28.06**	**62.37**	**62.37**	**2.223**
11.	**С300-4514-33**	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р, диаметром 40 мм**	**шт.**		**3**	**108.52**	**325.56**	**410.72**	**1 232.16**	**3.785**
12.	**С300-4512-33**	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р, диаметром 25 мм**	**шт.**		**2**	**32.49**	**64.98**	**169.55**	**339.10**	**5.219**
13.	**Е26-01-007-1**	**Изоляция трубопроводов ровингом (жгутом) из стеклянных нитей**	**м3**		**0.21**	**8 239.12**	**1 730.22**	**25 904.39**	**5 439.92**	**3.144**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
13. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	122.6245	25.751145	9.77	251.59	100.57	2 589.79	10.294
13. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	2.4375	0.511875	2.16	1.11	4.20	2.15	1.944
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0625	0.223125	75.40	16.82	440.77	98.35	5.846
13. 4.	с104-0093	Стеклоровнинг	т	0.15	0.0315	46 371.34	1 460.70	87 289.90	2 749.63	1.882
		Накладные расходы				90%	226.43	90%	2 330.81	
		Сметная прибыль				59.5%	149.70	59.5%	1 540.93	
		Всего с НР и СП					2 106.35		9 311.66	
14.	**Е26-01-052-1**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными**	**100 м2**		**0.1**	**8 225.59**	**822.56**	**27 977.89**	**2 797.79**	**3.401**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	123.257	12.3257	9.51	117.22	97.98	1 207.67	10.303
14. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.0875	0.20875	19.20	4.01	3.82	0.80	0.199
14. 3.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	7.05	0.705	2.16	1.52	4.20	2.96	1.944
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.875	0.0875	75.40	6.60	440.77	38.57	5.846
14. 5.	с101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	0.00304	0.000304	14 514.50	4.41	37 993.39	11.55	2.618
14. 6.	с101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	113	11.3	5.29	59.78	14.00	158.20	2.647
14. 7.	с516-0609	Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	4.42	0.442	46.80	20.69	199.37	88.12	4.26
14. 8.	с517-0301	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	33.47	3.347	56.72	189.84	121.74	407.46	2.146
14. 9.	с517-0302	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0.188	0.0188	56.72	1.07	121.74	2.29	2.146
14. 10.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	37.6	3.76	56.72	213.27	121.74	457.74	2.146
14. 11.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настилаи панелей к несущим конструкциям	т	0.00034	0.000034	34 592.73	1.18	118 874.11	4.04	3.436
14. 12.	с104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.116	0.0116	17 498.88	202.99	36 067.46	418.38	2.061
		Накладные расходы				90%	105.50	90%	1 086.90	
		Сметная прибыль				59.5%	69.75	59.5%	718.56	
		Всего с НР и СП					997.80		4 603.26	
	Защитная труба "Пешля"									
15.	**Е51-1-5**	**Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 мшириной до 1,5 м**	**100 м3**		**0.002**	**5 655.41**	**11.31**	**48 950.21**	**97.90**	**8.656**
15. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	519.1	1.0382	7.80	8.10	80.24	83.31	10.287
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0002	75.40	0.02	440.77	0.09	5.846
15. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0045	0.000009	5 160.53	0.05	29 077.42	0.26	5.635
15. 4.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.36	0.00072	524.95	0.38	2 140.00	1.54	4.077
15. 5.	с102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	2.47	0.00494	561.41	2.77	2 571.78	12.70	4.581
		Накладные расходы				75%	6.08	75%	62.48	
		Сметная прибыль				45%	3.65	45%	37.49	
		Всего с НР и СП					21.03		197.87	
16.	**Е22-01-021-1**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм (защитная труба в земле "Пешля")**	**км**		**0.005**	**54 705.16**	**273.53**	**131 373.81**	**656.87**	**2.401**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	230.782	1.15391	9.29	10.72	95.77	110.51	10.309
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.625*	*0.133125*	*13.42*	*1.79*	*131.24*	*17.47*	*9.781*
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0004375	111.99	0.05	510.05	0.22	4.554
						13.50	*0.01*	*132.05*	*0.06*	9.781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.1625	0.0058125	27.11	0.16	176.55	1.03	6.512
			(1)			*11.60*	*0.07*	*113.47*	*0.66*	9.782
16. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	10	0.05	29.67	1.48	82.94	4.15	2.795
16. 6.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	25.375	0.126875	100.10	12.70	489.61	62.12	4.891
			(1)			*13.50*	*1.71*	*132.05*	*16.75*	9.781
16. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.0006875	75.40	0.05	440.77	0.30	5.846
			(1)							
16. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.16	0.0008	6.97	0.01	15.50	0.01	2.224
16. 9.	с411-0001	Вода	м3	5	0.025	2.41	0.06			
16. 10.	с530-3000-33	Трубы защитные "Пешля" полиэтиленовые	м	1001	5.005	49.61	248.30	95.61	478.53	1.927
		Накладные расходы				130%	16.26	130%	166.37	
		Сметная прибыль				75.65%	9.46	75.65%	96.82	
		Всего с НР и СП					299.26		920.06	
17.	**Е22-05-003-1**	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.05**	**1 901.65**	**95.08**	**13 236.62**	**661.83**	**6.961**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	97.06	4.853	9.62	46.69	99.09	480.88	10.3
17. 2.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	32.6	1.63	0.70	1.14	1.54	2.51	2.2
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2125	0.010625	75.40	0.80	440.77	4.68	5.846
			(1)							
17. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0538	0.00269	6 400.66	17.22	20 140.00	54.18	3.147
17. 5.	с101-0850	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	22.6	1.13	24.56	27.75	100.45	113.51	4.09
17. 6.	с101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	0.0037	0.000185	8 020.83	1.48	32 805.19	6.07	4.09
		Накладные расходы				130%	60.70	130%	625.14	
		Сметная прибыль				75.65%	35.32	75.65%	363.79	
		Всего с НР и СП					191.10		1 650.76	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**6 228.22**		**30 454.74**	**4.89**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**1 357.66**		**13 964.10**	**10.285**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**862.05**		**8 867.21**	**10.286**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**8 447.93**		**53 286.05**	**6.308**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**168.96**	**2**	**1 065.72**	**6.308**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы			**8 616.89**		**54 351.77**	**6.308**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**1 551.04**	**18**	**9 783.32**	**6.308**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**10 167.93**		**64 135.09**	**6.308**

N = < 47 * 02-01 * 02-01-11 >

водопровод хоз.-питьевой (кв. № 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е16-06-005-1**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм**	**шт.**		**1**	**180.57**	**180.57**	**348.41**	**348.41**	**1.93**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.4715	0.4715	9.40	4.43	96.87	45.67	10.305
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
1. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	29 384.67	0.59	1.165
1. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	39 251.70	0.39	2.532
1. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
1. 6.	с300-5014-33	Счетчик воды СКВ-3/15,СКВГ 90-3/15	шт.	1	1	174.17	174.17	295.25	295.25	1.695
		Накладные расходы				115.2%	5.10	115.2%	52.61	
		Сметная прибыль				70.55%	3.13	70.55%	32.22	
		Всего с НР и СП					188.80		433.24	
2.	**Е18-06-007-1**	**Установка фильтров диаметром 15 мм**	**10 шт.**		**0.1**	**604.28**	**60.43**	**3 144.63**	**314.46**	**5.204**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.407	0.9407	9.40	8.84	96.87	91.13	10.305
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00125*	*13.50*	*0.02*	*132.05*	*0.17*	*9.781*
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00125	111.99 *13.50*	0.14 *0.02*	510.05 *132.05*	0.64 *0.17*	4.554 9.781
2. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.475	0.3475	8.10	2.81	32.06	11.14	3.958
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.04375	75.40	3.30	440.77	19.28	5.846
2. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0007	0.00007	9 600.99	0.67	28 938.14	2.03	3.014
2. 7.	с300-5001-33	Фильтры к счетчику для очистки воды в системах водопровода диаметром 15 мм	шт.	10	1	44.66	44.66	190.25	190.25	4.26
		Накладные расходы				115.2%	10.21	115.2%	105.18	
		Сметная прибыль				70.55%	6.25	70.55%	64.41	
		Всего с НР и СП					76.89		484.05	
3.	**Е16-04-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм**	**100 м**		**0.06**	**5 282.32**	**316.94**	**36 443.22**	**2 186.59**	**6.899**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	13.12656	9.91	130.08	102.05	1 339.57	10.298
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.775*	*1.0065*	*13.50*	*13.59*	*132.05*	*132.91*	*9.781*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0625	0.00375	86.40 *13.50*	0.32 *0.05*	473.45 *132.05*	1.78 *0.50*	5.48 9.781
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.00225	111.99 *13.50*	0.25 *0.03*	510.05 *132.05*	1.15 *0.30*	4.554 9.781
3. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	16.675	1.0005	100.10 *13.50*	100.15 *13.51*	489.61 *132.05*	489.85 *132.12*	4.891 9.781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.0165	75.40	1.24	440.77	7.27	5.846
3. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.000051	22 288.50	1.14	48 380.89	2.47	2.171
3. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.015	26.60	0.40	93.41	1.40	3.512
3. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000096	2.02		11.73		5.807
3. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.006	282.00	1.69	1 417.79	8.51	5.028
3. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.015	118.57	1.78	31.93	0.48	0.269
3. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.0282	2.41	0.07			
3. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.84	7.87	6.61	45.92	38.57	5.835
3. 14.	с300-1228	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	14	0.84	3.10	2.60	13.21	11.10	4.261
3. 15.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	0.42	8.00	3.36	34.08	14.31	4.26
3. 16.	с547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	0.276	21.20	5.85	90.31	24.93	4.26
3. 17.	с547-0011	Переход диаметром 20х16 мм	10 шт.	0.4	0.024	5.69	0.14	24.24	0.58	4.26
3. 18.	с547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	0.138	37.00	5.11	157.62	21.75	4.26
3. 19.	с547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.048	27.60	1.32	117.58	5.64	4.26
3. 20.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	3.36	7.66	25.74	32.63	109.64	4.26
3. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.033	24.70	0.82	101.02	3.33	4.09
3. 22.	с103-3001-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 1,9мм(код ВС 10808)	м	89.9	5.394	5.24	28.26	19.33	104.27	3.689
		Накладные расходы				115.2%	165.51	115.2%	1 696.30	
		Сметная прибыль				70.55%	101.36	70.55%	1 038.83	
		Всего с НР и СП					583.81		4 921.72	
4.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.06**	**127.36**	**7.64**	**826.73**	**49.60**	**6.492**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.7615	0.34569	11.63	4.02	119.65	41.36	10.288
4. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.875	0.1125	29.67	3.34	71.00	7.99	2.393
4. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000003	25 226.77	0.08	29 384.67	0.09	1.165
4. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000012	15 500.35	0.02	39 251.70	0.05	2.532
4. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0012	36.85	0.04	99.44	0.12	2.699
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	0.06	2.41	0.14			
		Накладные расходы				115.2%	4.63	115.2%	47.65	
		Сметная прибыль				70.55%	2.84	70.55%	29.18	
		Всего с НР и СП					15.11		126.43	
5.	**С300-4510-33**	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р, диаметром 15 мм**	**шт.**		**3**	**19.76**	**59.28**	**80.39**	**241.17**	**4.068**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**624.86**		**3 140.23**	**5.025**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**185.45**		**1 901.73**	**10.255**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**113.57**		**1 164.65**	**10.255**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**923.88**		**6 206.61**	**6.718**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**18.48**	**2**	**124.13**	**6.717**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**942.36**		**6 330.74**	**6.718**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**169.62**	**18**	**1 139.53**	**6.718**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**1 111.98**		**7 470.27**	**6.718**
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-12 >									
	горячее водоснабжение									
1.	**E16-04-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм**	**100 м**		**0.05**	**5 410.88**	**270.54**	**37 043.76**	**1 852.19**	**6.846**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	10.9388	9.91	108.40	102.05	1 116.30	10.298
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.775*	*0.83875*	*13.50*	*11.32*	*132.05*	*110.76*	*9.781*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0625	0.003125	86.40	0.27	473.45	1.48	5.48
			(1)			*13.50*	*0.04*	*132.05*	*0.41*	9.781
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0375	0.001875	111.99	0.21	510.05	0.96	4.554
			(1)			*13.50*	*0.03*	*132.05*	*0.25*	9.781
1. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	16.675	0.83375	100.10	83.46	489.61	408.21	4.891
			(1)			*13.50*	*11.26*	*132.05*	*110.10*	9.781
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.01375	75.40	1.04	440.77	6.06	5.846
			(1)							
1. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.0000425	22 288.50	0.95	48 380.89	2.06	2.171
1. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.0125	26.60	0.33	93.41	1.17	3.512
1. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00008	2.02		11.73		5.807
1. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.005	282.00	1.41	1 417.79	7.09	5.028
1. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.0125	118.57	1.48	31.93	0.40	0.269
1. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.0235	2.41	0.06			
1. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.7	7.87	5.51	45.92	32.14	5.835
1. 14.	с300-1228	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	14	0.7	3.10	2.17	13.21	9.25	4.261
1. 15.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	0.35	8.00	2.80	34.08	11.93	4.26
1. 16.	с547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	0.23	21.20	4.88	90.31	20.77	4.26
1. 17.	с547-0011	Переход диаметром 20х16 мм	10 шт.	0.4	0.02	5.69	0.11	24.24	0.48	4.26
1. 18.	с547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	0.115	37.00	4.26	157.62	18.13	4.26
1. 19.	с547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.04	27.60	1.10	117.58	4.70	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 20.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	2.8	7.66	21.45	32.63	91.36	4.26
1. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.0275	24.70	0.68	101.02	2.78	4.09
1. 22.	с103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	89.9	4.495	6.67	29.98	26.01	116.91	3.9
		Накладные расходы				115.2%	137.92	115.2%	1 413.57	
		Сметная прибыль				70.55%	84.46	70.55%	865.69	
		Всего с НР и СП					492.92		4 131.45	
2.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.05**	**127.36**	**6.37**	**826.73**	**41.34**	**6.49**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.7615	0.288075	11.63	3.35	119.65	34.47	10.288
2. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.875	0.09375	29.67	2.78	71.00	6.66	2.393
2. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000025	25 226.77	0.06	29 384.67	0.07	1.165
2. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.000001	15 500.35	0.02	39 251.70	0.04	2.532
2. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.001	36.85	0.04	99.44	0.10	2.699
2. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	0.05	2.41	0.12			
		Накладные расходы				115.2%	3.86	115.2%	39.71	
		Сметная прибыль				70.55%	2.36	70.55%	24.32	
		Всего с НР и СП					12.59		105.37	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**276.91**		**1 893.53**	**6.838**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**141.78**		**1 453.28**	**10.25**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**86.83**		**890.01**	**10.251**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**505.51**		**4 236.82**	**8.381**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**10.11**	**2**	**84.74**	**8.382**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**515.62**		**4 321.56**	**8.381**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**92.81**	**18**	**777.88**	**8.381**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**608.43**		**5 099.44**	**8.381**
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-13 >									
	канализация бытовая (сети общего пользования)									
1.	**Е65-4-2**	**Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров**	**100 шт.**		**0.01**	**550.36**	**5.50**	**5 659.38**	**56.59**	**10.289**
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	0.6384	8.53	5.45	88.00	56.18	10.317
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.0029*	*13.50*	*0.04*	*103.49*	*0.30*	*7.666*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.29	0.0029	20.00	0.06	142.95	0.41	7.147
			(1)			*13.50*	*0.04*	*103.49*	*0.30*	7.666
1. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.0265					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				74%	4.06	74%	41.80	
		Сметная прибыль				50%	2.75	50%	28.24	
		Всего с НР и СП					12.31		126.63	
2.	**Е65-4-1**	**Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин**	**100 шт.**		**0.01**	**442.79**	**4.43**	**4 551.57**	**45.52**	**10.275**
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	0.513	8.53	4.38	88.00	45.14	10.317
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.26*	*0.0026*	*13.50*	*0.04*	*103.49*	*0.27*	*7.666*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0026	20.00	0.05	142.95	0.37	7.147
			(1)			*13.50*	*0.04*	*103.49*	*0.27*	7.666
2. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		Накладные расходы				74%	3.27	74%	33.60	
		Сметная прибыль				50%	2.21	50%	22.71	
		Всего с НР и СП					9.91		101.83	
3.	**Е65-4-4**	**Демонтаж санитарных приборов ванн**	**100 шт.**		**0.01**	**2 551.89**	**25.52**	**26 159.96**	**261.60**	**10.251**
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	293	2.93	8.53	24.99	88.00	257.84	10.317
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.63*	*0.0263*	*13.50*	*0.36*	*103.49*	*2.72*	*7.666*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.63	0.0263	20.00	0.53	142.95	3.76	7.147
			(1)			*13.50*	*0.36*	*103.49*	*2.72*	7.666
3. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	11.4	0.114					
		Накладные расходы				74%	18.76	74%	192.81	
		Сметная прибыль				50%	12.68	50%	130.28	
		Всего с НР и СП					56.95		584.69	
4.	**Е65-4-3**	**Демонтаж санитарных приборов моек**	**100 шт.**		**0.01**	**890.98**	**8.91**	**9 141.73**	**91.42**	**10.26**
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	102.6	1.026	8.53	8.75	88.00	90.29	10.317
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.79*	*0.0079*	*13.50*	*0.11*	*103.49*	*0.82*	*7.666*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.79	0.0079	20.00	0.16	142.95	1.13	7.147
			(1)			*13.50*	*0.11*	*103.49*	*0.82*	7.666
4. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.18	0.0118					
		Накладные расходы				74%	6.56	74%	67.42	
		Сметная прибыль				50%	4.43	50%	45.56	
		Всего с НР и СП					19.90		204.40	
5.	**Е65-2-1**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.05**	**584.56**	**29.23**	**6 026.36**	**301.32**	**10.309**
5. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	68.8	3.44	8.45	29.07	87.26	300.17	10.327
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.16*	*0.008*	*13.50*	*0.11*	*103.49*	*0.83*	*7.666*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.16	0.008	20.00	0.16	142.95	1.14	7.147
			(1)			*13.50*	*0.11*	*103.49*	*0.83*	7.666
5. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.0295					
		Накладные расходы				74%	21.59	74%	222.74	
		Сметная прибыль				50%	14.59	50%	150.50	
		Всего с НР и СП					65.41		674.56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	**Е65-2-2**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.05**	**727.19**	**36.36**	**7 489.02**	**374.45**	**10.298**
6. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	85.3	4.265	8.45	36.04	87.26	372.16	10.327
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.32*	*0.016*	*13.50*	*0.22*	*103.49*	*1.66*	*7.666*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.32	0.016	20.00 *13.50*	0.32 *0.22*	142.95 *103.49*	2.29 *1.66*	7.147 7.666
6. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.067					
		Накладные расходы				74%	26.83	74%	276.63	
		Сметная прибыль				50%	18.13	50%	186.91	
		Всего с НР и СП					81.32		837.99	
7.	**Е16-04-001-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.35**	**4 783.06**	**1 674.07**	**25 010.29**	**8 753.60**	**5.229**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	24.794	9.91	245.71	102.05	2 530.23	10.298
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.075*	*0.02625*	*13.50*	*0.35*	*132.05*	*3.47*	*9.781*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.0175	86.40 *13.50*	1.51 *0.24*	473.45 *132.05*	8.29 *2.31*	5.48 9.781
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.00875	111.99 *13.50*	0.98 *0.12*	510.05 *132.05*	4.46 *1.16*	4.554 9.781
7. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.09625	75.40	7.26	440.77	42.42	5.846
7. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1.4	112.62	157.67	214.82	300.75	1.907
7. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.000931	13 398.39	12.47	59 558.64	55.45	4.445
7. 8.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.5495	2.41	1.32			
7. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	8.225	7.87	64.73	45.92	377.69	5.835
7. 10.	с103-3431-33	Ревизия РР с заглушкой, диаметром 110 мм	шт.	22.86	8.001	21.44	171.54	60.54	484.38	2.824
7. 11.	с103-3377-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 110 мм, длиной 1000 мм	м	99.8	34.93	28.94	1 010.87	141.71	4 949.93	4.897
		Накладные расходы				115.2%	283.46	115.2%	2 918.82	
		Сметная прибыль				70.55%	173.60	70.55%	1 787.53	
		Всего с НР и СП					2 131.13		13 459.95	
8.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**0.375**	**33.00**	**12.37**	**207.94**	**77.98**	**6.304**
8. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.21675	7.30	1.58	75.21	16.30	10.303
8. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.10875	99.23	10.79	567.13	61.68	5.715
		Накладные расходы				95%	1.50	95%	15.49	
		Сметная прибыль				50%	0.79	50%	8.15	
		Всего с НР и СП					14.66		101.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**0.375**	**17.16**	**6.44**	**82.85**	**31.07**	**4.825**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**1 802.83**		**9 993.55**	**5.543**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**366.04**		**3 769.31**	**10.298**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**229.17**		**2 359.87**	**10.298**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**2 398.03**		**16 122.73**	**6.723**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**47.96**	**2**	**322.45**	**6.723**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**2 445.99**		**16 445.18**	**6.723**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**440.28**	**18**	**2 960.13**	**6.723**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**2 886.27**		**19 405.31**	**6.723**
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-14 >									
	канализация бытовая (кв. № 1)									
1.	**Е16-04-001-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.05**	**2 004.16**	**100.21**	**13 958.88**	**697.94**	**6.965**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	3.6938	9.91	36.61	102.05	376.95	10.298
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.00125*	*13.50*	*0.02*	*132.05*	*0.17*	*9.781*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000625	86.40 *13.50*	0.05 *0.01*	473.45 *132.05*	0.30 *0.08*	5.48 9.781
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000625	111.99 *13.50*	0.07 *0.01*	510.05 *132.05*	0.32 *0.08*	4.554 9.781
1. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.006875	75.40	0.52	440.77	3.03	5.846
1. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.075	112.62	8.45	214.82	16.11	1.907
1. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.00006	13 398.39	0.80	59 558.64	3.57	4.445
1. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.0195	2.41	0.05			
1. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.7	7.87	5.51	45.92	32.14	5.835
1. 10.	с103-3369-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 50 мм, длиной1000 мм	м	99.8	4.99	9.65	48.15	53.21	265.52	5.514
		Накладные расходы				115.2%	42.20	115.2%	434.44	
		Сметная прибыль				70.55%	25.84	70.55%	266.06	
		Всего с НР и СП					168.25		1 398.44	
2.	**Е16-04-001-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.01**	**4 768.94**	**47.69**	**24 313.34**	**243.13**	**5.098**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	0.7084	9.91	7.02	102.05	72.29	10.298
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.075*	*0.00075*	*13.50*	*0.01*	*132.05*	*0.10*	*9.781*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.0005	86.40 *13.50*	0.04 *0.01*	473.45 *132.05*	0.24 *0.07*	5.48 9.781
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.00025	111.99 *13.50*	0.03	510.05 *132.05*	0.13 *0.03*	4.554 9.781
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.00275	75.40	0.21	440.77	1.21	5.846
2. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.04	112.62	4.50	214.82	8.59	1.907
2. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0000266	13 398.39	0.36	59 558.64	1.58	4.445
2. 8.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.0157	2.41	0.04			
2. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	0.235	7.87	1.85	45.92	10.79	5.835
2. 10.	с103-3377-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 110 мм, длиной 1000 мм	м	99.8	0.998	28.94	28.88	141.71	141.43	4.897
2. 11.	с103-3436-33	Заглушки РР канализационные, диаметром 50 мм	шт.	100	1	4.76	4.76	6.87	6.87	1.443
		Накладные расходы				115.2%	8.10	115.2%	83.39	
		Сметная прибыль				70.55%	4.96	70.55%	51.07	
		Всего с НР и СП					60.75		377.59	
3.	**Е17-01-003-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**10 комплектов**		**0.1**	**6 184.64**	**618.46**	**31 029.85**	**3 102.99**	**5.017**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	2.8336	9.51	26.95	97.98	277.64	10.303
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.04*	*13.50*	*0.54*	*103.49*	*4.14*	*7.666*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4	0.04	20.00 *13.50*	0.80 *0.54*	142.95 *103.49*	5.72 *4.14*	7.147 7.666
3. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.82	0.10	0.199
3. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4875	0.04875	75.40	3.68	440.77	21.49	5.846
3. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0001	22 002.26	2.20	44 139.86	4.41	2.006
3. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	29 384.67	1.18	1.165
3. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	39 251.70	0.79	2.532
3. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.08	31.40	2.51	61.33	4.91	1.953
3. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
3. 11.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00008	12 182.69	0.97	14 680.34	1.17	1.205
3. 12.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	32.39	12.96	2.076
3. 13.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.31	4.12	5.792
3. 14.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	36 897.15	1.84	3.804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	2	7.87	15.74	45.92	91.84	5.835
3. 16.	с300-0901	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском УНКЦ с цельноотлитой полочкой	комплект	10	1	314.85	314.85	2 080.77	2 080.77	6.609
3. 17.	с300-0033	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	комплект	10	1	241.38	241.38	593.66	593.66	2.459
		Накладные расходы				115.2%	31.67	115.2%	324.61	
		Сметная прибыль				70.55%	19.39	70.55%	198.80	
		Всего с НР и СП					669.52		3 626.40	
4.	**Е17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	**10 комплектов**		**0.1**	**4 907.50**	**490.75**	**12 495.02**	**1 249.50**	**2.546**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	2.48975	9.62	23.95	99.09	246.71	10.3
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1625*	*0.01625*	*13.50*	*0.22*	*103.49*	*1.68*	*7.666*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.01625	20.00	0.33	142.95	2.32	7.147
			(1)			*13.50*	*0.22*	*103.49*	*1.68*	7.666
4. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.82	0.10	0.199
4. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.0275	75.40	2.07	440.77	12.12	5.846
			(1)							
4. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	29 384.67	1.18	1.165
4. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	39 251.70	0.79	2.532
4. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 140.00	7.25	3.147
4. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	99.44	2.98	2.699
4. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.39	6.48	2.076
4. 11.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59	5.793
4. 12.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 897.15	2.58	3.804
4. 13.	с300-0739	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	комплект	10	1	454.60	454.60	962.41	962.41	2.117
		Накладные расходы				115.2%	27.84	115.2%	286.15	
		Сметная прибыль				70.55%	17.05	70.55%	175.24	
		Всего с НР и СП					535.65		1 710.88	
5.	**Е17-01-001-1**	**Установка ванн купальных прямых чугунных**	**10 комплектов**		**0.1**	**17 019.72**	**1 701.97**	**78 449.27**	**7 844.93**	**4.609**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.0185	3.70185	9.62	35.61	99.09	366.82	10.3
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9875*	*0.09875*	*13.50*	*1.33*	*111.44*	*11.01*	*8.255*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.275	0.0275	111.99	3.08	510.05	14.03	4.554
			(1)			*13.50*	*0.37*	*132.05*	*3.63*	9.781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7125	0.07125	20.00	1.43	142.95	10.19	7.147
			(1)			*13.50*	*0.96*	*103.49*	*7.37*	7.666
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.95	0.095	75.40	7.16	440.77	41.87	5.846
			(1)							
5. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
5. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0013	0.00013	25 226.77	3.28	29 384.67	3.82	1.165
5. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0006	0.00006	15 500.35	0.93	39 251.70	2.36	2.532
5. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 622.20	1.12	4.291
5. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.06	36.85	2.21	99.44	5.97	2.699
5. 11.	с300-0050	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм	комплект	10	1	1 646.47	1 646.47	7 395.67	7 395.67	4.492
		Накладные расходы				115.2%	42.55	115.2%	435.26	
		Сметная прибыль				70.55%	26.06	70.55%	266.56	
		Всего с НР и СП					1 770.59		8 546.75	
6.	**Е17-01-005-1**	**Установка моек на одно отделение**	**10 комплектов**		**0.1**	**2 300.77**	**230.08**	**6 762.42**	**676.24**	**2.939**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	19.918	1.9918	9.62	19.16	99.09	197.37	10.3
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1625*	*0.01625*	*13.50*	*0.22*	*103.49*	*1.68*	*7.666*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.01625	20.00	0.33	142.95	2.32	7.147
			(1)			*13.50*	*0.22*	*103.49*	*1.68*	7.666
6. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.82	0.10	0.199
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.175	0.0175	75.40	1.32	440.77	7.71	5.846
			(1)							
6. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00014	22 002.26	3.08	44 139.86	6.18	2.006
6. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00027	0.000027	25 226.77	0.68	29 384.67	0.79	1.165
6. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000013	15 500.35	0.20	39 251.70	0.51	2.532
6. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.013	36.85	0.48	99.44	1.29	2.699
6. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.39	6.48	2.076
6. 11.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	0.001	438.74	0.44	3 727.76	3.73	8.497
6. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59	5.793
6. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 897.15	2.58	3.804
6. 14.	с300-0498	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонноймебели) МСУ, размером 500х600х174 мм	комплект	10	1	199.32	199.32	442.59	442.59	2.22
		Накладные расходы				115.2%	22.33	115.2%	229.31	
		Сметная прибыль				70.55%	13.67	70.55%	140.43	
		Всего с НР и СП					266.08		1 045.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**3 189.16**		**13 814.73**	**4.332**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**174.69**		**1 793.16**	**10.265**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**106.98**		**1 098.15**	**10.265**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**3 470.83**		**16 706.04**	**4.813**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**69.42**	**2**	**334.12**	**4.813**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**3 540.25**		**17 040.16**	**4.813**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**637.25**	**18**	**3 067.23**	**4.813**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**4 177.50**		**20 107.39**	**4.813**
	N = < 47 * 02-01 * 02-01-15 >									
	электроосвещение									
	Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	**Ц08-03-603-1**	**Демонтаж ящика силового**	**шт.**		**1**	**7.13**	**7.13**	**50.59**	**50.59**	**7.095**
		Начисления: НЗ= 0.3, НЧ= 0.3, НС= 0.3								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.429	0.429	9.91	4.25	102.05	43.78	10.298
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.006*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*132.05*	*0.79*	*9.781*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.006	0.006	134.65 *13.50*	0.81 *0.08*	583.46 *132.05*	3.50 *0.79*	4.333 9.781
1. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.078	0.078	19.20	1.50	3.82	0.30	0.199
1. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.006	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01	5.254
		Накладные расходы				95%	4.11	95%	42.34	
		Сметная прибыль				65%	2.81	65%	28.97	
		Всего с НР и СП					14.06		121.90	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**7.13**		**50.59**	**7.095**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**4.11**		**42.34**	**10.293**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**2.81**		**28.97**	**10.293**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**14.06**		**121.90**	**8.67**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**0.28**	**2**	**2.44**	**8.714**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**14.34**		**124.34**	**8.671**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**2.58**	**18**	**22.38**	**8.674**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**16.92**		**146.72**	**8.671**
	Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2.	**Е46-03-009-5**	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см**	**100 шт.**		**0.01**	**4 068.76**	**40.69**	**20 971.23**	**209.71**	**5.154**
2. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	87.63	0.8763	9.18	8.04	94.66	82.95	10.312
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.42*	*0.2842*	*10.06*	*2.86*	*98.40*	*27.97*	*9.781*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	28.42	0.2842	90.00 *10.06*	25.58 *2.86*	376.01 *98.40*	106.86 *27.97*	4.178 9.781
2. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	56.84	0.5684	12.43	7.07	35.01	19.90	2.817
		Накладные расходы				99%	10.79	99%	109.81	
		Сметная прибыль				59.5%	6.49	59.5%	66.00	
		Всего с НР и СП					57.97		385.52	
3.	**Е46-03-011-1**	**Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2**	**100 м**		**2.72**	**763.37**	**2 076.38**	**3 039.97**	**8 268.72**	**3.982**
3. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	15.64	42.5408	9.18	390.52	94.66	4 026.91	10.312
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.06*	*11.0432*	*10.06*	*111.09*	*98.40*	*1 086.65*	*9.781*
3. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	4.06	11.0432	90.00 *10.06*	993.89 *111.09*	376.01 *98.40*	4 152.35 *1 086.65*	4.178 9.781
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	8.12	22.0864	31.33	691.97	4.05	89.45	0.129
		Накладные расходы				99%	496.59	99%	5 062.42	
		Сметная прибыль				59.5%	298.46	59.5%	3 042.57	
		Всего с НР и СП					2 871.43		16 373.71	
4.	**Е46-03-008-2**	**Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см**	**10 м2**		**0.031**	**1 957.69**	**60.69**	**8 307.51**	**257.53**	**4.243**
4. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	48.4	1.5004	8.97	13.46	92.44	138.70	10.305
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.98*	*0.30938*	*10.06*	*3.11*	*98.40*	*30.44*	*9.781*
4. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	9.98	0.30938	90.00 *10.06*	27.84 *3.11*	376.01 *98.40*	116.33 *30.44*	4.178 9.781
4. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	19.96	0.61876	31.33	19.39	4.05	2.51	0.129
		Накладные расходы				99%	16.40	99%	167.45	
		Сметная прибыль				59.5%	9.86	59.5%	100.64	
		Всего с НР и СП					86.95		525.62	
5.	**Е46-03-013-1**	**Устройство гнезд в кирпичных стенах для соединительных коробок, выключателей и штепсельных розеток.**	**100 шт.**		**0.18**	**1 312.69**	**236.28**	**6 903.11**	**1 242.56**	**5.259**
5. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	25	4.5	9.07	40.82	93.55	420.98	10.314
5. 2.	х33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	10	1.8	4.29	7.72	12.10	21.78	2.821
5. 3.	с101-1919-33	Сверло алмазное сегментное размером 82х8хМ16	шт.	2	0.36	521.52	187.75	2 221.68	799.80	4.26
		Накладные расходы				99%	40.41	99%	416.77	
		Сметная прибыль				59.5%	24.29	59.5%	250.48	
		Всего с НР и СП					300.98		1 909.81	
6.	**Е15-01-049-4**	**Заделка борозд асбестовыми листами (картоном)**	**100 м2**		**0.088**	**679.81**	**59.82**	**6 429.15**	**565.77**	**9.458**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	58.19	5.12072	9.51	48.70	97.98	501.73	10.303
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.275*	*0.0242*	*13.50*	*0.33*	*103.49*	*2.50*	*7.666*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.275	0.0242	20.00 *13.50*	0.48 *0.33*	142.95 *103.49*	3.46 *2.50*	7.147 7.666
6. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	5.025	0.4422	1.40	0.62	4.79	2.12	3.421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.825	0.0726	0.95	0.07	3.83	0.28	4.032
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.5	0.132	75.40	9.95	440.77	58.18	5.846
		Накладные расходы				94.5%	46.33	94.5%	476.50	
		Сметная прибыль				46.75%	22.92	46.75%	235.73	
		Всего с НР и СП					129.07		1 277.99	
7.	**С101-0020**	**Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм**	**т**		**0.025**	**7 320.00**	**183.00**	**16 938.56**	**423.46**	**2.314**
8.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**0.088**	**2 019.67**	**177.73**	**17 259.25**	**1 518.81**	**8.546**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	8.687008	9.40	81.66	96.87	841.51	10.305
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.8625*	*0.6919*	*10.52*	*7.28*	*99.08*	*68.55*	*9.419*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.05	0.0924	20.00 *13.50*	1.85 *1.25*	142.95 *103.49*	13.21 *9.56*	7.147 7.666
8. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	6.8125	0.5995	15.30 *10.06*	9.17 *6.03*	113.63 *98.40*	68.12 *58.99*	7.427 9.781
8. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0000106	5 160.00	0.05	26 466.10	0.28	5.129
8. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.000528	2 326.12	1.23	3 485.02	1.84	1.498
8. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	0.48752	27.69	13.50	167.74	81.78	6.058
8. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.16456	427.02	70.27	3 111.80	512.08	7.287
		Накладные расходы				94.5%	84.05	94.5%	860.01	
		Сметная прибыль				46.75%	41.58	46.75%	425.45	
		Всего с НР и СП					303.36		2 804.27	
9.	**Ц08-03-599-2**	**Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 осветительные**	**шт.**		**1**	**101.53**	**101.53**	**617.08**	**617.08**	**6.078**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.512	4.512	9.91	44.71	102.05	460.45	10.298
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.012*	*0.012*	*13.50*	*0.16*	*132.05*	*1.58*	*9.781*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.012	134.65 *13.50*	1.62 *0.16*	583.46 *132.05*	7.00 *1.58*	4.333 9.781
9. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.456	0.456	2.08	0.95	5.13	2.34	2.466
9. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.012	95.53	1.15	501.93	6.02	5.254
9. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.04	0.04	17.80	0.71	75.83	3.03	4.26
9. 7.	с101-9852	Краска	кг	0.2	0.2	68.04	13.61	289.85	57.97	4.26
9. 8.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.04	0.04	641.98	25.68	1 085.88	43.44	1.691
9. 9.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88	1.702
9. 10.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.144	0.144	35.27	5.08	150.25	21.64	4.26
9. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76	1.692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.02	94.60	1.89	188.85	3.78	1.996
		Накладные расходы				95%	42.63	95%	438.93	
		Сметная прибыль				65%	29.17	65%	300.32	
		Всего с НР и СП					173.32		1 356.33	
10.	**Ц08-03-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100**	**шт.**		**7**	**148.34**	**1 038.38**	**499.68**	**3 497.75**	**3.368**
		Начисления: НЗ= 1.2, НЧ= 1.2, НЭ= 1.2, НЧ1= 2								
10. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.784	19.488	9.51	185.33	97.98	1 909.43	10.303
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.006*	*0.042*	*13.50*	*0.57*	*132.05*	*5.55*	*9.781*
10. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.006	0.042	134.65 *13.50*	5.66 *0.57*	583.46 *132.05*	24.51 *5.55*	4.333 9.781
10. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	1.092	8.10	8.85	32.06	35.01	3.958
10. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.336	19.20	6.45	3.82	1.28	0.199
10. 6.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.24	1.68	1.11	1.86	2.91	4.89	2.622
10. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.006	0.042	95.53	4.01	501.93	21.08	5.254
10. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.49	14.13	6.92	34.15	16.73	2.417
10. 9.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.028	18.67	0.52	94.46	2.64	5.059
10. 10.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.38	2.66	8.93	23.75	31.75	84.46	3.555
10. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	2.82	24.08	12.01	102.57	4.259
10. 12.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.098	17.80	1.74	75.83	7.43	4.26
10. 13.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	26.08	222.72	7.62	65.07	0.292
10. 14.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.098	35.20	3.45	84.21	8.25	2.392
10. 15.	с101-9852	Краска	кг	0.047	0.329	68.04	22.39	289.85	95.36	4.26
10. 16.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.014	7 963.71	111.49	33 925.40	474.96	4.26
10. 17.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	42.7	7.70	328.79	11.51	491.48	1.495
10. 18.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	7	2.28	15.96	3.88	27.16	1.702
10. 19.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.14	140.80	19.71	238.17	33.34	1.692
10. 20.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.002	0.014	131.46	1.84	223.65	3.13	1.701
10. 21.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.009	0.063	44.44	2.80	189.31	11.93	4.26
10. 22.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.252	94.60	23.84	188.85	47.59	1.996
		Накладные расходы				95%	176.61	95%	1 819.23	
		Сметная прибыль				65%	120.84	65%	1 244.74	
		Всего с НР и СП					1 335.82		6 561.72	
11.	**Ц08-01-015-10**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение, кВ 220**	**комплект**		**1**	**961.33**	**961.33**	**5 000.01**	**5 000.01**	**5.201**
		Начисления: НЗ= 1.2, НЧ= 1.2, НЭ= 1.2, НЧ1= 2								
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.92	16.92	9.62	162.77	99.09	1 676.60	10.3
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.316*	*5.316*	*12.84*	*68.28*	*125.63*	*667.86*	*9.782*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	3.48	3.48	134.65 *13.50*	468.58 *46.98*	583.46 *132.05*	2 030.44 *459.53*	4.333 9.781
11. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	1.836	1.836	31.14 *11.60*	57.17 *21.30*	147.93 *113.47*	271.60 *208.33*	4.75 9.782
11. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.288	3.288	8.10	26.63	32.06	105.41	3.958
11. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.48	0.48	95.53	45.85	501.93	240.93	5.254
11. 7.	с101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	0.063	0.063	78.16	4.92	161.01	10.14	2.06
11. 8.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.011	0.011	4 940.27	54.34	24 430.45	268.73	4.945
11. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.2	2.2	14.13	31.09	34.15	75.13	2.417
11. 10.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	8.1	8.1	8.93	72.33	31.75	257.18	3.555
11. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.9	0.9	2.82	2.54	12.01	10.81	4.259
11. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	0.9	0.9	26.08	23.47	7.62	6.86	0.292
11. 13.	с101-9852	Краска	кг	0.11	0.11	68.04	7.48	289.85	31.88	4.26
11. 14.	с548-3010-33	Шлифовальная бумага	лист	0.1	0.1	2.11	0.21	10.60	1.06	5.024
		Накладные расходы				95%	219.50	95%	2 227.24	
		Сметная прибыль				65%	150.18	65%	1 523.90	
		Всего с НР и СП					1 331.01		8 751.15	
12.	**Ц08-03-600-2**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные**	**шт.**		**1**	**13.39**	**13.39**	**120.53**	**120.53**	**9.001**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
12. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.044	1.044	9.91	10.35	102.05	106.54	10.298
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.012*	*0.012*	*13.50*	*0.16*	*132.05*	*1.58*	*9.781*
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.012	134.65 *13.50*	1.62 *0.16*	583.46 *132.05*	7.00 *1.58*	4.333 9.781
12. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.012	95.53	1.15	501.93	6.02	5.254
12. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	9 140.00	0.27	31 650.68	0.95	3.463
		Накладные расходы				95%	9.98	95%	102.71	
		Сметная прибыль				65%	6.83	65%	70.28	
		Всего с НР и СП					30.21		293.52	
13.	**Ц08-03-600-1**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные**	**шт.**		**1**	**7.09**	**7.09**	**55.63**	**55.63**	**7.846**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
13. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.408	0.408	9.91	4.04	102.05	41.64	10.298
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.012*	*0.012*	*13.50*	*0.16*	*132.05*	*1.58*	*9.781*
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.012	134.65 *13.50*	1.62 *0.16*	583.46 *132.05*	7.00 *1.58*	4.333 9.781
13. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.012	95.53	1.15	501.93	6.02	5.254
13. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	9 140.00	0.27	31 650.68	0.95	3.463
		Накладные расходы				95%	3.99	95%	41.06	
		Сметная прибыль				65%	2.73	65%	28.09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					13.81		124.78	
14.	**Ц08-01-080-1**	**Прибор, количество подключаемых концов, до 2 (устройство защиты от перенапряжений)**	**шт.**		**1**	**25.70**	**25.70**	**189.13**	**189.13**	**7.359**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.356	1.356	9.62	13.04	99.09	134.37	10.3
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.048*	*0.048*	*13.50*	*0.65*	*132.05*	*6.34*	*9.781*
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.048	134.65 *13.50*	6.46 *0.65*	583.46 *132.05*	28.01 *6.34*	4.333 9.781
14. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.048	95.53	4.59	501.93	24.09	5.254
14. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.04	0.04	8.93	0.36	31.75	1.27	3.555
14. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	61.06	1.22	67.20	1.34	1.101
		Накладные расходы				95%	13.01	95%	133.67	
		Сметная прибыль				65%	8.90	65%	91.46	
		Всего с НР и СП					47.60		414.27	
15.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**5**	**123.74**	**618.70**	**350.73**	**1 753.66**	**2.834**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
15. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.872	9.36	9.51	89.01	97.98	917.09	10.303
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0024*	*0.012*	*13.50*	*0.16*	*132.05*	*1.58*	*9.781*
15. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0024	0.012	134.65 *13.50*	1.62 *0.16*	583.46 *132.05*	7.00 *1.58*	4.333 9.781
15. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	0.78	8.10	6.32	32.06	25.01	3.958
15. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.24	19.20	4.61	3.82	0.92	0.199
15. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0024	0.012	95.53	1.15	501.93	6.02	5.254
15. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.35	14.13	4.95	34.15	11.95	2.417
15. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.005	18.67	0.09	94.46	0.47	5.059
15. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.245	8.93	2.19	31.75	7.78	3.555
15. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	6.1	2.82	17.20	12.01	73.26	4.259
15. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.07	17.80	1.25	75.83	5.31	4.26
15. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	6.1	26.08	159.09	7.62	46.48	0.292
15. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.03	35.20	1.06	84.21	2.53	2.392
15. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.18	68.04	12.25	289.85	52.17	4.26
15. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.005	7 963.71	39.82	33 925.40	169.63	4.26
15. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	30.5	7.70	234.85	11.51	351.06	1.495
15. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	5	2.28	11.40	3.88	19.40	1.702
15. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.1	140.80	14.08	238.17	23.82	1.692
15. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.005	131.46	0.66	223.65	1.12	1.701
15. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.03	44.44	1.33	189.31	5.68	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.06	94.60	5.68	188.85	11.33	1.996
		Накладные расходы				95%	84.71	95%	872.74	
		Сметная прибыль				65%	57.96	65%	597.14	
		Всего с НР и СП					761.37		3 223.53	
16.	**Ц08-03-521-1**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, А, до 250**	**шт.**		**1**	**46.00**	**46.00**	**223.72**	**223.72**	**4.863**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
16. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	1.416	1.416	10.64	15.07	109.45	154.98	10.287
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0048*	*0.0048*	*13.50*	*0.06*	*132.05*	*0.63*	*9.781*
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.0048	0.0048	134.65	0.65	583.46	2.80	4.333
			(1)			*13.50*	*0.06*	*132.05*	*0.63*	9.781
16. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.072	0.072	19.20	1.38	3.82	0.28	0.199
16. 5.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.12	0.12	1.11	0.13	2.91	0.35	2.622
16. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.0048	0.0048	95.53	0.46	501.93	2.41	5.254
			(1)							
16. 7.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.002	0.002	18.67	0.04	94.46	0.19	5.059
16. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.24	0.24	8.93	2.14	31.75	7.62	3.555
16. 9.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.01	0.01	35.20	0.35	84.21	0.84	2.392
16. 10.	с101-9852	Краска	кг	0.07	0.07	68.04	4.76	289.85	20.29	4.26
16. 11.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	2	2	7.70	15.40	11.51	23.02	1.495
16. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76	1.692
16. 13.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	223.65	0.22	1.701
16. 14.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.005	0.005	44.44	0.22	189.31	0.95	4.26
16. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.02	94.60	1.89	188.85	3.78	1.996
		Накладные расходы				95%	14.37	95%	147.83	
		Сметная прибыль				65%	9.83	65%	101.15	
		Всего с НР и СП					70.21		472.70	
17.	**Ц08-03-599-2**	**Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 осветительные**	**шт.**		**1**	**101.53**	**101.53**	**617.08**	**617.08**	**6.078**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
17. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.512	4.512	9.91	44.71	102.05	460.45	10.298
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.012*	*0.012*	*13.50*	*0.16*	*132.05*	*1.58*	*9.781*
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.012	0.012	134.65	1.62	583.46	7.00	4.333
			(1)			*13.50*	*0.16*	*132.05*	*1.58*	9.781
17. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.456	0.456	2.08	0.95	5.13	2.34	2.466
17. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.012	0.012	95.53	1.15	501.93	6.02	5.254
			(1)							
17. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.04	0.04	17.80	0.71	75.83	3.03	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 7.	с101-9852	Краска	кг	0.2	0.2	68.04	13.61	289.85	57.97	4.26
17. 8.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.04	0.04	641.98	25.68	1 085.88	43.44	1.691
17. 9.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88	1.702
17. 10.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.144	0.144	35.27	5.08	150.25	21.64	4.26
17. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76	1.692
17. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.02	94.60	1.89	188.85	3.78	1.996
		Накладные расходы				95%	42.63	95%	438.93	
		Сметная прибыль				65%	29.17	65%	300.32	
		Всего с НР и СП					173.32		1 356.33	
18.	**Ц08-03-599-10**	**Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 осветительные**	**шт.**		**1**	**116.41**	**116.41**	**703.44**	**703.44**	**6.043**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
18. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.004	5.004	9.91	49.59	102.05	510.66	10.298
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.024*	*0.024*	*13.50*	*0.32*	*132.05*	*3.17*	*9.781*
18. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.024	0.024	134.65 *13.50*	3.23 *0.32*	583.46 *132.05*	14.00 *3.17*	4.333 9.781
18. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.696	0.696	2.08	1.45	5.13	3.57	2.466
18. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.024	0.024	95.53	2.29	501.93	12.05	5.254
18. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.041	0.041	17.80	0.73	75.83	3.11	4.26
18. 7.	с101-9852	Краска	кг	0.2	0.2	68.04	13.61	289.85	57.97	4.26
18. 8.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.041	0.041	641.98	26.32	1 085.88	44.52	1.691
18. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	21	21	0.27	5.67	0.94	19.74	3.481
18. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88	1.702
18. 11.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.144	0.144	35.27	5.08	150.25	21.64	4.26
18. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76	1.692
18. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.023	0.023	94.60	2.18	188.85	4.34	1.996
		Накладные расходы				95%	47.41	95%	488.14	
		Сметная прибыль				65%	32.44	65%	333.99	
		Всего с НР и СП					196.27		1 525.57	
19.	**Ц08-03-600-1**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные**	**шт.**		**1**	**7.09**	**7.09**	**55.63**	**55.63**	**7.846**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
19. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.408	0.408	9.91	4.04	102.05	41.64	10.298
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.012*	*0.012*	*13.50*	*0.16*	*132.05*	*1.58*	*9.781*
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.012	134.65 *13.50*	1.62 *0.16*	583.46 *132.05*	7.00 *1.58*	4.333 9.781
19. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.012	95.53	1.15	501.93	6.02	5.254
19. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	9 140.00	0.27	31 650.68	0.95	3.463
		Накладные расходы				95%	3.99	95%	41.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				65%	2.73	65%	28.09	
		Всего с НР и СП					13.81		124.78	
20.	**Ц08-03-604-1**	**Звонок с кнопкой**	**100 комплектов**		**0.01**	**2 597.75**	**25.98**	**11 693.98**	**116.94**	**4.501**
		Начисления: НЗ= 1.2, НЗ= 1.2, НЗ= 1.2, НЗ= 2								
20. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	91.8	0.918	9.91	9.10	102.05	93.68	10.298
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.0012*	*13.50*	*0.02*	*132.05*	*0.16*	*9.781*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.12	0.0012	134.65 *13.50*	0.16 *0.02*	583.46 *132.05*	0.70 *0.16*	4.333 9.781
20. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	23.04	0.2304	19.20	4.42	3.82	0.88	0.199
20. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.12	0.0012	95.53	0.11	501.93	0.60	5.254
20. 6.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00032	0.0000032	12 281.50	0.04	35 555.52	0.11	2.895
20. 7.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	3.06	0.0306	17.80	0.54	75.83	2.32	4.26
20. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	10.2	0.102	18.48	1.88	21.14	2.16	1.144
20. 9.	с546-3601-33	Розетка деревянная	100 шт.	2.06	0.0206	213.42	4.40	363.09	7.48	1.701
20. 10.	с507-3404-33	Провод	м	40	0.4	12.69	5.08	21.48	8.59	1.693
		Накладные расходы				95%	8.66	95%	89.15	
		Сметная прибыль				65%	5.93	65%	61.00	
		Всего с НР и СП					40.57		267.08	
21.	**Ц08-03-594-7**	**Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) сколичеством ламп в светильнике 2**	**100 шт.**		**0.01**	**9 652.30**	**96.52**	**40 755.22**	**407.55**	**4.222**
		Начисления: НЗ= 1.2, НЗ= 1.2, НЗ= 1.2, НЗ= 2								
21. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	177.6	1.776	9.91	17.60	102.05	181.24	10.298
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*73.248*	*0.73248*	*11.69*	*8.56*	*114.30*	*83.73*	*9.782*
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	3.288	0.03288	134.65 *13.50*	4.43 *0.44*	583.46 *132.05*	19.18 *4.34*	4.333 9.781
21. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	69.96	0.6996	31.14 *11.60*	21.79 *8.12*	147.93 *113.47*	103.49 *79.38*	4.75 9.782
21. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	3.288	0.03288	95.53	3.14	501.93	16.50	5.254
21. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 485.02	0.11	1.498
21. 7.	с546-3491-33	Крюк	шт.	400	4	10.12	40.48	17.21	68.84	1.701
21. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.0204	340.88	6.95	579.95	11.83	1.701
21. 9.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.0309	35.27	1.09	150.25	4.64	4.26
		Накладные расходы				95%	24.85	95%	251.72	
		Сметная прибыль				65%	17.00	65%	172.23	
		Всего с НР и СП					138.38		831.50	
22.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам скреплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**0.16**	**1 901.89**	**304.30**	**6 307.62**	**1 009.22**	**3.317**
		Начисления: НЗ= 1.2, НЗ= 1.2, НЗ= 1.2, НЗ= 2								
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	4.5696	9.40	42.95	96.87	442.66	10.305
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.092*	*3.05472*	*11.61*	*35.47*	*113.60*	*347.01*	*9.782*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.132	0.02112	134.65 *13.50*	2.84 *0.29*	583.46 *132.05*	12.32 *2.79*	4.333 9.781
22. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	18.96	3.0336	31.14 *11.60*	94.47 *35.19*	147.93 *113.47*	448.76 *344.22*	4.75 9.782
22. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.5184	8.10	4.20	32.06	16.62	3.958
22. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	0.92928	2.08	1.93	5.13	4.77	2.466
22. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.132	0.02112	95.53	2.02	501.93	10.60	5.254
22. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000336	12 095.66	4.06	27 050.59	9.09	2.236
22. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.1536	14.13	2.17	34.15	5.25	2.417
22. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	2.144	2.82	6.05	12.01	25.75	4.259
22. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	2.144	26.08	55.92	7.62	16.34	0.292
22. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.032	25.49	0.82	108.59	3.47	4.26
22. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.16	19.66	3.15	33.83	5.41	1.721
22. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	1.072	0.87	0.93	2.42	2.59	2.782
22. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.88	0.27	0.78	0.94	2.71	3.481
22. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.288	274.18	78.96	5.00	1.44	0.018
		Накладные расходы				95%	74.50	95%	750.19	
		Сметная прибыль				65%	50.97	65%	513.29	
		Всего с НР и СП					429.77		2 272.69	
23.	**Ц08-02-412-3**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.16**	**456.01**	**72.96**	**1 462.77**	**234.04**	**3.208**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.432	1.50912	9.40	14.19	96.87	146.19	10.305
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.048*	*0.00768*	*13.50*	*0.10*	*132.05*	*1.01*	*9.781*
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00768	134.65 *13.50*	1.03 *0.10*	583.46 *132.05*	4.48 *1.01*	4.333 9.781
23. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00768	95.53	0.73	501.93	3.85	5.254
23. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00105	0.000168	2 020.00	0.34	8 605.20	1.45	4.26
23. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.0032	68.04	0.22	289.85	0.93	4.26
23. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0496	641.98	31.84	1 085.88	53.86	1.691
23. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.128	18.48	2.37	21.14	2.71	1.144
23. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.952	0.27	0.53	0.94	1.83	3.481
23. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.008	1 913.00	15.30	844.27	6.75	0.441
23. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0032	140.80	0.45	238.17	0.76	1.692
23. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	0.0512	94.60	4.84	188.85	9.67	1.996
		Накладные расходы				95%	13.58	95%	139.84	
		Сметная прибыль				65%	9.29	65%	95.68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					95.82		469.56	
24.	**Ц08-02-403-3**	**Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах**	**100 м**		**2.72**	**1 354.96**	**3 685.49**	**6 260.15**	**17 027.60**	**4.62**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	44.4	120.768	9.40	1 135.22	96.87	11 698.80	10.305
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.288*	*17.10336*	*11.61*	*198.59*	*113.58*	*1 942.54*	*9.782*
24. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.09792	134.65 *13.50*	13.18 *1.32*	583.46 *132.05*	57.13 *12.93*	4.333 9.781
24. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	6.252	17.00544	31.14 *11.60*	529.55 *197.26*	147.93 *113.47*	2 515.61 *1 929.61*	4.75 9.782
24. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.01	0.0272	2 326.12	63.27	3 485.02	94.79	1.498
24. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.0068	12 095.66	82.25	27 050.59	183.94	2.236
24. 7.	с101-9105	Дюбели	кг	1.8	4.896	24.20	118.48	103.09	504.73	4.26
24. 8.	с101-2110-33	Армогеокомпозит марки АРМДОР К-50	м2	1.3	3.536	20.71	73.23	42.99	152.01	2.076
24. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.3	0.816	68.04	55.52	289.85	236.52	4.26
24. 10.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	28	76.16	0.87	66.26	2.42	184.31	2.782
24. 11.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	13.328	18.48	246.30	21.14	281.75	1.144
24. 12.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	0.3264	1 913.00	624.40	844.27	275.57	0.441
24. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	0.8432	140.80	118.72	238.17	200.82	1.692
24. 14.	с510-3501-33	Полоска для крепления проводов	100 шт.	3	8.16	53.10	433.30	52.22	426.12	0.983
24. 15.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	0.3264	98.80	32.25	168.09	54.86	1.701
24. 16.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.83	2.2576	24.00	54.18	47.21	106.58	1.967
		Накладные расходы				95%	1 267.12	95%	12 959.27	
		Сметная прибыль				65%	866.98	65%	8 866.87	
		Всего с НР и СП					5 819.59		38 853.74	
25.	**Ц08-03-591-5**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.03**	**436.67**	**13.10**	**4 177.78**	**125.33**	**9.567**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
25. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.36	1.1808	9.91	11.70	102.05	120.50	10.298
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.048*	*0.00144*	*13.50*	*0.02*	*132.05*	*0.19*	*9.781*
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00144	134.65 *13.50*	0.19 *0.02*	583.46 *132.05*	0.84 *0.19*	4.333 9.781
25. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00144	95.53	0.14	501.93	0.72	5.254
25. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000945	2 326.12	0.22	3 485.02	0.33	1.498
25. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	3.06	0.27	0.83	0.94	2.88	3.481
		Накладные расходы				95%	11.13	95%	114.66	
		Сметная прибыль				65%	7.62	65%	78.45	
		Всего с НР и СП					31.85		318.43	
26.	**Ц08-03-591-2**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.02**	**429.54**	**8.59**	**4 104.31**	**82.09**	**9.556**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
26. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.64	0.7728	9.91	7.66	102.05	78.86	10.298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.048*	*0.00096*	*13.50*	*0.01*	*132.05*	*0.13*	*9.781*
26. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00096	134.65 *13.50*	0.13 *0.01*	583.46 *132.05*	0.56 *0.13*	4.333 9.781
26. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00096	95.53	0.09	501.93	0.48	5.254
26. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12	0.15	3 485.02	0.22	1.498
26. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	2.04	0.27	0.55	0.94	1.92	3.481
		Накладные расходы				95%	7.29	95%	75.04	
		Сметная прибыль				65%	4.99	65%	51.34	
		Всего с НР и СП					20.86		208.47	
27.	**Ц08-03-591-11**	**Розетка штепсельная трехполюсная**	**100 шт.**		**0.13**	**1 555.75**	**202.25**	**9 792.54**	**1 273.03**	**6.294**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
27. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	88.08	11.4504	9.91	113.47	102.05	1 168.51	10.298
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.144*	*0.01872*	*13.50*	*0.25*	*132.05*	*2.47*	*9.781*
27. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.144	0.01872	134.65 *13.50*	2.52 *0.25*	583.46 *132.05*	10.92 *2.47*	4.333 9.781
27. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.144	0.01872	95.53	1.79	501.93	9.40	5.254
27. 5.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0096	0.001248	4 940.27	6.17	24 430.45	30.49	4.945
27. 6.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	20.4	2.652	2.82	7.48	12.01	31.85	4.259
27. 7.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	20.4	2.652	26.08	69.16	7.62	20.21	0.292
		Накладные расходы				95%	108.03	95%	1 112.43	
		Сметная прибыль				65%	73.92	65%	761.14	
		Всего с НР и СП					384.20		3 146.60	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**10 280.93**		**45 596.02**	**4.435**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**2 868.57**		**29 336.79**	**10.227**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 891.06**		**19 340.33**	**10.227**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**15 040.56**		**94 273.14**	**6.268**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 9-27)						**80.54**		**129.32**	**1.606**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**300.81**	**2**	**1 885.46**	**6.268**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**15 341.37**		**96 158.60**	**6.268**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**2 761.45**	**18**	**17 308.55**	**6.268**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**18 102.82**		**113 467.15**	**6.268**
	Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
28.	**С514-3012-33**	**Щиток учетно-распределительный ЩУРВ-30(30)**	**шт.**		**1**	**435.43**	**435.43**	**555.86**	**555.86**	**1.277**
29.	**П1 прайс-лист.**	**Выключатель автоматический дифференциальный АД 12 50 100 14**	**шт.**		**1**	**216.44**	**216.44**	**476.90**	**476.90**	**2.203**
30.	**П2 прайс-лист.**	**Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В(1)**	**шт.**		**1**	**634.79**	**634.79**	**1 466.36**	**1 466.36**	**2.31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	**П3 прайс-лист.**	**Счетчик электрический трехфазный ЦЭ 680 3В**	**шт.**		**1**	**902.82**	**902.82**	**2 085.51**	**2 085.51**	**2.31**
32.	**П4 прайс-лист.**	**Счетчик электрический однофазный ЦЭ 680 7Б**	**шт.**		**1**	**188.70**	**188.70**	**803.86**	**803.86**	**4.26**
33.	**П5 прайс-лист.**	**Устройство защиты от перенапряжений УЗП-02-40-УХЛ4**	**шт.**		**1**	**1 125.85**	**1 125.85**	**2 600.71**	**2 600.71**	**2.31**
34.	**П6 прайс-лист*.**	**Выключатели автоматические однополюсные ВА47-29 ток расц. 40А**	**шт.**		**4**	**16.03**	**64.12**	**37.03**	**148.12**	**2.31**
35.	**П7 прайс-лист*.**	**Выключатели автоматические однополюсные ВА47-29 ток расц. 10А**	**шт.**		**1**	**14.75**	**14.75**	**34.07**	**34.07**	**2.31**
36.	**П8 прайс-лист.**	**Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29 ток расц. 40А**	**шт.**		**1**	**48.07**	**48.07**	**111.04**	**111.04**	**2.31**
37.	**С545-1164**	**Рубильники-разъединители ВН 32 1Р 16А**	**шт.**		**1**	**27.78**	**27.78**	**118.34**	**118.34**	**4.26**
38.	**С514-3052-33**	**Щиток этажный распределительный ЩЭ-1409А УХЛ4**	**шт.**		**1**	**1 462.60**	**1 462.60**	**2 031.86**	**2 031.86**	**1.389**
39.	**С514-3054-33**	**Щиток квартирный учетно-распределительный ЩК-3140 А УХЛ 4**	**шт.**		**1**	**1 864.54**	**1 864.54**	**2 548.22**	**2 548.22**	**1.367**
40.	**П9 прайс-лист.**	**Выключатель автоматический АД 12-32-30**	**шт.**		**1**	**165.64**	**165.64**	**382.63**	**382.63**	**2.31**
41.	**П10 прайс-лист.**	**Счетчик электрический однофазный ЦЭ 680 7Б**	**шт.**		**1**	**188.70**	**188.70**	**803.86**	**803.86**	**4.26**
42.	**П11 прайс-лист*.**	**Выключатель автоматический ВА 47-29 ток расц. 25А, 16А.**	**шт.**		**4**	**14.75**	**59.00**	**34.07**	**136.28**	**2.31**
43.	**С549-3187-33**	**Звонок электрический безыскровый с кнопкой ЗП-220**	**шт.**		**1**	**41.31**	**41.31**	**56.87**	**56.87**	**1.377**
44.	**С546-3193-33**	**Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПБ3025**	**шт.**		**1**	**135.10**	**135.10**	**191.45**	**191.45**	**1.417**
45.	**С546-0110**	**Лампы люминисцентные компактные 9Вт**	**10 шт.**		**0.2**	**60.27**	**12.05**	**120.39**	**24.08**	**1.998**
46.	**С501-3078-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой смедными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.1**	**7 173.46**	**717.35**	**16 354.18**	**1 635.42**	**2.28**
47.	**С501-3087-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой смедными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.02**	**9 657.66**	**193.15**	**20 898.54**	**417.97**	**2.164**
48.	**С501-3061-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой смедными жилами, марки ВВГ, сечением, мм2: 2,5**	**1000 м**		**0.01**	**3 461.13**	**34.61**	**8 350.18**	**83.50**	**2.413**
49.	**С501-3079-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой смедными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2**	**1000 м**		**0.14**	**10 867.00**	**1 521.38**	**23 800.53**	**3 332.07**	**2.19**
50.	**С501-3080-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой смедными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2**	**1000 м**		**0.012**	**16 030.00**	**192.36**	**35 313.35**	**423.76**	**2.203**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	**С501-3098-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой смедными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2**	**1000 м**		**0.006**	**26 628.00**	**159.77**	**60 867.79**	**365.21**	**2.286**
52.	**С549-3170-33**	**Выключатель двухклавишный скрытой установки С1 10-014**	**шт.**		**3**	**13.40**	**40.20**	**19.89**	**59.67**	**1.484**
53.	**С549-3156-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки С1-10-013**	**шт.**		**2**	**11.16**	**22.32**	**16.58**	**33.16**	**1.486**
54.	**С549-3065-33**	**Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третим заземляющим контак-том РС10/16-509**	**шт.**		**13**	**13.40**	**174.20**	**28.98**	**376.74**	**2.163**
55.	**С512-3033-33**	**Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок типа: У197М ХЛ4 80х46х70 мм**	**1000 шт.**		**0.01**	**4 745.09**	**47.45**	**20 214.08**	**202.14**	**4.26**
56.	**С512-3023-33**	**Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М**	**1000 шт.**		**0.018**	**3 237.83**	**58.28**	**13 793.16**	**248.28**	**4.26**
57.	**С103-1461-33**	**Трубы ПВХ диаметром 20 мм толощиной стенки 1,5 мм**	**м**		**16**	**7.51**	**120.16**	**8.99**	**143.84**	**1.197**
58.	**С300-3743-33**	**Ящик металлический**	**кг**		**1**	**18.30**	**18.30**	**43.40**	**43.40**	**2.372**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**10 887.22**		**21 941.18**	**2.015**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**10 887.22**		**21 941.18**	**2.015**
		Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%				**2**	**217.74**	**2**	**438.82**	**2.015**
		Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы					**11 104.96**		**22 380.00**	**2.015**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**1 998.89**	**18**	**4 028.40**	**2.015**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**13 103.85**		**26 408.40**	**2.015**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**21 175.28**		**67 587.79**	**3.192**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 872.69**		**29 379.13**	**10.227**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**1 893.87**		**19 369.30**	**10.227**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**25 941.84**		**116 336.22**	**4.485**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 9-27)					**80.54**		**129.32**	**1.606**
		Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%				**2**	**518.84**	**2**	**2 326.72**	**4.484**
		Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы					**26 460.68**		**118 662.94**	**4.485**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**4 762.92**	**18**	**21 359.33**	**4.485**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**31 223.60**		**140 022.27**	**4.485**
		N = < 47 * 02-01 * 02-01-16 > **заземление**								
1.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.04**	**1 201.20**	**48.05**	**12 356.96**	**494.28**	**10.287**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	6.16	7.80	48.05	80.24	494.28	10.287
		Накладные расходы				80%	38.44	80%	395.42	
		Сметная прибыль				38.25%	18.38	38.25%	189.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					104.87		1 078.77	
2.	**Ц08-02-471-4**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16**	**10 шт.**		**0.3**	**618.59**	**185.58**	**3 166.33**	**949.90**	**5.119**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
2. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.948	2.9844	9.40	28.05	96.87	289.10	10.305
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.168*	*0.0504*	*13.50*	*0.68*	*132.05*	*6.66*	*9.781*
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.168	0.0504	134.65 *13.50*	6.79 *0.68*	583.46 *132.05*	29.41 *6.66*	4.333 9.781
2. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.048	0.9144	8.10	7.41	32.06	29.32	3.958
2. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.168	0.0504	95.53	4.81	501.93	25.30	5.254
2. 6.	с101-1614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.081	0.0243	5 230.99	127.11	22 284.02	541.50	4.26
2. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0006	8 965.50	5.38	26 629.87	15.98	2.97
2. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.78	0.234	14.13	3.31	34.15	7.99	2.417
		Накладные расходы				95%	27.29	95%	280.97	
		Сметная прибыль				65%	18.67	65%	192.24	
		Всего с НР и СП					231.55		1 423.12	
3.	**Ц08-02-472-2**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2**	**100 м**		**0.1**	**1 124.40**	**112.44**	**5 872.86**	**587.29**	**5.223**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
3. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	19.92	1.992	9.40	18.72	96.87	192.97	10.305
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.264*	*0.0264*	*13.50*	*0.36*	*132.05*	*3.49*	*9.781*
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.264	0.0264	134.65 *13.50*	3.55 *0.36*	583.46 *132.05*	15.40 *3.49*	4.333 9.781
3. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.756	0.3756	8.10	3.04	32.06	12.04	3.958
3. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.264	0.0264	95.53	2.52	501.93	13.25	5.254
3. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.00037	8 965.50	3.32	26 629.87	9.85	2.97
3. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.09	14.13	1.27	34.15	3.07	2.417
3. 8.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.13	0.013	6 026.80	78.35	25 674.17	333.76	4.26
		Накладные расходы				95%	18.13	95%	186.64	
		Сметная прибыль				65%	12.40	65%	127.70	
		Всего с НР и СП					142.97		901.63	
4.	**Ц08-02-472-6**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям изполосовой стали, сечение, мм2 100**	**100 м**		**0.7**	**1 922.40**	**1 345.68**	**6 779.15**	**4 745.40**	**3.526**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
4. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	22.8	15.96	9.40	150.02	96.87	1 546.05	10.305
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.228*	*0.1596*	*13.50*	*2.15*	*132.05*	*21.08*	*9.781*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.228	0.1596	134.65 *13.50*	21.49 *2.15*	583.46 *132.05*	93.12 *21.08*	4.333 9.781
4. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.032	2.8224	8.10	22.86	32.06	90.49	3.958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.228	0.1596	95.53	15.25	501.93	80.11	5.254
4. 6.	с101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.004	0.0028	5 099.14	14.28	19 265.45	53.94	3.778
4. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.55	0.385	14.13	5.44	34.15	13.15	2.417
4. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	8.2	5.74	2.82	16.19	12.01	68.94	4.259
4. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	8.2	5.74	26.08	149.70	7.62	43.74	0.292
4. 10.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.081	0.0567	6 026.80	341.72	25 674.17	1 455.73	4.26
4. 11.	с101-9852	Краска	кг	2	1.4	68.04	95.26	289.85	405.79	4.26
4. 12.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.5	1.05	0.87	0.91	2.42	2.54	2.782
4. 13.	с546-3492-33	Держатель светильника	10 шт.	13.4	9.38	52.27	490.29	88.94	834.26	1.702
		Накладные расходы				95%	144.56	95%	1 488.77	
		Сметная прибыль				65%	98.91	65%	1 018.63	
		Всего с НР и СП					1 589.15		7 252.81	
5.	**Ц08-02-472-8**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям изпроволки стальной , диаметр, мм 5**	**100 м**		**0.08**	**1 656.42**	**132.51**	**5 511.24**	**440.90**	**3.327**
		Начисления: НЗ= 1.2, НЧ= 1.2, НЭ= 1.2, НЧ1= 2								
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	24.12	1.9296	9.40	18.14	96.87	186.92	10.305
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.132*	*0.01056*	*13.50*	*0.14*	*132.05*	*1.39*	*9.781*
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.132	0.01056	134.65 *13.50*	1.42 *0.14*	583.46 *132.05*	6.16 *1.39*	4.333 9.781
5. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.032	0.32256	8.10	2.61	32.06	10.34	3.958
5. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.132	0.01056	95.53	1.01	501.93	5.30	5.254
5. 6.	с101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.04	0.0032	5 099.14	16.32	19 265.45	61.65	3.778
5. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.072	14.13	1.02	34.15	2.46	2.417
5. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	8.2	0.656	2.82	1.85	12.01	7.88	4.259
5. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	8.2	0.656	26.08	17.11	7.62	5.00	0.292
5. 10.	с101-9852	Краска	кг	2	0.16	68.04	10.89	289.85	46.38	4.26
5. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.5	0.12	0.87	0.10	2.42	0.29	2.782
5. 12.	с546-3492-33	Держатель светильника	10 шт.	13.4	1.072	52.27	56.03	88.94	95.34	1.702
5. 13.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 5 мм	т	0.004	0.00032	12 095.66	3.87	26 963.05	8.63	2.229
		Накладные расходы				95%	17.37	95%	178.89	
		Сметная прибыль				65%	11.88	65%	122.40	
		Всего с НР и СП					161.76		742.20	
6.	**Ц08-02-472-8**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям изкруглой стали, диаметр, мм 8**	**100 м**		**0.5**	**1 628.41**	**814.20**	**5 492.15**	**2 746.08**	**3.373**
		Начисления: НЗ= 1.2, НЧ= 1.2, НЭ= 1.2, НЧ1= 2								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	24.12	12.06	9.40	113.36	96.87	1 168.25	10.305
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.132*	*0.066*	*13.50*	*0.89*	*132.05*	*8.72*	*9.781*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.132	0.066	134.65 *13.50*	8.89 *0.89*	583.46 *132.05*	38.51 *8.72*	4.333 9.781
6. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.032	2.016	8.10	16.33	32.06	64.63	3.958
6. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.132	0.066	95.53	6.30	501.93	33.13	5.254
6. 6.	с101-1613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 8 мм	т	0.004	0.002	5 230.99	10.46	22 284.02	44.57	4.26
6. 7.	с101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.04	0.02	5 099.14	101.98	19 265.45	385.31	3.778
6. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.45	14.13	6.36	34.15	15.37	2.417
6. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	8.2	4.1	2.82	11.56	12.01	49.24	4.259
6. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	8.2	4.1	26.08	106.93	7.62	31.24	0.292
6. 11.	с101-9852	Краска	кг	2	1	68.04	68.04	289.85	289.85	4.26
6. 12.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.5	0.75	0.87	0.65	2.42	1.82	2.782
6. 13.	с546-3492-33	Держатель светильника	10 шт.	13.4	6.7	52.27	350.21	88.94	595.90	1.702
		Накладные расходы				95%	108.54	95%	1 118.12	
		Сметная прибыль				65%	74.26	65%	765.03	
		Всего с НР и СП					997.00		4 629.23	
7.	**Е01-02-061-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.04**	**727.06**	**29.08**	**7 497.04**	**299.88**	**10.312**
7. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	3.888	7.48	29.08	77.13	299.88	10.311
		Накладные расходы				80%	23.26	80%	239.90	
		Сметная прибыль				38.25%	11.12	38.25%	114.70	
		Всего с НР и СП					63.47		654.49	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**2 667.54**		**10 263.73**	**3.848**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**377.59**		**3 888.73**	**10.299**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**245.63**		**2 529.78**	**10.299**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**3 290.76**		**16 682.24**	**5.069**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 2-6)			**41.92**		**108.62**	**2.591**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**65.82**	**2**	**333.64**	**5.069**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы			**3 356.58**		**17 015.88**	**5.069**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**604.18**	**18**	**3 062.86**	**5.069**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**3 960.76**		**20 078.74**	**5.069**
ИТОГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ			**106 422.56**		**463 873.55**	**4.359**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**15 444.95**		**158 471.67**	**10.26**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**9 045.39**		**92 783.59**	**10.258**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**130 912.88**		**715 128.81**	**5.463**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж			**122.46**		**237.94**	**1.943**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**2 618.27**	**2**	**14 302.54**	**5.463**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы			**133 531.15**		**729 431.35**	**5.463**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**24 035.59**	**18**	**131 568.65**	**5.463**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**157 566.74**		**861 000.00**	**5.463**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____

для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира
по лотам №№1-2

г. Владимир "__"_____ 2009г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона от «___» _____ 2009г. №____* - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ №__-_____)

(наименование лота)
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии государственным стандартом.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих

лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 3 года. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласовании твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ по каждому объекту, в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком, при наличии бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, на лицевом счете Заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

4.2. Изменения в календарном плане по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнении обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с документацией об аукционе и по прилагаемой сметной документации (Приложение №4 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение

от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этот случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с

подписанным сторонами актом сдачи-приемки при условии поступления бюджетных средств на лицевой счет Заказчика.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ № _ - _____), финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.4. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.5. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контракта от цены Контракта с учетом НДС. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается _____ *(указывается способ обеспечения, который выбрал Исполнитель и все реквизиты, в том числе и сроки).* Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки результата работ в установленный в п. 5.6 срок не будут устранены, либо являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с Контрактом.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.п. 6.1.5. и 6.1.6. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит ____ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокола открытого аукциона* от «___» _____ 2009г. №____
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 – Календарный план.
4. Приложение №4 – Сметная документация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира
Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001
УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03283004030
Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области
г. Владимир БИК 041708001

Подрядчик:
_____
_____

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заместитель главы города,	_____
начальник управления ЖКХ	
_____ Ю.А. Дударев	_____/_____
м.п. *(подпись)*	м.п. *(подпись)*

Приложение №2
к муниципальному контракту
от «____»_____2009 №____

П Р О Т О К О Л

согласования твердой контрактной цены

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2009г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ №__ -_____)	
	ВСЕГО:	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

_____
_____/_____
м.п. *(подпись)*

Приложение №3
к муниципальному контракту
от «____»_____2009г. №___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ №__ -_____)	В течении месяца с момента заключения муниципального контракта	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

_____

_____/_____
м.п. *(подпись)*

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна

сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в

случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.