136 855 руб.

Стройка: Косметический ремонт маневренного фонда

Объект: г.Владимир, ул.Лакина, д.143, кв.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на Ремонтно-строительные работы

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость:

Нормативная трудоемкость: **474.87 чел.ч**

Сметная заработная плата: **33 206 руб.**

Составлена в ценах 2кв.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: НЗ=1.15, НС=1.15									
1.	**Е15-04-027-6 (прим.)**	**Шпатлевка потолков**	**100 м2**		**0.6327**	**304.24**	**192.49**	**1 911.66**	**1 209.51**	**6.28**
		Начисления: НЗ=1.4375, НС=1.3225								
1. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.82125	13.806305	9.51	131.30	74.76	1 032.16	7.86
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0090951*	*13.50*	*0.12*	*78.96*	*0.72* *5.85*	
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0090951	20.00 *13.50*	0.18 *0.12*	118.32 *78.96*	1.08 *0.72*	5.92 5.85
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0363803	75.40	2.74	323.54	11.77	4.29
1. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0002784	8.50		91.38	0.03	10.75
1. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.0202464	2 863.90	57.98	8 092.37	163.84	2.83
1. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.094905	3.00	0.28	6.68	0.63	2.23
		Накладные расходы				94.5%	124.19	94.5%	976.07	
		Сметная прибыль				46.75%	61.44	46.75%	482.87	
		Всего с НР и СП					378.12		2 668.45	
2.	**Е62-17-6**	**Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков акриловой краской с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.6327**	**3 301.74**	**2 089.01**	**8 708.52**	**5 509.88**	**2.64**
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	38.847	24.578497	8.62	211.87	67.99	1 671.09	7.89
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0727605*	*13.50*	*0.98*	*78.96*	*5.75*	*5.85*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0727605	20.00 *13.50*	1.46 *0.98*	118.32 *78.96*	8.61 *5.75*	5.92 5.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0436563	75.40	3.29	323.54	14.12	4.29
2. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0027839	100.61	0.28	198.50	0.55	1.97
2. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.0480852	4 210.63	202.47	8 991.53	432.36	2.14
2. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.151848	2.41	0.37			
2. 8.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	1.01232	8.50	8.60	91.38	92.51	10.75
2. 9.	с101-0482	Краска акриловая готовая к применению	т	0.071	0.0449217	36 968.26	1 660.68	73 252.79	3 290.64	1.98
		Накладные расходы				80%	170.28	80%	1 341.47	
		Сметная прибыль				50%	106.43	50%	838.42	
		Всего с НР и СП					2 365.72		7 689.77	
3.	**Е15-04-027-5**	**Шпатлевка стен**	**100 м2**		**1.9044**	**237.84**	**452.95**	**1 436.83**	**2 736.29**	**6.04**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
3. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.856775	30.197642	9.51	287.18	74.76	2 257.58	7.86
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0273758*	*13.50*	*0.37*	*78.96*	*2.16*	*5.85*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0273758	20.00 *13.50*	0.55 *0.37*	118.32 *78.96*	3.24 *2.16*	5.92 5.85
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0821273	75.40	6.19	323.54	26.57	4.29
3. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0008379	8.50	0.01	91.38	0.08	10.75
3. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0552276	2 863.90	158.17	8 092.37	446.92	2.83
3. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.28566	3.00	0.86	6.68	1.91	2.23
		Накладные расходы				94.5%	271.73	94.5%	2 135.45	
		Сметная прибыль				46.75%	134.43	46.75%	1 056.43	
		Всего с НР и СП					859.11		5 928.17	
4.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных**	**100 м2**		**1.7051**	**3 579.91**	**6 104.10**	**10 559.72**	**18 005.38**	**2.95**
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	107.31814	8.74	937.96	68.83	7 386.71	7.88
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.1960865*	*13.50*	*2.65*	*78.96*	*15.48*	*5.85*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.1960865	20.00 *13.50*	3.92 *2.65*	118.32 *78.96*	23.20 *15.48*	5.92 5.85
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.1960865	75.40	14.78	323.54	63.44	4.29
4. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000682	100.61	0.07	198.50	0.14	1.97
4. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0153459	4 210.63	64.62	8 991.53	137.98	2.14
4. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0034102	30 704.65	104.71	42 622.45	145.35	1.39
4. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0119357	3 500.00	41.77	17 847.45	213.02	5.1
4. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.017051	2.41	0.04			
4. 10.	с101-1992	Обои улучшенные	100 м2	1.12	1.909712	2 584.80	4 936.22	5 255.00	10 035.54	2.03
		Накладные расходы				77%	724.27	77%	5 699.69	
		Сметная прибыль				50%	470.31	50%	3 701.10	
		Всего с НР и СП					7 298.67		27 406.16	
5.	**Е56-5-2**	**Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю**	**100 шт.**		**0.05**	**5 111.11**	**255.56**	**36 481.95**	**1 824.10**	**7.14**
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	432.699	21.63495	9.62	208.13	75.60	1 635.60	7.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2185	0.010925	75.40	0.82	323.54	3.53	4.29
5. 3.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.004	0.0002	18 861.00	3.77	61 728.79	12.35	3.27
5. 4.	с101-1814	Клей столярный сухой	кг	0.8	0.04	21.80	0.87	44.56	1.78	2.04
5. 5.	с102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.66	0.033	1 271.48	41.96	5 176.74	170.83	4.07
5. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.004	0.0002	2.41				
5. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.55	0.0275					
		Накладные расходы				82%	170.67	82%	1 341.19	
		Сметная прибыль				62%	129.04	62%	1 014.07	
		Всего с НР и СП					555.27		4 179.36	
6.	**Е63-2-2**	**Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,5 м2**	**100 м2**		**0.0289**	**7 463.44**	**215.69**	**37 318.87**	**1 078.52**	**5**
6. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	155.48	4.493372	9.18	41.25	72.22	324.51	7.87
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.0083088*	*13.50*	*0.11*	*78.96*	*0.66*	*5.85*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0083088	20.00 *13.50*	0.17 *0.11*	118.32 *78.96*	0.98 *0.66*	5.92 5.85
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0083088	75.40	0.63	323.54	2.69	4.29
6. 5.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.0005	0.0000145	9 100.94	0.13	23 659.33	0.34	2.6
6. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0732	0.0021155	9 000.93	19.04	18 682.62	39.52	2.08
6. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.00578	3.00	0.02	6.68	0.04	2.23
6. 8.	с101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	103	2.9767	37.63	112.01	183.94	547.53	4.89
6. 9.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	612	17.6868	2.40	42.45	9.21	162.90	3.84
6. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.013	0.0292757					
		Накладные расходы				77%	31.85	77%	250.38	
		Сметная прибыль				50%	20.68	50%	162.59	
		Всего с НР и СП					268.22		1 491.49	
7.	**Е63-2-3**	**Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2**	**100 м2**		**0.021**	**6 474.38**	**135.96**	**32 680.10**	**686.28**	**5.05**
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	121.095	2.542995	9.18	23.34	72.22	183.66	7.87
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.0060375*	*13.50*	*0.08*	*78.96*	*0.48*	*5.85*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0060375	20.00 *13.50*	0.12 *0.08*	118.32 *78.96*	0.71 *0.48*	5.92 5.85
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0060375	75.40	0.46	323.54	1.95	4.29
7. 5.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.0003	0.0000063	9 100.94	0.06	23 659.33	0.15	2.6
7. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0488	0.0010248	9 000.93	9.22	18 682.62	19.15	2.08
7. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0042	3.00	0.01	6.68	0.03	2.23
7. 8.	с101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	104	2.184	37.63	82.18	183.94	401.72	4.89
7. 9.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	408	8.568	2.40	20.56	9.21	78.91	3.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.99	0.02079					
		Накладные расходы				77%	18.03	77%	141.79	
		Сметная прибыль				50%	11.71	50%	92.07	
		Всего с НР и СП					165.70		920.14	
8.	**Е62-9-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.3**	**2 767.26**	**830.18**	**13 706.47**	**4 111.94**	**4.95**
8. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	48.5415	8.62	418.43	67.99	3 300.34	7.89
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0345*	*13.50*	*0.47*	*78.96*	*2.72*	*5.85*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0345	20.00 *13.50*	0.69 *0.47*	118.32 *78.96*	4.08 *2.72*	5.92 5.85
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0207	75.40	1.56	323.54	6.70	4.29
8. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.00261	15 500.35	40.46	38 035.09	99.27	2.45
8. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00072	100.61	0.07	198.50	0.14	1.97
8. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.01323	4 210.63	55.71	8 991.53	118.96	2.14
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.054	3.00	0.16	6.68	0.36	2.23
8. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.33	8.50	2.81	91.38	30.16	10.75
8. 10.	с113-0248	Эмаль	т	0.0231	0.00693	44 775.80	310.30	79 644.60	551.94	1.78
		Накладные расходы				80%	335.12	80%	2 642.45	
		Сметная прибыль				50%	209.45	50%	1 651.53	
		Всего с НР и СП					1 374.75		8 405.92	
9.	**Е10-01-060-1**	**Установка и крепление наличников**	**100 м**		**0.02**	**459.75**	**9.19**	**3 301.07**	**66.02**	**7.18**
		Начисления: НЗ=1.4375, НБ=1.3225								
9. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.34195	0.206839	8.16	1.69	64.21	13.28	7.87
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.00115	75.40	0.09	323.54	0.37	4.29
9. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0000142	5 160.53	0.07	28 176.27	0.40	5.46
9. 4.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	112	2.24	3.28	7.35	23.20	51.97	7.07
		Накладные расходы				106.2%	1.79	106.2%	14.10	
		Сметная прибыль				53.55%	0.90	53.55%	7.11	
		Всего с НР и СП					11.89		87.23	
10.	**Е56-13-1**	**Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен**	**10 шт.**		**0.2**	**2 255.05**	**451.01**	**8 665.06**	**1 733.01**	**3.84**
10. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	54.0385	10.8077	8.97	96.95	70.53	762.27	7.86
10. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.138	0.0276	75.40	2.08	323.54	8.93	4.29
10. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.14	0.028	2 326.12	65.13	3 370.93	94.39	1.45
10. 4.	с101-1704	Войлок строительный	т	0.088	0.0176	13 641.00	240.08	39 000.00	686.40	2.86
10. 5.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	2.7	0.54	6.97	3.76	14.54	7.85	2.09
10. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0001	0.00002	5 160.53	0.10	28 176.27	0.56	5.46
10. 7.	с101-1814	Клей столярный сухой	кг	0.2	0.04	21.80	0.87	44.56	1.78	2.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 8.	с102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.165	0.033	1 271.48	41.96	5 176.74	170.83	4.07
10. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.03	2.41	0.07			
10. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.44	0.088					
		Накладные расходы				82%	79.50	82%	625.06	
		Сметная прибыль				62%	60.11	62%	472.61	
		Всего с НР и СП					590.62		2 830.68	
11.	**Е62-10-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.159**	**2 328.35**	**370.21**	**10 219.67**	**1 624.93**	**4.39**
11. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	110.124	17.509716	8.62	150.93	67.99	1 190.49 7.89	
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.018285*	*13.50*	*0.25*	*78.96*	*1.44*	*5.85*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.018285	20.00	0.37	118.32	2.16	5.92
			(1)			*13.50*	*0.25*	*78.96*	*1.44*	5.85
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.010971	75.40	0.83	323.54	3.55	4.29
			(1)							
11. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0097	0.0015423	15 500.35	23.91	38 035.09	58.66	2.45
11. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0003816	100.61	0.04	198.50	0.08 1.97	
11. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.0075207	4 210.63	31.67	8 991.53	67.62	2.14
11. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.02862	3.00	0.09	6.68	0.19	2.23
11. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.1749	8.50	1.49	91.38	15.98	10.75
11. 10.	с113-0248	Эмаль	т	0.0226	0.0035934	44 775.80	160.90	79 644.60	286.19	1.78
		Накладные расходы				80%	120.94	80%	953.54	
		Сметная прибыль				50%	75.59	50%	595.97	
		Всего с НР и СП					566.74		3 174.44	
12.	**Е62-10-4**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	**100 м2**		**0.036**	**1 544.92**	**55.62**	**5 512.24**	**198.44**	**3.57**
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	49.1625	1.76985	8.62	15.26	67.99	120.33 7.89	
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00414*	*13.50*	*0.06*	*78.96*	*0.33*	*5.85*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00414	20.00	0.08	118.32	0.49	5.92
			(1)			*13.50*	*0.06*	*78.96*	*0.33*	5.85
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.002484	75.40	0.19	323.54	0.80	4.29
			(1)							
12. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0018	0.0000648	15 500.35	1.00	38 035.09	2.46	2.45
12. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000864	100.61	0.01	198.50	0.02 1.97	
12. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0332	0.0011952	4 210.63	5.03	8 991.53	10.75	2.14
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00648	3.00	0.02	6.68	0.04	2.23
12. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0396	8.50	0.34	91.38	3.62	10.75
12. 10.	с113-0248	Эмаль	т	0.0209	0.0007524	44 775.80	33.69	79 644.60	59.92	1.78
		Накладные расходы				80%	12.26	80%	96.53	
		Сметная прибыль				50%	7.66	50%	60.33	
		Всего с НР и СП					75.54		355.30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	**Е62-11-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 разас расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.5767**	**1 762.19**	**1 016.26**	**6 810.50**	**3 927.62**	**3.86**
13. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.848	36.821142	8.62	317.40	67.99	2 503.47	7.89
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0663205*	*13.50*	*0.90*	*78.96*	*5.24*	*5.85*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0663205	20.00	1.33	118.32	7.85	5.92
			(1)			*13.50*	*0.90*	*78.96*	*5.24*	5.85
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0397923	75.40	3.00	323.54	12.87	4.29
			(1)							
13. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0136	0.0078431	15 500.35	121.57	38 035.09	298.31	2.45
13. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0013841	100.61	0.14	198.50	0.27	1.97
13. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0432	0.0249134	4 210.63	104.90	8 991.53	224.01	2.14
13. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.103806	3.00	0.31	6.68	0.69	2.23
13. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.63437	8.50	5.39	91.38	57.97	10.75
13. 10.	с113-0248	Эмаль	т	0.0179	0.0103229	44 775.80	462.22	79 644.60	822.17	1.78
		Накладные расходы				80%	254.64	80%	2 006.97	
		Сметная прибыль				50%	159.15	50%	1 254.36	
		Всего с НР и СП					1 430.05		7 188.94	
14.	**Е62-18-2**	**Окраска масляными составами плинтусов и галтелей**	**100 м2**		**0.041**	**1 117.01**	**45.80**	**4 479.11**	**183.64**	**4.01**
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	44.16	1.81056	8.74	15.82	68.83	124.62	7.88
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.004715*	*13.50*	*0.06*	*78.96*	*0.37*	*5.85*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.004715	20.00	0.09	118.32	0.56	5.92
			(1)			*13.50*	*0.06*	*78.96*	*0.37*	5.85
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.002829	75.40	0.21	323.54	0.92	4.29
			(1)							
14. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0032	0.0001312	15 500.35	2.03	38 035.09	4.99	2.45
14. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000984	100.61	0.01	198.50	0.02	1.97
14. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0124	0.0005084	4 210.63	2.14	8 991.53	4.57	2.14
14. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.01271	3.00	0.04	6.68	0.08	2.23
14. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.84	0.03444	8.50	0.29	91.38	3.15	10.75
14. 10.	с113-0248	Эмаль	т	0.0137	0.0005617	44 775.80	25.15	79 644.60	44.74	1.78
		Накладные расходы				80%	12.70	80%	99.99	
		Сметная прибыль				50%	7.94	50%	62.50	
		Всего с НР и СП					66.44		346.13	
15.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.11**	**1 610.50**	**177.15**	**7 523.14**	**827.55**	**4.67**
15. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	10.1959	8.08	82.38	63.59	648.36	7.87
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.001265	75.40	0.10	323.54	0.41	4.29
			(1)							
15. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00099	15 500.35	15.35	38 035.09	37.65	2.45
15. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.011	3.00	0.03	6.68	0.07	2.23
15. 5.	с113-0248	Эмаль	т	0.0161	0.001771	44 775.80	79.30	79 644.60	141.05	1.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				80%	65.90	80%	518.69	
		Сметная прибыль				50%	41.19	50%	324.18	
		Всего с НР и СП					284.24		1 670.42	
16.	**Е62-35-4**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза**	**100 м2**		**0.105**	**2 729.49**	**286.60**	**11 122.77**	**1 167.89**	**4.07**
16. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	115.805	12.159525	8.62	104.82	67.99	826.73	7.89
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.0012075	75.40	0.09	323.54	0.39	4.29
			(1)							
16. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.016	0.00168	15 500.35	26.04	38 035.09	63.90	2.45
16. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0105	3.00	0.03	6.68	0.07	2.23
16. 5.	с113-0248	Эмаль	т	0.0331	0.0034755	44 775.80	155.62	79 644.60	276.80	1.78
		Накладные расходы				80%	83.86	80%	661.38	
		Сметная прибыль				50%	52.41	50%	413.37	
		Всего с НР и СП					422.87		2 242.64	
17.	**Е63-7-5**	**Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток**	**100 м2**		**0.1623**	**985.59**	**159.96**	**6 065.05**	**984.36**	**6.15**
17. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	13.867724	7.85	108.86	61.84	857.58	7.88
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.2885*	*0.3714236*	*10.67*	*3.96*	*75.76*	*28.14*	*7.1*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4025	0.0653258	20.00	1.31	118.32	7.73	5.92
			(1)			*13.50*	*0.88*	*78.96*	*5.16*	5.85
17. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.886	0.3060978	100.01	30.61	380.82	116.57	3.81
			(1)			*10.06*	*3.08*	*75.08*	*22.98*	7.46
17. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	0.6121956	31.33	19.18	4.05	2.48	0.13
		Накладные расходы				77%	86.87	77%	682.00	
		Сметная прибыль				50%	56.41	50%	442.86	
		Всего с НР и СП					303.24		2 109.22	
18.	**Е61-2-11**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.1623**	**2 407.52**	**390.74**	**19 596.04**	**3 180.44**	**8.14**
18. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	164.0475	26.624909	8.85	235.63	69.68	1 855.22	7.87
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7705*	*0.1250521*	*13.50*	*1.69*	*78.96*	*9.87*	*5.85*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.1250521	20.00	2.50	118.32	14.80	5.92
			(1)			*13.50*	*1.69*	*78.96*	*9.87*	5.85
18. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.35706	427.02	152.47	3 670.02	1 310.42	8.59
18. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.056805	2.41	0.14			
18. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.548574					
		Накладные расходы				79%	187.48	79%	1 473.42	
		Сметная прибыль				50%	118.66	50%	932.55	
		Всего с НР и СП					696.88		5 586.41	
19.	**Е62-7-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.1534**	**1 730.42**	**265.45**	**6 405.65**	**982.63**	**3.7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	9.0304279	8.62	77.84	67.99	613.98	7.89
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.017641*	*13.50*	*0.24*	*78.96*	*1.39*	*5.85*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.017641	20.00	0.35	118.32	2.09	5.92
			(1)			*13.50*	*0.24*	*78.96*	*1.39*	5.85
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0105846	75.40	0.80	323.54	3.42	4.29
			(1)							
19. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0008744	15 500.35	13.55	38 035.09	33.26	2.45
19. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0003682	100.61	0.04	198.50	0.07	1.97
19. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0062741	4 210.63	26.42	8 991.53	56.41	2.14
19. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.027612	3.00	0.08	6.68	0.18	2.23
19. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.16874	8.50	1.43	91.38	15.42	10.75
19. 10.	с113-0248	Эмаль	т	0.0211	0.0032367	44 775.80	144.93	79 644.60	257.79	1.78
		Накладные расходы				80%	62.46	80%	492.30	
		Сметная прибыль				50%	39.04	50%	307.69	
		Всего с НР и СП					366.95		1 782.61	
20.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.088**	**33.82**	**2.98**	**265.42**	**23.36**	**7.84**
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.381524	7.80	2.98	61.22	23.36	7.85
20. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.00968					
		Накладные расходы				80%	2.38	80%	18.69	
		Сметная прибыль				68%	2.03	68%	15.88	
		Всего с НР и СП					7.39		57.93	
21.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума (кухня)**	**100 м2**		**0.056**	**105.16**	**5.89**	**819.58**	**45.90**	**7.79**
21. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	0.733516	7.80	5.72	61.22	44.91	7.85
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.008372*	*13.50*	*0.11*	*78.96*	*0.66*	*5.85*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.008372	20.00	0.17	118.32	0.99	5.92
			(1)			*13.50*	*0.11*	*78.96*	*0.66*	5.85
21. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.02632					
		Накладные расходы				80%	4.66	80%	36.46	
		Сметная прибыль				68%	3.96	68%	30.99	
		Всего с НР и СП					14.52		113.34	
22.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.056**	**6 727.41**	**376.73**	**25 811.44**	**1 445.44**	**3.84**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
22. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	3.140144	8.30	26.06	65.39	205.33	7.88
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.028175*	*13.50*	*0.38*	*78.96*	*2.22*	*5.85*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.028175	20.00	0.56	118.32	3.33	5.92
			(1)			*13.50*	*0.38*	*78.96*	*2.22*	5.85
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.04025	75.40	3.03	323.54	13.02	4.29
			(1)							
22. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0028	7 400.00	20.72	27 416.23	76.77	3.7
22. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.028	3.00	0.08	6.68	0.19	2.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	5.712	57.12	326.27	200.77	1 146.80	3.51
		Накладные расходы				110.7%	29.27	110.7%	229.76	
		Сметная прибыль				63.75%	16.86	63.75%	132.31	
		Всего с НР и СП					422.85		1 807.51	
23.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**100 м**		**0.088**	**941.89**	**82.89**	**4 737.65**	**416.91**	**5.03**
		Начисления: НЗ=1.4375, НБ=1.3225								
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	0.890307	8.53	7.59	67.14	59.78	7.87
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.01012	75.40	0.76	323.54	3.27	4.29
23. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.0000264	5 160.53	0.14	28 176.27	0.74	5.46
23. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	8.888	8.37	74.39	39.73	353.12	4.75
		Накладные расходы				110.7%	8.40	110.7%	66.18	
		Сметная прибыль				63.75%	4.84	63.75%	38.11	
		Всего с НР и СП					96.13		521.20	
24.	**Е57-2-3**	**Разборка покрытий полов из керамических плиток в ванной**	**100 м2**		**0.025**	**718.51**	**17.96**	**5 590.67**	**139.77**	**7.78**
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	2.0087625	8.53	17.13	67.14	134.87	7.87
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.656*	*0.0414*	*13.50*	*0.56*	*78.96*	*3.27*	*5.85*
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.656	0.0414	20.00 *13.50*	0.83 *0.56*	118.32 *78.96*	4.90 *3.27*	5.92 5.85
24. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.13					
		Накладные расходы				80%	14.15	80%	110.51	
		Сметная прибыль				68%	12.03	68%	93.94	
		Всего с НР и СП					44.14		344.22	
25.	**Е11-01-027-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем**	**100 м2**		**0.025**	**11 415.67**	**285.39**	**47 062.20**	**1 176.56**	**4.12**
		Начисления: НЗ=1.4375, НБ=1.3225								
25. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	3.9602263	8.74	34.61	68.83	272.58	7.88
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.82375*	*0.0955938*	*13.03*	*1.25*	*78.43*	*7.50*	*6.02*
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.0129375	89.99 *10.06*	1.16 *0.13*	346.44 *75.08*	4.48 *0.97*	3.85 7.46
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.30625	0.0826563	20.00 *13.50*	1.65 *1.12*	118.32 *78.96*	9.78 *6.53*	5.92 5.85
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.0100625	75.40	0.76	323.54	3.26	4.29
25. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	2.55	88.19	224.88	281.15	716.93	3.19
25. 7.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.0765	90.81	6.95	81.84	6.26	0.9
25. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.09625	2.41	0.23			
25. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.0325	465.84	15.14	5 023.44	163.26	10.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				110.7%	39.70	110.7%	310.05	
		Сметная прибыль				63.75%	22.86	63.75%	178.55	
		Всего с НР и СП					347.95		1 665.16	
	электромонтажные работы									
26.	**Е67-4-3**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания**	**100 шт.**		**0.06**	**57.38**	**3.44**	**449.03**	**26.94**	**7.83**
26. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.268	0.43608	7.80	3.40	61.22	26.70	7.85
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0345*	*0.00207*	*13.50*	*0.03*	*78.96*	*0.16*	*5.85*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0345	0.00207	20.00 *13.50*	0.04 *0.03*	118.32 *78.96*	0.24 *0.16*	5.92 5.85
		Накладные расходы				85%	2.92	85%	22.83	
		Сметная прибыль				50%	1.72	50%	13.43	
		Всего с НР и СП					8.07		63.20	
27.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.06**	**844.38**	**50.66**	**5 778.02**	**346.68**	**6.84**
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.6629	9.07	15.08	71.37	118.68	7.87
27. 2.	с545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	100	6	5.93	35.58	38.00	228.00	6.41
		Накладные расходы				85%	12.82	85%	100.88	
		Сметная прибыль				50%	7.54	50%	59.34	
		Всего с НР и СП					71.02		506.90	
28.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.03**	**805.38**	**24.16**	**2 849.02**	**85.47**	**3.54**
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.83145	9.07	7.54	71.37	59.34	7.87
28. 2.	с549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	100	3	5.54	16.62	8.71	26.13	1.57
		Накладные расходы				85%	6.41	85%	50.44	
		Сметная прибыль				50%	3.77	50%	29.67	
		Всего с НР и СП					34.34		165.58	
	сантехнические работы									
29.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**22 072.52**	**220.73**	**94 076.68**	**940.77**	**4.26**
29. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.07	27.82	71.37	218.90	7.87
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	323.54	0.52	4.29
29. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	28 447.45	0.91	1.13
29. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	38 035.09	0.72	2.45
29. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	96.55	2.03	2.62
29. 6.	с300-0619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	комплект	100	1	190.91	190.91	717.69	717.69	3.76
		Накладные расходы				103%	28.65	103%	225.47	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	131.34	
		Всего с НР и СП					266.08		1 297.58	
30.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**16 410.47**	**164.10**	**50 863.64**	**508.64**	**3.1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.07	20.86	71.37	164.15	7.87
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.001035	75.40	0.08	323.54	0.33	4.29
30. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	28 447.45	0.91	1.13
30. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	38 035.09	0.72	2.45
30. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	96.55	2.03	2.62
30. 6.	с300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	100	1	141.29	141.29	340.49	340.49	2.41
		Накладные расходы				103%	21.49	103%	169.07	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	98.49	
		Всего с НР и СП					198.10		776.20	
31.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 149.43**	**361.49**	**200 136.33**	**2 001.36**	**5.54**
31. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.07	43.05	71.37	338.73	7.87
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.50*	*0.12*	*78.96*	*0.68*	*5.85*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.008625	20.00	0.17	118.32	1.02	5.92
						13.50	*0.12*	*78.96*	*0.68*	5.85
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.008625	75.40	0.65	323.54	2.79	4.29
31. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	42 854.23	1.50	1.95
31. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	28 447.45	0.74	1.13
31. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	38 035.09	0.46	2.45
31. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.00	0.65	18 000.00	0.90	1.38
31. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0043	0.000043	11 921.23	0.51	61 788.84	2.66	5.18
31. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	96.55	1.01	2.62
31. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.90	0.26	7 800.00	1.56	5.95
31. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	1 650.00	1 650.00	5.25
		Накладные расходы				103%	44.47	103%	349.59	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	203.65	
		Всего с НР и СП					431.86		2 554.60	
32.	**Е65-6-17**	**Смена санитарных приборов ванн чугунных**	**100 шт.**		**0.01**	**136 921.83**	**1 369.22**	**468 280.11**	**4 682.80**	**3.42**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	675.51	6.7551	9.07	61.27	71.37	482.11	7.87
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.255*	*0.04255*	*13.50*	*0.57*	*78.96*	*3.36*	*5.85*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.255	0.04255	20.00	0.85	118.32	5.03	5.92
						13.50	*0.57*	*78.96*	*3.36*	5.85
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.255	0.04255	75.40	3.21	323.54	13.77	4.29
32. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	42 854.23	3.00	1.95
32. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.77	3.28	28 447.45	3.70	1.13
32. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.35	0.91	38 035.09	2.24	2.45
32. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	96.55	5.70	2.62
32. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.90	0.26	7 800.00	1.56	5.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 10.	с300-0049	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	комплект	100	1	1 295.72	1 295.72	4 165.69	4 165.69	3.21
		Накладные расходы				103%	63.70	103%	500.03	
		Сметная прибыль				60%	37.10	60%	291.28	
		Всего с НР и СП					1 470.02		5 474.12	
33.	**Е65-6-19**	**Смена санитарных приборов раковин**	**100 шт.**		**0.01**	**17 329.19**	**173.29**	**71 799.23**	**717.99**	**4.14**
33. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	219.995	2.19995	9.07	19.95	71.37	157.01	7.87
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.50*	*0.11*	*78.96*	*0.64*	*5.85*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	118.32	0.95	5.92
			(1)			*13.50*	*0.11*	*78.96*	*0.64*	5.85
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	323.54	2.60	4.29
			(1)							
33. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.008	0.00008	24 202.49	1.94	51 005.36	4.08	2.11
33. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.006	0.00006	22 002.26	1.32	42 854.23	2.57	1.95
33. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	61 788.84	4.33	5.18
33. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.016	0.00016	1 309.90	0.21	7 800.00	1.25	5.95
33. 9.	с300-0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм	шт.	100	1	148.27	148.27	545.20	545.20	3.68
		Накладные расходы				103%	20.66	103%	162.38	
		Сметная прибыль				60%	12.04	60%	94.59	
		Всего с НР и СП					205.99		974.96	
34.	**Е65-6-24**	**Смена санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.01**	**36 114.21**	**361.14**	**98 398.91**	**983.99**	**2.72**
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	243.8	2.438	9.07	22.11	71.37	174.00	7.87
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.50*	*0.11*	*78.96*	*0.64*	*5.85*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	118.32	0.95	5.92
			(1)			*13.50*	*0.11*	*78.96*	*0.64*	5.85
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	323.54	2.60	4.29
			(1)							
34. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	42 854.23	3.00	1.95
34. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.77	2.52	28 447.45	2.84	1.13
34. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.35	0.06	38 035.09	0.15	2.45
34. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	61 788.84	4.33	5.18
34. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	96.55	0.39	2.62
34. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.90	0.10	7 800.00	0.62	5.95
34. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	795.10	795.10	2.39
		Накладные расходы				103%	22.89	103%	179.88	
		Сметная прибыль				60%	13.33	60%	104.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					397.36		1 268.65	
35.	**Е65-5-1**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм**	**100 шт.**		**0.03**	**3 076.17**	**92.29**	**15 758.76**	**472.76**	**5.12**
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	2.7945	9.07	25.35	71.37	199.44 7.87	
35. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.001725	75.40	0.13	323.54	0.56	4.29
35. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000042	25 226.77	1.06	28 447.45	1.19	1.13
35. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000021	15 500.35	0.33	38 035.09	0.80 2.45	
35. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.021	36.85	0.77	96.55	2.03	2.62
35. 6.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	100	3	21.55	64.65	89.58	268.74	4.16
		Накладные расходы				103%	26.11	103%	205.42	
		Сметная прибыль				60%	15.21	60%	119.66	
		Всего с НР и СП					133.61		797.85	
36.	**Е65-9-11**	**Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм**	**100 м**		**0.22**	**3 542.81**	**779.42**	**19 425.03**	**4 273.51**	**5.48**
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	178.25	39.215	9.62	377.25	75.60	2 964.65 7.86	
36. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.243	0.71346	1.20	0.86	2.92	2.08	2.43
36. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.244	1.15368	19.20	22.15	3.74	4.31	0.19
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	0.1518	75.40	11.45	323.54	49.11	4.29
36. 5.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0016	0.000352	3 637.36	1.28	11 345.34	3.99	3.12
36. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	0.1056	6.64	0.70	16.44	1.74 2.48	
36. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	0.0462	37.93	1.75	93.91	4.34	2.48
36. 8.	с103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м	95.8	21.076	17.27	363.98	58.99	1 243.27	3.42
		Накладные расходы				103%	388.57	103%	3 053.59	
		Сметная прибыль				60%	226.35	60%	1 778.79	
		Всего с НР и СП					1 394.34		9 105.89	
37.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**5 608.02**	**56.08**	**7.79**
37. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.77	6.96	76.73	54.64 7.85	
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.50*	*0.16*	*78.96*	*0.96*	*5.85*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.219	0.01219	20.00 *13.50*	0.24 *0.16*	118.32 *78.96*	1.44 *0.96*	5.92 5.85
		Накладные расходы				74%	5.27	74%	41.14	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	27.80	
		Всего с НР и СП					16.03		125.02	
38.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**1 138.86**	**1 138.86**	**3 787.42**	**3 787.42**	**3.33**
		Начисления: Н3=1.25, Н5=1.15								
38. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.449	1.449	9.07	13.14	71.37	103.42	7.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*78.96*	*0.99*	*5.85*
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0125	20.00	0.25	118.32	1.48	5.92
			(1)			*13.50*	*0.17*	*78.96*	*0.99*	5.85
38. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.1	75.40	7.54	323.54	32.35	4.29
			(1)							
38. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	28 447.45	0.57	1.13
38. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	96.55	0.77	2.62
38. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	46.62	0.47	3.01
38. 8.	с300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1	1 079.36	1 079.36	3 569.11	3 569.11	3.31
38. 9.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	53.75	53.75	1.82
38. 10.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	25.50	25.50	3.19
		Накладные расходы				115.2%	15.33	115.2%	120.28	
		Сметная прибыль				70.55%	9.39	70.55%	73.66	
		Всего с НР и СП					1 163.58		3 981.36	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**19 021.76**		**72 171**	**3.79**
	Оплата основных рабочих						*4 204.92*		*33 110.55*	*7.87*
	Оплата механизаторов						*15.50*		*95.83*	*6.18*
	Стоимость механизмов						*158.97*		*524.27*	*3.3*
	Сметная стоимость материалов						*14 657.87*		*38 535.92*	*2.63*
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**3 572.40**		**28 105**	**7.87**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С К=0,94							**0.94**	**26 419**	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**2 210.24**		**17 389**	**7.87**
	ИТОГО ПРО СМЕТЕ						**24 804.40**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН								**115 979**	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**20**	**4 960.88**			
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН							**18**	**20 876**	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**29 765.28**		**136 855**	**4.60**

Составил:

Проверено ГУП «Владимиргражданпроект»

Главный инженер

Начальник РЦЦС