

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2010 г.

"___" _____ 2010 г.

г. Владимир
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт реанимационное отделения в МУЗ "Городская больница №6"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 497,519 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 99,450 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1019,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		1,73	1032,31	1786	2272,34	3931
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	28,23	9,62	271,57	101,78	2873,25
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,02	20	0,4	153,75 106,30	3,08 2,13
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	75,4	2,26	448,56	13,46
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,35	3	1,04	6,89	2,38
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	34,6	43,65	1510,29	29,97	1036,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							
						105%	329	105%*0,94	3265
						55%	172	55%	1819
							2329		9451
2	ТЕР15-02-016-01	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1,33	1658,37	2206	13291,45	17678
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	75,4	100,28	9,07	909,54	96,09	9635,91
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,62	0,82	20,00 10,58	16,40 8,68	153,75 106,30	126,08 87,17
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	5,45	7,25	15,30 10,06	110,93 72,94	122,79 101,08	890,23 732,83
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0	0	5160	0,48	43855,93	4,08
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,01	0,01	2326,12	18,56	3488,26	27,84
	5. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	2,77	3,68	79,27	292,03	203,19	748,55
	6. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,51	2,01	427,02	857,46	3109,19	6243,25
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							
						105%	1210	105%*0,94	11949
						55%	634	55%	6658
							4219		37984
3	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки		1,73	2745,1	4749	27778,75	48057
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел. час	228	394,44	9,18	3620,96	97,23	38351,4
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	0,09	89,99 10,06	8,10 0,91	393,68 101,08	35,43 9,10
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,81	1,4	20,00 10,58	28,00 14,81	153,75 106,30	215,25 148,82
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,17	90,81	15,71	84,29	14,58
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,07	424,28	29,36	3647,46	252,4
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,87	3	2,6	6,89	5,96
	6. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	2,6	401,79	1042,65	3538,87	9183,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							
						105%	4398	105%*0.94	43726
						55%	2304	55%	24366
							12003		121965
4	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком многоцветные <i>Отделочные работы</i>	м2		173			341,13	59015
5	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий		0,82	624,79	515	6536,95	5386
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	69,87	57,57	8,53	491,07	90,39	5203,75
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,44	1,19	20,00 10,58	23,80 12,59	153,75 106,30	182,96 126,50
		<i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							
						80%	403	80%*0.94	4008
						68%	343	68%	3624
							1261		13018
6	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия		1,38	10428,93	14434	36435,43	50427
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	119,78	165,78	8,74	1448,92	92,67	15362,83
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,36	0,5	89,99 10,06	45,00 5,03	393,68 101,08	196,84 50,54
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,3	3,18	20,00 10,58	63,60 33,64	153,75 106,30	488,93 338,03
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,39	75,40 10,58	29,41 4,13	448,56	174,94
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	141,2	88,19	12452,43	239,77	33855,52
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	4,24	90,81	384,58	84,29	356,97
		<i>Полы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							
						123%	2123	123%*0.94	20987
						75%	1295	75%	13614
							18104		87547
7	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные)</i>	м3		1,8			3724,52	6700
8	ИТЕР2.15-04-001-14	Прим. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2		1,38	631,71	874	1062,99	1471
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,55	9,07	9,62	87,25	101,78	923,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	20	0,2	153,75 106,30	1,54 1,06
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,14	3	0,42	6,89	0,95
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	17,99	43,65	785,26	29,97	539,16
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	105 55 1047	105%*0.94 55% 55%	1048 584 3243
9	ИТЕР2.11-01-011-09	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		1,38	10207,85	14128	24788,81	34308
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	31,36	43,4	8,74	379,32	92,67	4021,88
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,14	0,19	89,99	17,1	393,68 101,08	74,80 19,21
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,29	20	5,8	153,75 106,30	44,59 30,83
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,84	8,08	19,2	155,14	3,82	30,87
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,2	4,43	3,42	15,15	15,06	66,72
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,08	0,1	75,4	7,54	448,56	44,86
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,22	3	0,66	6,89	1,53
	7. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	0,75	11279,01	8429,93	25821,47	19298,97
	8. 101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0,3	0,42	12292,21	5103,73	25821,47	10721,07
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123% 75%	546 333 15114	123%*0.94 75% 75%	5420 3516 43913
10	ТЕР10-04-011-01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2 перегородок за вычетом проемов		0,3	5203,3	1561	30994,61	9298
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	186,39	55,92	9,07	507,19	96,09	5373,35
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,16	111,99 13,50	17,92 2,16	506,63 135,64	81,06 21,70
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,5	1,35	19,2	25,92	3,82	5,16
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,23	75,40 10,58	17,34 2,43	448,56	103,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0	0	22288,5	6,69	48380,89	14,51
	5. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,03	0,01	2326,12	21,63	3488,26	32,44
	6. 101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10м	1,26	0,38	72,77	27,51	102,69	38,82
	7. 101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	7,9	2,37	20	47,4	53,66	127,17
	8. 101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	т.шт	0,2	0,06	282	16,92	1417,79	85,07
	9. 101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,01	0	34592,73	62,27	118874,11	213,97
	10. 101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03	0,01	15954,09	143,59	67199,66	604,8
	11. 101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12	0,04	15954,09	593,49	67850,6	2524,04
	12. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1,6	0,48	10	4,8	20,43	9,81
	13. 113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	0,6	0,18	7,2	1,3	8,67	1,56
	14. 113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	3	22,4	67,2	27,99	83,97
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118% 63%	691 369 2712	118%*0.94 63%	6883 3909 20943
11	101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм <i>Деревянные конструкции</i>	м2		63			84,47	5322
12	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов		0,44	29,41	13	310,72	137
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,77	1,66	7,8	12,95	82,42	136,82
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 68%	10 9 32	80%*0.94 68%	103 93 333
13	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина	100 м2 покрытий		0,56	91,44	51	958,75	537
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	11,39	6,38	7,8	49,76	82,42	525,84
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,75 106,30	10,76 7,44
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 68%	41 35 127	80%*0.94 68%	402 363 1302

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтусов		0,5	920,43	460	3249,39	1625
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел. час	8,99	4,5	9,77	43,97	103,31	464,9
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	2,58	8,26	21,27	13,4	34,51
	3. 101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	50,5	7,8	393,9	22,16	1119,08
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123% 75%	63 38 568	123%*0.94 75%	617 401 2715
15	ТЕРр55-05-01	Прим.Разборка кирпичных перегородок и перегородок из стеклоблоков	100 м2 перегородок		0,23	2297,59	528	15543,4	3575
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	141,2	32,48	8,53	277,05	90,39	2935,87
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	6,72	1,55	100,01 10,58	155,02 16,40	405,64 101,08	628,74 156,67
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	13,44	3,09	31,33	96,81	4,05	12,51
		<i>Перегородки (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				89% 65%	261 190 979	89%*0.94 65%	2587 2010 8172
Итого прямые затраты по смете							41 305,00		247 467,00
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							42 538,00		259 671,00
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							9422		99450
материалы							32361		158214
эксплуатация машин и механизмов							986		4098
В том числе, справочно:									
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве							1 233,00		12 204,00
Накладные расходы							10180		100996
Сметная прибыль							5776		60959
Итого по смете:									
Отделочные работы							19 598,00		231 659,00
Полы (ремонтно-строительные)							1 419,00		14 654,00
Полы							33 786,00		134 176,00
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									6 700,00
Деревянные конструкции							2 712,00		26 265,00
Перегородки (ремонтно-строительные)							979		8 172,00
Итого							58 494,00		421 626,00
НДС 18%							10 529,00		75 893,00

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по смете							69 023,00		497 519,00

Составил
Проверил

Коэффициент удорожания
11
2,2
10,58
7,69
5,95
2,3
0,69

Гранд-СМЕТА

11
8,01
10,59
7,69
8,03
8,5
1,5
2,56
7,28
10,12
10,59
4,37
7,69
0,93
8,6
2,3
8,81

Гранд-СМЕТА

11
10,46
10,6
7,69
3,49
10,6
4,37
7,69
5,95
2,72
0,93
1,68
10,58

Гранд-СМЕТА

11
7,69
5,95
2,3
0,69
2,43
10,6
4,37
7,69
0,2
4,4
5,95
2,3
2,29
2,1
5,96
10,59
4,52
0,2
5,95

Гранд-СМЕТА

11
2,17
1,5
1,41
2,68
5,03
3,44
4,21
4,25
2,04
1,2
1,25
10,57
10,57
10,49
10,57
7,69

Гранд-СМЕТА

11
3,53
10,57
5,95
1,62
2,84
6,77
10,6
4,06
0,13
5,99
6,1
10,56
4,89
4,16
9,9
9,92
10,55
11,82
10,33
3,97
9,68
8,35
7,21
7,21

Гранд-СМЕТА

11
7,21