

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ № 34, г. Владимир, ул.Комиссарова, д. 27  
\_\_\_\_\_ / Е.Б.Семёнова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г.

Стройка: МОУ СОШ № 34, г. Владимир, ул.Комиссарова, д. 27

Объект: МОУ СОШ № 34, г. Владимир, ул.Комиссарова, д. 27

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка стен кирпичных	м3	4.56
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	0.12
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 (κ=10 до общей толщины 25 мм)	100 м2	0.12
4.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой	100 м2	1.197
5.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1.197
6.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	3.99
7.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.77
8.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.08
9.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.934
10.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т	0.934

Составил: \_\_\_\_\_ В.Н.Ивакина  
(должность, подпись, Ф.И.О)