

Стройка:МОУ СОШ № 14, г.Владимир, ул. Герцена, д. 35

Объект:МОУ СОШ № 14, г.Владимир, ул. Герцена, д. 35

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт 2-х туалетов 3 этажа

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Основные материалы предоставляются заказчиком</i>											
1.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток Объем: $((1.52*(3.55+2.75)*2-1.52*0.90-0.60*1.50-0.50*0.10*10)+(1.52*(1.77+2.35)*2-1.52*0.9*2))*2$	100 м2		0.523456		857.03	448.62	6 949.82	3 638	8.109
1. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	38.892781		7.85	305.31	83.41	3 244	10.625
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	1.0416774		10.67	11.11	102.19	106	9.582
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.1832096		20.00	3.66	153.95	28	7.698
			(1)				13.50	2.47	106.50	20	7.889
1. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.8584678		100.01	85.86	417.86	359	4.178
			(1)				10.06	8.64	101.27	87	10.067
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	1.7169357		31.33	53.79	4.05	7	0.129
		<i>Накладные расходы</i>					77%	243.64	77%	2 580	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	158.21	50%	1 675	
2.	Е46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Объем: $((1.52*(3.55+2.75)*2-1.52*0.90-0.60*1.50-0.50*0.10*10)+(1.52*(1.77+2.35)*2-1.52*0.9*2))*2$	100 м2		0.523456		178.00	93.17	1 884.25	986	10.583
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	22.82	11.945266		7.80	93.17	82.57	986	10.586
		<i>Накладные расходы</i>					99%	92.24	99%	976	
		<i>Сметная прибыль</i>					59.5%	55.44	59.5%	587	
3.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток Объем: $(3.52*2.72+2.32*1.74+0.8*0.08)*2$	100 м2		0.273504		624.79	170.88	6 549.12	1 791	10.481
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	19.109724		8.53	163.01	90.56	1 731	10.617
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.3938458		13.50	5.32	106.50	42	7.889
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.3938458		20.00	7.88	153.95	61	7.698
			(1)				13.50	5.32	106.50	42	7.889
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	1.4222208						
		<i>Накладные расходы</i>					80%	134.66	80%	1 418	
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	114.46	68%	1 206	

4.	E57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки Объем: $((3.55+2.75)*2-0.9+(2.35+1.77)*2-0.9*2)*2$	100 м		0.3628	111.38	40.41	1 179.10	428	10.591
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	5.180784	7.80	40.41	82.57	428	10.586
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.224936					
		<i>Накладные расходы</i>					80%	32.33	80%	342
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	27.48	68%	291
5.	E56-10-1	Снятие дверных полотен Объем: $(1.6*2)*2$	100 м2		0.064	287.70	18.41	3 053.69	195	10.592
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	2.32192	7.93	18.41	84.17	195	10.614
5. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.07552					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	15.10	82%	160
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	11.41	62%	121
6.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках Объем: $(2.0)*2$	100 шт.		0.04	534.48	21.38	5 673.06	227	10.617
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	2.696	7.93	21.38	84.17	227	10.614
6. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0536					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	17.53	82%	186
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	13.26	62%	141
7.	E56-11-1	Снятие наличников Объем: $(5.2*4)*2$	100 м		0.416	33.39	13.89	354.36	147	10.583
7. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	1.75136	7.93	13.89	84.17	147	10.614
7. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.1664					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	11.39	82%	121
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	8.61	62%	91
8.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Объем: $(2.0*0.9*2)*2$ <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.072	30 588.52	2 202.37	176 284.12	12 692	5.763
8. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	9.522	8.97	85.41	95.13	906	10.605
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.875	0.351	75.40	26.47	448.56	157	5.949
			(1)							
8. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	7.776	2.79	21.70	25.57	199	9.165
8. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0007286	5 160.53	3.76	43 771.19	32	8.482
8. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00576	1 078.10	6.21	3 595.74	21	3.335
8. 6.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополюсных	комплект	55.55556	4.0000003	93.54	374.16	193.26	773	2.066
8. 7.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	38.88	3.28	127.53	17.34	674	5.287
8. 8.	с203-0199	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	7.2	216.27	1 557.14	1 379.24	9 931	6.377
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	90.71	106.2%	962
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	45.74	53.55%	485

9.	E15-04-038-10	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или оштукатуренной поверхности за 2 раза заполнения проемов дверных Объем: $(3.6*(2.4+0.2))*2$ Начисления: $H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15$	100 м2	0.1872	1 392.46	260.67	5 427.12	1 016	3.898	
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26.4385	4.9492872	9.62	47.61	101.97	505	10.6
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00234	13.50	0.03	106.50		7.889
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00234	20.00	0.05	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.03	106.50		7.889
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.00702	75.40	0.53	448.56	3	5.949
		(1)								
9. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.03744	3.00	0.11	24.83	1	8.277
9. 6.	с101-1827	Лак масляный МА-592	т	0.022	0.0041184	51 270.00	211.15	122 289.66	504	2.385
9. 7.	с101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.0001123	10 840.00	1.22	28 509.70	3	2.63
		Накладные расходы				94.5%	45.02	94.5%	477	
		Сметная прибыль				46.75%	22.27	46.75%	236	
10.	E61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу Объем: $((1.50*(3.52+2.72))*2-1.50*0.95-0.5*0.1*10-(1.50-0.80)*1.50)+1.50*((1.74+2.32)*2-0.95*2))*2$	100 м2	0.5015	669.97	335.99	4 058.64	2 035	6.057	
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	16.28872	7.93	129.17	84.17	1 371	10.614
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.14	1.57471	10.06	15.84	101.27	159	10.067
10. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.14	1.57471	100.01	157.49	417.86	658	4.178
		(1)				10.06	15.84	101.27	159	10.067
10. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	1.57471	31.33	49.34	4.05	6	0.129
		Накладные расходы				79%	114.56	79%	1 209	
		Сметная прибыль				50%	72.51	50%	765	
11.	E15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен Объем: $((1.50*(3.52+2.72))*2-1.50*0.95-0.5*0.1*10-(1.50-0.80)*1.50)+1.50*((1.74+2.32)*2-0.95*2))*2$ Начисления: $H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15$	100 м2	0.5015	2 979.68	1 494.31	16 911.17	8 481	5.676	
11. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	29.92626	9.18	274.72	97.41	2 915	10.611
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.3375	1.1722563	10.35	12.14	101.72	119	9.824
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.05	0.025075	89.99	2.26	378.42	9	4.205
		(1)				10.06	0.25	101.27	3	10.067
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2	0.1003	20.00	2.01	153.95	15	7.698
		(1)				13.50	1.35	106.50	11	7.889
11. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.0875	1.0468813	12.39	12.97	126.70	133	10.226
		(1)				10.06	10.53	101.27	106	10.067
11. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.486455	2 470.10	1 201.59	11 117.71	5 408	4.501
11. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.315945	2.41	0.76			

		<i>Накладные расходы</i>			94.5%	271.08	94.5%	2 867		
		<i>Сметная прибыль</i>			46.75%	134.11	46.75%	1 418		
12.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону Объем: $((1.50*(3.52+2.72)*2-1.50*0.95-0.5*0.1*10-(1.50-0.80)*1.50)+1.50*((1.74+2.32)*2-0.95*2))*2$ <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.5015	15 627.54	7 837.21	50 766.76	25 460	3.249	
12. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	92.085681	9.18	845.35	97.41	8 970	10.611
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.0625</i>	<i>1.0343438</i>	<i>10.62</i>	<i>10.99</i>	<i>102.13</i>	<i>106</i>	<i>9.614</i>
12. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.05015</i>	<i>89.99</i>	<i>4.51</i>	<i>378.42</i>	<i>19</i>	<i>4.205</i>
			(1)			<i>10.06</i>	<i>0.50</i>	<i>101.27</i>	<i>5</i>	<i>10.067</i>
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.3375</i>	<i>0.1692563</i>	<i>20.00</i>	<i>3.39</i>	<i>153.95</i>	<i>26</i>	<i>7.698</i>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>2.28</i>	<i>106.50</i>	<i>18</i>	<i>7.889</i>
12. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<i>маш.ч</i>	<i>1.625</i>	<i>0.8149375</i>	<i>12.39</i>	<i>10.10</i>	<i>126.70</i>	<i>103</i>	<i>10.226</i>
			(1)			<i>10.06</i>	<i>8.20</i>	<i>101.27</i>	<i>83</i>	<i>10.067</i>
12. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.25075	3.00	0.75	24.83	6	8.277
12. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.1880625	3 628.43	682.37	11 117.71	2 091	3.064
12. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.025075	8 892.40	222.98	29 440.91	738	3.311
12. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.466395	2.41	1.12			
12. 10.	с101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала <i>Накладные расходы</i>	м2	100	50.15	120.97	6 066.65	269.31	13 506	2.226
		<i>Сметная прибыль</i>							8 577	
									4 243	
13.	E15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. Объем: $(3.55*2.75+1.77*2.35)*2$ <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.27844	658.55	183.37	1 349.47	376	2.05	
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.315	2.5936686	9.62	24.95	101.97	264	10.6
13. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0034805</i>	<i>13.50</i>	<i>0.05</i>	<i>106.50</i>		<i>7.889</i>
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0034805</i>	<i>20.00</i>	<i>0.07</i>	<i>153.95</i>	<i>1</i>	<i>7.698</i>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.05</i>	<i>106.50</i>		<i>7.889</i>
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0034805</i>	<i>75.40</i>	<i>0.26</i>	<i>448.56</i>	<i>2</i>	<i>5.949</i>
			(1)							
13. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.027844	3.00	0.08	24.83	1	8.277
13. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения <i>Накладные расходы</i>	кг	13	3.61972	43.65	158.00	29.97	108	0.687
		<i>Сметная прибыль</i>							249	
									123	

14.	E61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков Объем: (3.55*2.75+1.77*2.35)*2 Начисления: H3= 0.5, H4= 0.5, H5= 0.5, H48= 0.5	100 м2	0.27844	6 851.77	1 907.81	19 618.26	5 463	2.863	
14. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	44.88	12.496387	10.21	127.59	108.06	1 350	10.584
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.07	0.2979308	10.80	3.22	102.39	31	9.481
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.0640412	20.00	1.28	153.95	10	7.698
		(1)				13.50	0.86	106.50	7	7.889
14. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0.84	0.2338896	12.39	2.90	126.70	30	10.226
		(1)				10.06	2.35	101.27	24	10.067
14. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.56	0.1559264	11 279.00	1 758.69	25 821.47	4 026	2.289
14. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0055	0.0015314	11 164.00	17.10	30 302.94	46	2.714
14. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.37	0.1030228	2.41	0.25			
		Накладные расходы				79%	103.34	79%	1 091	
		Сметная прибыль				50%	65.41	50%	691	
15.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. Объем: ((3.55+2.75+1.77+2.35)*2*(3.10-1.52))*2 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	100 м2	0.658544	641.41	422.39	1 167.71	769	1.821	
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	4.9604827	9.62	47.72	101.97	506	10.6
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0082318	13.50	0.11	106.50	1	7.889
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0082318	20.00	0.16	153.95	1	7.698
		(1)				13.50	0.11	106.50	1	7.889
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0082318	75.40	0.62	448.56	4	5.949
		(1)								
15. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0658544	3.00	0.20	24.83	2	8.277
15. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	8.561072	43.65	373.69	29.97	257	0.687
		Накладные расходы				94.5%	45.20	94.5%	479	
		Сметная прибыль				46.75%	22.36	46.75%	237	
16.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Объем: ((3.55+2.75+1.77+2.35)*2*(3.10-1.52))*2 Начисления: H3= 0.5, H4= 0.5, H5= 0.5, H48= 0.5	100 м2	0.658544	5 844.53	3 848.88	16 491.60	10 860	2.822	
16. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	36.9	24.300274	9.77	237.41	103.50	2 515	10.594
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.95	0.6256168	10.89	6.81	102.54	64	9.413
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.1514651	20.00	3.03	153.95	23	7.698
		(1)				13.50	2.04	106.50	16	7.889
16. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0.72	0.4741517	12.39	5.87	126.70	60	10.226
		(1)				10.06	4.77	101.27	48	10.067
16. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.48	0.3161011	11 279.00	3 565.30	25 821.47	8 162	2.289
16. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.0032927	11 164.00	36.76	30 302.94	100	2.714

16.7.	c411-0001	Вода	м3	0.315	0.2074414	2.41	0.50			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	192.93	79%	2 037	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	122.11	50%	1 290	
17.	E62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная (стен и потолков)	100 м2		0.936984	288.69	270.50	2 137.13	2 002	7.401
		Объем: ((3.55*2.75+1.77*2.35)+(3.55+2.75+1.77+2.35)*2*(3.10-1.52))*2								
17.1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	21.1	19.770362	8.38	165.68	88.96	1 759	10.616
17.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.0936984	13.50	1.26	106.50	10	7.889
17.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0936984	20.00	1.87	153.95	14	7.698
		(1)				13.50	1.26	106.50	10	7.889
17.4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0468492	75.40	3.53	448.56	21	5.949
		(1)								
17.5.	c101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0004685	7 480.55	3.50	71 298.31	33	9.531
17.6.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0233309	2 173.44	50.71	3 173.56	74	1.46
17.7.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	1.6865712	3.52	5.94	8.11	14	2.304
17.8.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0003748	100.61	0.04	204.45		2.032
17.9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0093698	3.00	0.03	24.83		8.277
17.10.	c101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.001874	15 881.00	29.76	32 956.90	62	2.075
17.11.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.8526554	10.00	8.53	20.43	17	2.043
17.12.	c411-0001	Вода	м3	0.124	0.116186	2.41	0.28			
17.13.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.0749587	8.50	0.64	101.79	8	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				80%	133.55	80%	1 415	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	83.47	50%	885	
18.	E62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.17388	2 046.38	355.82	11 709.50	2 036	5.722
		Объем: (2.07*1.50*2.8)*2								
18.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	102.7	17.857476	8.62	153.93	91.70	1 638	10.638
18.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.017388	13.50	0.23	106.50	2	7.889
18.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.017388	20.00	0.35	153.95	3	7.698
		(1)				13.50	0.23	106.50	2	7.889
18.4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.0104328	75.40	0.79	448.56	5	5.949
		(1)								
18.5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.0007998	15 500.00	12.40	35 220.34	28	2.272
18.6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0004173	100.61	0.04	204.45		2.032
18.7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.0065727	4 210.63	27.68	9 304.92	61	2.21
18.8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0312984	3.00	0.09	24.83	1	8.277
18.9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.191268	8.50	1.63	101.79	19	11.975
18.10.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0221	0.0038427	41 357.00	158.92	73 254.97	282	1.771
		<i>Накладные расходы</i>				80%	123.33	80%	1 312	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	77.08	50%	820	

19.	E62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (откосы) Объем: $((2.0*2+1.50)*0.45)*2$	100 м2		0.0495	1 591.11	78.76	6 980.37	346	4.393
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	51.19	2.533905	8.62	21.84	91.70	232	10.638
19. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.00495	13.50	0.07	106.50	1	7.889
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.00495	20.00	0.10	153.95	1	7.698
		(1)				13.50	0.07	106.50	1	7.889
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.00297	75.40	0.22	448.56	1	5.949
		(1)								
19. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0002821	15 500.00	4.37	35 220.34	10	2.272
19. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001188	100.61	0.01	204.45		2.032
19. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0020245	4 210.63	8.52	9 304.92	19	2.21
19. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00891	3.00	0.03	24.83		8.277
19. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.05445	8.50	0.46	101.79	6	11.975
19. 10.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0211	0.0010445	41 357.00	43.20	73 254.97	77	1.771
		Накладные расходы				80%	17.53	80%	186	
		Сметная прибыль				50%	10.96	50%	117	
20.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Объем: $(0.254*10)*2$	100 м2		0.0508	1 382.72	70.24	7 625.23	387	5.51
20. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	3.349752	8.74	29.28	92.84	311	10.622
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.000508	75.40	0.04	448.56		5.949
		(1)								
20. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0004572	15 500.00	7.09	35 220.34	16	2.272
20. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00508	3.00	0.02	24.83		8.277
20. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.0008179	41 357.00	33.83	73 254.97	60	1.771
		Накладные расходы				80%	23.42	80%	249	
		Сметная прибыль				50%	14.64	50%	156	
21.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза Объем: $(3.10*(0.16+0.18)+1.5*0.11)*2$	100 м2		0.02438	1 457.65	35.54	8 415.61	205	5.768
21. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	1.965028	8.08	15.88	85.76	169	10.614
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0002438	75.40	0.02	448.56		5.949
		(1)								
21. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0002194	15 500.00	3.40	35 220.34	8	2.272
21. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.002438	3.00	0.01	24.83		8.277
21. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.0003925	41 357.00	16.23	73 254.97	29	1.771
		Накладные расходы				80%	12.70	80%	135	
		Сметная прибыль				50%	7.94	50%	85	
22.	E62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза	100 м2		0.01736	1 220.26	21.18	5 895.98	102	4.816

			Объем: (3.10*0.28)*2							
22. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	51.22	0.8891792	8.08	7.18	85.76	76	10.614
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0001736	<u>75.40</u>	<u>0.01</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
			(1)							
22. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001562	15 500.00	2.42	35 220.34	6	2.272
22. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001736	3.00	0.01	24.83		8.277
22. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.0002795	41 357.00	11.56	73 254.97	20	1.771
						80%	5.74	80%	61	
						50%	3.59	50%	38	
23.	E62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза (воздуховоды и перегородки)	100 м2		0.2372	970.01	230.09	3 241.32	769	3.342
			Объем: ((0.20*0.20+(2.75+1.55)*(0.20+0.20+0.20)) +(1.40*1.10*2*3))*2							
23. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	18.72	4.440384	8.74	38.81	92.84	412	10.622
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.002372	<u>75.40</u>	<u>0.18</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
23. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0021348	15 500.00	33.09	35 220.34	75	2.272
23. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02372	3.00	0.07	24.83	1	8.277
23. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.0038189	41 357.00	157.94	73 254.97	280	1.771
						80%	31.05	80%	330	
						50%	19.41	50%	206	
24.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм Объем: (3.52*2.72+2.32*1.74+0.8*0.08)*2 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.273504	1 356.48	371.00	10 351.45	2 831	7.631
24. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	12.427064	7.93	98.55	84.17	1 046	10.614
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	0.4341876	13.50	5.86	106.50	46	7.889
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.4341876	<u>20.00</u>	<u>8.68</u>	<u>153.95</u>	<u>67</u>	<u>7.698</u>
			(1)							
24. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	3.1008516	0.50	1.55	1.36	4	2.72
24. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.957264	2.41	2.31			
24. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.5579482	465.84	259.91	3 072.18	1 714	6.595
						110.7%	115.58	110.7%	1 209	
						63.75%	66.56	63.75%	696	
25.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных Объем: (3.52*2.72+2.32*1.74+0.8*0.08)*2 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.273504	12 600.34	3 446.24	44 771.80	12 245	3.553
25. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	37.674355	8.74	329.27	92.84	3 498	10.622
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.275	1.4427336	11.93	17.22	104.12	150	8.724

25.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.1230768	89.99	11.08	378.42	47	4.205
			(1)			10.06	1.24	101.27	12	10.067
25.4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.786324	20.00	15.73	153.95	121	7.698
			(1)			13.50	10.62	106.50	84	7.889
25.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.0957264	75.40	7.22	448.56	43	5.949
			(1)							
25.6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	27.897408	88.19	2 460.27	239.99	6 695	2.721
25.7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.136752	3.00	0.41	24.83	3	8.277
25.8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.0529904	2.41	2.54			
25.9.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.0136752	12 178.64	166.55	29 440.91	403	2.417
25.10.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.95	0.5333328	12.39	6.61	126.70	68	10.226
			(1)			10.06	5.37	101.27	54	10.067
25.11.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.1230768	3 628.43	446.58	11 117.71	1 368	3.064
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	383.56	110.7%	4 038	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	220.89	63.75%	2 326	
26.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.3	328.14	98.44	3 201.31	960	9.752
		Объем: (15)*2								
26.1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	10.398	8.30	86.30	88.20	917	10.627
26.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.03	13.50	0.41	106.50	3	7.889
26.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.03	20.00	0.60	153.95	5	7.698
			(1)			13.50	0.41	106.50	3	7.889
26.4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.99	1.20	1.19	2.92	3	2.433
26.5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.822	6.64	5.46	28.32	23	4.265
26.6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.129	37.93	4.89	96.91	13	2.555
26.7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.066					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	64.17	74%	681	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	43.36	50%	460	
27.	E65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м		0.12	727.19	87.26	7 709.20	925	10.601
		Объем: (6)*2								
27.1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	85.3	10.236	8.45	86.49	89.80	919	10.627
27.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.32	0.0384	13.50	0.52	106.50	4	7.889
27.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.32	0.0384	20.00	0.77	153.95	6	7.698
			(1)			13.50	0.52	106.50	4	7.889
27.4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.1608					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	64.39	74%	683	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	43.51	50%	462	
28.	E65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.		0.08	550.36	44.03	5 826.00	466	10.584
		Объем: (4)*2								

28. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	5.1072	8.53	43.56	90.56	463	10.617
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.29	0.0232	13.50	0.31	106.50	2	7.889
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.29	0.0232	20.00	0.46	153.95	4	7.698
			(1)			13.50	0.31	106.50	2	7.889
28. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.212					
		Накладные расходы				74%	32.46	74%	344	
		Сметная прибыль				50%	21.94	50%	233	
29.	E65-4-8	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.		0.08	394.52	31.56	4 115.50	329	10.425
		Объем: (4)*2								
29. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	43.32	3.4656	8.53	29.56	90.56	314	10.617
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.25	0.1	13.50	1.35	106.50	11	7.889
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.25	0.1	20.00	2.00	153.95	15	7.698
			(1)			13.50	1.35	106.50	11	7.889
29. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.15	0.172					
		Накладные расходы				74%	22.87	74%	241	
		Сметная прибыль				50%	15.46	50%	163	
30.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.04	442.79	17.71	4 685.76	187	10.559
		Объем: (2.0)*2								
30. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	2.052	8.53	17.50	90.56	186	10.617
30. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.26	0.0104	13.50	0.14	106.50	1	7.889
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0104	20.00	0.21	153.95	2	7.698
			(1)			13.50	0.14	106.50	1	7.889
30. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0728					
		Накладные расходы				74%	13.05	74%	138	
		Сметная прибыль				50%	8.82	50%	94	
31.	E65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.		0.04	314.54	12.58	3 335.23	133	10.572
		Объем: (2.0)*2								
31. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.71	1.4684	8.53	12.53	90.56	133	10.617
31. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.07	0.0028	13.50	0.04	106.50		7.889
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.07	0.0028	20.00	0.06	153.95		7.698
			(1)			13.50	0.04	106.50		7.889
31. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0088					
		Накладные расходы				74%	9.30	74%	98	
		Сметная прибыль				50%	6.29	50%	67	
32.	E16-04-002-1*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м		0.6	4 040.51	2 424.31	29 739.00	17 843	7.36
		Объем: (30.0)*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
32. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	131.2656	9.91	1 300.84	105.02	13 786	10.597
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.06	13.50	0.81	135.89	8	10.066

32. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0375	<u>86.40</u> 13.50	<u>3.24</u> 0.51	<u>502.03</u> 135.89	<u>19</u> 5	<u>5.811</u> 10.066
32. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0225	<u>111.99</u> 13.50	<u>2.52</u> 0.30	<u>521.38</u> 135.89	<u>12</u> 3	<u>4.656</u> 10.066
32. 5.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	16.675	10.005	42.20	422.21	158.45	1 585	3.755
32. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.165	<u>75.40</u>	<u>12.44</u>	<u>448.56</u>	<u>74</u>	<u>5.949</u>
32. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.00051	22 288.00	11.37	48 427.77	25	2.173
32. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.15	26.60	3.99	93.14	14	3.502
32. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00096	2.02		11.74		5.812
32. 10.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.1	0.06	282.00	16.92	1 417.79	85	5.028
32. 11.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.33	24.70	8.15	113.62	37	4.6
32. 12.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.15	118.57	17.79	30.73	5	0.259
32. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.282	2.41	0.68			
32. 14.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	8.4	7.87	66.11	45.79	385	5.818
32. 15.	с103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	89.9	53.94	6.67	359.78	18.56	1 001	2.783
32. 16.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	6	21.55	129.30	106.30	638	4.933
32. 17.	с103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.	46	27.6	1.19	32.84	3.09	85	2.597
32. 18.	с103-3050-33	Муфта переходная диаметром 20-16 мм	шт.	4	2.4	2.14	5.14	3.61	9	1.687
32. 19.	с103-3121-33	Угольник диаметром 20 мм 90 град.	шт.	8	4.8	1.31	6.29	3.78	18	2.885
32. 20.	с103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.	23	13.8	1.79	24.70	4.82	67	2.693
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	1 499.50	115.2%	15 891	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	918.31	70.55%	9 732	
33.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм Объем: (4)*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.08	4 348.35	347.87	18 606.13	1 488	4.277
33. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	5.91008	9.91	58.57	105.02	621	10.597
33. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.002	13.50	0.03	135.89		10.066
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.001	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.09</u> 0.01	<u>502.03</u> 135.89	<u>1</u>	<u>5.811</u> 10.066
33. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.001	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.11</u> 0.01	<u>521.38</u> 135.89	<u>1</u>	<u>4.656</u> 10.066
33. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.011	<u>75.40</u>	<u>0.83</u>	<u>448.56</u>	<u>5</u>	<u>5.949</u>
33. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.12	112.62	13.51	215.20	26	1.911
33. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.0312	2.41	0.08			

33. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.12	7.87	8.81	45.79	51	5.818
33. 9.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	7.984	33.30	265.87	98.29	785	2.952
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	67.51	115.2%	715	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	41.34	70.55%	438	
34.	E16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м		0.07	7 312.18	511.85	25 310.36	1 772	3.462
		Объем: (3.5)*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
34. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	4.9588	9.91	49.14	105.02	521	10.597
34. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.075	0.00525	13.50	0.07	135.89	1	10.066
34. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.0035	86.40 13.50	0.30 0.05	502.03 135.89	2	5.811 10.066
34. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.00175	111.99 13.50	0.20 0.02	521.38 135.89	1	4.656 10.066
34. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.01925	75.40	1.45	448.56	9	5.949
34. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.28	112.62	31.53	215.20	60	1.911
34. 7.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.1099	2.41	0.26			
34. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	1.645	7.87	12.95	45.79	75	5.818
34. 9.	с300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	99.8	6.986	59.55	416.02	158.04	1 104	2.654
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	56.69	115.2%	601	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	34.72	70.55%	368	
35.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.		0.8	3 764.33	3 011.47	26 720.45	21 376	7.098
		Объем: (4.0)*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	22.6688	9.51	215.58	100.83	2 286	10.603
35. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4	0.32	13.50	4.32	106.50	34	7.889
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4	0.32	20.00 13.50	6.40 4.32	153.95 106.50	49 34	7.698 7.889
35. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.2	19.20	3.84	3.82	1	0.199
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4875	0.39	75.40	29.41	448.56	175	5.949
35. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0008	22 002.00	17.60	44 139.86	35	2.006
35. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00032	25 226.00	8.07	36 100.84	12	1.431
35. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00016	15 500.00	2.48	35 220.34	6	2.272
35. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.64	31.40	20.10	61.33	39	1.953
35. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.032	36.85	1.18	119.49	4	3.243

35.11.	c113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00064	12 182.00	7.80	14 680.34	9	1.205
35.12.	c300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	8	314.20	2 513.60	2 234.57	17 877	7.112
35.13.	c101-1847	Замазка защитная	кг	4	3.2	15.60	49.92	32.43	104	2.079
35.14.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	3.2	1.78	5.70	10.31	33	5.792
35.15.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.0004	9 700.00	3.88	36 897.15	15	3.804
35.16.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	16	7.87	125.92	45.79	733	5.818
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	253.32	115.2%	2 673
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	155.14	70.55%	1 637
36.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.		0.6	4 882.40	2 929.44	10 921.40	6 553	2.237
		Объем: (3)*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	14.9385	9.62	143.71	101.97	1 523	10.6
36.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1625	0.0975	13.50	1.32	106.50	10	7.889
36.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.0975	20.00	1.95	153.95	15	7.698
		(1)				13.50	1.32	106.50	10	7.889
36.4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.15	19.20	2.88	3.82	1	0.199
36.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.165	75.40	12.44	448.56	74	5.949
		(1)								
36.6.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00024	25 226.00	6.05	36 100.84	9	1.431
36.7.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00012	15 500.00	1.86	35 220.34	4	2.272
36.8.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00216	6 400.66	13.83	20 353.84	44	3.18
36.9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.18	36.85	6.63	119.49	22	3.243
36.10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	1.2	15.60	18.72	32.43	39	2.079
36.11.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	2.4	1.98	4.75	11.47	28	5.793
36.12.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00042	9 700.00	4.07	36 897.15	15	3.804
36.13.	c300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	10	6	452.09	2 712.54	796.61	4 780	1.762
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	167.07	115.2%	1 766
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	102.32	70.55%	1 082
37.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.6	3 162.64	1 897.58	8 437.48	5 062	2.668
		Объем: (3)*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
37.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	4.83	9.62	46.46	101.97	493	10.6
37.2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.075	19.20	1.44	3.82		0.199
37.3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000156	25 226.00	3.94	36 100.84	6	1.431
37.4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000078	15 500.00	1.21	35 220.34	3	2.272
37.5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.078	36.85	2.87	119.49	9	3.243
37.6.	c101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	1.2	1.58	1.90	3.28	4	2.076
37.7.	c101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00006	9 700.00	0.58	36 897.15	2	3.804

37. 8.	с300-0627	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	комплект	10	6	306.53	1 839.18	757.64	4 546	2.472
						115.2%	53.52	115.2%	568	
						70.55%	32.78	70.55%	348	
38.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную Объем: (26.1*0.005*1.800+1.317)*2	т		3.1038	33.00	102.41	215.92	670	6.542
38. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.7939964	7.30	13.10	77.39	139	10.601
38. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч т (1)	0.29	0.900102	99.23	89.32	590.31	531	5.949
						100%	13.10	100%	139	
						60%	7.86	60%	83	
39.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) Объем: (26.1*0.005*1.800+1.317)*2	т		3.1038	15.09	46.84	75.23	233	4.974

ИТОГО ПО СМЕТЕ

						35 742.48			153 484	4.294
		Оплата основных рабочих				5 439.27			57 702	10.608
		Стоимость механизмов				1 135.66			4 930	4.341
		Оплата механизаторов				99.58			911	9.148
		Сметная заработная плата				5 538.85			58 613	10.582
		Сметная стоимость материалов				29 167.57			90 858	3.115
		Трудозатраты осн. рабочих				599.02			599	
		Трудозатраты механизаторов				8.84			9	1.018
		Нормативная трудоемкость				607.86			608	
		Накладные расходы				5 406.04			57 205	10.582
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94						0.94	53 773	
		Сметная прибыль				3 221.75			34 090	10.581
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ				44 370.26				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94							241 347	
		Возврат основных материалов, предоставляемых заказчиком:							-89 230	
		ИТОГО с возвратом материалов заказчика							152 117	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	27 381	
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							179 498	

Составил:Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:Вед.сп-т ЦБ УО

Г.М.Зайцева

(должность, подпись, Ф.И.О)