Объект: Средняя школа №41, ул. Разина,2 тел. 36-63-79

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт помещений(замена деревянных перегородок на перегородки из негорючих материалов)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Демонтаж деревянных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100шт	0,02
2.		Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100м2	0,54
3.		Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсоактонными листами или гипсов в один слой с изоляцией	100м2	0,62
4.		Оформление(обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100мшт	0,02
5.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3м2.	100м2	0,04
6.		Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	1,24
7.		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	1,24

Составил: Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)