

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол открытого аукциона №А-16

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **27.03.2008 10 ч 00 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

#### Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по капитальному ремонту здания корпуса 1-А прогимназии №73 города Владимира в 2008 году.**

**Распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик)** – управление образования администрации г.Владимира.

**Источник финансирования:** бюджет города Владимира.

**Основание:** Приказ первого заместителя главы города от 19.02.2008 № 30-П. Извещение № 26 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 19.02.2008 № 19.Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 25.03.2008 № А-16-Р.

**1.** В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1.	ООО «СтройКомп», 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а;
2.	ООО «Мастер-Люкс», 600902 г.Владимир мкр. Энергетик ул.Энергетиков, д.33;
3.	ООО «Строй-Инвест», 600026, г.Владимир, ул.Гастелло, д.6, оф.324;
4.	Общество с ограниченной ответственностью «МиРаН», 600016 г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а;
5.	ООО «Техпромсервис», 600017, г.Владимир, ул.Электрозаводская, д.7, офис 305;
6.	ООО «Княжедворье», 600000, г.Владимир, ул.Б.Московская, д.12;
7.	ООО «ЕВРОСТРОЙ», 600000, г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1;
8.	ООО «Владресурс», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд, д. 2;
9.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б;
10.	ООО «Строй Партнер», 600009, г.Владимир, ул.Мира, д.45, офис 19.

**2.** В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).**

**3.** В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: заместитель председателя комиссии Т.И.Терентьева.

4. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующим участником открытого аукциона:

Участник открытого аукциона	Последнее предложение о цене муниципального контракта, руб.	Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, руб.
ООО «МиРаН», 600016 г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а.	<b>910 000,00</b>	980 000,00

6. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение:**

**Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:**

**ООО «МиРаН», 600016 г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а**

**Цена муниципального контракта: 910 000,00 (девятьсот десять тысяч) рублей.**

Условия исполнения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1	Капитальный ремонт здания корпуса 1-А прогимназии №73 города Владимир в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ООО «Участок подготовки производства и проектных работ» Объем выполняемых работ согласно Приложения № 1 к Техническому предложению	1 ед.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базе СНИП, ГОСТ.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		весь комплекс работ выполняется согласно действующей нормативно-технической базы с применением новых прогрессивных технологий материалов и оборудования, улучшающих эксплуатационные качества объекта. Применение материалов, разрешенных для

	использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	согласно техническим требованиям и условиям производства выполняемых работ.
1.4. Требования по безопасности	подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	<p>Место выполнения работ: г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 31-А</p> <p>Условия выполнения работ: Выполнение работ в весенне-летний период времени. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.</p> <p>Ознакомление с проектно-сметной документацией у муниципального заказчика по адресу: 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.62, каб.№214 (т.32-33-46). Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (общестроительные работы). Объем и срок предоставления гарантии качества работ: 100% в течение 3-х лет с учетом примененных материалов.</p> <p>Сроки выполнения работ: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 25 августа 2008 года.</p>
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	<p>Форма оплаты работ: безналичный расчет, аванс 30%.</p> <p>Сроки оплаты работ: II квартал 2008 года – аванс, III квартал 2008 года – окончательный расчет.</p> <p>Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры.</p>
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения

	муниципального контракта, окончание работ – 25 августа 2008 года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	в течение 3–х лет с учетом примененных материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификатов соответствия и др. сертификатов на используемые материалы.
Наличие лицензии	Лицензия Д 855329 ГС-1-33-02-27-0-3329039487-003505-1 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

**Приложение №1  
к Техническому предложению**

№ п/п	Наименование работ	Заполняется участником размещения заказа	
		Ед. измер.	Объем заказа
	1. Усиление фундаментов		
1	Разборка деревянных плинтусов	100м	0,88
2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100м <sup>2</sup>	1,3
3	Разборка покрытий полов дощатых	100м <sup>2</sup>	1,3
4	Разборка кирпичной кладки каналов	м <sup>3</sup>	1,4
5	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы скреплением	100 м <sup>3</sup>	1,294
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой фл-03к	100 м <sup>2</sup>	0,07
7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115 за 3 раза	100 м <sup>2</sup>	0,21
8	Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками	1 т	0,2554
9	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт	0,1277
10	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя (прим) лаг из досок и брусков	100 м <sup>2</sup>	0,07

11	Пробивка отверстий глубиной 175 мм в бутовом фундаменте (прим.)	100 отв	7,35
12	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг –анкера из арматуры Д 16	1 т	0,404
13	Заделка отверстий	1 м3	0,21
14	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,2184
15	Усиление фундаментов бетоном	100 м3	0,2033
16	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	20,7366
17	Кладка стен прямков и каналов	1 м3	1,4
18	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт	0,56
19	Раствор готовый кладочный цементный, марка100	м3	0,309
20	Установка щитов на подпольные каналы (прим)	100 шт	0,06
21	Щиты настила	м2	6
22	Заполнение швов бутовой кладки цементным раствором	100 м2	0,315
23	Раствор готовый кладочный цементный, марка100	м3	0,882
24	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта: 2	100 м3	1,09
25	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	1,30
26	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт	0,66
27	Раствор готовый кладочный цементный, марка100	м3	0,36
28	Устройство покрытий полов дощатых толщиной 36 мм	100 м2	1,3
29	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3	4,82
30	Устройство деревянных плинтусов	100 м	0,878
	2. Отмостка		
31	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,344
32	Устройство тепло- и звукоизоляции: керамзитовой	1 м3	28,10
33	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 300	м3	30,91
34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из	100 м3	0,064

	щебня		
35	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 400, фракция 5(3)-10мм	м3	6,40
36	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (толщ 3 см)	1000 м2	0,0804
37	Асфальт	1 т	7,76664
38	При изменении толщины покрытия на 0,5 см исключать к норме $V=-0,0804(1000\text{м}^2)$	1000 м2	0,0804
39	Асфальт	1 т	0,83
	3. Укрепление стен		
40	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,17
41	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,304
42	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0,304
43	Разборка утеплителя	1 м3	1,21
44	Разборка пароизоляции	100 м2	0,102
45	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м	0,222
46	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме (К-6.7)	100 м	0,222
47	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	1 т	1,187
48	Установка анкеров А1 Ф10	1 т	0,0114
49	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой фл-03к	100 м2	0,356
50	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115 за 3 раза (К-3)	100 м2	1,0683
51	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3	0,4
52	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт	0,1608
53	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	0,1012
54	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3	1,21
55	Плиты минераловатные прошивные без обкладок м-100, толщина 60мм	м3	1,23
56	Заделка штраб цементным раствором	100 м2	0,045

57	Раствор готовый кладочный цементный, марка100	м3	0,099
58	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (К-11) V=0,045 (100м2)	100 м2	0,495
59	Раствор готовый кладочный цементный, марка100	м3	0,5445
60	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм	100 м2	0,304
61	Доски для покрытия полов	м3	1,12784
62	Устройство деревянных плинтусов	100 м	0,17
	4. Отделочные работы		
63	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м2, толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,17
64	Раствор готовый отделочный цементно-известковый, марка100	м3	2,70
65	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2	4,684
66	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м2, толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2,15
67	Раствор готовый отделочный цементно-известковый, марка100	м3	4,73
68	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 шт	0,184
69	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	0,45448
70	Окраска клеевыми составами: высококачественная	100 м2	7,33
71	Краски сухие для внутренних работ	1 т	0,015
72	Окраска стен ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски: более 35%	100 м2	9,66
73	Краски вододисперсионные	1 т	0,686
74	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35%	100 м2	3,33
75	Краски масляные для внутренних работ	1 т	0,0769
76	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за два раза	100 м2	0,76
77	Краски масляные для внутренних работ	1 т	0,012236
78	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	1,30
79	Краски масляные для внутренних работ	1 т	0,033

80	Погрузка мусора строительного вручную	т	20,40
81	Перевозка до 18 км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	20,40

*Решение принято единогласно.*

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_ Т.И.Терентьева

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ А.В.Коробушин

\_\_\_\_\_ М.О.Маслова

\_\_\_\_\_ Г.П.Некряч

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_ М.Н.Шибеева

Представитель заказчика:

управление образования администрации г.Владимира.