

Объект: МОУ СОШ № 15 г. Владимир, ул. Чернышевского, д 76

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт помещений (спортзал, кабинет, коридор) в средней школе № 15

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.1089
2.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.23166
3.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.1287
4.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.039
5.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
6.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.1287
7.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2	0.1287
8.	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	3.9
9.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2	0.1287
10.	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	3.9
11.	Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.05985
12.	Панели с утеплителем (сэндвич-панели)	м2	6.28425
13.	Устройство углов поливинилхлоридных: на клею	100 м	0.171
14.	Уголок пластиковый 30*2700	м	17.271
15.	Разборка деревянных решеток на окнах и решеток радиаторных	100 м2	0.55026
16.	Монтаж решеток на окна спортзала (распашных или съемных)	т	0.28
17.	Панели ограждения сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока), S 3,30*1,95 (распашные или съемные)	шт.	6
18.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.05022
19.	Снятие наличников	100 м	0.245
20.	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.02
21.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.018
22.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	1
23.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1
24.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0.03562
25.	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2	шт.	1
26.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	1
27.	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	2
28.	Установка и крепление наличников	100 м	0.122
29.	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.0546
30.	Разборка каркаса из брусев	100 м2	0.0546
31.	Облицовка поверхностей стекломангелитовыми листами (СМЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем СМЛ без изоляции	100 м2	0.0546
32.	Прим. Листы стекломангелитовые т.8 мм	м2	5.733
33.	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт.	0.01
34.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2	0.0546
35.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.0546
36.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.00344
37.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.59878
38.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.05324
39.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	1.67657
40.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.05324
41.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2	2.3951
42.	Окрашивание стен водоземulsionной краской ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	2.3951
43.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.16047

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
44.	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	100 м2	0.0672
45.	Плиты древесностружечные ламинированные с 1 стороны	100 м2	0.07056
46.	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по листовым материалам (спортивная символика)	100 м2	0.0672
47.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.6185
48.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	1.7559
49.	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2	1.7559
50.	Полная смена простильных дощатых полов (черновой пол)	100 м2	1.7559
51.	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (по черновому полу)	100 м2	1.7559
52.	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	100 м2	1.7559
53.	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т	0.03652
54.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2	1.7559
55.	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)- расколеровка пола в три тона	чел.ч	2.63385
56.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.46228
57.	Эмаль ПФ-167	т	0.00744
58.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.07194
59.	Эмаль ПФ-167	т	0.00116
60.	Прим. Установка решеток радиаторных	10 шт.	2.8
61.	Экран радиатора 600 мм	шт.	14
62.	Экран радиатора 700 мм	шт.	14
63.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.05
64.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.02
65.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.	2
66.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	8.16
67.	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.03
68.	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	3.06
69.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.03
70.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.00306
71.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.	0.02
72.	Зажимы	100 шт.	0.02
73.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт 500	100 шт.	0.04
74.	Светильник консольный с зажигающим устройством типа: РКУ10-250-002 У1	шт.	4
75.	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250 (6) -4	10 шт.	0.4
76.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0.1089
77.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	1.095
78.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	9.381
79.	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км	т	9.381

СОГЛАСОВАНО: директор СШ №15

В.М. Попова

Составил: ведущий специалист

Г.М. Зайцева

32 33 46