

Объект: МДОУ № 52, ул. Парижской Коммуны,19 тел. 24-26-57

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	100м	0,82
2.		Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	100м2	0,82
3.		Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м2	4,22
4.		Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	100м2	4,22
5.		Устройство слуховых окон	шт	2
6.		Обделка слуховых окон, коньков и вытяжных труб кровельной сталью оцинкованной	100м2	0,35
7.		Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100м	0,48
8.		Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100м	1,21
9.		Устройство обрешетки сплошной из досок	100м2	0,62
10.		Переборка обрешетки из досок с прозорами	100м2	0,95
11.		Погрузка и вывоз мусора	тн	11,66
12.		Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 300 мм	100М2	1,2
13.		Устройство металлического ограждения на кровле.	мп	100

Составил: _____ Л.В.Храпай
 (должность, подпись, Ф.И.О)