< Ю-12 * 1 * Доп1.2.1 >

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 170 000.00 руб.

Главный инженер ООО «Княжедворье»
_____ *П.Б. Егерев*

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 170 000.00 руб.

Главный врач МУЗ «Городская больница № 3»
_____ *М.Е. Повх*

«_____»_____ 200__г.

Стройка: ***МУЗ Городская больница № 3***

Объект: ***МУЗ Городская больница № 3***

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт железобетонного забора вокруг здания больницы (дополнительные работы)

Сметная стоимость: **170.000** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.121** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **12.181** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е06-01-030-5**	**Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	**100 м3**		**0.1**	**71 806.41**	**7 180.64**	**711 939.55**	**71 193.95**	**9.915**
1. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	616.42	61.642	8.620	531.35	101.990	6 286.87	11.832
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*35.74*	*3.574*	*13.474*	*48.16*	*150.849*	*539.13*	*11.196*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	35.34	3.534	86.40	305.34	490.56	1 733.64	5.678
1. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.027	89.99	2.43	383.99	10.37	4.267
1. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.022	75.40	1.66	320.50	7.05	4.251
1. 6.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.041	0.0041	2 791.33	11.44	8 367.62	34.31	2.998
1. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.09	0.009	11 461.18	103.15	39 485.19	355.37	3.445
1. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.051	0.0051	5 160.53	26.32	28 176.27	143.70	5.46
1. 9.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.14	0.014	1 019.63	14.27	4 131.50	57.84	4.052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 10.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1.54	0.154	1 166.12	179.58	4 572.92	704.23	3.921
1. 11.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	74	7.4	61.30	453.62	240.89	1 782.59	3.93
1. 12.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	10.2	543.50	5 543.70	5 890.00	60 078.00	10.837
		Накладные расходы				94.5%	547.64	94.5%	6 450.57	
		Сметная прибыль				55.25%	320.18	55.25%	3 771.37	
		Всего с НР и СП					8 048.46		81 415.89	
2.	**Е46-02-007-1**	**Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**		**3.8**	**243.12**	**923.85**	**2 575.69**	**9 787.64**	**10.594**
2. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	55.594	8.160	453.65	96.320	5 354.81	11.804
2. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	1.216	6.66	8.10	17.50	21.28	2.628
2. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.912	506.69	462.10	4 837.22	4 411.54	9.547
		Накладные расходы				99%	449.11	99%	5 301.26	
		Сметная прибыль				59.5%	269.92	59.5%	3 186.11	
		Всего с НР и СП					1 642.89		18 275.01	
3.	**С404-0005**	**Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100**	**1000 шт.**		**1.52**	**1 105.54**	**1 680.42**	**9 800.00**	**14 896.00**	**8.864**
4.	**П-1.**	**Утилизация мусора**	**т**		**193.5**			**156.00**	**30 186.00**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**9 784.91**		**126 063.60**	**12.883**
в том числе:					
Оплата основных рабочих		985.00		11 641.68	11.819
Стоимость механизмов		325.27		1 772.34	5.449
Стоимость материалов		8 474.64		112 649.58	13.293
Сметная заработная плата		1 033.16		12 180.81	11.79
Оплата механизаторов		48.16		539.13	11.195
Трудозатраты основных рабочих				117.24	
Трудозатраты механизаторов				3.57	
Нормативная трудоемкость				120.81	
Итого:		**9 784.91**		**126 063.60**	**12.883**
Накладные расходы		996.75		11 751.83	11.79
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94			0.94	11 046.72	
Сметная прибыль		590.10			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				6 957.48	
Всего с НР и СП:		11 371.76			
ВСЕГО с НР и СП:				**144 067.80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС-18%							18	25 932.20	
	ВСЕГО по СМЕТЕ:								**170 000.00**	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)