

Объект: МОУ "СОШ № 36", г.Владимир, ул.Добросельская д. 179-а

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

к дефектной ведомости № 3

Текущий ремонт помещений (ремонт библиотеки)

Основание: ведомость объемов работ

| № пп | Наименование работ и затрат                                                                                                                              | Единица измерения | Количество |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                        | 3                 | 4          |
| 1.   | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп                                                                                    | 100 шт.           | 0.17       |
| 2.   | Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой                                                                       | 100 м2            | 0.64103    |
| 3.   | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4                                                          | 100 шт.           | 0.16       |
| 4.   | Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем                                                                 | шт.               | 16         |
| 5.   | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20                                                                              | 10 шт.            | 6.528      |
| 6.   | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые                                         | 100 м             | 0.2        |
| 7.   | Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм                                                                                                         | м                 | 20.4       |
| 8.   | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава | 100 м             | 0.2        |
| 9.   | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2                               | 1000 м            | 0.0204     |
| 10.  | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке                                                                                            | 100 шт.           | 0.02       |
| 11.  | Розетка штепсельная открытой установки, двухместная 2РШ-Ц-2-0-01-6/220                                                                                   | шт.               | 2          |
| 12.  | Смена выключателей                                                                                                                                       | 100 шт.           | 0.04       |
| 13.  | Смена розеток (материал заказчика)                                                                                                                       | 100 шт.           | 0.01       |
| 14.  | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2                                                                                                                   | 100 м             | 0.2        |
| 15.  | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x17 мм                                                                              | м                 | 20.4       |
| 16.  | Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах                                                                                                                    | 100 м             | 0.2        |
| 17.  | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2                               | 1000 м            | 0.0204     |
| 18.  | Установка решеток жалюзийных неподвижных односекционных радиаторных размер 1200 x 600 мм                                                                 | шт.               | 3          |
| 19.  | Экран радиатора 700 мм                                                                                                                                   | шт.               | 6          |
| 20.  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза                                                | 100 м2            | 0.09906    |
| 21.  | Замена дверного блока (2-х створчатого) МДФ                                                                                                              | 100 м2            | 0,036      |
| 22.  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными                                                                               | 100 м2            | 0.75908    |
| 23.  | Оклейка стен моющимися обоями обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону ( декоративный бордюр шириной 13 см)                                      | 100 м2            | 0.02847    |
| 24.  | Обои моющиеся на тканевой основе (бордюр декоративный шириной 13 см)                                                                                     | м2                | 3.18864    |
| 25.  | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен                             | 100 м2            | 0.78755    |
| 26.  | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая                                                                                                  | т                 | 0.04962    |
| 27.  | Вододисперсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %                                                     | 100 м2            | 0.13113    |
| 28.  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов                                                                                              | 100 м             | 0.2918     |
| 29.  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина                                                                                                            | 100 м2            | 0.64103    |
| 30.  | Устройство покрытий из плит древесностружечных                                                                                                           | 100 м2            | 0.64103    |
| 31.  | Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон                                                                                                       | 100 м2            | 0.65833    |
| 32.  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках                                                                                 | 100 м2            | 0.64103    |
| 33.  | Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8 (полукоммерческий)                                             | м2                | 65.3846    |
| 34.  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2                                                                                                    | 100 м             | 0.3273     |
| 35.  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля                                                                                                             | 100 м             | 0.0147     |
| 36.  | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-0.8-порог                                                 | м                 | 1.4847     |
| 37.  | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную                                                                           | т                 | 0.333      |
| 38.  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)                                                | т                 | 0.333      |
| 39.  | Демонтаж/ монтаж пожарных датчиков                                                                                                                       | 100 шт            | 0,02       |