Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО:

_____
"___" _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"____" _____200_ г.

_____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по замене старого потолочного каркаса на подвесные потолки "Армстронг"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 73,694 тыс.руб.
строительных работ _____ 37,356 тыс.руб.
монтажных работ _____ 29,846 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 15,794 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 130,75 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Новый Раздел									
1	**ТЕРр67-04-05**	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,16	2482,76	397	395	2	2	
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	20,5735	3,29	120	394,8	394,8			
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,092	0,01	151,53	1,52		1,52	1,04	
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			85%*0,7 65%*0,9		236 232 865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**ТЕР10-01-014-02**	Демонтаж декоративного деревянного ограждения *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2		0,15	15038,89	2256	2148	108	18	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	119,3332	17,9	120	2148	2148			
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,8924	0,13	501,47	65,19		65,19	17,26	
	2. 331441	Рубанки электрические	маш.-ч	0,2576	0,04	16,9	0,68		0,68		
	3. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,7636	0,11	3,83	0,42		0,42		
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5888	0,09	448,56	40,37		40,37		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			118%*0.9 * 0,7 63%*0.85 * 0,9		1610 1044 4910				
3	**ТЕР15-01-050-01**	Облицовка панелями ПВХ воздуховодов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 облицовки		0,1	9016,01	902	830	62	2	10
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	69,207	6,92	120	830,4	830,4			
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,165	0,02	151,53	3,03		3,03	2,08	
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	21,885	2,19	3,82	8,37		8,37		
	3. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,21	0,02	4,79	0,1		0,1		
	4. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,39	0,04	3,83	0,15		0,15		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,14	0,11	448,56	49,34		49,34		
	6. 101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0001	0,000009	25055,3	0,23				0,23
	7. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0005	0,00005	101,79	0,01				0,01
	8. 101-1757	Ветошь	кг	0,25	0,025	6,89	0,17				0,17
	9. 101-1777	Паста антисептическая	т	0,0033	0,000326	19378,69	6,32				6,32
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0001	0,000011	41979,67	0,46				0,46
	11. 102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0,005	0,0005	3375,61	1,69				1,69
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			105%*0.9 * 0,7 55%*0.85 * 0,9		550 350 1802				
4	**СЦМ-101-4026-33**	Панели ПХВ 260х0,25	м2		10,14	460,2	4666				4666
5	**СЦМ-203-0533**	Рейки деревянные 8х18 мм	м3		0,003	10474,57	31				31
6	**СЦМ-101-2078**	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м		8,821	9,22	81				81
7	**СЦМ-101-2079**	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м		4,04	9,22	37				37
8	**СЦМ-101-3044-33**	Клей монтажный 'жидкие гвозди' на латексной основе высокопрочный для наружных и внутренних работ	кг		0,036	104,64	4				4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**ТЕР15-01-047-15**	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2		0,42	42997,87	18059	7126	1380	50	9553
Д		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	141,3948	59,39	120	7126,8	7126,8			
Д		Затраты труда машинистов	чел.час	1,14	0,48						
Д	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	1,14	0,48	151,53	72,73		72,73	49,96	
Д	2. 330206	Дрели электрические	маш.час	8,025	3,37	3,82	12,87		12,87		
Д	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	6,87	2,89	448,56	1296,34		1296,34		
Д	4. 101-2414	Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими	м2	103	43,26	220,83	9553,11				9553,11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			105%*0.9 * 0,7 55%*0.85 * 0,9		4747 3019 25825				
10	**ТЕРм08-03-594-14**	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35*	100 шт.		0,12	52349,68	6282	5190	155	33	937
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	360,45	43,25	120	5190	5190			
З		Затраты труда машинистов	чел.час	2,0925	0,25						
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,0925	0,25	578,55	144,64		144,64	33,2	
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,403	0,29	32,06	9,3		9,3		
	3. 101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,15	0,018	22674,35	408,14				408,14
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2,1	0,252	34,15	8,61				8,61
	5. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10,4	1,248	31,72	39,59				39,59
З	6. 512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт	120	14,4	11,16	160,7				160,7
З	7. 510-3492-33	Кнопки монтажные	т.шт	0,053	0,00636	28,3	0,18				0,18
З	8. 544-3000-33	Лента К226	100м	0,1	0,012	236,49	2,84				2,84
	9. 507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0,003	0,00036	853885,28	307,4				307,4
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,42	0,0504	188,68	9,51				9,51
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0,7 65%*0,9		3473 3055 12810				
11	**СЦМ-546-3265-33**	Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы:NORTHCLIFFE 610х610 призма	шт		12	1250,5	15006				15006
12	**СЦМ-546-0103**	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18	10шт		4,8	201,36	967				967
13	**СЦМ-546-0401**	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10шт		4,8	41,17	198				198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							48886	15689	1707	105	31490
Накладные расходы							10616				
Сметная прибыль							7700				
Итоги по смете:											
Итого Строительные работы							37356				
Итого Монтажные работы							29846				
Итого							67202				
В том числе:											
Материалы							31490				
Машины и механизмы							1707				
ФОТ							15794				
Накладные расходы							10616				
Сметная прибыль							7700				
Компенсация НДС 18%(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+0.1712*НР+0.15*СП)							6492				
ВСЕГО по смете							**73694**				

Составил

Проверил