

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ / _____ /

«_____» _____ 2008 г.

Объект: Управление образования администрации г.Владимира, ул.Горького, 62-А

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт актового зала административного здания (отделочные работы)

Основание: ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

Цветной эскиз отделки помещения актового зала является обязательным условием и неотъемлемой частью конкурсной документации.

Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

1.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.018
2.		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
3.		Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2		2
4.		Двери стальные утепленные	т	0.06
5.		Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	комплект	1
6.		Прим. Демонтаж решеток из стали	т	0.8316
7.		Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.503804
8.		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.09
9.		Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.31099
10.		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.126
11.		Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.279891
12.		Оконные блоки двухстворные с форточными створками	м2	27.9891
13.		Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема более 2 м	100 м2	0.279891
14.		Прим. Заглушка торцевая к подоконнику из подоконного профиля ПВХ	шт.	9
15.		Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2	0.279891
16.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.261
17.		Изоляция изделиями из пенопласта стен (изоляция окна)	м3	0.308
18.		Облицовка поверхностей стекломagneвыми листами (СМЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем СМЛ с изоляцией	100 м2	1.367175
19.		Стекломагневый лист (СМЛ) толщиной 9 мм размером 1220 x2440 мм	м2	169.09988
20.		Оформление (обделка) дверных проемов в каркасом из стальных профилей ПС-5 и ПН-5 общественных зданий	100 шт.	0.01
21.		Облицовка поверхностей одним слоем стекломagneвыми листами (СМЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.2433
22.		Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.9832
23.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	1.9832
24.		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.9832
25.		Прим. Устройство плинтусов полиуретановых на клею	100 м	3.5
26.		Плинтус полиуретановый	м	353.5
27.		Угол к плинтусу полиуретановому	шт.	160
28.		Установка решеток жалюзийных неподвижных односекционных радиаторных размер 1200 x 600 мм	шт.	12
29.		Решетка радиаторная, размер 1200 x 600 мм	шт.	12
				1

30.	Установка жалюзи оконных площадью в свету до 3,5 м2	шт.	9
31.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету 15.5 м2	шт.	2
32.	Жалюзи вертикальные	м2	62.5
33.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	2.21496
34.	Погрузка и вывоз мусора 100%	т	3.91

Составил:

С.А.Марков