

Стройка: МОУ "Средняя школа № 44", мкр.Юрьевец, Институтский городок, д. 7

Объект: МОУ "Средняя школа № 44", мкр.Юрьевец, Институтский городок, д. 7

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт помещений (ремонт спортивного зала)

Основание: ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
10.	E62-17-3	Водоэмульсионная окраска ребристых потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	7.4592
11.	C101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая или эквивалент	т	0.5296
12.	E62-16-9	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	4.68442
13.	C101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая или эквивалент	т	0.33259
14.	E62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	4.802
15.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5) (Расколеровка в 4 тона- ТЧ-1.8, κ=2)	чел.ч	7.203
16.	E62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1.3004
17.	E62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.078
18.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.8636
19.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.0156
20.	E62-4-3	Прим. Простая масляная окраска ранее окрашенных шведских стенок с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.54
21.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0.072
22.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
23.	E53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.018
24.	E09-04-014-2	Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2	м2	5.6883
25.	C201-0252	Двери стальные утепленные двупольные	шт.	1
26.	E09-04-006-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0.018
27.	C201-0258	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС 1016.46.6-С0.8	м2	1.8
28.	E08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	4.662
29.	E08-07-002-2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	100 м2	4.102

30.

E68-25-1

Снятие и установка защитной сетки окон

м2

144

Ведущий специалист ОМТО

Л.В. Храпай