Стройка: Капитальный ремонт здания под размещение дошкольного образовательного учреждения по адресу: ул.Зеленая, д.25

Объект: Капитальный ремонт здания под размещение дошкольного образовательного учреждения по адресу: ул.Зеленая, д.25

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на пожарную сигнализацию

Сметная стоимость: **216.952** тыс. руб.
монтажных работ: **183.917** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.610** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **61.534** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3кв. 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Ц10-08-001-9**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча**	**шт.**		**1**	**74.57**	**74.57**	**755.41**	**755.41**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	6.84	6.84	10.350	70.79	107.090	732.50
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.156	0.156	1.95	0.30	3.82	0.60
1. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 485.02	0.07
1. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0014	0.0014	12.45	0.02	54.55	0.08
1. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	47.28	14.18
1. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.014	0.014	64.22	0.90	539.49	7.55
		Накладные расходы				80%	56.63	75.2%	550.84
		Сметная прибыль				60%	42.47	60%	439.50
		Всего с НР и СП					173.68		1 745.75
2.	**П1 прайс-лист.**	**Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК16**	**шт.**		**1**	**523.11**	**523.11**	**2 364.46**	**2 364.46**
3.	**Ц08-03-575-1**	**Прибор или аппарат**	**шт.**		**1**	**14.08**	**14.08**	**141.33**	**141.33**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.344	1.344	9.910	13.32	102.630	137.93
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0024*	*0.0024*	*13.500*	*0.03*	*132.800*	*0.32*
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.0024	0.0024	134.65	0.32	578.55	1.39
			(1)			*13.50*	*0.03*	*132.80*	*0.32*
3. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.0024	0.0024	107.30	0.26	568.31	1.36
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	0.02	8.93	0.18	31.72	0.63
		Накладные расходы				95%	12.68	89.3%	123.46
		Сметная прибыль				65%	8.68	65%	89.86
		Всего с НР и СП					35.44		354.65
4.	**П2 прайс-лист.**	**Аккумулятор АКБ-7А/ч 12В**	**шт.**		**1**	**79.19**	**79.19**	**357.94**	**357.94**
5.	**Ц08-03-572-3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600**	**шт.**		**1**	**191.74**	**191.74**	**1 023.84**	**1 023.84**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.784	2.784	9.910	27.59	102.630	285.72
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.12*	*13.500*	*1.62*	*132.800*	*15.94*
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.12	0.12	134.65	16.16	578.55	69.43
			(1)			*13.50*	*1.62*	*132.80*	*15.94*
5. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.924	0.924	8.10	7.48	32.06	29.62
5. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.12	0.12	107.30	12.88	568.31	68.20
			(1)						
5. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.15	14.13	2.12	34.15	5.12
5. 7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.17	0.17	8.93	1.52	31.72	5.39
5. 8.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.015	0.015	7 963.71	119.46	35 995.97	539.94
5. 9.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.03	0.03	68.04	2.04	307.54	9.23
		Накладные расходы				95%	27.75	89.3%	269.38
		Сметная прибыль				65%	18.99	65%	196.08
		Всего с НР и СП					238.48		1 489.30
6.	**П3 прайс-лист.**	**Источник питания СКАТ-1200У с аккумулятором**	**шт.**		**1**	**839.37**	**839.37**	**3 793.95**	**3 793.95**
7.	**П4 прайс-лист.**	**Аккумулятор АКБ-12 А/ч**	**шт.**		**1**	**146.47**	**146.47**	**662.04**	**662.04**
8.	**Ц10-08-002-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт.**		**92**	**22.20**	**2 042.31**	**216.52**	**19 919.76**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.016	185.472	9.620	1 784.24	99.660	18 484.14
8. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.192	17.664	1.95	34.44	3.82	67.48
8. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00092	2 326.12	2.14	3 485.02	3.21
8. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.046	12.45	0.57	54.55	2.51
8. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.25	23	8.13	186.99	47.28	1 087.44
8. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.46	64.22	29.54	539.49	248.17
		Накладные расходы				80%	1 427.39	75.2%	13 900.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				60%	1 070.54	60%	11 090.48
		Всего с НР и СП					4 540.25		44 910.32
9.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**7**	**10.96**	**76.72**	**107.18**	**750.24**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.008	7.056	9.620	67.88	99.660	703.20
9. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.072	0.504	1.95	0.98	3.82	1.93
9. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00007	2 326.12	0.16	3 485.02	0.24
9. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.035	26.60	0.93	93.14	3.26
9. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.0014	12.45	0.02	54.55	0.08
9. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	0.7	8.13	5.69	47.28	33.10
9. 7.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.014	64.22	0.90	539.49	7.55
		Накладные расходы				80%	54.30	75.2%	528.81
		Сметная прибыль				60%	40.73	60%	421.92
		Всего с НР и СП					171.75		1 700.97
10.	**П5 прайс-лист.**	**Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М**	**шт.**		**77**	**39.60**	**3 049.20**	**178.99**	**13 782.23**
11.	**П6 прайс-лист.**	**Извещатель пожарный ручной ИПР-И**	**шт.**		**7**	**41.38**	**289.66**	**187.04**	**1 309.28**
12.	**П7 прайс-лист.**	**Световой пожарный оповещатель "Блик С-12"**	**шт.**		**8**	**29.38**	**235.04**	**132.80**	**1 062.40**
13.	**П8 прайс-лист.**	**Оповещатель звуковой "Свирель"**	**шт.**		**7**	**42.15**	**295.05**	**190.52**	**1 333.64**
14.	**Ц10-08-002-6**	**Конструкция для установки извещателя**	**шт.**		**99**	**6.22**	**615.90**	**50.05**	**4 955.33**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.42	41.58	9.620	400.00	99.660	4 143.86
14. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.144	14.256	8.10	115.47	32.06	457.05
14. 3.	с101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм	т	0.00002	0.00198	18 920.00	37.46	44 752.58	88.61
14. 4.	с101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.00001	0.00099	9 600.00	9.50	28 938.14	28.65
14. 5.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.0015	0.1485	282.00	41.88	1 417.79	210.54
14. 6.	с512-3449-33	Колпачки полиэтиленовые изолирующие места соединения проводов выполненного с помощью алюминиевых гильз типа: К440	1000 шт.	0.0015	0.1485	64.76	9.62	132.45	19.67
		Накладные расходы				80%	320.00	75.2%	3 116.18
		Сметная прибыль				60%	240.00	60%	2 486.32
		Всего с НР и СП					1 175.90		10 557.83
15.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**1.2**	**1 960.51**	**2 352.61**	**7 102.36**	**8 522.83**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	41.64	49.968	9.400	469.70	97.420	4 867.88
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.264*	*0.3168*	*13.500*	*4.28*	*132.800*	*42.07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.264	0.3168	134.65	42.66	578.55	183.28
			(1)			*13.50*	*4.28*	*132.80*	*42.07*
15. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.48	25.776	8.10	208.79	32.06	826.38
15. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.328	6.3936	2.08	13.30	5.13	32.80
15. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.264	0.3168	107.30	33.99	568.31	180.04
			(1)						
15. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.002616	9 140.00	23.91	31 620.13	82.72
15. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.0036	12 095.66	43.54	32 128.05	115.66
15. 9.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.0618	4 940.27	305.31	22 674.35	1 401.27
15. 10.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	1.26	14.13	17.80	34.15	43.03
15. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	26.16	2.82	73.77	12.75	333.54
15. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	21.8	26.16	26.08	682.25	7.62	199.34
15. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	30	0.87	26.10	2.42	72.60
15. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	12	0.27	3.24	0.94	11.28
15. 15.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	1.2	274.18	329.02	4.99	5.99
15. 16.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	5	6	2.28	13.68	3.88	23.28
15. 17.	с103-0101	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Муфты прямые короткие 20 мм	10 шт.	1	1.2	28.74	34.49	80.03	96.04
		Накладные расходы				95%	450.28	89.3%	4 384.59
		Сметная прибыль				65%	308.09	65%	3 191.47
		Всего с НР и СП					3 110.98		16 098.88
16.	**С101-2162**	**Рукава металлические диаметром 27 мм Р3-Ц-Х**	**м**		**120**	**13.40**	**1 608.00**	**28.76**	**3 451.20**
17.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**5.04**	**1 903.44**	**9 593.34**	**6 523.43**	**32 878.07**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	143.9424	9.400	1 353.06	97.420	14 022.87
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.092*	*96.22368*	*11.613*	*1 117.46*	*114.239*	*10 992.52*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.132	0.66528	134.65	89.58	578.55	384.90
			(1)			*13.50*	*8.98*	*132.80*	*88.35*
17. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	18.96	95.5584	31.14	2 975.69	156.88	14 991.20
			(1)			*11.60*	*1 108.48*	*114.11*	*10 904.17*
17. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	16.3296	8.10	132.27	32.06	523.53
17. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	29.27232	2.08	60.89	5.13	150.17
17. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.132	0.66528	107.30	71.38	568.31	378.09
			(1)						
17. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.010584	12 095.66	128.02	32 128.05	340.04
17. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	4.8384	14.13	68.37	34.15	165.23
17. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	67.536	2.82	190.45	12.75	861.08
17. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	67.536	26.08	1 761.34	7.62	514.62
17. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	1.008	25.49	25.69	115.21	116.13
17. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	5.04	19.66	99.09	33.80	170.35
17. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	33.768	0.87	29.38	2.42	81.72
17. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	90.72	0.27	24.49	0.94	85.28
17. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	9.072	274.18	2 487.36	4.99	45.27
		Накладные расходы				95%	2 346.99	89.3%	22 338.74
		Сметная прибыль				65%	1 605.84	65%	16 260.00
		Всего с НР и СП					13 546.17		71 476.82
18.	**С512-3096-33**	**Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм**	**м**		**504**	**17.86**	**9 001.44**	**19.64**	**9 898.56**
19.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**1.2**	**405.77**	**486.92**	**1 130.50**	**1 356.60**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	8.0784	9.400	75.94	97.420	787.00
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.012*	*0.0144*	*13.500*	*0.19*	*132.800*	*1.91*
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.012	0.0144	134.65	1.94	578.55	8.33
			(1)			*13.50*	*0.19*	*132.80*	*1.91*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.0144	107.30	1.55	568.31	8.18
19. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.000516	2 020.00	1.04	9 130.40	4.71
19. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.024	68.04	1.63	307.54	7.38
19. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.372	641.98	238.82	1 084.86	403.57
19. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.96	18.48	17.74	21.12	20.28
19. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	14.64	0.27	3.95	0.94	13.76
19. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.06	1 913.00	114.78	843.48	50.61
19. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.024	140.80	3.38	237.94	5.71
19. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.192	94.60	18.16	188.68	36.23
		Накладные расходы				95%	72.32	89.3%	704.50
		Сметная прибыль				65%	49.48	65%	512.79
		Всего с НР и СП					608.73		2 573.89
20.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**5.04**	**405.77**	**2 045.06**	**1 130.50**	**5 697.72**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	33.92928	9.400	318.94	97.420	3 305.39
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.012*	*0.06048*	*13.500*	*0.82*	*132.800*	*8.03*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.06048	134.65 *13.50*	8.14 *0.82*	578.55 *132.80*	34.99 *8.03*
20. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.06048	107.30	6.49	568.31	34.37
20. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.0021672	2 020.00	4.38	9 130.40	19.79
20. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.1008	68.04	6.86	307.54	31.00
20. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	1.5624	641.98	1 003.03	1 084.86	1 694.99
20. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	4.032	18.48	74.51	21.12	85.16
20. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	61.488	0.27	16.60	0.94	57.80
20. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.252	1 913.00	482.08	843.48	212.56
20. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.1008	140.80	14.19	237.94	23.98
20. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.8064	94.60	76.29	188.68	152.15
		Накладные расходы				95%	303.77	89.3%	2 958.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				65%	207.84	65%	2 153.72
		Всего с НР и СП					2 556.68		10 810.33
21.	**Ц08-02-412-9**	**Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**7.56**	**256.02**	**1 935.54**	**683.71**	**5 168.85**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
21. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.748	20.77488	9.400	195.28	97.420	2 023.89
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.012*	*0.09072*	*13.500*	*1.22*	*132.800*	*12.05*
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.012	0.09072	134.65	12.22	578.55	52.49
			(1)			*13.50*	*1.22*	*132.80*	*12.05*
21. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.012	0.09072	107.30	9.73	568.31	51.56
			(1)						
21. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.004536	2 020.00	9.16	9 130.40	41.42
21. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.1512	68.04	10.29	307.54	46.50
21. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	2.3436	641.98	1 504.54	1 084.86	2 542.48
21. 8.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	92.232	0.27	24.90	0.94	86.70
21. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.1512	140.80	21.29	237.94	35.98
21. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	1.2096	94.60	114.43	188.68	228.23
		Накладные расходы				95%	186.68	89.3%	1 818.09
		Сметная прибыль				65%	127.73	65%	1 323.36
		Всего с НР и СП					2 249.94		8 310.31
22.	**П9 прайс-лист.**	**Кабель монтажный КСПВ-2х0,5**	**1000 м**		**1.26**	**423.97**	**534.20**	**1 916.34**	**2 414.59**
23.	**П10 прайс-лист.**	**Кабель монтажный КПСВ-2х2х0,5**	**1000 м**		**0.12**	**471.08**	**56.53**	**2 129.28**	**255.51**
24.	**С512-3050-33**	**Коробки соединительные серии КС марки КС-20-К**	**шт.**		**2**	**284.71**	**569.42**	**1 286.89**	**2 573.78**
25.	**С512-3015-33**	**Коробка ответвительная КС-4**	**шт.**		**30**	**10.44**	**313.20**	**47.19**	**1 415.70**
26.	**Е69-1-3**	**Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича**	**100 шт.**		**0.01**	**933.66**	**9.34**	**9 658.59**	**96.59**
26. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	119.7	1.197	7.800	9.34	80.690	96.59
26. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.15	0.0015				
		Накладные расходы				78%	7.29	73.32%	70.82
		Сметная прибыль				50%	4.67	50%	48.30
		Всего с НР и СП					21.30		215.70
27.	**Е69-1-1**	**Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича**	**100 шт.**		**0.19**	**393.90**	**74.84**	**4 074.85**	**774.22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	50.5	9.595	7.800	74.84	80.690	774.22
27. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.06	0.0114				
		Накладные расходы				78%	58.38	73.32%	567.66
		Сметная прибыль				50%	37.42	50%	387.11
		Всего с НР и СП					170.64		1 728.99
28.	**Е46-03-010-1**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2**	**100 отверстий**		**0.05**	**808.34**	**40.42**	**3 123.93**	**156.20**
28. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.17	0.7585	9.510	7.21	98.540	74.74
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.35*	*0.2175*	*10.060*	*2.19*	*98.960*	*21.52*
28. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	4.35	0.2175	90.00	19.58	366.40	79.69
			(1)			*10.06*	*2.19*	*98.96*	*21.52*
28. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	8.7	0.435	31.33	13.63	4.05	1.76
		Накладные расходы				99%	9.31	93.06%	89.58
		Сметная прибыль				59.5%	5.59	59.5%	57.27
		Всего с НР и СП					55.32		303.05

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**37 093.27**	**126 872.27**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**29 312.85**	**95 058.02**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 8, 9, 14; %=89.3 - по стр. 3, 5, 15, 17, 19-21)	**5 258.81**	**50 693.55**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 8, 9, 14; %=65 - по стр. 3, 5, 15, 17, 19-21)	**3 720.39**	**38 165.51**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**38 292.05**	**183 917.08**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**7 780.42**	**31 814.25**
. МАТЕРИАЛОВ -	**1 608.00**	**3 451.20**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.32 - по стр. 26, 27; %=93.06 - по стр. 28)	**74.97**	**728.06**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 26, 27; %=59.5 - по стр. 28)	**47.68**	**492.68**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**7 903.07**	**33 034.99**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**46 195.12**	**216 952.07**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**5 333.78**	**51 421.61**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**3 768.07**	**38 658.19**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 19-21)	**211.67**	**257.61**

Составил: _____ Истратов С.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Проверил: Чиркова Т.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)