Стройка: МОУ "Средняя школа № 44", мкр.Юрьевец, Институтский городок, д. 7

Объект: МОУ "Средняя школа № 44", мкр.Юрьевец, Институтский городок, д. 7

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли над спортивным залом)

Основание: ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 шт.	1.25
2.	Е58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 шт.	0.5
3.	Е58-7-11	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	5.18
4.	С101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	600.88
5.	С101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	590.52
6.	Е12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.37
7.	С101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	93.24
8.	Е58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м	0.56
9.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	0.37

Ведущий специалист ОМТО Л.В. Храпай