УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника УЗАГВ
председатель котировочной комиссии,
_____ Т.В.Корнилова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О размещении заказа на проведение работ по прокладке кабельной линии для МУЗ «Городская поликлиника №2» в 4 квартале 2008г. путем проведения запроса котировок цен.

от «22» сентября 2008 года.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление здравоохранения администрации г.Владимира ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 тел. (49422) 32-23-06, факс (49422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Бюджетные и внебюджетные средства.
3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:
1.Котировочная заявка (форма указана в приложении №1) – в обязательном порядке. 2.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3.Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке). 5.Локальная смета (в добровольном порядке).
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Приложение №2
5. Место выполнения работ:
МУЗ «Городская поликлиника №2», г.Владимир, ул.Никитская, д.5 (см.приложение №2)
6. Сроки выполнения работ:
4 квартал 2008 г.
7. Срок и условия оплаты:
Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справки о стоимости работ по форме №КС-3 в течение 30 банковских дней и по мере поступления финансирования.
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Максимальная цена контракта:
405000,00 (четыреста пять тысяч) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.75, каб.1 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17.00 часов по московскому времени 01.10.2008 года.
11. Условия выполнения работ:
В соответствии со всеми строительными нормами и правилами, ПУЭ, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другой технической документацией.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение 10 дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
13. Дополнительная информация:
Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

_____

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

_____

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от 22.09.08 г., а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Выполнение работ по прокладке кабельной линии	В соответствии с представленной в извещении о проведении запроса котировок локальной сметой.

Место выполнения работ: МУЗ «Городская поликлиника №2», г.Владимир, ул.Никитина, д.5____

Сроки выполнения работ:_____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)
*_____

С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложения на _____листах:
1.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2.Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4.Локальная смета (в добровольном порядке).

_____

*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.

МУЗ Городская поликлиника №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Проведение работ по прокладке кабельной линии

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 405000 руб.
строительных работ 107827 руб.
монтажных работ 235832 руб.
Средства на оплату труда 52458 руб.
Сметная трудоемкость 433,29 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	**ТЕР27-03-008-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (15291 руб.): 142%*0,94 ФОТ (от 11456 руб.)* *СП, (10883 руб.): 95% ФОТ (от 11456 руб.)*	100 м3 конструкций		**0,43**	**9674,08**	**4160**	**43200,44**	**18576**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	206,77	88,91	8,3	737,95	99,51	8847,43

	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	50,692	21,8	90,00 10,06	1962,00 219,31	409,98 114,25	8937,56 2490,65
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	м-час	1,7825	0,77	123,00 10,58	94,71 8,15	803,05 153,32	618,35 118,06
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	101,384	43,6	31,33	1365,99	4,05	176,58
2	**ТЕР01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (951 руб.): 95%*0,94 ФОТ (от 1065 руб.)* *СП, (533 руб.): 50% ФОТ (от 1065 руб.)*	1000 м3 грунта		**0,16**	**3514,23**	**562**	**22959,89**	**3674**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	15,6055	2,5	7,8	19,5	93,16	232,9
	1. 060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	м-час	33,925	5,43	100,00 13,50	543,00 73,31	633,93 153,32	3442,24 832,53
3	**ТЕР01-02-055-02**	**Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (3150 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 4189 руб.)* *СП, (1885 руб.): 45% ФОТ (от 4189 руб.)*	100 м3 грунта		**0,192**	**1821,39**	**350**	**21815,42**	**4189**
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	217,35	41,73	8,38	349,7	100,37	4188,44
4	**ТЕР01-02-055-02**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (11155 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 14834 руб.)* *СП, (6675 руб.): 45% ФОТ (от 14834 руб.)*	100 м3 грунта		**0,68**	**1821,39**	**1239**	**21815,42**	**14834**
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	217,35	147,8	8,38	1238,56	100,37	14834,69

5	**ТЕРм08-02-141-04**	**Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (6663 руб.): 95%*0,94 ФОТ (от 7461 руб.)* *СП, (4850 руб.): 65% ФОТ (от 7461 руб.)*	100 м кабеля		**1,9**	**1559,83**	**2964**	**6742,57**	**12811**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	25,07	47,63	9,62	458,2	115,05	5479,83
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,8975	3,61	134,65 13,50	486,09 48,74	626,59 153,32	2261,99 553,49
	2. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	м-час	5,704	10,84	2,37	25,69	4,16	45,09
	3. 030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	м-час	5,704	10,84	131,44 11,60	1424,81 125,74	232,03 131,74	2515,21 1428,06
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,8975	3,61	95,53	344,86	384,58	1388,33
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т		0,000076	12095,66	0,92	59268,73	4,5
	6. 101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,0008	0,00152	40112,8	60,97	196552,72	298,76
	7. 101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0,01	0,019	5248,02	99,71	30266,9	575,07
	8. 101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,001	0,0019	4940,27	9,39	32849,4	62,41
	9. 101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,0001	0,000114	8965,5	1,02	26553,92	3,03
	10. 101-9852	Краска	кг	0,25	0,475	68,04	32,32	333,4	158,37
	11. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,0083	0,01581	20,55	0,32	28,35	0,45
	12. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,041	0,0779	140,8	10,97	238,39	18,57
	13. 500-9623	Лента К226	100м	0,0096	0,01824	294,35	5,37	236,94	4,32
6	**501-0325**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2**	1000 м		**0,19**			**573984,33**	**109057**
7	**ТЕРм08-02-142-01**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (2982 руб.): 95%*0,94 ФОТ (от 3339 руб.)* *СП, (2170 руб.): 65% ФОТ (от 3339 руб.)*	100 м кабеля		**1,9**	**1394,23**	**2649**	**6679,79**	**12692**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	7,6245	14,49	9,62	139,39	115,05	1667,07
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	5,7385	10,9	134,65 13,50	1467,69 147,15	626,59 153,32	6829,83 1671,19

	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	5,7385	10,9	95,53	1041,28	384,58	4191,92
8	**408-0122**	**Песок природный для строительных работ средний**	м3		**40**			**383,42**	**15337**
9	**ТЕРм08-02-143-01**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (2730 руб.): 95%*0,94 ФОТ (от 3057 руб.)* *СП, (1987 руб.): 65% ФОТ (от 3057 руб.)*	100 м кабеля		**1,9**	**1194,39**	**2269**	**5791,79**	**11004**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	7,4865	14,22	9,62	136,8	115,05	1636,01
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	4,876	9,26	134,65 13,50	1246,86 125,01	626,59 153,32	5802,22 1419,74
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	4,876	9,26	95,53	884,61	384,58	3561,21
10	**404-0007**	**Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150**	1000 шт		**6,3**			**8500**	**53550**
11	**ТЕР01-02-061-02**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (5119 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 6807 руб.)* *СП, (3063 руб.): 45% ФОТ (от 6807 руб.)*	100 м3 грунта		**0,68**	**836,12**	**569**	**10009,9**	**6807**
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	111,78	76,01	7,48	568,55	89,55	6806,7
12	**ТЕР01-01-033-02**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (223 руб.): 95%*0,94 ФОТ (от 250 руб.)* *СП, (125 руб.): 50% ФОТ (от 250 руб.)*	1000 м3 грунта		**0,16**	**626,21**	**100**	**4330,52**	**693**
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	м-час	10,2005	1,63	61,39 13,50	100,07 22,01	424,54 153,32	692,00 249,91
Итого прямые затраты по смете							14862		263224
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							4420		52458
материалы							226		179070

эксплуатация машин и механизмов	10987		40459
Накладные расходы	**4071**		**48263**
Сметная прибыль	**2715**		**32172**
НДС 18%	3 897,00		61 859,00
ВСЕГО по смете	**25 545,00**		**405 000,00**