

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН № 34
на текущий ремонт кабинетов № 403, 606, 607 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 36
и № 89 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40

«25» сентября 2007 г.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

Адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 36, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru

№ лот	Наименование товара, работ, услуг	Един. изм.	Объем заказа	Критерии оценки заявки на участие в торгах				Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)	Источник финансирования
				Цена за единицу, руб.	Начальная цена контракта, руб.	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)	Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт кабинетов № 403, 606, 607 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36 и кабинета №89 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40.	кв.м.	75,4	2387,27	180000,00	Текущий ремонт кабинетов № 403, 606, 607 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36 и кабинета №89 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40. Объемы работ в соответствии с дефектной ведомостью. Смета составлена ресурсно-индексным методом. Проверка победителем сметной документации в экспертной организации до момента заключения контракта. Стоимость затрат по проверке сметной документации должна входить в цену муниципального контракта. Работы выполняются в соответствии с СНИП. Срок выполнения работ: 14 дней с момента подписания контракта.	Сертификаты качества материалов. Гарантия качества на выполненные работы 2 года.	Безналичный расчет, аванс 30%. Окончательный расчет в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.	Бюджет

Место подачи котировочных заявок: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира» (г.Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 62, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru).

Срок подачи котировочных заявок: до 17:00 часов 1 октября 2007г.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Срок рассмотрения котировочных заявок и подписание протокола: «2» октября 2007 г.

Форма котировочной заявки: приложение № 1. **Дефектная ведомость - 2шт.:** приложение № 2.

Директор

Главный бухгалтер

Дубенков Н.И.

Киселева Ж.Ю.

Директору МУ «Управление
административными зданиями
администрации г.Владимира»
Дубенкову Н.И.

**Котировочная заявка на текущий ремонт кабинетов №403,606,607 в здания по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 36
и кабинета №89 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40**

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, _____
(наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место жительства
(для физического лица), банковские реквизиты)

предлагает осуществить услуги:

№ лота	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Объем заказа	Цена за единицу, тыс.руб.	Цена контракта тыс.руб.	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)	Сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8

С условиями, порядком и сроком оплаты оказываемых услуг, указанных в запросе котировок цен согласны.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: копия лицензии, сметный расчет стоимости услуг.

Руководитель организации: _____
(подпись)

Гл. бухгалтер: _____
МП (подпись)

Утверждаю:
 директор МУ «УАЗ»
 Н.И. Дубенков

**Дефектная ведомость
 на текущий ремонт кабинета № 89
 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40**

полы		
демонтаж линолеума	м2	17,73
устройство стяжки	м2	1
застил линолиума	м2	17,73
установка плинтуса	п.м	17,1
стены		
очистка стен от обоев	м2	45,8
выравнивание частичное	м2	10
шпаклевка	м2	45,8
грунтовка	м2	45,8
оклейка обоями	м2	45,8
окраска	м2	45,8
изготовление короба	м2	1,53
установка радиаторной.р	шт	1
демонтаж вент.реш.	шт	2
монтаж вент.реш.	шт	2
шпаклевка откоса оконн.	м2	1,7
окраска откоса оконн.	м2	1,7
шпаклевка откоса двер..	м2	1,17
окраска откоса двер.	м2	1,17
окраска труб отопления	п.м	7
потолок		
армстронг	м2	17,73
электромонтажные раб.		
демонтаж розеток	шт	5
демонтаж светильника	шт	1
штробление стен кирпичных	п.м	1,5
укладка кабеля	п.м	2
уст.светильников растровых	шт	4
уст. выкл.	шт	1
экспертиза сметы	поз.	руб.

Экспертизу сметы проводит победитель запроса котировки, стоимость экспертизы входит в сумму муниципального контракта.

Составила: инженер МУ «УАЗ»

Н.И. Кувыкина

**Дефектная ведомость
на текущий ремонт кабинетов № 403, 606, 607
в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36**

		№ 403	№ 607	№606
Полы:				
Циклевка пола	м2		36	
Покрытие пола лаком в 2 слоя	м2		36	
Разборка плинтусов деревянных	пог м	14	25	
Устройство плинтусов ПВХ	пог м	14	25	
Устройство стяжки из фанеры	м2	11,7		
Настил линолеума	м2	11,7		
Стены:				
Очистка вручную поверхности стен от старых красок	м2	33,37	60	
Демонтаж панелей из лам ДСП	м2		2,2	
Установка панелей из лам ДСП на деревянный каркас	м2		2,2	
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	33,37	60	
Оклейка стен обоями по подготовленной поверхности	м2	33,37	70	
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами обоев с предварительной шпаклевкой стен	м2	33,37	70	
Облицовка подоконных ниш ГКЛ с устройством мет каркаса без изоляции	м2	1,4	10,5	
Облицовка дверных откосов ГКЛ на клею	м2		0,5	
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35 %	м2	3	6	
Установка решеток радиаторных 1,2*0,6 м	шт	1	3	
Окраска наличников дверных	пог м	5		
Установка уголка пластикового на клею	пог м		12	
Окраска существующих обоев водоэмульсионная высококачественная	м2			32,6
Проемы:				
Смена дверного замка	шт		1	
Разборка деревянных заполнений проемов дверных	м2		1,9	
Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2		1,9	
Установка наличников	пог м		5	
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 35 % с подоконной доской	м2	9,3	18,6	
Электромонтажные работы:				
Демонтаж наружной эл проводки	пог м	12		
Демонтаж розеток и выключателей	шт	8	7	
Монтаж выключателей	шт	1	2	
Экспертиза сметы	поз.	руб.	руб.	руб.

Экспертизу сметы проводит победитель запроса котировки, стоимость экспертизы входит в сумму муниципального контракта.