ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Капитальный ремонт рентгеновского отделения, осуществляемый субъектами малого предпринимательства. Код 4540000.
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением - локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно проектно-сметной документации.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	- Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности)..
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, а именно на: -производство декоративных отделочных работ; -производство облицовочных работ; -устройство выравнивающих стяжек перекрытий; -устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков; -устройство покрытий из полимерных материалов; -устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Фактом регистрации на участие в данном аукционе участник размещения заказа подтверждает, что он является субъектом малого предпринимательства в соответствии с критериями, установленными ст. 4 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Победитель аукциона при заключении муниципального контракта в обязательном порядке предоставляет копии документов, подтверждащие, что он является субъектом малого предпринимательства : - Устав (Учредительный договор) или выписку из Устава в части размера уставного капитала (согласно пункту 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ); - сведения о численности работников победителя аукциона (в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ). Не предоставление указанных сведений победителем аукциона является основанием для отказа *в* заключении муниципального контракта

Муниципальное учреждения здравоохранения «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Текущий ремонт кабинетов рентгеновского отделения
в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 175.464
Средства на оплату труда: 18.532 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 4 кв.2009г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КОД-454000							
1	ТЕР11-01011-01 (= 20)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.121000	406.18	49	3958.68	479
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.500000			81.79	449.85
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.190000			104.63	19.88
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1.371838			1.36	1.87
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.192088			142.95	27.46
	411-0001	Вода	м3	0.423500				
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			52		522
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			30		301
2	402-0015- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100	м3	0.246840	518.82	128	3438.19	849
3	ТЕР11-01011-02 (= 20)	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (К=2) Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.242000	11.27	3	86.78	21
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.140000			81.79	11.45
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			109.50	6.57
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.701800			1.36	0.95
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.063525			142.95	9.08
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			2		20
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			1		12
4	402-0015 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100	м3	0.123420	518.82	64	3438.19	424
5	ТЕР11-01027-02 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.121000	8216.90	994	36338.84	4397
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.670000			90.22	1503.97
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.450000			91.91	41.36
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.042350			440.77	18.67
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.054450			380.48	20.72
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.347875			142.95	49.73
	101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2	12.342000			224.70	2773.25
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.370260			84.29	31.21

411-0001	Вода	м3	0.465850				
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			168		1715
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			97		989
6 402-0015 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100	м3	0.157300	518.82	82	3438.19	541
7 ТЕР11-01039-04 (= 20)	Устройство плинтусов: из плиток керамических Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.130000	263.76	34	2692.31	350
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.530000			97.98	345.87
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.009750			440.77	4.30
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			37		384
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			21		221
8 402-0015 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100	м3	0.020800	518.82	11	3438.19	72
9 101-1947 (= 20)	Плитки керамические плинтусные прямые	м	13.130000	23.45	308	99.23	1303
10 ТЕР11-01012-03 (= 20)	Укладка лаг: по плитам перекрытий Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.135000	2122.43	287	11311.11	1527
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.550000			88.00	488.40
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000			44.86	3.14
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043875			440.77	19.34
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.054000			3.83	0.21
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.030375			142.95	4.34
203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.110700			8770.64	970.91
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350	м2	2.835000			15.50	43.94
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			52		545
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			30		314
11 ТЕР11-01033-02 (= 20)	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.135000	920.42	124	8288.89	1119
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.360000			88.00	911.68
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.310000			42.81	13.27
340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	0.455625			7.86	3.58
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.185625			440.77	81.82
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.128250			142.95	18.33
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.151875			3.83	0.58
101-1805	Гвозди строительные	т	0.003537			29077.42	102.85
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			100		1027
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			58		592
12 203-0345- (= 20)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3	0.500850	2160.00	1082	10919.77	5469
13 ТЕР11-01008-03 (= 20)	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150	1 м3	1.400000	69.37	97	516.43	723

	Кт2 = 1.250						
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.150000			81.05	498.46
1.1	Средний разряд работы 2.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.780000			101.40	79.09
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.472500			380.48	179.78
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.315000			142.95	45.03
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			63		640
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			36		369
14 406-0014 (= 20)	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.540000	275.15	424	1336.02	2057
15 ТЕР11-01009-02 (= 20)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.135000	147.93	20	1185.19	160
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.250000			80.24	100.30
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000			17.44	2.79
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.128250			440.77	56.53
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.027000			142.95	3.86
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			11		114
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			6		66
16 101-0696 (= 20)	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки п-1 толщиной 10-12 мм	100 м2	13.905000	1942.61	27012	4560.67	63416
17 ТЕР11-01036-04 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.135000	442.72	60	3800.00	513
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.880000			85.71	418.26
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			42.43	5.94
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.081000			440.77	35.70
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.057375			142.95	8.20
340321	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0.894375			10.86	9.71
101-9459	Лента полимерная	100м	0.091800			442.96	40.66
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			46		471
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			26		271
18 101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	13.770000	82.31	1133	340.51	4689
19 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.130000	934.17	121	3361.54	437
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.340000			100.57	134.76
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004875			440.77	2.15
101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	13.130000			22.16	290.96
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.669500			13.37	8.95
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			14		150
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			8		86
20 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.420000	3064.24	1287	30442.86	12786
1	Затраты труда	чел.-ч.	110.120000			94.66	10423.96
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.450000			103.53	46.59

030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.026250			380.48	9.99
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.425250			142.95	60.79
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.630000			3541.84	2231.36
101-0631	Опилки древесные	м3	0.042000			84.29	3.54
101-1757	Ветошь	кг	0.210000			6.89	1.45
411-0001	Вода	м3	0.195300				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.016800			3225.00	54.18
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			966		9947
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			478		4921
21 101-0263 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные	кв.м	42.000000	90.90	3818	345.98	14531
22 ТЕРр62-8-6 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2	0.121000	1178.78	143	9024.79	1092
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.970000			89.11	977.54
1.1	Средний разряд работы 3.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			62.50	1.25
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.012100			142.95	1.73
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007260			440.77	3.20
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.001343			39251.70	52.72
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.006002			9296.19	55.80
101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000133				
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000290			204.45	0.06
101-1757	Ветошь	кг	0.021780			6.89	0.15
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			76		783
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.			48		490
23 101-0447 (=114)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ ма-25:	т	0.002807	25224.84	71	51732.79	145
24 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка ревизионного лючка Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 решетк	1.000000	27.31	27	171.00	171
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.680000			92.44	155.30
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012500			440.77	5.51
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.150000			32.06	4.81
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.337500			3.82	1.29
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000430				
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000300			3438.19	1.03
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110			28938.14	3.18
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			17		178
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			11		110
25 300-9390 (= 37)	Ревизирный лючек	шт.	1.000000	27.91	28	126.15	126
26 ТЕР15-01051-8 (= 32)	Устройство короба из ГКЛ (прим.) Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.045000	20412.69	919	83288.89	3748
1	Затраты труда	чел.-ч.	19.500000			96.87	1888.97
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			45.13	3.61
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.041625			440.77	18.35
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.034875			142.95	4.99
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.774563			3.82	2.96

411-0002	Вода водопроводная	м3	0.005265				
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	3.735000			3.93	14.68
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	20.160000			4.25	85.68
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.036000			101.79	3.66
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.240525			105.67	25.42
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	0.393750			94.33	37.14
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	2.038500			3.61	7.36
101-1004-33	Листы гипсокартоннные гкл размером 1200х2500х12,5 мм кNaUF	м2	4.725000			75.98	359.01
201-4002-33	Профиль направлякщий пн 50/40	м	9.337500			29.96	279.75
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	18.900000			31.90	602.91
201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	18.900000			15.35	290.12
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	8.100000			15.70	127.17
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			174		1798
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			86		890
Итого прямых затрат по разделу		руб.	121145	18308	715	199	
					224	1	
Итого прямых затрат по смете		руб.	121145	18308	939	199	
					224	1	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.	120848	18153	703		
накладные расходы		руб.	18116				
сметная прибыль		руб.	9522				
нормативная трудоемкость		чел.-ч				198	
в т.ч. сметная зарплата		руб.		18377			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.	148486				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		руб.	297	155	12		
накладные расходы		руб.	178				
сметная прибыль		руб.	110				
нормативная трудоемкость		чел.-ч				2	
в т.ч. сметная зарплата		руб.		155			
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		руб.	585				
Прямые затраты СМР		руб.			38326		121145
индекс к прямым затратам						3.1609	
в т.ч.							
- основная з/п		руб.			1774		18308
индекс к основной зарплате						10.3202	
- эксплуатация машин и механизмов		руб.			154		715
индекс к эксплуатации машин						4.6429	
-з/п машинистов		руб.			27		224
индекс к зарплате машинистов						8.2963	
- материалы		руб.			36398		102122
индекс к материалам						2.8057	
Накладные расходы		руб.			1778	10.2891	18294
Сметная прибыль		руб.			936	10.2906	9632
Всего :		руб.			41040	3.6323	149071
ВСЕГО:							149071
Накладные расходы [3_2_13]			-0.0600				-1098
ИТОГО:							147973
Зимние удорожания [6_5_15]			0.0049				725
ИТОГО:							148698
НДС к СМР [9_8_15]			0.1800				26766
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							175464

К ОПЛАТЕ :Сто семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят четыре руб.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир "___" _____ 200_ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Суханова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № _____ от _____г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по _____ в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик – обеспечить их оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в 4 квартале 2009 года согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов фактически выполненных работ с учетом произведенных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали, при наличии у подрядной организации лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом и (или) свидетельства о допуске, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2008г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а именно, на работы, связанные с капитальным ремонтом помещений.

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ и подписать акт сдачи-приемки по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Срок предоставления гарантии качества на работы 3 года, на материалы и комплектующие – согласно гарантийному сроку, предоставленному организацией-производителем.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

6.4. Основанием для подачи Заказчиком сведений по исполнению настоящего Контракта считается полное исполнение сторонами своих обязательств по Контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых по настоящему контракту обязательств.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: _____
Юридический адрес: _____
Почтовый адрес: _____
ИНН _____, КПП_____.
Расчетный счет № _____
в ____*(наименование банка и его местонахождение)*_____
БИК _____, к/сч _____.
Контактный телефон _____.

Заказчик: _____
Юридический адрес: _____
Почтовый адрес: _____
ИНН _____, КПП_____.
Расчетный счет № _____
в ____*(наименование банка и его местонахождение)*_____
БИК _____, к/сч _____.
Контактный телефон _____.

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Протокол согласования твердой договорной цены.

Календарный план выполнения работ.

Сметная документация.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:	Заказчик:
_____ *(должность)*_____:	Главный врач:
_____(_____)	_____(Суханов М.Ю.)
М.П.	М.П.

Приложение 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от "_" _____ 200_ г. N ___

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш»
ПОДРЯДЧИК: _____
_____

Протокол согласования твердой договорной цены
на _____

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительную продукцию
			подрядных работ, в т.ч.			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
		ИТОГО цена работ:					

Подрядчик:

_____ *(должность)*_____:
_____(_____)

М.П.

Заказчик:

Главный врач:
_____(Суханов М.Ю.)

М.П.

Приложение 2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от "_" _____ 200_ г. N ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по _____

N п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало - окончание)

Подрядчик:

_____ *(должность)*_____:
_____(_____)

М.П.

Заказчик:

Главный врач:
_____(Суханов М.Ю.)

М.П.