Стройка: **МУЗ "Городская больница № 3"**

Объект: *МУЗ "Городская больница № 3"*

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт мягкой кровли

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (3 слоя)	100 м2	2.382	
2.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (добавляется на каждый последующий слой до 5)	100 м2	4.764	
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2.382	
4.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01до 45мм	100 м2	71.46	
5.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	2.382	
6.	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	100 м2	2.382	
7.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.92	
8.	Устройство пароизоляции обмазочной: в один слой	100 м2	3.02	
9.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков	100 м	0.92	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)