

МУЗ "Городская больница №3" _____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная ресурсная смета)

на помещения _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 498.004 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 75.232 тыс.руб. _____

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250 V = 4.4323+1.1494	100 м2	0.820000	8893.87	7293	37187.80	30494
	1	Затраты труда	чел.-ч.	145.608630		99.69	14515.72	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.025000		48.99	50.21	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.553500		448.56	248.28	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.471500		153.95	72.59	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.325500		3.82	16.52	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.656000		101.79	66.77	
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.014350		11.09	0.16	
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	192.700000		2.66	512.58	
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	7.175000		59.48	426.77	
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	12.300000		3.61	44.40	
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	86.100000		74.82	6442.00	
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	62.115000		1.52	94.41	
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	22.222000		15.58	346.22	
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.058620		105.67	111.86	
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	60.270000		30.10	1814.13	
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	180.400000		32.05	5781.82	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			1306	13838	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			646	6846	
2	ТЕР10-04010-1 (= 19)	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или	100 м2	0.200000	6253.89	1251	39220.00	7844

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	52.897700			96.27	5092.46
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.315000			53.94	16.99
021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.125000			521.38	65.17
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.190000			448.56	85.23
330206		Дрели электрические	маш.-ч	0.875000			3.82	3.34
101-0603		Мастика герметизирующая нетвердеющая "бутэпрол-2м"	т	0.007400			55974.63	414.21
101-0848		Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	2.000000			53.66	107.32
101-1735		Винты самонарезающие см1-35	т	0.000880			58609.62	51.58
101-1736		Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.007400			67199.66	497.28
101-1737		Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.020200			67850.60	1370.58
101-0137		Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000240			48427.77	11.62
101-1840		Клей малярный жидкий	кг	0.800000			20.43	16.34
101-0622		Миткаль "т-2" суровый (суровье)	10 м	0.254000			102.69	26.08
101-0219		Гипс	т	0.001500			4038.26	6.06
113-0305		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	2.000000			27.99	55.98
113-0304		Клей резиновый N 88-н	кг	0.200000			8.67	1.73
101-1680		Патроны	шт.	0.028000			1417.79	39.70
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			510		5416
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			260		2759
3	101-0741 (= 19)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2	42.000000	34.78	1461	73.71	3096
4	ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.435000	12378.02	5384	33002.30	14356
	1	Затраты труда	чел.-ч.	51.325650			99.69	5116.65
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.424125			49.16	20.85
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.228375			448.56	102.44
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.195750			153.95	30.14
330206		Дрели электрические	маш.-ч	1.315875			3.82	5.03
101-4016-33		Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.939600			3.61	3.39
101-4017-33		Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	3.523500			3.61	12.72
101-3436-33		Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	44.370000			141.00	6256.17
201-4062-33		Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	48.720000			9.48	461.87
201-4065-33		Т-профили основные 24x38 мм белые	м	41.325000			11.68	482.68
201-4102-33		Тяга для подвеса 500	шт	34.800000			3.81	132.59
201-4131-33		Т-профили 24x28 мм белые	м	41.325000			20.87	862.45
201-4152-33		Т-профили 24x38 мм белые	м	82.650000			8.65	714.92
201-4155-33		Подвес без тяги для растровых потолков	шт	34.800000			5.00	174.00
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			461		4881

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			228		2415
5 ТЕРр	57-6-6 (=109)	Циклевка паркетных полов	100 м2	0.435000	539.95	235	5618.39	2444
	1	Затраты труда	чел.-ч.	15.834000			90.56	1433.93
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	340310	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	7.917000			8.46	66.98
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	9.265500			101.79	943.14
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			108		1147
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			92		975
6 ТЕРр	61-1-9 (=113)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Козп=1.15*2=1.000 Кмаш=1.25*2=1.000	100 м2	1.220000	14059.83	17153	32986.89	40244
	1	Затраты труда	чел.-ч.	90.036000			103.50	9318.73
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.561200			423.52	237.68
	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.756800			126.70	222.59
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.561200			153.95	86.40
	101-1930	Ветонит 5000	т	1.171200			25821.47	30242.11
	101-9732-1	Грунтовка	т	0.012200			29970.00	365.63
	411-1002	Вода	м3	0.768600			11.09	8.52
		Накладные расходы - 0.7900	РУБ			700		7550
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			443		4779
7 ТЕР	15-04001-15 (= 29)	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250 V = 4.1162+0.49	100 м2	1.220000	1056.29	1289	2531.15	3088
	1	Затраты труда	чел.-ч.	22.896960			101.97	2334.80
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.045750			35.41	1.62
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.015250			153.95	2.35
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.030500			448.56	13.68
	101-1757	Ветошь	кг	0.244000			24.83	6.06
	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	24.400000			29.97	731.27
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			209		2220
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			103		1098
8 ТЕР	15-04005-3 (= 29)	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250 V = 1.9774+0.49	100 м2	1.220000	672.85	821	5263.11	6421
	1	Затраты труда	чел.-ч.	60.188700			95.13	5725.75
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.259250			12.54	3.25
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.228750			448.56	102.61
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.030500			153.95	4.70
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.062220			9304.92	578.95
	101-1757	Ветошь	кг	0.378200			24.83	9.39
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.001025			101.79	0.10
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			513		5443
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			254		2693
9 101-0337 (= 29)		Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0.077000	18374.37	1415	74110.00	5706

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	ТЕРм8-03594-11 (= 85)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0.110000	9942.89	1094	57372.73	6311
	1	Затраты труда	чел.-ч.	34.870000			105.02	3662.05
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	8.492000			114.81	974.96
	400002	Автомобили бортовые	маш.-ч	0.170500			568.31	96.90
		грузоподъемностью до 8 т						
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	0.170500			598.46	102.04
		10 т						
	030902	Подъемники гидравлические	маш.-ч	8.151000			159.54	1300.41
		высотой подъема 10 м						
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.195800			32.06	6.28
	331002	Станки сверлильные	маш.-ч	0.119900			6.57	0.79
	101-1616	Сталь углеродистая	т	0.061600			16375.95	1008.76
		обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 10 мм						
	500-9089	Профили монтажные	штг	13.200000			0.97	12.80
		перфорированные						
	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.144000			49.54	56.67
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.231000			39.51	9.13
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 штг	1.683000			4.69	7.89
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 штг	1.683000			0.51	0.86
	405-0011	Смеси сухие	т	0.000550			238.84	0.13
		известково-карбонатные						
		штукатурные ту 480-1-22-77 (т)						
	101-9852	Краска	кг	0.330000			12.25	4.04
	500-9623	Лента к226	100 м	0.011000			52.98	0.58
	500-9101	Кнопки монтажные	1000 штг	0.005830			3.70	0.02
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.046200			188.85	8.72
	507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки м, сечением 4 мм ²	т	0.000330			33124.84	10.93
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				22.41
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				420	4405
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				287	3014
11	546-3275-33 (= 0)	Светильник накладной фирмы:NoRtnSLIFFe 635x635 4 лампы	штг	11.000000	688.88	7578	750.00	8250
12	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.400000	934.17	374	7722.50	3089
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.135400			103.50	428.01
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.015000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.015000			448.56	6.73
	101-1753	Плинтусы для полов из пластиката с фарнитурой	м	40.400000			65.00	2626.00
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	2.060000			13.40	27.60
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ				44	475
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				26	274
13	ТЕР10-01039-1 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ² Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150	100 м ²	0.045000	4177.75	188	27177.78	1223

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кт2 = 1.250						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.396490			97.41	525.67
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.750375			115.62	86.76
020129		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.545063			502.03	273.64
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.111938			448.56	50.21
121011		Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.100688			96.72	9.74
021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.093375			521.38	48.68
102-0053		Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.003600			3595.74	12.94
101-1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350	м2	4.005000			15.55	62.28
402-0087		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2	м3	0.004725			2786.14	13.16
101-1591		Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.001062			7597.28	8.07
101-1805		Гвозди строительные	т	0.000186			43771.19	8.14
101-0195		Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.000095			43771.19	4.16
101-9185		Ерши металлические	кг	1.687500			46.64	78.71
101-0219		Гипс	т	0.000720			4038.26	2.91
101-1705		Пакля пропитанная	кг	4.860000			25.57	124.27
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				61	650
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				31	331
14 203-0199 (= 19)		Блоки дверные однопольные с полотном глухим дг 21-9, пл.1.80 м2	кв.м	4.500000	216.27	973	1379.24	6207
15 101-0887 (= 19)		Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	компл.	3.000000	93.54	281	547.96	1644
16 ТЕРр67-4-1 (=121)		Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 шт.	0.050000	45.55	2	480.00	24
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.292000			82.57	24.11
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ			2		20
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1		16
17 ТЕРм8-03591-10 (= 85)		Розетка штепсельная:полутерметическая и герметическая	100 шт.	0.050000	1227.50	61	8860.00	443
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.805000			105.02	399.60
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.012000			68.33	0.82
021102		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.006000			598.46	3.59
400002		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.006000			568.31	3.41
040502		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.232000			32.06	7.44
500-9126		Подрозетки деревянные	100 шт				35.64	
101-1977		Волты строительные с гайками и шайбами	кг	0.136500			49.54	6.76
101-1755		Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.000700			22740.20	15.92
101-1786		Лак битумный бт-123	т	0.000135			25854.24	3.49
101-9109		Дюбели для пристрелки	10 шт	0.488000			4.69	2.29
101-9100		Патроны для пристрелки	10 шт	0.488000			0.51	0.25
101-1924		Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.001200			39.51	0.05
100-9902		Прочие материалы	%	2.000				0.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				36	381
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				25	261
18 #549-15 (= 0)		Блок розеток по 4шт	шт	5.000000			560.00	2800
19 ТЕР46-04012-1 (= 79)		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.150000	1678.20		252 17360.00	2604
	1	Затраты труда	чел.-ч.	28.281000			85.76	2425.38
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.161000			106.50	123.65
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.161000			153.95	178.74
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ				242	2524
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ				145	1517
20 ТЕР10-01034-8 (= 19)		Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2 пр	0.150000	4151.07		623 20353.33	3053
	1	Затраты труда	чел.-ч.	17.653650			99.69	1759.89
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.250625			48.86	61.10
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.676875			448.56	303.62
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.573750			153.95	88.33
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2.188125			5.13	11.23
	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1.419375			4.79	6.80
	102-0291	Клинья деревянные	шт	1.563000			1.33	2.08
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	4.038000			142.99	577.39
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	6.249000			48.50	303.08
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				184	1930
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				94	983
21 203-7095-33 (= 19)		Оконные блоки двухстворные с форточными створками опрсп 18-13,5 , площадью 2,32 м2, опрсп 18-15 , площадью 2,59 м2	м2	15.000000	2461.88		36928 3036.69	45550
22 ТЕР10-01035-2 (= 19)		Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2 пр	0.150000	5931.68		890 13673.33	2051
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.904400			97.41	185.51
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.052500			49.52	2.60
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.028125			448.56	12.62
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.024375			153.95	3.75
	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0.200625			4.79	0.96
	102-0291	Клинья деревянные	шт	1.050000			1.33	1.40
	101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	11.100000			144.88	1608.17
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.582000			142.99	83.22
	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.000150			66064.03	9.91
	104-8001-33	Герметик силиконовый	л	0.555000			262.43	145.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		"МАКРОСИЛАХ" бесцветный							
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			19		200	
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			10		102	
23	ТЕР10-01033-8 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: до 2м Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2	пр	0.150000	23622.47	3543	58180.00	8727
	1	Затраты труда	чел.-ч.		4.062375		97.41	395.72	
	1.1	Средний разряд работы 3.6							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч		0.056250		49.78	2.80	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		0.030000		448.56	13.46	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч		0.026250		153.95	4.04	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч		0.348750		3.82	1.33	
	330208	Шурупверты	маш.-ч		0.266250		4.79	1.28	
	101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м		11.100000		729.96	8102.56	
	102-0291	Клинья деревянные	шт		1.050000		1.33	1.40	
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.		1.165500		142.99	166.65	
	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т		0.000300		66064.03	19.82	
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л		0.079500		262.43	20.86	
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				40	423	
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				21	215	
24	ТЕР15-01050-4 (= 32)	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2		0.130000	1807.46	235	18953.85	2464
	1	Затраты труда	чел.-ч.		24.887265		97.41	2424.27	
	1.1	Средний разряд работы 3.6							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч		0.094250		14.64	1.38	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч		0.013000		153.95	2.00	
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч		0.042250		3.83	0.16	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		0.081250		448.56	36.45	
	101-1757	Ветошь	кг		0.026000		24.83	0.65	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				218	2304	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				108	1140	
25	101-4026-33 (= 32)	Панели пхв 260x0,25	м2		13.649862	170.92	2333	314.97	4299
26	101-1921 (= 32)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.		3.000000	71.93	216	161.23	484
27	ТЕР20-02002-2 (= 37)	Установка решеток жалюзийных Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 решетк		91.000000	38.52	3505	249.14	22672
	1	Затраты труда	чел.-ч.		186.277000		95.13	17720.53	
	1.1	Средний разряд работы 3.4							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч		2.275000		67.94	154.57	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		1.137500		448.56	510.24	
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		13.650000		32.06	437.62	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч		39.812500		3.82	152.08	
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч		1.137500		521.38	593.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т		0.039130			25853.01	1011.63
402-9050	Раствор цементный	м3		0.027300			2786.14	76.06
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т		0.010010			39508.47	395.48
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0.036400			48756.46	1774.74
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ					1941	20557
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ					1198	12692
28 300-9390 (= 37)	Решетки жалюзийные	шт.		91.000000	27.91	2540	818.00	74438

ИТОГО прямых затрат по смете: РУБ 310026 73491 5395 758

 1741 17

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУБ 6778 4086 1520
 накладные расходы РУБ 4806
 сметная прибыль РУБ 3291
 нормативная трудоемкость чел.-ч 47
 в т.ч. сметная зарплата РУБ 5062
 ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУБ 14875

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ 206138 51684 2182
 накладные расходы РУБ 49001
 сметная прибыль РУБ 26127
 нормативная трудоемкость чел.-ч 538
 в т.ч. сметная зарплата РУБ 52294
 ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ 281266

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ РУБ 97110 17721 1693
 накладные расходы РУБ 20557
 сметная прибыль РУБ 12692
 нормативная трудоемкость чел.-ч 190
 в т.ч. сметная зарплата РУБ 17876
 ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ РУБ 130359

Прямые затраты СМР РУБ 97918 310026
 индекс к прямым затратам в т.ч. 3.1662

- основная з/п РУБ 6931 73491
 индекс к основной зарплате 10.6032

- эксплуатация машин и механизмов РУБ 1867 5395
 индекс к эксплуатации машин 2.8897

-з/п машинистов РУБ 163 1741
 индекс к зарплате машинистов 10.6810

- материалы РУБ 89117 231140
 индекс к материалам 2.5937

Накладные расходы РУБ 7014 74364
 Сметная прибыль РУБ 3972 42110
 Всего : РУБ 108904 426500

ВСЕГО: 426500
 Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) -0.0600 -4462
 [3_2_13]

ИТОГО: 422038
 НДС к СМР [12_11_15] 0.1800 75966

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 498004

К ОПЛАТЕ :четыреста девяносто восемь тысяч четыре РУБ

Составил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]