

Объект: МОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества", г.Владимир, ул.Мира, 8

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | 8.5 |
| 2. | Стеклогидроизол для верхнего слоя | м2 | 969 |
| 3. | Стеклогидроизол для нижнего слоя | м2 | 986 |
| 4. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 4.95 |
| 5. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 4.95 |
| 6. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 1.9 |
| 7. | Стеклогидроизол для верхнего слоя | м2 | 478.8 |
| 8. | Смена санитарных приборов водосточных воронок | 100 шт. | 0.03 |
| 9. | Воронка водосточная диаметром 100 мм | шт. | 3 |
| 10. | Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам | место | 5 |
| 11. | Стеклогидроизол для верхнего слоя | м2 | 86.25 |
| 12. | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 100 м | 0.7 |
| 13. | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную | т | 6 |
| 14. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) | т | 6 |

Составил: Вед. сп-т МТО

Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)