

< 198 * 1 * 02-01-02 >

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Текущий ремонт помещения гардеробной МУК "Дом культуры молодежи"

Объект: Текущий ремонт помещения гардеробной МУК "Дом культуры молодежи"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещения гардеробной МУК "Дом культуры молодежи"

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **169.664** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.352** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **34.569** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1.	E55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2		0.03	2 297.58	68.93	15 806.20	474.19	6.879
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	141.2	4.236	8.53	36.13	91.78	388.78	10.76
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.72	0.2016	10.06	2.03	101.95	20.55	10.134
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	6.72	0.2016	100.01	20.16	415.54	83.77	4.155
			(1)			10.06	2.03	101.95	20.55	10.134
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	13.44	0.4032	31.33	12.63	4.05	1.63	0.129
1. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	19.4	0.582					
		Накладные расходы				89%	33.96	83.66%	342.45	
		Сметная прибыль				65%	24.80	65%	266.06	
		Всего с НР и СП					127.70		1 082.70	
2.	E46-04-006-3	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2		0.2173	358.02	77.80	3 439.44	747.39	9.607
2. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	29.3	6.36689	7.55	48.07	81.24	517.25	10.76
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.84	1.486332	13.50	20.07	107.22	159.36	7.942
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	6.84	1.486332	20.00	29.73	154.84	230.14	7.742
			(1)			13.50	20.07	107.22	159.36	7.942
		Накладные расходы				99%	67.46	93.06%	629.65	
		Сметная прибыль				59.5%	40.54	59.5%	402.58	
		Всего с НР и СП					185.80		1 779.63	
3.	C999-9900	Строительный мусор	т		1.72368					
		Объем: 26.6*0.108*0.6								
4.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.1826	624.79	114.09	6 635.64	1 211.67	10.62
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	12.758262	8.53	108.83	91.78	1 170.95	10.76

4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.262944	13.50	3.55	107.22	28.19	7.942
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.44	0.262944	20.00 13.50	5.26 3.55	154.84 107.22	40.71	7.742 7.942
4. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.94952					
		Накладные расходы				80%	89.90	75.2%	901.75	
		Сметная прибыль				68%	76.42	68%	815.42	
		Всего с НР и СП					280.41		2 928.84	
5.	Е57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.206	91.44	18.84	976.09	201.07	10.673
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	2.34634	7.80	18.30	83.93	196.93	10.76
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.13	0.02678	13.50	0.36	107.22	2.87	7.942
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.13	0.02678	20.00 13.50	0.54 0.36	154.84 107.22	4.15	7.742 7.942
5. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.09682					
		Накладные расходы				80%	14.93	75.2%	150.25	
		Сметная прибыль				68%	12.69	68%	135.86	
		Всего с НР и СП					46.46		487.18	
6.	Е56-11-1	Снятие наличников	100 м		0.066	33.39	2.20	359.24	23.71	10.777
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.27786	7.93	2.20	85.33	23.71	10.76
6. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0264					
		Накладные расходы				82%	1.80	77.08%	18.28	
		Сметная прибыль				62%	1.36	62%	14.70	
		Всего с НР и СП					5.37		56.69	
7.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0432	287.70	12.43	3 095.77	133.74	10.759
		Объем: 1.8*2.4								
7. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.567296	7.93	12.43	85.33	133.74	10.76
7. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.050976					
		Накладные расходы				82%	10.19	77.08%	103.09	
		Сметная прибыль				62%	7.71	62%	82.92	
		Всего с НР и СП					30.33		319.75	
8.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 081.68	20.82	17 135.68	171.36	8.231
8. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	1.793	8.01	14.36	86.19	154.54	10.76
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.0397	10.06	0.40	101.95	4.05	10.134
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	0.0397	100.01 10.06	3.97 0.40	415.54 101.95	16.50	4.155 10.134
8. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.0793	31.33	2.48	4.05	0.32	0.129
8. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		Накладные расходы				82%	12.10	77.08%	122.24	
		Сметная прибыль				62%	9.15	62%	98.33	
		Всего с НР и СП					42.07		391.93	

Раздел 2. ПРОЕМЫ

< 198 * 1 * 02-01-02 >

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

9. Е10-05-004-1		Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): глухих (заделка дверных проемов)	100 м2 пер. за выч. пр.	0.0243	33 819.76	821.82	70 246.94	1 707.00	2.077
Объем: 0.9*2.4+0.9*0.3									
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	182	4.4226	9.07	40.11	97.59	431.60 10.76
9. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	4.1	0.09963	1.40	0.14	5.01	0.50 3.579
9. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.21	0.005103	70.00	0.36	170.54	0.87 2.436
9. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.1	0.02673	2.08	0.06	5.18	0.14 2.49
9. 5.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	151	3.6693	11.51	42.23	30.10	110.45 2.615
9. 6.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	407	9.8901	11.54	114.13	32.05	316.98 2.777
9. 7.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	152	3.6936	0.87	3.21	1.52	5.61 1.747
9. 8.	с101-1018-33	Уплотнительная лента односторонняя, 70 мм, 15 м	шт.	267	6.4881	42.80	277.69	4.42	28.68 0.103
9. 9.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	149	3.6207	4.78	17.31	15.58	56.41 3.259
9. 10.	с101-1031-33	Улифлотт	кг	21	0.5103	13.67	6.98	38.26	19.52 2.799
9. 11.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка Тифенгрунд	кг	20	0.486	28.91	14.05	44.77	21.76 1.549
9. 12.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	17.7	0.43011	7.50	3.23	29.89	12.86 3.985
9. 13.	с101-2682-33	Винт самонарезающий с потайной головкой 4,2x19 мм	шт.	4886	118.7298	0.31	36.81	0.60	71.24 1.935
9. 14.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	33.8	0.82134	1.05	0.86	3.61	2.97 3.438
9. 15.	с101-1000-33	Листы гипсокартонные ГВЛ размером 1200x2500x10мм	м2	421	10.2303	25.87	264.66	61.33	627.42 2.371
						106.2%	42.60	99.83%	430.87
						53.55%	21.48	53.55%	231.12
							885.90		2 368.99
10. Е15-04-006-3		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за1 раз стен (проем)	100 м2	0.0243	631.45	15.34	1 073.78	26.09	1.701
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.55	0.159165	9.62	1.53	103.51	16.48 10.76
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.000243	13.50	107.22	0.03	7.942
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.000243	20.00	154.84	0.04	7.742
			(1)			13.50	107.22	0.03	7.942
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.000243	75.40	0.02	437.91	0.11 5.808
			(1)						
10. 5.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	0.3159	43.65	13.79	29.97	9.47 0.687
10. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.000243	3.00	24.83	0.01	8.277
						94.5%	1.45	88.83%	14.67
						46.75%	0.72	46.75%	7.72
							17.50		48.47
11. Е15-04-025-10		Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (проем)	100 м2	0.0243	966.15	23.48	4 825.46	117.26	4.994
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	34.1	0.82863	9.07	7.52	97.59	80.87 10.76
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.000243	13.50	107.22	0.03	7.942
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.000243	20.00	154.84	0.04	7.742
			(1)			13.50	107.22	0.03	7.942

11. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.000972	75.40	0.07	437.91	0.43	5.808
11. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000583	100.61	0.01	204.45	0.01	2.032
11. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000204	8.50		101.79		11.975
11. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0001215	2 863.90	0.35	8 374.42	1.02	2.924
11. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.007533	3.00	0.02	24.83	0.19	8.277
11. 9.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0001823	25 456.00	4.64	47 885.57	8.73	1.881
11. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0002746	14 348.80	3.94	36 308.73	9.97	2.53
11. 11.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0004464	15 519.00	6.93	35 873.81	16.01	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	7.11	88.83%		71.86
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.52	46.75%		37.82
		<i>Всего с НР и СП</i>					34.10			226.94
12.	E53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	м2		3.78	79.15	299.18	536.61	2 028.37	6.78
		Объем: 0.9*2.1*2								
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	3.26	12.3228	8.62	106.22	92.75	1 142.94	10.76
12. 2.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.02	3.8556	3.27	12.61	13.38	51.59	4.092
12. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0756	75.40	5.70	437.91	33.11	5.808
12. 4.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0005	0.00189	5 160.53	9.75	43 771.19	82.73	8.482
12. 5.	c203-0515	Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм	м3	0.03	0.1134	1 454.15	164.90	6 331.67	718.01	4.354
12. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.03	0.1134					
		<i>Накладные расходы</i>				86%	91.35	80.84%		923.95
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	74.35	70%		800.06
		<i>Всего с НР и СП</i>					464.88			3 752.38
13.	E10-01-039-3 (к=2)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (3 шт.)	100 м2		0.0567	33 044.99	1 873.65	188 786.28	10 704.18	5.713
		Объем: 0.9*2.1*3								
13. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	115	6.5205	8.97	58.49	96.52	629.36	10.76
13. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.9	0.22113	75.40	16.67	437.91	96.84	5.808
13. 3.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	6.1236	2.79	17.08	25.57	156.58	9.165
13. 4.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0005738	5 160.53	2.96	43 771.19	25.12	8.482
13. 5.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.004536	1 078.11	4.89	3 900.82	17.69	3.618
13. 6.	c203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	540	30.618	3.28	100.43	17.34	530.92	5.287
13. 7.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	38.02	2.155734	93.54	201.65	147.96	318.96	1.582

< 198 * 1 * 02-01-02 >

13. 8.	с203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами одно-польные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	5.67	259.52	1 471.48	1 574.73	8 928.72	6.068
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	62.12	99.83%	628.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	31.32	53.55%	337.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 967.09		11 669.49	

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Раздел 3. ПОТОЛОК

14.	Е15-01-053-1	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги	100 м2		0.266	13 518.15	3 595.83	46 540.29	12 379.72	3.443
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	102.6	27.2916	9.40	256.54	101.14	2 760.27	10.76
14. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.36</i>	<i>0.09576</i>	<i>13.50</i>	<i>1.29</i>	<i>107.22</i>	<i>10.27</i>	<i>7.942</i>
14. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.42	0.11172	<u>75.40</u>	<u>8.42</u>	<u>437.91</u>	<u>48.92</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
14. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.36	0.09576	<u>20.00</u>	<u>1.92</u>	<u>154.84</u>	<u>14.83</u>	<u>7.742</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>1.29</i>	<i>107.22</i>	<i>10.27</i>	<i>7.942</i>
14. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.42	0.64372	19.20	12.36	3.95	2.54	0.206
14. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	27.132	71.20	1 931.80	290.00	7 868.28	4.073
14. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	29.792	7.45	221.95	9.48	282.43	1.272
14. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	25.27	10.00	252.70	11.68	295.15	1.168
14. 9.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.57456	1.05	0.60	3.61	2.07	3.438
14. 10.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	2.1546	1.05	2.26	3.61	7.78	3.438
14. 11.	с201-4069-33	Т-профили продольные 24х32 мм белые	м	95	25.27	10.00	252.70	11.06	279.49	1.106
14. 12.	с201-4067-33	Т-профили поперечные 24х32 мм белые	м	190	50.54	10.00	505.40	11.06	558.97	1.106
14. 13.	с201-4086-33	Подвесы с зажимом	шт.	80	21.28	7.01	149.17	12.17	258.98	1.736
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	243.65	88.83%	2 461.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	120.54	46.75%	1 295.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 960.01		16 136.02	
15.	Е62-17-4	Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2		0.13	1 473.02	191.49	4 884.74	635.02	3.316
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	26.1	3.393	8.62	29.25	92.75	314.70	10.76
15. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.013</i>	<i>13.50</i>	<i>0.18</i>	<i>107.22</i>	<i>1.39</i>	<i>7.942</i>
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.013	<u>20.00</u>	<u>0.26</u>	<u>154.84</u>	<u>2.01</u>	<u>7.742</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.18</i>	<i>107.22</i>	<i>1.39</i>	<i>7.942</i>
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.0078	<u>75.40</u>	<u>0.59</u>	<u>437.91</u>	<u>3.42</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
15. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0041	0.000533	2 173.44	1.16	3 173.56	1.69	1.46
15. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2.4	0.312	3.52	1.10	8.11	2.53	2.304
15. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000572	100.61	0.06	204.45	0.12	2.032
15. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.00715	4 210.63	30.11	9 304.92	66.53	2.21
15. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.43	0.1859	10.00	1.86	20.43	3.80	2.043
15. 10.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.00819	15 295.94	125.27	26 745.76	219.05	1.749
15. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.0312	2.41	0.08			

15. 12.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м2	1.6	0.208	8.50	1.77	101.79	21.17	11.975
						80%	23.54	75.2%	237.70	
						50%	14.72	50%	158.05	
							229.75		1 030.76	
16.	C101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения Объем: (0.13)*13.0	кг		1.69	43.65	73.77	29.97	50.65	0.687

Раздел 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

17.	E15-01-051-1a	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции Объем: 58.15+7.34	100 м2		0.6549	8 975.37	5 877.97	31 414.74	20 573.51	3.5
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	154.41	101.12311	9.40	950.56	101.14	10 227.59	10.76
17. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.46</i>	<i>0.301254</i>	<i>13.50</i>	<i>4.07</i>	<i>107.22</i>	<i>32.30</i>	<i>7.942</i>
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.54	0.353646	<u>75.40</u>	<u>26.66</u>	<u>437.91</u>	<u>154.87</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.46	0.301254	<u>20.00</u>	<u>6.03</u>	<u>154.84</u>	<u>46.65</u>	<u>7.742</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>4.07</i>	<i>107.22</i>	<i>32.30</i>	<i>7.942</i>
17. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.22	2.763678	19.20	53.06	3.95	10.92	0.206
17. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.52392	8.50	4.45	101.79	53.33	11.975
17. 7.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0114608	2.41	0.03			
17. 8.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	153.9015	0.94	144.67	2.66	409.38	2.83
17. 9.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	5.730375	23.30	133.52	44.77	256.55	1.921
17. 10.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	9.8235	1.05	10.31	3.61	35.46	3.438
17. 11.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	49.608675	0.87	43.16	1.52	75.41	1.747
17. 12.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	17.74779	4.78	84.83	15.58	276.51	3.259
17. 13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	0.8454759	86.90	73.47	105.67	89.34	1.216
17. 14.	c101-1000-33	Листы гипсокартонные ГВЛ размером 1200x2500x10мм	м2	105	68.7645	25.87	1 778.94	61.33	4 217.33	2.371
17. 15.	c201-4001-33	Профиль направляющий ПН 28/27	м	73.5	48.13515	7.41	356.68	19.37	932.38	2.614
17. 16.	c201-4017-33	Профиль ПП 60/27 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	220	144.078	15.35	2 211.60	26.29	3 787.81	1.713
						94.5%	902.13	88.83%	9 113.86	
						46.75%	446.29	46.75%	4 796.50	
							7 226.38		34 483.87	
18.	E15-04-027-5	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Объем: 58.15+7.34	100 м2		0.6549	199.99	130.98	1 488.25	974.65	7.441
18. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	11.99	7.852251	9.51	74.67	102.33	803.52	10.76
18. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.01</i>	<i>0.006549</i>	<i>13.50</i>	<i>0.09</i>	<i>107.22</i>	<i>0.70</i>	<i>7.942</i>
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.006549	<u>20.00</u>	<u>0.13</u>	<u>154.84</u>	<u>1.01</u>	<u>7.742</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.09</i>	<i>107.22</i>	<i>0.70</i>	<i>7.942</i>

< 198 * 1 * 02-01-02 >		ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01							Форма по МДС 81-35.2004	
18. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.03	0.019647	<u>75.40</u>	<u>1.48</u>	<u>437.91</u>	<u>8.60</u>	<u>5.808</u>
18. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0002882	8.50		101.79	0.03	11.975
18. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0189921	2 863.90	54.39	8 374.42	159.05	2.924
18. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.098235	3.00	0.29	24.83	2.44	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	70.65	88.83%	714.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	34.95	46.75%	375.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					236.58		2 065.01	
19.	Е15-04-026-8	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.6549	1 277.57	836.68	7 727.41	5 060.68	6.049
		Объем: 58.15+7.34								
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	58.08	38.036592	9.62	365.91	103.51	3 937.17	10.76
19. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.01</i>	<i>0.006549</i>	<i>13.50</i>	<i>0.09</i>	<i>107.22</i>	<i>0.70</i>	<i>7.942</i>
19. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.006549	<u>20.00</u>	<u>0.13</u>	<u>154.84</u>	<u>1.01</u>	<u>7.742</u>
19. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.09	0.058941	<u>75.40</u>	<u>4.44</u>	<u>437.91</u>	<u>25.81</u>	<u>5.808</u>
19. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0028816	100.61	0.29	204.45	0.59	2.032
19. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0005763	8.50		101.79	0.06	11.975
19. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.034	0.0222666	2 863.90	63.77	8 374.42	186.47	2.924
19. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.235764	3.00	0.71	24.83	5.85	8.277
19. 9.	c101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.0077933	11 468.80	89.38	30 311.87	236.23	2.643
19. 10.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0049118	25 456.00	125.03	47 885.57	235.20	1.881
19. 11.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.0120502	15 519.00	187.01	35 873.81	432.29	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	345.87	88.83%	3 498.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	171.11	46.75%	1 840.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 353.66		10 399.64	
20.	Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2		0.085	781.12	66.40	4 259.47	362.05	5.453
20. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	32.26	2.7421	8.62	23.64	92.75	254.33	10.76
20. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0085</i>	<i>13.50</i>	<i>0.11</i>	<i>107.22</i>	<i>0.91</i>	<i>7.942</i>
20. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.0085	<u>20.00</u>	<u>0.17</u>	<u>154.84</u>	<u>1.32</u>	<u>7.742</u>
20. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.06	0.0051	<u>75.40</u>	<u>0.38</u>	<u>437.91</u>	<u>2.23</u>	<u>5.808</u>
20. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.002	0.00017	15 500.35	2.64	35 220.34	5.99	2.272
20. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000204	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
20. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0337	0.0028645	4 210.63	12.06	9 304.92	26.65	2.21
20. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0153	3.00	0.05	24.83	0.38	8.277
20. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0935	8.50	0.79	101.79	9.52	11.975

20. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0202	0.001717	15 519.00	26.65	35 873.81	61.60	2.312
						80%	19.00	75.2%	191.94	
						50%	11.88	50%	127.62	
							97.28		681.61	
21.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг		1.105	43.65	48.23	29.97	33.12	0.687
		Объем: (0.085)*13.0								
22.	Е62-32-2 (к=0,21 ТЧ п.2.16)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза (диаметр 40 мм)	100 м2		0.02709	1 154.59	31.28	8 084.06	219.00	7.001
		Объем: 12.9*0.21								
22. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	2.183454	8.08	17.64	86.94	189.83	10.76
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.0002709	<u>75.40</u>	<u>0.02</u>	<u>437.91</u>	<u>0.12</u>	<u>5.808</u>
22. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0002438	15 500.35	3.78	35 220.34	8.59	2.272
22. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.002709	3.00	0.01	24.83	0.07	8.277
22. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0161	0.0004361	22 533.00	9.83	46 760.67	20.39	2.075
						80%	14.11	75.2%	142.75	
						50%	8.82	50%	94.92	
							54.21		456.67	
23.	Е62-33-2 (к=0,26)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.0468	1 079.65	50.53	7 277.69	340.60	6.741
		Объем: 18*0.26								
23. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	3.085992	8.74	26.97	94.04	290.21	10.76
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.000468	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>437.91</u>	<u>0.20</u>	<u>5.808</u>
23. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0004212	15 500.35	6.53	35 220.34	14.83	2.272
23. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00468	3.00	0.01	24.83	0.12	8.277
23. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0161	0.0007535	22 533.00	16.98	46 760.67	35.23	2.075
						80%	21.58	75.2%	218.24	
						50%	13.49	50%	145.11	
							85.59		703.94	

Раздел 5. ПОЛЫ

24.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.3904	1 302.00	508.30	9 852.70	3 846.49	7.567
24. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	15.424704	7.93	122.32	85.33	1 316.19	10.76
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.27	0.495808	13.50	6.69	107.22	53.16	7.942
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.27	0.495808	<u>20.00</u>	<u>9.92</u>	<u>154.84</u>	<u>76.77</u>	<u>7.742</u>
24. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	3.540928	0.50	1.77	1.36	4.82	2.72
24. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.3664	2.41	3.29			

< 198 * 1 * 02-01-02 >

				ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01				Форма по МДС 81-35.2004		
24. 6.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.796416	465.84	371.00	3 074.67	2 448.72	6.6
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	142.81	104.06%	1 424.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	82.24	63.75%	872.96	
		<i>Всего с НР и СП</i>					733.36		6 144.40	
25.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.3904	11 795.63	4 605.01	41 586.90	16 235.52	3.526
25. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	46.762112	8.74	408.70	94.04	4 397.51	10.76
25. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>4.22</i>	<i>1.647488</i>	<i>11.93</i>	<i>19.66</i>	<i>104.82</i>	<i>172.69</i>	<i>8.783</i>
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<i>маш.ч</i>	0.36	0.140544	<u>89.99</u>	<u>12.65</u>	<u>418.30</u>	<u>58.79</u>	<u>4.648</u>
			(1)			10.06	1.41	101.95	14.33	10.134
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	2.3	0.89792	<u>20.00</u>	<u>17.96</u>	<u>154.84</u>	<u>139.03</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	12.12	107.22	96.27	7.942
25. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<i>маш.ч</i>	1.56	0.609024	<u>12.39</u>	<u>7.55</u>	<u>127.62</u>	<u>77.72</u>	<u>10.3</u>
			(1)			10.06	6.13	101.95	62.09	10.134
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.ч</i>	0.28	0.109312	<u>75.40</u>	<u>8.24</u>	<u>437.91</u>	<u>47.87</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
25. 7.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	39.8208	88.19	3 511.80	239.99	9 556.59	2.721
25. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1952	3.00	0.59	24.83	4.85	8.277
25. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.1	0.03904	2.41	0.09			
25. 10.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.17568	3 628.43	637.44	11 117.71	1 953.16	3.064
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	474.19	104.06%	4 755.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	273.08	63.75%	2 913.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 352.28		23 904.77	
26.	E11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на саморезах	100 м		0.372	929.66	345.84	3 296.62	1 226.34	3.546
26. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	8.99	3.34428	9.77	32.67	105.13	351.58	10.76
26. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.ч</i>	0.03	0.01116	<u>75.40</u>	<u>0.84</u>	<u>437.91</u>	<u>4.89</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
26. 3.	c101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	37.572	7.80	293.06	22.16	832.60	2.841
26. 4.	c101-2680-33	Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4,2x19 мм	шт.	167	62.124	0.31	19.26	0.60	37.27	1.935
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	36.17	104.06%	365.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	20.83	63.75%	224.13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					402.83		1 816.33	
27.	C101-4028-33	Соединительный элемент	шт.		12	5.33	63.96	11.01	132.12	2.066
28.	C101-4030-33	Угол внутренний/ наружный	шт.		24	5.33	127.92	16.01	384.24	3.004
		Объем: 20+4								
29.	C101-4028-33	Завершающий элемент	шт.		4	5.33	21.32	11.01	44.04	2.066

Раздел 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

30.	Е67-1-1	Демонтаж электропроводки, скрытая про- водка	100 м		0.16	19.81	3.17	213.18	34.11	10.76
30. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.54	0.4064	7.80	3.17	83.93	34.11	10.76
30. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.004	0.00064					
		<i>Накладные расходы</i>				85%	2.69	79.9%	27.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.06	65%	22.17	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7.93		83.54	
31.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: све- тильников с лампами накаливания	100 шт.		0.04	49.90	2.00	535.08	21.40	10.7
31. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	0.2528	7.80	1.97	83.93	21.22	10.76
31. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.03</i>	<i>0.0012</i>	<i>13.50</i>	<i>0.02</i>	<i>107.22</i>	<i>0.13</i>	<i>7.942</i>
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.0012	<u>20.00</u>	<u>0.02</u>	<u>154.84</u>	<u>0.19</u>	<u>7.742</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.02</i>	<i>107.22</i>	<i>0.13</i>	<i>7.942</i>
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.69	79.9%	17.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1.29	65%	13.88	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4.99		52.34	
32.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выклю- чателей, розеток	100 шт.		0.06	45.55	2.73	490.15	29.41	10.773
		Объем: 2+4								
32. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84	0.3504	7.80	2.73	83.93	29.41	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				85%	2.32	79.9%	23.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1.77	65%	19.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6.83		72.03	
33.	Е67-8-1	Смена светильников с лампами накалива- ния	100 шт.		0.03	857.74	25.73	9 227.39	276.82	10.759
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	89.1	2.673	9.62	25.71	103.51	276.68	10.76
33. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.03</i>	<i>0.0009</i>	<i>13.50</i>	<i>0.01</i>	<i>107.22</i>	<i>0.10</i>	<i>7.942</i>
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.0009	<u>20.00</u>	<u>0.02</u>	<u>154.84</u>	<u>0.14</u>	<u>7.742</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.01</i>	<i>107.22</i>	<i>0.10</i>	<i>7.942</i>
		<i>Накладные расходы</i>				85%	21.86	79.9%	221.15	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	16.72	65%	179.91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					64.31		677.87	
34.	С546-3073-33	Светильник потолочный типа: НПП О3х100- 001	шт.		3	137.33	411.99	276.96	830.88	2.017
35.	С546-3005-33	Лампы газопольные с аргоновым наполни- телем биспиральные типа: Б 220-230-60	10 шт.		0.3	18.98	5.69	39.98	11.99	2.107
36.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винилпасто- вые	100 м		0.1	332.58	33.26	3 139.01	313.90	9.438
36. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.3	2.73	9.40	25.66	101.14	276.11	10.76
36. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.33</i>	<i>0.033</i>	<i>13.50</i>	<i>0.45</i>	<i>136.81</i>	<i>4.51</i>	<i>10.134</i>
36. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.33	0.033	<u>134.65</u>	<u>4.44</u>	<u>595.54</u>	<u>19.65</u>	<u>4.423</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.45</i>	<i>136.81</i>	<i>4.51</i>	<i>10.134</i>
36. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.33	0.033	<u>95.53</u>	<u>3.15</u>	<u>549.56</u>	<u>18.14</u>	<u>5.753</u>
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				95%	24.80	89.3%	250.59	

< 198 * 1 * 02-01-02 >

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Сметная прибыль

65%

16.97

65%

182.40

Всего с НР и СП

75.04

75.04

746.90

37.	С103-1461-33	Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	10	7.51	75.10	9.01	90.10	1.2
38.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.1	402.68	40.27	1 148.27	114.83	2.852
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
38. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.74	0.674	9.40	6.34	101.14	68.17 10.76
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.002	13.50	0.03	136.81	0.27 10.134
38. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.02	0.002	134.65	0.27	595.54	1.19 4.423
			(1)			13.50	0.03	136.81	0.27 10.134
38. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.02	0.002	95.53	0.19	549.56	1.10 5.753
			(1)						
38. 5.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.031	641.98	19.90	1 078.75	33.44 1.68
38. 6.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.08	18.48	1.48	21.00	1.68 1.136
38. 7.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.22	0.27	0.33	0.93	1.13 3.444
38. 8.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.005	1 913.00	9.57	838.73	4.19 0.438
38. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.002	0.0002	140.80	0.03	236.60	0.05 1.68
38. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.016	94.60	1.51	187.61	3.00 1.983
		<i>Накладные расходы</i>				95%	6.05	89.3%	61.12
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	4.14	65%	44.49
		<i>Всего с НР и СП</i>					50.46		220.43
39.	С507-3393-33	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 3х1,5 мм2	1000 м	0.01	5 012.94	50.13	12 883.26	128.83	2.57
40.	Ц08-02-396-5 (прим.)	Кабель-канал пластиковый по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.16	1 023.81	163.81	5 560.39	889.66	5.431
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
40. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	6.016	9.40	56.55	101.14	608.46 10.76
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.28	0.2048	13.50	2.76	136.81	28.02 10.134
40. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.28	0.2048	134.65	27.58	595.54	121.97 4.423
			(1)			13.50	2.76	136.81	28.02 10.134
40. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.28	0.2048	95.53	19.56	549.56	112.55 5.753
			(1)						
40. 5.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	2	26.08	52.16	7.62	15.24 0.292
40. 6.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.125	0.02	282.00	5.64	1 417.79	28.36 5.028
40. 7.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	0.64	1.78	1.14	3.40	2.18 1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	56.34	89.3%	568.38
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	38.55	65%	413.71
		<i>Всего с НР и СП</i>					258.71		1 871.75
41.	С512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м	16	17.86	285.76	19.66	314.56	1.101

42.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.02	402.68	8.05	1 148.27	22.97	2.853	
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
42. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.74	0.1348	9.40	1.27	101.14	13.63	10.76
42. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.0004	13.50	0.01	136.81	0.05	10.134
42. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.02	0.0004	134.65	0.05	595.54	0.24	4.423
		(1)				13.50	0.01	136.81	0.05	10.134
42. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.02	0.0004	95.53	0.04	549.56	0.22	5.753
		(1)								
42. 5.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0062	641.98	3.98	1 078.75	6.69	1.68
42. 6.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.016	18.48	0.30	21.00	0.34	1.136
42. 7.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	0.244	0.27	0.07	0.93	0.23	3.444
42. 8.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.001	1 913.00	1.91	838.73	0.84	0.438
42. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.002	0.00004	140.80	0.01	236.60	0.01	1.68
42. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0032	94.60	0.30	187.61	0.60	1.983
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1.22	89.3%	12.22	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.83	65%	8.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10.10		44.08	
43.	С507-3393-33	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 3х1,5 мм2	1000 м	0.002	5 012.94	10.03	12 883.26	25.77	2.569	
44.	Ц08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.14	433.25	60.66	1 315.07	184.11	3.035	
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
44. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.86	1.1004	9.40	10.34	101.14	111.29	10.76
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.0056	13.50	0.08	136.81	0.77	10.134
44. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0056	134.65	0.75	595.54	3.34	4.423
		(1)				13.50	0.08	136.81	0.77	10.134
44. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0056	95.53	0.53	549.56	3.08	5.753
		(1)								
44. 5.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0434	641.98	27.86	1 078.75	46.82	1.68
44. 6.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.112	18.48	2.07	21.00	2.35	1.136
44. 7.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.708	0.27	0.46	0.93	1.59	3.444
44. 8.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.007	1 913.00	13.39	838.73	5.87	0.438
44. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.002	0.00028	140.80	0.04	236.60	0.07	1.68
44. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	0.0448	94.60	4.24	187.61	8.40	1.983
		<i>Накладные расходы</i>				95%	9.90	89.3%	100.07	

< 198 * 1 * 02-01-02 >

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Сметная прибыль

65%

6.77

65%

72.84

Всего с НР и СП

77.33

357.02

45.	C507-3394-33	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 3х2,5 мм2	1000 м	0.014	7 384.73	103.39	18 978.76	265.70	2.57	
46.	C512-3017-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 83	шт.	3	10.91	32.73	30.41	91.23	2.787	
47.	Ц08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 <i>Начисления: Н11= 2</i>	100 шт.	0.07	4 096.61	286.76	36 546.67	2 558.27	8.921	
47. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	317	22.19	9.91	219.90	106.63	2 366.12	10.76
47. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.55	0.1085	13.50	1.46	136.81	14.84	10.134
47. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.55	0.1085	134.65	14.61	595.54	64.62	4.423
			(1)			13.50	1.46	136.81	14.84	10.134
47. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.55	0.1085	95.53	10.37	549.56	59.63	5.753
			(1)							
47. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	0.728	8.93	6.50	49.54	36.07	5.548
47. 6.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	15.3	1.071	26.08	27.93	7.62	8.16	0.292
47. 7.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.007	118.57	0.83	235.16	1.65	1.983
47. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0294	94.60	2.78	187.61	5.52	1.983
47. 9.	с101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.153	0.01071	282.00	3.02	1 417.79	15.18	5.028
		<i>Накладные расходы</i>				95%	210.29	89.3%	2 126.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	143.88	65%	1 547.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					640.94		6 232.09	
48.	C546-3271-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы Русский светочж 600х600 4х18 с рассеивателем	шт.	7	464.46	3 251.22	749.47	5 246.29	1.614	
49.	C546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	2.8	23.33	65.32	40.94	114.63	1.755	
		<i>Объем: 4*7</i>								
50.	C546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	2.8	60.27	168.76	120.04	336.11	1.992	
		<i>Объем: 4.0*7</i>								
51.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленно-го типа при открытой проводке <i>Начисления: Н11= 2</i>	100 шт.	0.03	558.93	16.77	4 346.18	130.39	7.775	
51. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.5	1.185	9.91	11.74	106.63	126.36	10.76
51. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.03	0.0009	13.50	0.01	136.81	0.12	10.134
51. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.03	0.0009	134.65	0.12	595.54	0.54	4.423
			(1)			13.50	0.01	136.81	0.12	10.134
51. 4.	х33-0206	Дреки электрические	маш.ч	6.4	0.192	19.20	3.69	3.95	0.76	0.206
51. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.03	0.0009	95.53	0.09	549.56	0.49	5.753
			(1)							

51. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000048	29 442.40	0.14	45 084.32	0.22	1.531
51. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000009	12 281.50	0.11	35 555.52	0.32	2.895
51. 8.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0033	94.60	0.31	187.61	0.62	1.983
51. 9.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	10.2	0.306	1.78	0.54	3.40	1.04	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	11.16	89.3%	112.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	7.64	65%	82.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					35.57		325.55	
52.	C549-3131-33	Выключатель одноклавишный открытой установки А16-046 с подсветкой	шт.		3	18.98		56.94	33.33	99.99 1.756
53.	Ц08-03-591-4	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	594.22		5.94	4 805.75	48.06 8.091
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
53. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.9	0.439	9.91	4.35	106.63	46.81	10.76
53. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.04</i>	<i>0.0004</i>	<i>13.50</i>	<i>0.01</i>	<i>136.81</i>	<i>0.05</i>	<i>10.134</i>
53. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.0004	<u>134.65</u>	<u>0.05</u>	<u>595.54</u>	<u>0.24</u>	<u>4.423</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.01</i>	<i>136.81</i>	<i>0.05</i>	<i>10.134</i>
53. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.064	19.20	1.23	3.95	0.25	0.206
53. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.0004	<u>95.53</u>	<u>0.04</u>	<u>549.56</u>	<u>0.22</u>	<u>5.753</u>
		(1)								
53. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 084.32	0.07	1.531
53. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 555.52	0.11	2.895
53. 8.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	10.2	0.102	1.78	0.18	3.40	0.35	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.14	89.3%	41.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.83	65%	30.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12.92		120.36	
54.	C549-3148-33	Выключатель двухклавишный открытой установки ВК-КЛ-0-6/220	шт.		1	18.98		18.98	28.00	28.00 1.475
55.	Ц08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.		0.02	1 404.74		28.09	8 640.30	172.81 6.152
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
55. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.4	1.468	9.91	14.55	106.63	156.53	10.76
55. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.12</i>	<i>0.0024</i>	<i>13.50</i>	<i>0.03</i>	<i>136.81</i>	<i>0.33</i>	<i>10.134</i>
55. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.12	0.0024	<u>134.65</u>	<u>0.32</u>	<u>595.54</u>	<u>1.43</u>	<u>4.423</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.03</i>	<i>136.81</i>	<i>0.33</i>	<i>10.134</i>
55. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.12	0.0024	<u>95.53</u>	<u>0.23</u>	<u>549.56</u>	<u>1.32</u>	<u>5.753</u>
		(1)								
55. 5.	c101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0096	0.000192	4 940.27	0.95	22 740.20	4.37	4.603
55. 6.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	20.4	0.408	26.08	10.64	7.62	3.11	0.292
55. 7.	c101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.204	0.00408	282.00	1.15	1 417.79	5.78	5.028
		<i>Накладные расходы</i>				95%	13.85	89.3%	140.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	9.48	65%	101.96	
		<i>Всего с НР и СП</i>					51.42		414.84	

< 198 * 1 * 02-01-02 >

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

56.	C549-3065-33	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом РС10-393	шт.			2	13.40	26.80	28.79	57.58	2.149
-----	--------------	--	-----	--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Раздел 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

57.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т			3.687076	33.00	121.66	210.18	774.95	6.37
57. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.1311299		7.30	15.56	78.55	167.40	10.76
57. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.069252		99.23	106.10	568.20	607.55	5.726
			(1)								
		<i>Накладные расходы</i>					95%	14.78	89.3%	149.49	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	7.78	50%	83.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>						144.22		1 008.14	
58.	X310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т			3.687076	18.47	68.10	90.64	334.20	4.907

ИТОГО ПО СМЕТЕ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55)

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

25 353.93	93 591.33	3.691
3 109.78	31 313.74	10.069
1 762.71	18 877.90	10.71
30 226.42	143 782.97	4.757
4.03	4.91	1.218
	18	25 880.93
		169 664