Объект: МДОУ № 70, г.Владимир, ул.Чайковского, 23

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт помещений(ремонт спортзала)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.14333
2.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.1575
3.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.03
4.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.075
5.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.1575
6.	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 21-21	м2	15.75
7.	Заделка борозд в стенах (вокруг окон)	м3	0.023
8.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2	0.1575
9.	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 400 мм	м	11.655
10.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2	0.1575
11.	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	11.655
12.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.07638
13.	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	100 м2	0.047
14.	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одной краской	1000 м2	0.00494
15.	Промывка поверхности потолков	100 м2	0.5936
16.	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.5936
17.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.04215
18.	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.42263
19.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.03001
20.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.02794
21.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.2428
22.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.287
23.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.59735
24.	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0.59735
25.	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 8 мм	1000 м2	0.06093
26.	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2	0.59735
27.	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.02987
28.	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	60.9297
29.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее	100 м	0.287
30.	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.00148
31.	Прим. Монтаж металлических порогов	100 м	0.152
32.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов	м	15.352
33.	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных	шт.	1
34.	Прим. Экран 1100 мм	шт.	1

1	2	3	4
35.	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0.08
36.	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО01-2Х40	шт.	8
37.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.683
38.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1.683

Составил: Сп-т МТО Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)