Форма по МДС 81-35.2004

Приложение №2

Согласовано:

_____ /_____ /

«_____»_____ 2009г.

Утверждаю:

Главный врач: М.Ю.Суханов

МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

«_____» _____ 2009г.

ЗАКАЗЧИК: ***МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»***

ПОДРЯДЧИК:

Объект: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт кровли женской консультации в *МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»*

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	код-4540123								
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1.	**Е58-17-1**	**Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (примыкания)**	**100 м2**		**1.53**	**157.95**	**241.67**	**1 620.34**	**2 479**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	20.0215	30.632895	7.800	238.94	80.690	2 472
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.05	1.6065	1.70	2.73	4.58	7
		Накладные расходы				83%	198.32	58.1%	1 436
		Сметная прибыль				65%	155.31	58.5%	1 446
		Всего с НР и СП					595.30		5 361
2.	**Е58-7-2**	**Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев**	**100 м2**		**1.58**	**5 270.51**	**8 327.40**	**18 100.37**	**28 599**
2. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	49.496	78.20368	8.740	683.50	90.730	7 095
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3375*	*0.53325*	*13.500*	*7.20*	*104.080*	*56*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.53325	20.00	10.67	151.53	81
			(1)			*13.50*	*7.20*	*104.08*	*56*
2. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.8625	2.94275	30.00	88.28	85.21	251
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.225	0.3555	75.40	26.80	448.56	159
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.57	0.9006	4 996.00	4 499.40	9 510.69	8 565
2. 7.	с101-1564	Гидроизол	м2	233	368.14	8.20	3 018.75	33.81	12 447
		Накладные расходы				83%	573.28	58.1%	4 155
		Сметная прибыль				65%	448.96	58.5%	4 183
		Всего с НР и СП					9 349.64		36 937
3.	**Е12-01-016-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**100 м2**		**1.53**	**200.94**	**307.43**	**1 513.12**	**2 315**
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.129	7.84737	8.740	68.59	90.730	712
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0765	75.40	5.77	448.56	34
3. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.03825	2 631.81	100.67	9 500.73	363
3. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.08874	1 492.15	132.41	13 583.04	1 205
		Накладные расходы				120%	82.31	84%	598
		Сметная прибыль				65%	44.58	58.5%	417
		Всего с НР и СП					434.32		3 330
4.	**Е12-01-004-6**	**Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками**	**100 м**		**1.02**	**9 861.68**	**10 058.91**	**31 339.69**	**31 966**
4. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	77.4985	79.04847	9.180	725.66	95.190	7 525
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8875*	*0.90525*	*13.500*	*12.22*	*132.800*	*120*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.7	0.714	86.40 *13.50*	61.69 *9.64*	498.94 *132.80*	356 *95*
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.19125	111.99 *13.50*	21.42 *2.58*	501.47 *132.80*	96 *25*
4. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5	5.1	3.50	17.85	6.06	31
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3	0.306	75.40	23.07	448.56	137
4. 7.	с101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм	т	0.00159	0.0016218	18 920.00	30.68	44 752.58	73
4. 8.	с101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	6.7	6.834	155.18	1 060.50	323.23	2 209
4. 9.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.19074	282.00	53.79	1 417.79	270
4. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0013	0.001326	4 940.27	6.55	22 674.35	30
4. 11.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.41	0.4182	14 811.00	6 193.96	30 421.85	12 722
4. 12.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6.4	6.528	8.38	54.70	9.97	65
4. 13.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.5202	438.74	228.23	3 718.03	1 934
4. 14.	с101-1564	Гидроизол	м2	189	192.78	8.20	1 580.80	33.81	6 518
		Накладные расходы				120%	885.46	84%	6 422
		Сметная прибыль				65%	479.62	58.5%	4 472
		Всего с НР и СП					11 423.99		42 860
5.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**4.5**	**40.82**	**183.70**	**264.26**	**1 189**
5. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6647	2.99115	7.300	21.84	75.630	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.3625	1.63125	99.23	161.87	590.31	963
		Накладные расходы				100%	21.84	70%	158
		Сметная прибыль				65%	14.20	58.5%	132
		Всего с НР и СП					219.74		1 479
6.	**Х310-1015-1**	**Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 15 км**	**т**		**4.5**	**26.30**	**118.35**	**139.59**	**628**

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**19 237.46**	**67 176**
Оплата основных рабочих			**1 738.53**	**18 030**
Оплата механизаторов			**19.42**	**176**
Сметная заработная плата			**1 757.95**	**18 206**
Сметная стоимость материалов			**16 960.45**	**46 403**
Стоимость механизмов			**538.50**	**2 743**
Накладные расходы			**1 761.21**	**12 769**
Сметная прибыль			**1 142.67**	**10 651**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**22 141.33**	**90 596**
Компенсация НДС к накладным расходам	**2.16**	**38.00**	**2.16**	**276.00**
Компенсация НДС к плановым накоплениям	**2.43**	**28.00**	**2.43**	**259**
Компенсация НДС механизмы	**18**	**97.00**	**18**	**494**
Компенсация НДС на материалы	**18**	**3 053.00**	**18**	**8 353**
ИТОГО		**25 357.33**		**99 978**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)